

	課長		課長補佐		主任		設計		検算	
								大 阪 府 門 真 市		
設計書 「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」										
工 事 所 属 地 名										
工 事 名		幸福町・垣内町地区区域外道路整備工事								
竣 工 期 限 及 所 要 日 数								所 要 日 数 日		

設 計 大 要	
設 計 金 額	金 48,351,600 円 也

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地区外	1	式		21,577,291	費目行
道路	1	式		20,591,460	工種行
道路土工	1	式	3,594,645	3,594,645	第1 号内訳書 4頁
地盤改良工	1	式	1,721,810	1,721,810	第2 号内訳書 5頁
排水構造物工	1	式	4,145,052	4,145,052	第3 号内訳書 6頁
縁石工	1	式	3,014,879	3,014,879	第4 号内訳書 8頁
防護柵工	1	式	1,452,511	1,452,511	第5 号内訳書 9頁
舗装工	1	式	4,392,859	4,392,859	第6 号内訳書 10頁
撤去工	1	式	2,269,704	2,269,704	第7 号内訳書 12頁
下水	1	式		985,831	工種行

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工	1	式	224, 178	224, 178	第8 号内訳書 16頁
開削工	1	式	294, 670	294, 670	第9 号内訳書 17頁
マンホール工	1	式	466, 983	466, 983	第10号内訳書 18頁
安全費	1	式		3, 429, 000	費目行
安全費	1	式	3, 429, 000	3, 429, 000	第11号内訳書 19頁
直接工事費	1	式		25, 006, 291	
共通仮設費	1	式		3, 121, 000	
共通仮設費(率計上)	1	式		3, 121, 000	
純工事費	1	式		28, 127, 291	
現場管理費	1	式		8, 991, 000	

本工事費内訳書	
---------	--

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価	1	式		37,118,291	
一般管理費等	1	式		6,837,709	
工事価格	1	式		43,956,000	
消費税相当額	1	式		4,395,600	
工事費計	1	式		48,351,600	

第3号内訳書	排水構造物工	P- 6
--------	--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	150.6	m3	1,972	296,983	第4号代価表 25頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4]
埋戻し 小規模 土砂	74.9	m3	3,477	260,427	第5号代価表 26頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12]
街渠工 (A-1型)	161.3	m	4,051	653,426	第6号代価表 28頁
街渠工 (B-1型)	49.1	m	4,222	207,300	第7号代価表 29頁
街渠工 (C-1型)	2	箇所	6,173	12,346	第8号代価表 30頁
集水桝 (A1型)	12	箇所	80,850	970,200	第9号代価表 31頁
集水桝 (A2型)	1	箇所	81,210	81,210	第10号代価表 32頁
集水桝 (A3型)	5	箇所	82,060	410,300	第11号代価表 33頁
集水桝 (A4型)	5	箇所	80,960	404,800	第12号代価表 34頁
取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無	10	箇所	23,580	235,800	第13号代価表 35頁 [R4コスP278 / R4施単P218]

第4号内訳書	縁石工	P- 8
--------	-----	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
官民境界 (A型) 地先境界ブロック	219.7	m	6,245	1,372,026	第16号代価表 38頁
縁石 (A型・一般部)	109.3	m	7,096	775,592	第17号代価表 39頁
縁石 (E型・歩道切下げ部)	51.3	m	7,544	387,007	第18号代価表 40頁
縁石 (I型・車両出入口部)	50.9	m	8,621	438,808	第19号代価表 41頁
縁石 (P-A1型・歩道端部)	2	箇所	4,577	9,154	第20号代価表 42頁
縁石 (P-UD1型・車両出入口端部)	6	箇所	5,382	32,292	第21号代価表 43頁
計				3,014,879	

第5号内訳書	防護柵工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断防止柵	121.3	m	9,050	1,097,765	第22号代価表 44頁
横断防止柵基礎	46	個	4,501	207,046	第23号代価表 45頁
車止め 単柱	7	箇所	21,100	147,700	第24号代価表 46頁
計				1,452,511	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車道アスファルト舗装	1	式		2,711,294	費目行
下層路盤(車道・路肩部) 140mm 1層施工 再生クランシランRC-40	180.1	m2	396.5	71,409	第25号代価表 47頁 [R4黄本P1430 / R4赤本PIV-1-①-4]
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クランシランRC-40	965.4	m2	465.3	449,200	第26号代価表 49頁 [R4黄本P1430 / R4赤本PIV-1-①-4]
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工	965.4	m2	759.2	732,931	第27号代価表 51頁 [R4黄本P1433 / R4赤本PIV-1-①-7]
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	965.4	m2	1,510	1,457,754	第28号代価表 53頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2]
歩道アスファルト舗装 (一般部)	1	式		989,396	費目行
下層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生クランシランRC-40	463.7	m2	735.7	341,144	第29号代価表 55頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5]
表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	463.7	m2	1,398	648,252	第30号代価表 57頁 [R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8]
歩道アスファルト舗装 (車両出入口部)	1	式		272,238	費目行
下層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生クランシランRC-40	89.7	m2	1,414	126,835	第31号代価表 59頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	89.7	m2	1,621	145,403	第32号代価表 61頁 [R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8]
仮舗装	1	式		419,931	費目行
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	278.1	m2	1,510	419,931	第28号代価表 53頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2]
計				4,392,859	

第7号内訳書	撤去工	P- 12
--------	-----	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
撤去工	1	式		1,724,320	費目行
床掘り 土砂 小規模	17.1	m3	1,972	33,721	第33号代価表 63頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4]
埋戻し 小規模 土砂	21.6	m3	3,477	75,103	第34号代価表 64頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	7	m	564.5	3,951	第35号代価表 66頁 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	541.8	m2	173.3	93,893	第36号代価表 67頁 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	215.9	m2	650	140,335	第37号代価表 68頁 [R4コストP18 / R4施単P14]
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	97.8	m2	910	88,998	第38号代価表 69頁 [R4コストP18 / R4施単P14]
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	8.4	m3	7,455	62,622	第39号代価表 70頁 [R4コストP392 / R4施単P470]
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	15.9	m3	15,070	239,613	第40号代価表 71頁 [R4コストP392 / R4施単P470]
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	23.9	m	779	18,618	第41号代価表 72頁 [R4下水白本-管路- A-10-4]

第7号内訳書	撤去工	P- 13
--------	-----	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め撤去工	65	個所	2,520	163,800	第42号代価表 73頁
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) コンクリート建込 夜間無 制約無	94.5	m	1,510	142,695	第43号代価表 74頁 [R4コストP46 / R4施単P35]
ユニバーサルゲート撤去工	1	個所	6,300	6,300	第44号代価表 75頁
看板等の撤去	1	枚	2,861	2,861	第45号代価表 76頁 [R4中国地整・基準(地整版)P積-4-8]
ベンチ撤去工	8	個所	9,142	73,136	第46号代価表 77頁
ブランコ撤去工	1	基	53,600	53,600	第47号代価表 78頁
水飲場撤去工	1	個所	27,300	27,300	第48号代価表 79頁
メッシュフェンス撤去工	20.4	m	2,266	46,226	第49号代価表 80頁
パーゴラ撤去工	1	個所	53,600	53,600	第50号代価表 81頁
照明柱撤去工	1	個所	25,090	25,090	第51号代価表 82頁

第7号内訳書	撤去工	P- 14
--------	-----	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	4	本	46,980	187,920	第52号代価表 83頁 [R1 (H31) 造園修景P506]
支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	13	本	5,041	65,533	第53号代価表 84頁 [R1 (H31) 造園修景P506]
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	13	本	9,185	119,405	第54号代価表 85頁 [R1 (H31) 造園修景P506]
廃材処分	1	式		545,384	費目行
廃材処分 (As殻)	27.5	m3	5,852	160,930	第55号代価表 86頁
廃材処分 (Co殻・無筋)	42.4	m3	4,996	211,830	第56号代価表 87頁
廃材処分 (Co殻・有筋)	16	m3	6,139	98,224	第57号代価表 88頁
剪定草木・伐採木処分 (幹)	2.1	t	15,000	31,500	第58号代価表 89頁
剪定草木・伐採木処分 (根)	1.2	t	23,000	27,600	第59号代価表 90頁
剪定草木・伐採木処分 (枝葉)	0.9	t	17,000	15,300	第60号代価表 91頁

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削 機械掘削 (ハックル掘削)	33.84	m3	2,292	77,561	第61号代価表 92頁 [R4下水白本-管路- A-1-1 / H27下水道協会・開削P53 / H26下水道協会・推進P527]
管路埋戻 機械投入埋戻工 (ハックル)	18.54	m3	3,367	62,424	第62号代価表 93頁 [R4下水白本-管路- A-1-7 / H27下水道協会・開削P53]
発生土処理	13.24	m3	6,359	84,193	第63号代価表 94頁 [R4下水白本-管路- A-1-10 / H27下水道協会・開削P54]
計				224,178	

第9号内訳書	開削工	P- 17
--------	-----	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VU φ 250	1	式		294,670	工種行
硬質塩化ビニル管設置工 管径250mm 20m以上 制約無 夜間無	36.05	m	5,930	213,776	第64号代価表 95頁 [R4コストP245 / R4施単P192]
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-104t 制約無 夜間無	12.15	m3	6,658	80,894	第65号代価表 96頁 [R4コストP255 / R4施単P200]
計				294,670	

[illegible]

1m3当り

第1号代価表	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	P- 21
--------	--------------------------------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.36					
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	47.36	20,600	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	21,200		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		34.34					
R1	運転手(特殊)	34.34	23,900	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		18.30					
Z1	軽油 小型ローラー・バックロール給油 2~4KL積載車	18.30	134	軽油 1.2号 バックロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 311.59 $\times \left\{ \left(\frac{47.36}{100} \times \frac{20,600}{21,200} \right) \times \frac{47.36}{47.36} \right.$ $+ \left(\frac{34.34}{100} \times \frac{23,900}{24,600} \right) \times \frac{34.34}{34.34}$ $+ \left(\frac{18.3}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{18.3}{18.3}$ $\left. + \frac{100 - 47.36 - 34.34 - 18.3}{100} \right\} = 313.789658483836 = 313.8(\text{円}/\text{m}^3)$							

10m3当り

第2号代価表	残土運搬
--------	------

P-	22
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) DID有り 14.0km以下 良好	10	m3	2,105	21,050	第68号代価表 100頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13]
投棄料 砂質土 (株)英光産業 東大阪市水走	10	m3	3,600	36,000	[R04下期発生土受入P4] [OD000600]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				57,050	
1 m3 当り				5,705	

第3号代価表	安定処理 バックホウ 路床 1m以下 2.7t/100m2
--------	----------------------------------

[illegible]

1m3当り

第4号代価表	床掘り 土砂 小規模	P- 25
--------	---------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		21.91					
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	21.91	8,670	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,920		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		70.90					
R1	運転手(特殊)	38.51	23,900	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	32.39	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		7.19					
Z1	軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	7.19	134	軽油 1.2号 バートル給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,000.3 $\times \left\{ \left(\frac{21.91}{100} \times \frac{8,670}{8,920} \right) \times \frac{21.91}{21.91} \right.$ $+ \left(\frac{38.51}{100} \times \frac{23,900}{24,600} + \frac{32.39}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{70.9}{(38.51 + 32.39)}$ $+ \left(\frac{7.19}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{7.19}{7.19}$ $\left. + \frac{100 - 21.91 - 70.9 - 7.19}{100} \right\} = 1,971.86190105291 = 1,972 \text{ (円/m3)}$							

1m3当り

第5号代価表	埋戻し 小規模 土砂	P- 26
--------	---------------	-------

[illegible]

10m当り

第6号代価表	街渠工 (A-1型)
--------	------------

P-	28
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40~0	5	m2	1,072	5,360	第69号代価表 101頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2	8,044	12,066	第70号代価表 103頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 現場内小運搬無し	0.675	m3	33,910	22,889	第71号代価表 104頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
目地板 瀝青質目地板(t=10)	0.068	m2	2,858	194	第72号代価表 105頁 [R4黄本P1223 / R4赤本PⅡ-2-⑱-2]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				40,510	
1 m 当り				4,051	

10m当り

第7号代価表	街渠工 (B-1型)
--------	------------

P-	29
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40~0	5	m2	1,072	5,360	第73号代価表 106頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2	8,044	12,066	第74号代価表 108頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 現場内小運搬無し	0.725	m3	33,910	24,584	第75号代価表 109頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
目地板 瀝青質目地板(t=10)	0.073	m2	2,858	208	第76号代価表 110頁 [R4黄本P1223 / R4赤本PⅡ-2-⑱-2]
諸 雑 費	1	式		2	調整金
計				42,220	
1 m 当り				4,222	

第8号代価表	街渠工 (C-1型)
--------	------------

P-	30
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー40~0	0.75	m2	1,072	804	第77号代価表 111頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
型枠 一般型枠 小型構造物	0.225	m2	8,044	1,809	第78号代価表 113頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 現場内小運搬無し	0.105	m3	33,910	3,560	第79号代価表 114頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,173	
1 箇所 当り				6,173	

第9号代価表	集水桝（A1型）
--------	----------

P-	31
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え 0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	10	箇所	53,990	539,900	第80号代価表 115頁 [R4黄本P1195 / R4赤本PⅡ-2-⑩-35]
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	8	m	2,992	23,936	第81号代価表 117頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
歩車道境界ブロック 一般部(セミフラット形式・フラット形式) 0-1型 150/190×200×600	13 223	個	1,160	15,338	[R5府資材調査単価表 P5] [SC002600]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約 無 小段面無	10	枚	326	3,260	第82号代価表 118頁 [R4コストP405 / R4施単P414]
鋼製グレーチング(すべり止め型) 舛蓋180度開閉 400×500 T-25 細目	10	組	22,600	226,000	[R5府資材調査単価表 P18] [SC011740]
諸 雑 費	1	式		66	調整金
計				808,500	
1 箇所 当り				80,850	

第10号代価表	集水桝（A2型）
---------	----------

P-	32
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え 0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	10	箇所	53,990	539,900	第83号代価表 119頁 [R4黄本P1195 / R4赤本PⅡ-2-⑩-35]
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	8	m	2,992	23,936	第84号代価表 121頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
歩車道境界ブロック 180/190×70×600	13 223	個	1,430	18,908	[R5府資材調査単価表 P5] [SC173050]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約 無 小段面無	10	枚	326	3,260	第85号代価表 122頁 [R4コストP405 / R4施単P414]
鋼製グレーチング(すべり止め型) 舛蓋180度開閉 400×500 T-25 細目	10	組	22,600	226,000	[R5府資材調査単価表 P18] [SC011740]
諸 雑 費	1	式		96	調整金
計				812,100	
1 個 所 当 り				81,210	

第11号代価表	集水桝（A3型）
---------	----------

P-	33
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え 0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	10	箇所	53,990	539,900	第86号代価表 123頁 [R4黄本P1195 / R4赤本PⅡ-2-⑩-35]
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	8	m	2,992	23,936	第87号代価表 125頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
歩車道境界ブロックU 車両出入口部 切り下げ部 0-20型 126.7/190×100×600	13 223	個	2,080	27,503	[R5府資材調査単価表 P5] [SC057490]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約 無 小段面無	10	枚	326	3,260	第88号代価表 126頁 [R4コストP405 / R4施単P414]
鋼製グレーチング(すべり止め型) 弁蓋180度開閉 400×500 T-25 細目	10	組	22,600	226,000	[R5府資材調査単価表 P18] [SC011740]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				820,600	
1 箇所 当り				82,060	

第12号代価表	集水桝（A4型）
---------	----------

P-	34
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え 0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	10	箇所	53,510	535,100	第89号代価表 127頁 [R4黄本P1195 / R4赤本PⅡ-2-⑩-35]
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	8	m	2,992	23,936	第90号代価表 129頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
歩車道境界ブロック 歩道切下げ すりつけ部 0-11型 150/(190～170)×(200～100)×600	13 223	個	1,610	21,289	[R5府資材調査単価表 P5] [SC002700]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約 無 小段面無	10	枚	326	3,260	第91号代価表 130頁 [R4コストP405 / R4施単P414]
鋼製グレーチング(すべり止め型) 弁蓋180度開閉 400×500 T-25 細目	10	組	22,600	226,000	[R5府資材調査単価表 P18] [SC011740]
諸 雑 費	1	式		15	調整金
計				809,600	
1 箇所 当り				80,960	

第13号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無
---------	--

P-	35
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1	箇所	17,935	17,935	[土木施単R05.04.P222：大阪府]
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	1	箇所	5,640	5,640	[土木コストR05.04.P283：大阪府]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				23,580	
1 箇所 当り				23,580	

第14号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無
---------	--

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1	箇所	21,100	21,100	[土木施単R05. 04. P222 : 大阪府]
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	1	箇所	5,640	5,640	[土木コストR05. 04. P283 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				26,740	
1 箇所 当り				26,740	

第15号代価表	取付管布設及び支管取付 5箇所以上 管径150mm 管長5m以上12m未満 無し 制約無 夜間無
---------	---

P-	37
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	1	箇所	24,265	24,265	[土木施単R05.04.P222：大阪府]
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	1	箇所	5,640	5,640	[土木コストR05.04.P283：大阪府]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				29,910	
1 箇所 当り				29,910	

10m当り

第16号代価表	官民境界（A型） 地先境界ブロック
---------	----------------------

P-	38
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	10	m	6,245	62,450	第92号代価表 131頁 [R4黄本P1514 / R4赤本PIV-2-③-4]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				62,450	
1 m 当り				6,245	

10m当り

第17号代価表	縁石（A型・一般部）
---------	------------

P-	39
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	10	m	7,096	70,960	第93号代価表 133頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				70,960	
1 m 当り				7,096	

10 m 当り

第18号代価表

縁石 (E型・歩道切下げ部)

P- 40

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	10	m	7,544	75,440	第94号代価表 135頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				75,440	
1 m 当り				7,544	

10 m 当り

第19号代価表	縁石（I型・車両出入口部）	P-	41
---------	---------------	----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	10	m	8,621	86,210	第95号代価表 137頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				86,210	
1 m 当り				8,621	

第20号代価表	縁石 (P-A1型・歩道端部)
---------	-----------------

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	6	m	7,627	45,762	第96号代価表 139頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				45,770	
1 箇所 当り				4,577	

第21号代価表	縁石（P-UD1型・車両出入口端部）
---------	--------------------

P-	43
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	6	m	8,969	53,814	第97号代価表 141頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				53,820	
1 箇所 当り				5,382	

10m当り

第22号代価表	横断防止柵
---------	-------

P-	44
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	10	m	2,620	26,200	第98号代価表 143頁 [R4コストP54 / R4施単P48]
歩道用横断防止柵(標準品) パネル型 コンクリート根固(独立基礎) C 厚2.3mm×幅500~550mm×スパン3000mm	10	m	6,430	64,300	[積算資料R05.04.P350:全国Ⅰ(除北海道沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				90,500	
1 m 当り				9,050	

1個当り

第23号代価表	横断防止柵基礎
---------	---------

P-	45
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	1	基	4, 501	4, 501	第99号代価表 144頁 [R4黄本P1471 / R4赤本PIV-2-①-16]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4, 501	
1 個 当 り				4, 501	

第24号代価表

車止め 単柱

P-

46

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置	10	本	2,998	29,980	第100号代価表 145頁 [R4黄本P1478 / R4赤本PIV-2-①-23]
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	10	基	4,501	45,010	第101号代価表 146頁 [R4黄本P1471 / R4赤本PIV-2-①-16]
車止め エコバリアー EPP-01NA リサイクルプラスチック製(コム製)〈帝金〉	10	本	13,600	136,000	[積算資料R05. 04. P354 : 全国]
諸 雑 費	1	式		10	調整金
計				211,000	
1 箇所 当り				21,100	

1m2当り

第25号代価表	下層路盤(車道・路肩部)	P- 48
	140mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	

[illegible]

第27号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工	P- 51
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.36					
K1	モータグレート〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕 土工用・プレート幅3.1m	4.19	17,900	モータグレート〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 プレート幅3.1m	18,300		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	ロッドローラ〔排出ガス対策型（第2次基準値）〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.24	13,600	ロッドローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m	13,600		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K3	タイヤローラ（賃貸）（長期割引あり） 質量8～20t	1.06	4,480	〔賃料〕タイヤローラ 質量8～20t	4,480		〔建設物価R05.04.P804：近畿地区〕 建設物価R03.04.P804：関東地区、積算資料R03.04.P282：関東
R		31.02					
R1	運転手（特殊）	14.32	23,900	運転手（特殊）	24,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	特殊作業員	4.97	24,400	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	普通作業員	4.74	21,000	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R4	土木一般世話役	1.40	26,400	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		58.62					
Z1	再生粒度調整碎石 RM-25 現着 ③枚方・八尾土木管内	55.88	2,720	再生粒度調整碎石 RM-40	1,600		〔R5.4府見積単価表〕 建設物価R03.04.P129：東京都17区（骨材），積算資料R03.04.P182：東
Z2	軽油 小型ローリー・バートロール給油 2～4KL積載車	2.25	134	軽油 1.2号 バートロール給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 545.99

$$\times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{17,900}{18,300} + \frac{3.24}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{1.06}{100} \times \frac{4,480}{4,480} \right) \times \frac{10.36}{(4.19 + 3.24 + 1.06)} \right\}$$

第28号代価表	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 53
---------	--	-------

[illegible]

第29号代価表	下層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	P- 55
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.08					
K1	小型バックホウ・クロー型（賃貸）（長期割引あり） バケット容量・山積0.11（平積0.08）m ³	3.15	3,570	〔賃料〕小型バックホウ クロー型 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	3,410		〔建設物価R05.04.P801：近畿地区〕 建設物価R03.04.P801：関東地区、積算資料R03.04.P279：関東
K2	振動ロータ・搭乗式（賃貸）（長期割引あり） コンバインド型 3 [〜] 4t	2.76	3,440	〔賃料〕振動ロータ〔搭乗式コンバインド型〕 3 [〜] 4t	3,540		〔建設物価R05.04.P805：近畿地区〕 建設物価R03.04.P805：関東地区、積算資料R03.04.P282：関東
R		71.02					
R1	普通作業員	29.78	21,000	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	運転手（特殊）	25.25	23,900	運転手（特殊）	24,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	特殊作業員	13.93	24,400	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		22.90					
Z1	再生クラッシュラン 40 [〜] 0mm	20.97	1.5 900	再生クラッシュラン RC-40	1,200		〔建設物価R05.04.P133：東大阪〕 建設物価R03.04.P129：東京都17区（骨材）、積算資料R03.04.P182：東
Z2	軽油 小型ローリー・バートル給油 2 [〜] 4KL積載車	1.88	134	軽油 1.2号 バートル給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 726.6

$$\times \left\{ \left(\frac{3.15}{100} \times \frac{3,570}{3,410} + \frac{2.76}{100} \times \frac{3,440}{3,540} \right) \times \frac{6.08}{(3.15 + 2.76)} \right.$$

$$+ \left(\frac{29.78}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{25.25}{100} \times \frac{23,900}{24,600} + \frac{13.93}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{71.02}{(29.78 + 25.25 + 13.93)} \left. \right.$$

$$+ \left(\frac{20.97}{100} \times \frac{900}{1,200} \times 1.5 + \frac{1.88}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{22.9}{(20.97 + 1.88)}$$

第30号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 57
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.81					
K1	アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4～3.0m	2.11	15,600	アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	15,900		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式（賃貸）（長期割引あり） コンバインド型 3～4t	0.40	3,440	〔賃料〕振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t	3,540		〔建設物価R05.04.P805：近畿地区〕 建設物価R03.04.P805：関東地区、積算資料R03.04.P282：関東
R		21.93					
R1	普通作業員	8.25	21,000	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	特殊作業員	5.65	24,400	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	運転手（特殊）	3.74	23,900	運転手（特殊）	24,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R4	土木一般世話役	1.94	26,400	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		75.26					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13）	66.64	9,800	アスファルト混合物 細粒度アスコン（13）	9,800	第103号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R03.04.P319：東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.28	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5		〔積算資料R05.04.P331：近畿Ⅰ（含福井）〕 建設物価R03.04.P219：東京23区、積算資料R03.04.P331：関東
Z3	軽油 小型ローラー・バートル給油 2～4KL積載車	0.31	134	軽油 1.2号 バートル給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,392.3

$$\times \left\{ \left(\frac{2.11}{100} \times \frac{15,600}{15,900} + \frac{0.4}{100} \times \frac{3,440}{3,540} \right) \times \frac{2.81}{(2.11 + 0.4)} \right\}$$

1m2当り

第30号代価表	表層(歩道部) 1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) フ°ライムコートPK-3	P- 58
---------	--	-------

[illegible]

第31号代価表	下層路盤(歩道部)	P-	59
	250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40		

[illegible]

第32号代価表	表層(歩道部) 1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 61
---------	---	-------

[illegible]

1m3当り

第33号代価表	床掘り 土砂 小規模	P- 63
---------	---------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		21.91					
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	21.91	8,670	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,920		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		70.90					
R1	運転手(特殊)	38.51	23,900	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	32.39	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		7.19					
Z1	軽油 小型ローラー・バックロール給油 2~4KL積載車	7.19	134	軽油 1.2号 バックロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,000.3 $\times \left\{ \left(\frac{21.91}{100} \times \frac{8,670}{8,920} \right) \times \frac{21.91}{21.91} \right.$ $+ \left(\frac{38.51}{100} \times \frac{23,900}{24,600} + \frac{32.39}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{70.9}{(38.51 + 32.39)}$ $+ \left(\frac{7.19}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{7.19}{7.19}$ $\left. + \frac{100 - 21.91 - 70.9 - 7.19}{100} \right\} = 1,971.86190105291 = 1,972 \text{ (円/m3)}$							

1m3当り

第34号代価表	埋戻し 小規模 土砂	P- 64
---------	---------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.54					
K1	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.89	8,670	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,920		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
K2	ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	0.65	496	ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	515		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		85.61					
R1	普通作業員	48.85	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	特殊作業員	19.39	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	運転手(特殊)	17.37	23,900	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		3.85					
Z1	軽油 小型ローリー・ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 2～4KL積載車	3.24	134	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京
Z2	ﾚｷﾞｭｰｶﾞｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.61	145	ｶﾞｰｼﾞﾝ ｚﾞﾚｷﾞｭｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	131		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 3,539.8

$$\times \left\{ \left(\frac{9.89}{100} \times \frac{8,670}{8,920} + \frac{0.65}{100} \times \frac{496}{515} \right) \times \frac{10.54}{(9.89 + 0.65)} \right.$$

$$+ \left(\frac{48.85}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{19.39}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{17.37}{100} \times \frac{23,900}{24,600} \right) \times \frac{85.61}{(48.85 + 19.39 + 17.37)}$$

$$\left. + \left(\frac{3.24}{100} \times \frac{134}{115} + \frac{0.61}{100} \times \frac{145}{131} \right) \times \frac{3.85}{(3.24 + 0.61)} \right\}$$

1 m 当り

第35号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

P- 66

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.20					
K1	コンクリートカッタ パッキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.19	5,460	コンクリートカッタ〔パッキューム式・湿式〕 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		54.85					
R1	特殊作業員	19.02	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.77	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員	8.28	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		38.95					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	36.13	84,500	コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R05.04.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市), 積算資料R03.04.P309:全国
Z2	レギュラーガソリン スタント	1.91	145	ガソリン レギュラー スタント	131		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積 算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 565.94

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.2}{4.19} \right. \\
& + \left(\frac{19.02}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{9.77}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{8.28}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{54.85}{(19.02 + 9.77 + 8.28)} \\
& + \left(\frac{36.13}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.91}{100} \times \frac{145}{131} \right) \times \frac{38.95}{(36.13 + 1.91)} \\
& \left. + \frac{100 - 6.2 - 54.85 - 38.95}{100} \right\} = 564.42975973511 = 564.5 (\text{円/m})
\end{aligned}$$

1m2当り

第36号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	P- 67
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.54					
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.54	5,910	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R05.04.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区,積算資料R03.04.P279:関東
R		82.52					
R1	土木一般世話役	29.36	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	運転手(特殊)	28.31	23,900	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員	24.85	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		7.94					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.94	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 170.31 $\times \left\{ \left(\frac{9.54}{100} \times \frac{5,910}{5,420} \right) \times \frac{9.54}{9.54} \right.$ $+ \left(\frac{29.36}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{28.31}{100} \times \frac{23,900}{24,600} + \frac{24.85}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{82.52}{(29.36 + 28.31 + 24.85)}$ $+ \left(\frac{7.94}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{7.94}{7.94}$ $\left. + \frac{100 - 9.54 - 82.52 - 7.94}{100} \right\} = 173.230283127108 = 173.3(\text{円/m}^2)$							

1m2当り

第37号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無
---------	--

P-	68
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] とりこわし	1	m2	650	650	[土木コストR05.04.P23：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				650	
1 m2 当り				650	

1m2当り

第38号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無
---------	--

P-	69
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] とりこわし	1	m2	910	910	[土木コストR05.04.P23：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				910	
1 m2 当り				910	

1m3当り

第39号代価表	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要
---------	-------------------------------------

P-	70
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	1	m3	7,455	7,455	[土木施単R05. 04. P474 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				7,455	
1 m3 当り				7,455	

1m3当り

第40号代価表	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要
---------	-------------------------------------

P- 71

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 制約なし	1	m3	15,070	15,070	[土木施単R05.04.P474：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				15,070	
1 m3 当り				15,070	

10m当り

第41号代価表	硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm
---------	-------------------------

P-	72
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.12	人	26,400	3,168	[R5.3府資料P2] [1][OS000250]
普通作業員	0.12	人	21,000	2,520	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
バックホ(賃料) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m3・吊能力1.7t	0.05	日	38,670	1,933	第1 号単価表 173頁
諸雑費 [1]	3	%		170	諸雑費 カンター等
計				7,791	
1 m 当り				779	

第42号代価表

車止め撤去工

P-

73

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.12	人	21,000	2,520	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,520	
1 個 所 当 り				2,520	

1m当り

第43号代価表	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) コンクリート建込 夜間無 制約無
---------	---------------------------------------

P- 74

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ撤去工[手間のみ] コンクリート建込 塗装・メッキ品 Ap-2B	1	m	1,510	1,510	[土木施単R05. 04. P40 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,510	
1 m 当り				1,510	

第44号代価表

ユニバーサルゲート撤去工

P-

75

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.3	人	21,000	6,300	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,300	
1 個 所 当 り				6,300	

第45号代価表	看板等の撤去
---------	--------

P-	76
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.01	人	26,400	264	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0.05	人	21,000	1,050	[R5.3府資料P2] [OS000020]
トラック 普通型・積載質量1.5t積	0.3	時間	5,159	1,547	第2 号単価表 174頁
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,861	
1 枚 当 り				2,861	

第46号代価表	ベンチ撤去工
---------	--------

P-	77
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28	人	24,400	6,832	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	0.11	人	21,000	2,310	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,142	
1 個 所 当 り				9,142	

1基当り

第47号代価表	ブランク撤去工
---------	---------

P-	78
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.9	人	24,400	21,960	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	1.3	人	21,000	27,300	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	0.5	供用日	8,670	4,335	[R4建設機械等損料表] [0202-213-020-001]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				53,600	
1 基 当 り				53,600	

第48号代価表	水飲場撤去工
---------	--------

P-	79
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	13	人	21,000	27,300	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				27,300	
1 個 所 当 り				27,300	

1m当り

第49号代価表	メッシュフェンス撤去工
---------	-------------

P- 80

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.049	人	24,400	1,195	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	0.051	人	21,000	1,071	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,266	
1 m 当り				2,266	

第50号代価表	パーゴラ撤去工
---------	---------

P-	81
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.9	人	24,400	21,960	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	1.3	人	21,000	27,300	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	0.5	供用日	8,670	4,335	[R4建設機械等損料表] [0202-213-020-001]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				53,600	
1 個 所 当 り				53,600	

第51号代価表	照明柱撤去工
---------	--------

P-	82
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工	0.35	人	22,700	7,945	[R5.3府資料P2] [OS000090]
普通作業員	0.32	人	21,000	6,720	[R5.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.3	台/日	28,000	8,400	[積算資料R05.04.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
高所作業車(賃貸) トラック架装リフト 標準デッキタイプ(長期割引あり) バケット・ブーム型(直伸・屈伸式) 床高8～10m	0.27	台/日	7,470	2,016	[建設物価R05.04.P803：近畿地区]
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				25,090	
1 個 所 当 り				25,090	

第52号代価表	支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満
---------	---------------------------------

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	10.7	人	21,000	224,700	[R5.3府資料P2] [OS000020]
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	1.6	日	26,650	42,640	第3 号単価表 175頁
トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	11.8	時間	6,836	80,664	第4 号単価表 176頁 クレーン車運転
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	4.2	台	28,980	121,716	第105号代価表 150頁 トラック運転
諸 雑 費	1	式		80	調整金
計				469,800	
1 本 当 り				46,980	

第53号代価表	支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満
---------	--------------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	1 15	人	21,000	24,150	[R5.3府資料P2] [OS000020]
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	0 17	日	26,650	4,530	第3 号単価表 175頁
トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	1 27	時間	6,836	8,681	第4 号単価表 176頁 クレーン車運転
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	0 45	台	28,980	13,041	第105号代価表 150頁 トラック運転
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				50,410	
1 本 当 り				5,041	

第54号代価表	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満
---------	-----------------------------------

P-	85
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工	0.7	人	22,800	15,960	[R5.3府資料P2] [OS000040]
普通作業員	1.35	人	21,000	28,350	[R5.3府資料P2] [OS000020]
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	0.37	日	26,650	9,860	第3 号単価表 175頁
トラック2t積運 6h/日 近距離運搬	1.3	台	28,980	37,674	第105号代価表 150頁
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				91,850	
1 本 当 り				9,185	

10m3当り

第55号代価表	廃材処分 (As殻)
---------	------------

P-	86
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 2.0km以下 良好	10	m3	1,152	11,520	第106号代価表 151頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1]
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	4,700	47,000	[R04下期廃棄物等受入P12] [OD016280]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				58,520	
1 m3 当り				5,852	

10m3当り

第56号代価表	廃材処分（Co殻・無筋）
---------	--------------

P-	87
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好	10	m3	1,941	19,410	第107号代価表 152頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1]
コンクリート塊(無筋) (株)英光産業 東大阪市菱江	10	m3	3,055	30,550	[R04下期廃棄物等受入P13] [OD010010]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				49,960	
1 m3 当り				4,996	

10m3当り

第57号代価表	廃材処分（Co殻・有筋）
---------	--------------

P-	88
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好	10	m3	2,389	23,890	第108号代価表 153頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1]
コンクリート塊(有筋) (株)英光産業 東大阪市菱江	10	m3	3,750	37,500	[R04下期廃棄物等受入P13] [OD010000]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				61,390	
1 m3 当り				6,139	

1 t 当り

第58号代価表	剪定草木・伐採木処分（幹）
---------	---------------

P- 89

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
剪定草木・伐採木 幹 (株)都市樹木再生センター 大東市龍間	1	t	15,000	15,000	[R04下期廃棄物等受入P59] [OD013200]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				15,000	
1 t 当り				15,000	

1 t 当り

第59号代価表	剪定草木・伐採木処分（根）
---------	---------------

P-	90
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
剪定草木・伐採木 根 (株)都市樹木再生センター 大東市龍間	1	t	23,000	23,000	[R04下期廃棄物等受入P59] [OD013210]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				23,000	
1 t 当り				23,000	

1 t 当り

第60号代価表	剪定草木・伐採木処分（枝葉）
---------	----------------

P-	91
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
剪定草木・伐採木 枝葉 (株)都市樹木再生センター 大東市龍間	1	t	17,000	17,000	[R04下期廃棄物等受入P59] [OD013220]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				17,000	
1 t 当り				17,000	

33. 84m³当り

第61号代価表	管路掘削
	機械掘削（バックホウ掘削）

P- 92

[illegible]

1m当り

第64号代価表	硬質塩化ビニル管設置工 管径250mm 20m以上 制約無 夜間無
---------	--------------------------------------

P- 95

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径250mm	1	m	5,930	5,930	[土木施単R05. 04. P194 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,930	
1 m 当り				5,930	

1m3当り

第65号代価表	砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 RC-104t 制約無 夜間無	P- 96
---------	---------------------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	1	m3	2,100	2,100	[土木施単R05. 04. P202 : 大阪府]
再生砂 RC-10 4t	1	m3	4,558	4,558	[R5]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,658	
1 m3 当り				6,658	

第66号代価表

組立マンホール設置工

1号

P-

97

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 4箇所未満 1号(内径900mm)深さ3m以下 制約無 夜間無	2	箇所	31,860	63,720	第112号代価表 157頁 [R4コストP265 / R4施単P208]
铸铁製マンホールふた(下水道用) 有効径φ600mm T-25 浮上防止、かぎ付	2	組	70,300	140,600	[積算資料R05.04.P460：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
組立式マンホール 調整金具 調整H25mmまで	2	組	3,450	6,900	[建設物価R05.04.P320：大阪, 積算資料R05.04.P454：大阪]
組立式マンホール 調整リング 600×100mm	2	個	6,910	13,820	[建設物価R05.04.P320：大阪, 積算資料R05.04.P454：大阪]
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm	1	個	18,300	18,300	[建設物価R05.04.P319：大阪, 積算資料R05.04.P452：大阪]
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高450mm	1	個	24,600	24,600	[建設物価R05.04.P319：大阪, 積算資料R05.04.P452：大阪]
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×900mm	2	個	35,500	71,000	[建設物価R05.04.P319：大阪, 積算資料R05.04.P452：大阪]
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 250用	1	箇所	6,960	6,960	[建設物価R05.04.P321：大阪, 積算資料R05.04.P455：大阪]
底部工(組立式) インバート付底塊使用しない	2	箇所	18,091	36,182	第113号代価表 158頁 [R4下水白本-管路- A-2-10 / H27下水道協会・開削P232]
諸 雑 費	1	式		18	調整金

第67号代価表	外副管	P- 99
---------	-----	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外副管取付工 内径100~300mm 段差3.0m以上~3.5m未満	1	箇所	41,680	41,680	第114号代価表 159頁 [R4下水白本-管路- A-2-9 / H27下水道協会・開削P232]
人力投入埋戻工 厚0.2m 40~0mm	0.14	m2	2,049	286	第115号代価表 160頁
型枠 一般型枠 小型構造物	3.86	m2	8,044	31,049	第116号代価表 161頁
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 現場内小運搬無し	0.35	m3	33,910	11,868	第117号代価表 162頁
計				84,883	
1 箇所 当り				84,883	

1m3当り

第68号代価表	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 14.0km以下 良好
---------	--

P-	100
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.26					
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.26	20,667	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		37.92					
R1	運転手(一般)	37.92	20,500	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.82					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	14.82	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,034.2 $\times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{20,500}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 2,104.19006435187 = 2,105(\text{円}/\text{m}^3)$							

第69号代価表	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン40~0	P- 101
---------	---	--------

[illegible]

1m3当り

第71号代価表	コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し
---------	---

P- 104

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.48					
R1	普通作業員	24.11	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.63	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	8.56	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		55.52					
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	55.52	20,000	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,100	第118号代価表	WEB建設R03.04:東京都17区(生コン),積算資料R03.04.P149:東京1
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 28,841 $\times \left\{ \left(\frac{24.11}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{9.63}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{8.56}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{44.48}{(24.11 + 9.63 + 8.56)} \right.$ $+ \left(\frac{55.52}{100} \times \frac{20,000}{15,100} \right) \times \frac{55.52}{55.52}$ $+ \left. \frac{100 - 44.48 - 55.52}{100} \right\} = 33,905.554407547 = 33,910 (\text{円}/\text{m}^3)$							

1m2当り

第72号代価表	目地板 瀝青質目地板(t=10)	P- 105
---------	---------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		38.83					
R1	普通作業員	32.27	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	6.56	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		61.17					
Z1	目地板 瀝青質板 T10mm	61.17	1,890	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	1,060		[建設物価R05.04.P225：近畿地区] 建設物価R03.04.P225：関東地区, 積 算資料R03.04.P534：全国Ⅰ〔除北海
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,941.1 $\times \left\{ \left(\frac{32.27}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{6.56}{100} \times \frac{26,400}{25,500} \right) \times \frac{38.83}{(32.27 + 6.56)} \right.$ $+ \left(\frac{61.17}{100} \times \frac{1,890}{1,060} \right) \times \frac{61.17}{61.17}$ $\left. + \frac{100 - 38.83 - 61.17}{100} \right\} = 2,857.9282071235 = 2,858(\text{円/m}^2)$							

第73号代価表	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	P- 106
---------	--	--------

[illegible]

1m3当り

第75号代価表	コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し
---------	---

P- 109

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.48					
R1	普通作業員	24.11	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.63	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	8.56	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		55.52					
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	55.52	20,000	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,100	第118号代価表	WEB建設R03.04:東京都17区(生コン),積算資料R03.04.P149:東京1
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 28,841 $\times \left\{ \left(\frac{24.11}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{9.63}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{8.56}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{44.48}{(24.11 + 9.63 + 8.56)} \right.$ $+ \left(\frac{55.52}{100} \times \frac{20,000}{15,100} \right) \times \frac{55.52}{55.52}$ $+ \left. \frac{100 - 44.48 - 55.52}{100} \right\} = 33,905.554407547 = 33,910 (\text{円}/\text{m}^3)$							

1m2当り

第76号代価表

目地板

瀝青質目地板(t=10)

P- 110

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		38.83					
R1	普通作業員	32.27	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	6.56	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		61.17					
Z1	目地板 瀝青質板 T10mm	61.17	1,890	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	1,060		[建設物価R05.04.P225:近畿地区] 建設物価R03.04.P225:関東地区,積 算資料R03.04.P534:全国I〔除北海
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,941.1 $\times \left\{ \left(\frac{32.27}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{6.56}{100} \times \frac{26,400}{25,500} \right) \times \frac{38.83}{(32.27 + 6.56)} \right.$ $+ \left(\frac{61.17}{100} \times \frac{1,890}{1,060} \right) \times \frac{61.17}{61.17}$ $\left. + \frac{100 - 38.83 - 61.17}{100} \right\} = 2,857.9282071235 = 2,858(\text{円/m}^2)$							

1m2当り

第77号代価表	基礎碎石	P-
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40~0	111

[illegible]

1m3当り

第79号代価表	コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し
---------	---

P- 114

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.48					
R1	普通作業員	24.11	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.63	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	8.56	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		55.52					
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	55.52	20,000	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,100	第119号代価表	WEB建設R03.04:東京都17区(生コン),積算資料R03.04.P149:東京1
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 28,841 $\times \left\{ \left(\frac{24.11}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{9.63}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{8.56}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{44.48}{(24.11 + 9.63 + 8.56)} \right.$ $+ \left(\frac{55.52}{100} \times \frac{20,000}{15,100} \right) \times \frac{55.52}{55.52}$ $+ \left. \frac{100 - 44.48 - 55.52}{100} \right\} = 33,905.554407547 = 33,910(\text{円}/\text{m}^3)$							

第80号代価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	P- 115
	18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	

[illegible]

1m当り

第81号代価表	歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	P- 117
---------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.65					
K1	後方超小旋回バックホウ・クローラ型クレーン付(貸貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	2.65	4,030	[賃料]小型バックホウ クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)吊能力0.9t	3,960		[建設物価R05.04.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区, 積算資料R03.04.P279:関東
R		56.69					
R1	特殊作業員	23.01	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	20.09	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	11.86	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		40.66					
Z1	歩車道境界ブロック	39.92	165	歩車道境界ブロックB種 (180/205×250×600)(m単位)	100 2,000		建設物価R03.04.P253:東京23区, 積算資料R03.04.P363:東京
Z2	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.74	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 5,000.3

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{2.65}{100} \times \frac{4,030}{3,960} \right) \times \frac{2.65}{2.65} \right. \\
 & + \left(\frac{23.01}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{20.09}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{11.86}{100} \times \frac{26,400}{25,500} \right) \times \frac{56.69}{(23.01 + 20.09 + 11.86)} \\
 & + \left(\frac{39.92}{100} \times \frac{0}{2,000} \times \frac{165}{100} + \frac{0.74}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{40.66}{(39.92 + 0.74)} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.65 - 56.69 - 40.66}{100} \right\} = 2,991.0282564226 = 2,992 (\text{円/m})
 \end{aligned}$$

100枚当り

第82号代価表	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無
---------	--

P-	118
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100	枚	326 7	32,670	[土木コストR05.04.P411 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				32,670	
1 枚 当 り				326	

第83号代価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	P- 119
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.09					
K1	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸﾞｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり) ﾊﾞｯｸﾞ容量・山積0.8(平積0.6)m3	0.09	9,230	[賃料]ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸﾞ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800		[建設物価R05.04.P801：近畿地区] 建設物価R03.04.P801：関東地区、積算資料R03.04.P279：関東
R		88.37					
R1	型わく工	35.17	27,700	型枠工	26,300		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	29.34	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	10.98	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R4	特殊作業員	2.04	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		11.54					
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	11.16	20,000	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	14,500	第120号代価表	WEB建設R03.04：東京都17区（生コン）、積算資料R03.04.P149：東京1
Z2	軽油 小型ﾎﾞｰﾘｰ・ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 2～4KL積載車	0.07	134	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 50,941

$$\times \left\{ \left(\frac{0.09}{100} \times \frac{9,230}{8,800} \right) \times \frac{0.09}{0.09} \right.$$

$$+ \left(\frac{35.17}{100} \times \frac{27,700}{26,300} + \frac{29.34}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{10.98}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{2.04}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{88.37}{(35.17 + 29.34 + 10.98 + 2.04)}$$

$$+ \left(\frac{11.16}{100} \times \frac{20,000}{14,500} + \frac{0.07}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{11.54}{(11.16 + 0.07)}$$

1m当り

第84号代価表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

P- 121

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.65					
K1	後方超小旋回バックホウ・クローラ型クレーン付(貸貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	2.65	4,030	[賃料]小型バックホウ クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)吊能力0.9t	3,960		[建設物価R05.04.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区, 積算資料R03.04.P279:関東
R		56.69					
R1	特殊作業員	23.01	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	20.09	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	11.86	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		40.66					
Z1	歩車道境界ブロック	39.92	165	歩車道境界ブロックB種 (180/205×250×600)(m単位)	100 2,000		建設物価R03.04.P253:東京23区, 積算資料R03.04.P363:東京
Z2	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.74	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 5,000.3

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{2.65}{100} \times \frac{4,030}{3,960} \right) \times \frac{2.65}{2.65} \right. \\
 & + \left(\frac{23.01}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{20.09}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{11.86}{100} \times \frac{26,400}{25,500} \right) \times \frac{56.69}{(23.01 + 20.09 + 11.86)} \\
 & + \left(\frac{39.92}{100} \times \frac{0}{2,000} \times \frac{165}{100} + \frac{0.74}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{40.66}{(39.92 + 0.74)} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.65 - 56.69 - 40.66}{100} \right\} = 2,991.0282564226 = 2,992 (\text{円/m})
 \end{aligned}$$

100枚当り

第85号代価表	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無
---------	--

P-	122
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100	枚	326 7	32,670	[土木コストR05.04.P411：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				32,670	
1 枚 当 り				326	

第86号代価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	P- 123
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.09					
K1	バックホウ・クローラ型（賃貸）（長期割引あり） バック容量・山積0.8（平積0.6）m ³	0.09	9,230	〔賃料〕バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	8,800		〔建設物価R05.04.P801：近畿地区〕 建設物価R03.04.P801：関東地区、積算資料R03.04.P279：関東
R		88.37					
R1	型わく工	35.17	27,700	型枠工	26,300		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	普通作業員	29.34	21,000	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	土木一般世話役	10.98	26,400	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R4	特殊作業員	2.04	24,400	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		11.54					
Z1	生コンクリート 18-8-40（高炉）生コンクリート小型車割増無	11.16	20,000	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	14,500	第121号代価表	WEB建設R03.04：東京都17区（生コン）、積算資料R03.04.P149：東京1
Z2	軽油 小型ローリー・バートル給油 2〜4KL積載車	0.07	134	軽油 1.2号 バートル給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区、積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 50,941

$$\times \left\{ \left(\frac{0.09}{100} \times \frac{9,230}{8,800} \right) \times \frac{0.09}{0.09} \right.$$

$$+ \left(\frac{35.17}{100} \times \frac{27,700}{26,300} + \frac{29.34}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{10.98}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{2.04}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{88.37}{(35.17 + 29.34 + 10.98 + 2.04)}$$

$$\left. + \left(\frac{11.16}{100} \times \frac{20,000}{14,500} + \frac{0.07}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{11.54}{(11.16 + 0.07)} \right\}$$

1m当り

第87号代価表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

P- 125

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.65					
K1	後方超小旋回バックホウ・クローラ型クレーン付(貸貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	2.65	4,030	[賃料]小型バックホウ クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)吊能力0.9t	3,960		[建設物価R05.04.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区,積算資料R03.04.P279:関東
R		56.69					
R1	特殊作業員	23.01	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	20.09	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	11.86	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		40.66					
Z1	歩車道境界ブロック	39.92	165	歩車道境界ブロックB種 (180/205×250×600)(m単位)	100 2,000		建設物価R03.04.P253:東京23区,積算資料R03.04.P363:東京
Z2	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.74	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 5,000.3

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{2.65}{100} \times \frac{4,030}{3,960} \right) \times \frac{2.65}{2.65} \right. \\
 & + \left(\frac{23.01}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{20.09}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{11.86}{100} \times \frac{26,400}{25,500} \right) \times \frac{56.69}{(23.01 + 20.09 + 11.86)} \\
 & + \left(\frac{39.92}{100} \times \frac{0}{2,000} \times \frac{165}{100} + \frac{0.74}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{40.66}{(39.92 + 0.74)} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.65 - 56.69 - 40.66}{100} \right\} = 2,991.0282564226 = 2,992 (\text{円/m})
 \end{aligned}$$

100枚当り

第88号代価表	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	P- 126
---------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100	枚	326.7	32,670	[土木コストR05.04.P411：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				32,670	
1 枚 当 り				326	

第89号代価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	P- 127
	18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	

[illegible]

1m当り

第90号代価表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

P- 129

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.65					
K1	後方超小旋回バックホウ・クローラ型クレーン付(貸貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.09(平積0.07)m ³ ・吊能力0.9t	2.65	4,030	[賃料]小型バックホウ クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)吊能力0.9t	3,960		[建設物価R05.04.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区, 積算資料R03.04.P279:関東
R		56.69					
R1	特殊作業員	23.01	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	20.09	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	11.86	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		40.66					
Z1	歩車道境界ブロック	39.92	165	歩車道境界ブロックB種 (180/205×250×600)(m単位)	100 2,000		建設物価R03.04.P253:東京23区, 積算資料R03.04.P363:東京
Z2	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.74	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 5,000.3

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{2.65}{100} \times \frac{4,030}{3,960} \right) \times \frac{2.65}{2.65} \right. \\
 & + \left(\frac{23.01}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{20.09}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{11.86}{100} \times \frac{26,400}{25,500} \right) \times \frac{56.69}{(23.01 + 20.09 + 11.86)} \\
 & + \left(\frac{39.92}{100} \times \frac{0}{2,000} \times \frac{165}{100} + \frac{0.74}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{40.66}{(39.92 + 0.74)} \\
 & \left. + \frac{100 - 2.65 - 56.69 - 40.66}{100} \right\} = 2,991.0282564226 = 2,992 (\text{円/m})
 \end{aligned}$$

100枚当り

第91号代価表	蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無
---------	--

P-	130
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	100	枚	326 7	32,670	[土木コストR05.04.P411 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				32,670	
1 枚 当 り				326	

第92号代価表	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	P- 131
---------	---	--------

[illegible]

第93号代価表	歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	P- 133
---------	--	--------

[illegible]

第94号代価表	歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り
---------	--

[illegible]

第95号代価表	歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	P- 137
---------	--	--------

[illegible]

第96号代価表	歩車道境界ブロック	P- 139
	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	

[illegible]

第97号代価表	歩車道境界ブロック	P- 141
	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	

[illegible]

100 m 当り

第98号代価表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	P- 143
---------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工[手間のみ] プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	100	m	2,620	262,000	[土木施単R05. 04. P52 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				262,000	
1 m 当り				2,620	

1基当り

第99号代価表	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	P- 144
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		80.47					
R1	普通作業員	72.02	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	7.66	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		19.53					
Z1	コンクリート基礎 300*300*400	19.53	1,620	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	715		[R5府資材調査単価表 P2] 建設物価R03.04. P533 : 東京23区, 積算資料R03.04. P643 : 東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3,659.9 $\times \left\{ \left(\frac{72.02}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{7.66}{100} \times \frac{26,400}{25,500} \right) \times \frac{80.47}{(72.02 + 7.66)} \right.$ $+ \left(\frac{19.53}{100} \times \frac{1,620}{715} \right) \times \frac{19.53}{19.53}$ $\left. + \frac{100 - 80.47 - 19.53}{100} \right\} = 4,500.6680836794 = 4,501 \text{ (円/基)}$							

第100号代価表	車止め設置	P- 145
----------	-------	--------

[illegible]

1基当り

第101号代価表	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	P- 146
----------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		80.47					
R1	普通作業員	72.02	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	7.66	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		19.53					
Z1	コンクリート基礎 300*300*400	19.53	1,620	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	715		[R5府資材調査単価表 P2] 建設物価R03.04. P533 : 東京23区, 積算資料R03.04. P643 : 東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3,659.9 $\times \left\{ \left(\frac{72.02}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{7.66}{100} \times \frac{26,400}{25,500} \right) \times \frac{80.47}{(72.02 + 7.66)} \right.$ $+ \left(\frac{19.53}{100} \times \frac{1,620}{715} \right) \times \frac{19.53}{19.53}$ $\left. + \frac{100 - 80.47 - 19.53}{100} \right\} = 4,500.6680836794 = 4,501 \text{ (円/基)}$							

1 t 当り

第103号代価表	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	P- 148
----------	----------------------------	--------

[illegible]

1台当り

第105号代価表	トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	P- 150
----------	-------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	1	人	20,500	20,500	[R5.3府資料P2] [OS000150]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	25	L	134	3,350	[積算資料R05.04.P258 : 大阪]
トラック 普通型・積載質量2t積	6	時間	854	5,124	[R4建設機械等損料表] [0302-011-020-001]
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				28,980	
1 台 当 り				28,980	

1m3当り

第106号代価表

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) DID有り 2.0km以下 良好

P- 151

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.26					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼール・積載質量10t積級	47.26	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		37.92					
R1	運転手(一般)	37.92	20,500	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.82					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	14.82	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,113.4 $\times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{20,500}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 1,151.70839526565 = 1,152(\text{円}/\text{m}^3)$							

1m3当り

第107号代価表

殻運搬

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好

P- 152

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.25					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼール・積載質量10t積級	43.25	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		42.18					
R1	運転手(一般)	42.18	20,500	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.57					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	14.57	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,876.8 $\times \left\{ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{43.25}{43.25} \right.$ $+ \left(\frac{42.18}{100} \times \frac{20,500}{20,300} \right) \times \frac{42.18}{42.18}$ $+ \left(\frac{14.57}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{14.57}{14.57}$ $\left. + \frac{100 - 43.25 - 42.18 - 14.57}{100} \right\} = 1,940.40193811823 = 1,941 (\text{円/m}^3)$							

1m3当り

第108号代価表

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好

P- 153

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.25					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼール・積載質量10t積級	43.25	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		42.18					
R1	運転手(一般)	42.18	20,500	運転手(一般)	20,300		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		14.57					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	14.57	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,309.9 $\times \left\{ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{43.25}{43.25} \right.$ $+ \left(\frac{42.18}{100} \times \frac{20,500}{20,300} \right) \times \frac{42.18}{42.18}$ $+ \left(\frac{14.57}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{14.57}{14.57}$ $\left. + \frac{100 - 43.25 - 42.18 - 14.57}{100} \right\} = 2,388.17904777243 = 2,389(\text{円}/\text{m}^3)$							

100m3当り

第109号代価表	機械掘削(バックホウ掘削) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)
----------	--

P-	154
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1 9	人	26,400	50,160	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	5	人	21,000	105,000	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	11 1	時間	6,678	74,125	第5 号単価表 177頁
諸 雑 費	1	式		15	調整金
計				229,300	
1 m3 当り				2,293	

100m3当り

第110号代価表	機械投入埋戻工(バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.28m3
----------	-------------------------------------

P-	155
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2.5	人	26,400	66,000	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	3.8	人	21,000	79,800	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	7.6	時間	6,678	50,752	第5 号単価表 177頁
タンバ 締固め	100	m3	1,402	140,200	第123号代価表 168頁
諸 雑 費	1	式		48	調整金
計				336,800	
1 m3 当り				3,368	

1m3当り

第111号代価表	発生土処分工 ダンプトラック4t +機械積込 バックホウ山積0.28m3
----------	---

P-	156
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3 片道9.0km以下 土砂 DID有 良好	1	m3	2,760	2,760	第124号代価表 169頁
投棄料 砂質土 (株)英光産業 東大阪市水走	1	m3	3,600	3,600	[R04下期発生土受入P4] [OD000600]
計				6,360	
1 m3 当り				6,360	

1箇所当り

第112号代価表	組立マンホール設置工 4箇所未満 1号(内径900mm)深さ3m以下 制約無 夜間無	P- 157
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1	箇所	31,855	31,855	[土木施単R05.04.P210：大阪府]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				31,860	
1 箇所 当り				31,860	

第113号代価表	底部工(組立式) インバート付底塊使用しない
----------	---------------------------

P-	158
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 無 一般養生 現場内小運搬無し	0.17	m3	33,910	5,764	第117号代価表 162頁
モルタル上塗り(マンホール用) 高炉 厚2cm	0.76	m2	16,220	12,327	第125号代価表 170頁
計				18,091	
1 箇所 当り				18,091	

第114号代価表	外副管取付工 内径100~300mm 段差3.0m以上~3.5m未満	P- 159
----------	---------------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.23	人	26,400	6,072	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員	0.23	人	24,400	5,612	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員	0.46	人	21,000	9,660	[R5.3府資料P2] [OS000020]
下水道用硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受け直管 呼び径200mm 216×6.5mm×4m	1	本	8,580	8,580	[建設物価R05.04.P294：近畿地区]
下水道用硬質塩ビ管継手(本管用) 接着受口カー WTA 呼び径200mm	1	個	2,870	2,870	[建設物価R05.04.P296：全国（沖縄除く）]
下水道用硬質塩ビ管継手(副管用) 副管用90°支管 VS HS 呼び径200mm	1	個	3,570	3,570	[建設物価R05.04.P296：全国（沖縄除く）]
下水道用硬質塩ビ管継手(副管用) 90°曲管 90ST 呼び径200mm	1	個	5,310	5,310	[建設物価R05.04.P296：全国（沖縄除く）]
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				41,680	
1 箇所 当り				41,680	

100m2当り

第115号代価表

人力投入埋戻工

厚0.2m 40~0mm

P- 160

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュ 40~0mm	24	m3	900	21,600	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
土木一般世話役	1 1	人	26,400	29,040	[R5.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	1 1	人	24,400	26,840	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	5 9	人	21,000	123,900	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	2	%		3,520	諸雑費 締固め機械等の損料及び燃料
計				204,900	
1 m2 当り				2,049	

第116号代価表	型枠 一般型枠 小型構造物	P- 161
----------	------------------	--------

[illegible]

1m3当り

第117号代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

P- 162

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.48					
R1	普通作業員	24.11	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.63	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	8.56	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		55.52					
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	55.52	20,000	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,100	第126号代価表	WEB建設R03.04:東京都17区(生コン),積算資料R03.04.P149:東京1
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 28,841 $\times \left\{ \left(\frac{24.11}{100} \times \frac{21,000}{21,600} + \frac{9.63}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{8.56}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{44.48}{(24.11 + 9.63 + 8.56)} \right.$ $+ \left(\frac{55.52}{100} \times \frac{20,000}{15,100} \right) \times \frac{55.52}{55.52}$ $\left. + \frac{100 - 44.48 - 55.52}{100} \right\} = 33,905.554407547 = 33,910 (\text{円}/\text{m}^3)$							

1m³当り

第118号代価表	生コンクリート	P- 163
	18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	

[illegible]

1m3当り

第120号代価表	生コンクリート	P- 165
	18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	

[illegible]

1m3当り

第121号代価表	生コンクリート	P-	166
	18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無		

[illegible]

1m3当り

第122号代価表	生コンクリート	P- 167
	18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	

[illegible]

1m3当り

第123号代価表	タンバ 締固め	P- 168
----------	---------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.36					
K1	タンバ (賃貸) (長期割引あり) 質量60~80kg	1.36	442	[賃料]タンバ 60~80kg	471		[建設物価R05.04.P805:近畿地区] 建設物価R03.04.P805:関東地区, 積算資料R03.04.P282:関東
R		97.27					
R1	特殊作業員	51.90	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	45.37	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		1.37					
Z1	レギュラーガソリン スタント	1.37	145	ガソリン レギュラー スタント	131		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,428.1 $\times \left\{ \left(\frac{1.36}{100} \times \frac{442}{471} \right) \times \frac{1.36}{1.36} \right.$ $+ \left(\frac{51.9}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{45.37}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{97.27}{(51.9 + 45.37)}$ $+ \left(\frac{1.37}{100} \times \frac{145}{131} \right) \times \frac{1.37}{1.37}$ $\left. + \frac{100 - 1.36 - 97.27 - 1.37}{100} \right\} = 1,401.99480803046 = 1,402 (\text{円}/\text{m}^3)$							

10m³当り

第124号代価表	発生土運搬工 タンクトラック4t+バックホウ0.28m3 片道9.0km以下 土砂 DID有 良好	P- 169
----------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第125号代価表	モルタル上塗り工(マンホール用) 高炉 厚2cm	P- 170
----------	-----------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 高炉 1:2 25kg入袋物	0.02	m3	43,730	874	第127号代価表 172頁
左官	0.33	人	25,500	8,415	[R5.3府資料P2] [OS000350]
普通作業員	0.33	人	21,000	6,930	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				16,220	
1 m2 当り				16,220	

1m³当り

第126号代価表	生コンクリート	P- 171
	18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	

[illegible]

1m3当り

第127号代価表	モルタル練 高炉 1:2 25kg入袋物	P- 172
----------	-------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		62.18					
R1	普通作業員	62.18	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		37.82					
Z1	高炉セメント B種 25kg入袋物	28.05	17,200	セメント 高炉B 25kg袋入	17,600		[建設物価R05.04.P80：大阪] 建設物価R03.04.P80：東京23区、積算 資料R03.04.P79：東京
Z2	コンクリート用砕砂 粒径5~0mm	9.77	4,250	砂 細目(洗い)	4,650		[積算資料R05.04.P187：東大阪] 建設物価R03.04.P129：東京都17区 (骨材)、積算資料R03.04.P182：東
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 45,170 $\times \left\{ \left(\frac{62.18}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{62.18}{62.18} \right.$ $+ \left(\frac{28.05}{100} \times \frac{17,200}{17,600} + \frac{9.77}{100} \times \frac{4,250}{4,650} \right) \times \frac{37.82}{(28.05 + 9.77)}$ $\left. + \frac{100 - 62.18 - 37.82}{100} \right\} = 43,722.2326926523 = 43,730 \text{ (円/m3)}$							

第1号単価表	バックホウ(賃料) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t
--------	--

P-	173
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	1	人	23,900	23,900	[R5.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	37	L	134	4,958	[積算資料R05.04.P258：大阪]
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	1.64	台/日	5,980	9,807	[建設物価R05.04.P801：近畿地区]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				38,670	
1 日 当 り				38,670	

第2号単価表	トラック 普通型・積載質量1.5t積
--------	-----------------------

P-	174
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	0.21	人	20,500	4,305	[R5.3府資料P2] [OS000150]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	2.7	L	134	361	[積算資料R05.04.P258 : 大阪]
トラック 普通型・積載質量1.5t積	1	時間	493	493	[R4建設機械等損料表] [0302-011-015-001]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,159	
1 時間 当り				5,159	

第3号単価表	チェーンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル
--------	--

P-	175
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	1	人	24,400	24,400	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
レギュラーガソリン スタント	2.7	L	145	391	[積算資料R05.04.P258：大阪] [1]
チェーン ソーガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	1	日	1,080	1,080	[R4建設機械等損料表] [1][2035-017-060-001]
損耗費 [1]	3	%		776	諸雑費 チェーン損耗費
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				26,650	
1 日 当 り				26,650	

第4号単価表	トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	P- 176
--------	-----------------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	0.17	人	23,900	4,063	[R5.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2〜4KL積載車	5.7	L	134	763	[積算資料R05.04.P258 : 大阪]
トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	1	時間	2,010	2,010	[R4建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,836	
1 時間 当り				6,836	

1時間当り

第5号単価表	バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	P- 177
--------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	0.16	人	23,900	3,824	[R5.3府資料P2] [OS000140]
軽油 小型ローラー・バートル給油 2~4KL積載車	6.3	L	134	844	[積算資料R05.04.P258 : 大阪]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	1	時間	2,010	2,010	[R4建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,678	
1 時間 当り				6,678	

第6号単価表

ダンプトラック 良好

オンロード・デイスル・積載質量4t積級

P- 178

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	1	人	20,500	20,500	[R5.3府資料P2] [OS000150]
軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	34	L	134	4,556	[積算資料R05.04.P258 : 大阪]
ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量4t積級	1.29	供用日	7,090	9,146	[R4建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック4t・良好	1.29	供用日	233	300	[R4建設機械等損料表]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				34,510	
1 日 当 り				34,510	