

	課長		課長補佐		主任		設計		検算	
								大阪府門真市		
設計書										
工事所属 地名										
工事名		幸福町・垣内町地区公共施設整備工事（その5）								
竣工期限 及所要日数								所要日数 日		

設 計 大 要	舗装本復旧工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	金 22,040,700 円 也

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式		9,676,448	費目行
舗装本復旧工	1	式	7,247,261	7,247,261	第1 号内訳書 3頁
区画線工	1	式	906,087	906,087	第2 号内訳書 5頁
附帯工	1	式	187,500	187,500	第3 号内訳書 6頁
仮設工	1	式	1,335,600	1,335,600	第4 号内訳書 7頁
直接工事費	1	式		9,676,448	
共通仮設費	1	式		1,985,000	
共通仮設費(率計上)	1	式		1,985,000	
純工事費	1	式		11,661,448	
現場管理費	1	式		4,997,000	

本工事費内訳書

P-

2

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価	1	式		16,658,448	
一般管理費等	1	式		3,378,552	
工事価格	1	式		20,037,000	
消費税相当額	1	式		2,003,700	
工事費計	1	式		22,040,700	

第1号内訳書	舗装本復旧工	P- 3
--------	--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	43.24	m	689.7	29,822	第1 号代価表 12頁 [R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	1,170.30	m2	213.1	249,390	第2 号代価表 13頁 [R7黄本P1529 / R7赤本PIV-3-②-2]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	58.52	m3	1,345	78,709	第3 号代価表 14頁 [R7黄本P1021 / R7赤本PII-1-②-13]
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2t～10t	58.52	m3	5,875	343,805	[R8①]
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	137.49	m3	1,208	166,087	第4 号代価表 15頁 [R7黄本P1015 / R7赤本PII-1-②-7]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	137.49	m3	3,073	422,506	第5 号代価表 16頁 [R7黄本P1021 / R7赤本PII-1-②-13]
廃路盤材(クラッシュ) (株)英光産業 東大阪市菱江8.9km 2t～10t	137.49	m3	4,284	589,007	[R8①]
不陸整正 補足材料無	1,170.30	m2	170.2	199,185	第6 号代価表 17頁 [R7黄本P1424 / R7赤本PIV-1-①-2]
上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材(25) 3.0m超 50mm フライムコートPK-3	528.80	m2	1,469	776,807	第7 号代価表 19頁 [R7黄本P1429 / R7赤本PIV-1-①-7]
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚8cm 標準品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	528.80	m2	6,430	3,400,184	第9 号代価表 22頁 [R7黄本<71> / R7赤本PVI-2-②-1]

第1号内訳書	舗装本復旧工	P-4
--------	--------	-----

[illegible]

第2号内訳書	区画線工	P- 5
--------	------	------

[illegible][illegible]

