

	課 長		課長補佐		主 任		設 計		検 算		
							大 阪 府 門 真 市				
<h1>設 計 書</h1> <p>「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」</p>											
工 事 所 属 地 名	門真市本町 地区内										
工 事 名	門真市優先主要生活道路整備工事（その12）										
竣 工 期 限 及 所 要 日 数							所 要 日 数				日

設 計 大 要	土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 安全費 一式
設 計 金 額	金 <u>1,837,000 円也</u>

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工	1	式	48,142	48,142	第1 号内訳書 3頁
排水構造物工	1	式	395,863	395,863	第2 号内訳書 4頁
舗装工	1	式	25,968	25,968	第3 号内訳書 5頁
構造物撤去工	1	式	76,824	76,824	第4 号内訳書 6頁
安全費	1	式	300,000	300,000	第5 号内訳書 7頁
直接工事費	1	式		846,797	
共通仮設費	1	式		129,000	
共通仮設費(率計上)	1	式		129,000	
純工事費	1	式		975,797	
現場管理費	1	式		364,000	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価	1	式		1,339,797	
一般管理費等	1	式		330,203	
工事価格	1	式		1,670,000	
消費税相当額	1	式		167,000	
工事費計	1	式		1,837,000	

第1号内訳書	土工
--------	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	4 8	m3	2, 146	10, 300	[R6黄本P1035 / R6赤本PⅡ-1-③-4]
埋戻し 小規模 土砂	1 2	m3	3, 843	4, 611	[R6黄本P1042 / R6赤本PⅡ-1-③-12]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好	3 6	m3	5, 031	18, 111	[R6黄本P1007 / R6赤本PⅡ-1-②-13]
投棄料 砂質土 地山 (株)三野商店 吹田市南高浜町	3 6	m3	4, 200	15, 120	[R6下期発生土受入P10] [OD030380]
計				48, 142	

排水構造物工

第2号内訳書

P-

4

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公共ます	1	式	69,300	69,300	
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*105*600)	23 89	m	7,929	189,423	[R6黄本P1174 / R6赤本PⅡ-2-⑩-20]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4 8	m ²	5,169	24,811	[R6黄本P1283 / R6赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-40(高炉)生コンクリート小型車 割増無 一般養生 現場内小運搬無し	0 6	m ³	35,140	21,084	[R6黄本P1274 / R6赤本PⅡ-4-①-3]
モルタル練 高炉 1:3 バラ物	0 12	m ³	93,150	11,178	[R6黄本P1278 / R6赤本PⅡ-4-①-8]
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラッサン40~0	11 95	m ²	1,213	14,495	[R6黄本P1070 / R6赤本PⅡ-2-②-2]
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無	3	箇所	20,950	62,850	[R6コストP278 / R6施単P218]
モルタル金ゴテ仕上げ	0 81	m ²	3,361	2,722	[R6国交省公園緑地P45]
計				395,863	

第3号内訳書	舗装工
--------	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	14	52	m2	1,556	22,593	[R6黄本P1436 / R6赤本PIV-1-②-2]
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工	1	1	m2	1,029	1,131	[R6黄本P1423 / R6赤本PIV-1-①-7]
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クランチャーRC-40	1	1	m2	494.4	543	[R6黄本P1420 / R6赤本PIV-1-①-4]
不陸整正 補足材料無	13	42	m2	126.8	1,701	[R6黄本P1418 / R6赤本PIV-1-①-2]
計					25,968	

第4号内訳書	構造物撤去工
--------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	27 8	m	684 7	19,034	[R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	19 62	m2	224 4	4,402	[R6黄本P1527 / R6赤本PIV-3-②-2]
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	1 0	m3	2,417	2,417	[R6黄本P1264 / R6赤本P II -2-25-1]
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なこわアソシ 門真市東田町	1 0	m3	4,700	4,700	[R06下期廃棄物等受入P10] [OD016280]
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	4 98	m	1,242	6,185	[R6黄本P1529 / R6赤本PIV-3-③-1]
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	2 9	m3	8,218	23,832	[R7コストP388 / R7施単P464]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km 以下 良好	2 9	m3	2,080	6,032	[R6黄本P1264 / R6赤本P II -2-25-1]
コンクリート塊(無筋) 株英光産業 東大阪市菱江	2 9	m3	3,525	10,222	[R06下期廃棄物等受入P11] [OD010010]
計				76,824	

第5号内訳書	安全費
--------	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
交通誘導警備員B(8h単価) 昼間勤務 実働8h(交替無し) 基準額*1.0	20		人	15,000		300,000	[R7.3府資料P2]
計						300,000	