

	課長		課長補佐		主任		設計		検算		
								大 阪 府 門 真 市			
設 計 書											
「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」											
工 事 所 属 地 名	門真市千石西町 3 番17号から11番 7 号地先まで										
工 事 名	門真住宅建替に伴う道路整備工事										
竣 工 期 限 及 所 要 日 数								所 要 日 数 日			

設 計 大 要	排水構造物工（支管設置）一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 排水構造物工（街渠及び柵設置）一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 標識工 一式 区画線工 一式 信号設備移設工 一式 交通管理工 一式
設 計 金 額	金 138,671,500 円 也

本工事費内訳書		P- 1
---------	--	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路整備工事 南北道路 (その1)	1	式	27,971,350	27,971,350	第1 号内訳書 3頁
道路整備工事 南北道路 (その2)	1	式	22,983,718	22,983,718	第2 号内訳書 12頁
道路整備工事 東西道路 (その1)	1	式	20,568,023	20,568,023	第3 号内訳書 23頁
道路整備工事 東西道路 (その2)	1	式	2,711,554	2,711,554	第4 号内訳書 30頁
直接工事費	1	式		74,234,645	
共通仮設費	1	式		8,573,000	
共通仮設費(率計上)	1	式		8,573,000	
純工事費	1	式		82,807,645	
現場管理費	1	式		25,405,000	
工事原価	1	式		108,212,645	

本工事費内訳書

P-

2

[illegible]

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 3
--------	---------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工（支管設置）	1	式		338,111	費目行
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m以上 制約無 夜間無	60.6	m	3,290	199,374	第1 号代価表 38頁 [R4コストP245 / R4施単P192] [1]
砂基礎設置(人力施工) 粒径50mm 制約無 夜間無	14.91	m3	9,305	138,737	第2 号代価表 39頁 [R4コストP255 / R4施単P200] [1]
小計行 [1]	1	式		338,111	小計行
構造物撤去工	1	式		1,313,980	費目行
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	35.6	m	541.7	19,284	第3 号代価表 40頁 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1] [2]
アスファルト舗装撤去（車道） t=100	809	m2	164	132,676	第4 号代価表 41頁 [2]
アスファルト舗装撤去（歩道） t=40	544.1	m2	164	89,232	第5 号代価表 42頁 [2]
コンクリート舗装撤去（歩道） t=50	62.55	m2	174	10,883	第6 号代価表 43頁 [2]
街渠撤去	237.75	m	518	123,154	第7 号代価表 44頁 [2]

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 4
--------	---------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
街渠樹撤去	13	箇所	2,510	32,630	第8号代価表 45頁 [2]
ブロック舗装撤去	5.46	m2	910	4,968	第9号代価表 46頁 [2]
点字ブロック舗装撤去	3.51	m2	174	610	第10号代価表 47頁 [2]
緑石撤去	237.72	m	305	72,504	第11号代価表 48頁 [2]
乗入緑石撤去	4.11	m	305	1,253	第12号代価表 49頁 [2]
植栽緑石撤去	51.99	m	411	21,367	第13号代価表 50頁 [2]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	38.8	m3	1,596	61,924	第14号代価表 51頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [2]
コンクリート塊(無筋) 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	38.8	m3	4,230	164,124	[R04上期廃棄物等受入P27] [2][OD011540]
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	84.26	m3	2,176	183,349	第15号代価表 52頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [2]
アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコ 門真市東田町	84.26	m3	4,700	396,022	[R04上期廃棄物等受入P12] [2][OD016280]

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 5
--------	---------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行 [2]	1	式		1,313,980	小計行
舗装工	1	式		11,096,173	費目行
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満	666.56	m3	509.7	339,745	第16号代価表 53頁 [R4黄本P1017 / R4赤本PII-1-②-7] [3]
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	666.56	m3	1,296	863,861	第17号代価表 54頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PII-1-②-13] [3]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	666.56	m3	3,960	2,639,577	[R04上期発生土受入P5] [3][OD008430]
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	942	m2	459.8	433,131	第18号代価表 55頁 [R4黄本P1430 / R4赤本PIV-1-①-4] [3]
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-25 150mm 1層施工	942	m2	753.7	709,985	第19号代価表 57頁 [R4黄本P1433 / R4赤本PIV-1-①-7] [3]
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	942	m2	1,853	1,745,526	第20号代価表 59頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] [3]
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	942	m2	1,808	1,703,136	第21号代価表 61頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] [3]
下層路盤(歩道部) 300mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	133.1	m2	1,459	194,192	第22号代価表 63頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5] [3]

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 6
--------	---------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(歩道部) 1.4m以上 100mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	133.1	m2	3,410	453,871	第23号代価表 65頁 [R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8] [3]
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	133.1	m2	1,885	250,893	第24号代価表 67頁 [R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8] [3]
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	727.5	m2	672	488,880	第25号代価表 69頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5] [3]
表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	727.5	m2	1,666	1,212,015	第26号代価表 71頁 [R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8] [3]
点字ブロック 点状ブロック	3.96	m2	9,027	35,746	第27号代価表 73頁 [3]
点字ブロック 線状ブロック	2.07	m2	9,027	18,685	第28号代価表 74頁 [3]
コンクリート舗装 t=100	7.84	m2	884	6,930	第29号代価表 75頁 [3]
小計行 [3]	1	式		11,096,173	小計行
排水構造物工（街渠及び柵設置）	1	式		6,130,979	費目行
床掘り 土砂 小規模	37.83	m3	1,900	71,877	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PII-1-③-4] [4]

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 7
--------	---------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 小規模 土砂	13.08	m3	3,288	43,007	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [4]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	24.76	m3	1,928	47,737	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [4]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	24.76	m3	3,960	98,049	[R04上期発生土受入P5] [4][OD008430]
街渠工 A-1型	69.96	m	4,081	285,506	第33号代価表 80頁 [4]
街渠工 B-1型	7.1	m	4,260	30,246	第34号代価表 81頁 [4]
街渠工 C-1型	5.6	m	4,171	23,357	第35号代価表 82頁 [4]
街渠工 D-1型	5.65	m	4,099	23,159	第36号代価表 83頁 [4]
街渠工 A-2型	123.03	m	27,880	3,430,076	第37号代価表 84頁 [4]
街渠工 D-2型	11.14	m	27,880	310,583	第38号代価表 85頁 [4]
集水樹 A-1型	4	箇所	87,300	349,200	第39号代価表 86頁 [4]

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 8
--------	---------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水樹 A-2型	11	箇所	105,700	1,162,700	第40号代価表 87頁 [4]
マンホール蓋取替	2	箇所	123,400	246,800	第41号代価表 88頁 [4]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	0.04	m3	1,596	63	第14号代価表 51頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [4]
コンクリート塊(無筋) 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	0.04	m3	4,230	169	[R04上期廃棄物等受入P27] [4][OD011540]
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.3t超0.5t以下	1	回	11,600	11,600	第42号代価表 90頁 [R4黄本P1677 / R4赤本PⅠ-2-③-1] [4]
鉄スクラップ ヘビー H2	90	kg	-35	-3,150	[積算資料R05.01.P75 : 大阪] [4]
小計行 [4]	1	式		6,130,979	小計行
縁石工	1	式		3,713,028	費目行
床掘り 土砂 小規模	20.11	m3	1,900	38,209	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [5]
埋戻し 小規模 土砂	4.55	m3	3,288	14,960	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [5]

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 9
--------	---------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	15.55	m3	1,928	29,980	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [5]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	15.55	m3	3,960	61,578	[R04上期発生土受入P5] [5][OD008430]
縁石工 A-1型	105.32	m	8,585	904,172	第43号代価表 91頁 [5]
縁石工 A-2型	104.34	m	8,648	902,332	第44号代価表 92頁 [5]
縁石工 E-1型	4	m	8,339	33,356	第45号代価表 93頁 [5]
縁石工 E-2型	4	m	8,339	33,356	第46号代価表 94頁 [5]
縁石工 H-1型	8.03	m	8,595	69,017	第47号代価表 95頁 [5]
縁石工 H-2型	20.51	m	8,595	176,283	第48号代価表 96頁 [5]
縁石工 P-A1型	3	m	8,806	26,418	第49号代価表 97頁 [5]
縁石工 P-B1型	4.8	m	8,639	41,467	第50号代価表 98頁 [5]

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 10
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植栽縁石	14	m	6,212	8,696	第51号代価表 99頁 [5]
境界工A	227.88	m	6,026	1,373,204	第52号代価表 100頁 [5]
小計行 [5]	1	式		3,713,028	小計行
防護柵工	1	式		2,061,072	費目行
床掘り 土砂 小規模	311	m3	1,900	5,909	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [6]
埋戻し 小規模 土砂	16	m3	3,288	5,260	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [6]
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	15	m3	1,928	2,892	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [6]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	15	m3	3,960	5,940	[R04上期発生土受入P5] [6][OD008430]
横断防止柵	211.51	m	9,650	2,041,071	第53号代価表 101頁 [6]
小計行 [6]	1	式		2,061,072	小計行

第1号内訳書	道路整備工事 南北道路（その1）	P- 11
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行 [7]	1	式			小計行
区画線工	1	式		172,007	費目行
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	307.92	m	292	89,912	第54号代価表 102頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [8]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	58.3	m	680	39,644	第55号代価表 103頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [8]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	79.2	m	536	42,451	第56号代価表 104頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [8]
小計行 [8]	1	式		172,007	小計行
交通管理工	1	式		3,146,000	費目行
交通誘導警備員B	260	人	12,100	3,146,000	[R4.3府資料P2] [9][OS000510]
小計行 [9]	1	式		3,146,000	小計行
計				27,971,350	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工（支管設置）	1	式		140,857	費目行
床掘り 土砂 小規模	4.85	m3	1,900	9,215	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [1]
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID有り 7.0km以下 良好	4.85	m3	1,928	9,350	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [1]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	4.85	m3	3,960	19,206	[R04上期発生土受入P5] [1][OD008430]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m以上 制約無 夜間無	2.76	m	3,290	9,080	第1号代価表 38頁 [R4コストP245 / R4施単P192] [1]
強化プラスチック複合管 内径200mm*長4m	5.86	m	12,660	74,187	第57号代価表 105頁 [R4下水白本-管路- A-1-18 / H27下水道協会・開削P206] [1]
砂基礎設置（人力施工） 粒径5~0mm 制約無 夜間無	2.13	m3	9,305	19,819	第2号代価表 39頁 [R4コストP255 / R4施単P200] [1]
小計行 [1]	1	式		140,857	小計行
構造物撤去工	1	式		1,115,259	費目行
交通標識撤去A	1	箇所	4,304	4,304	第58号代価表 106頁 [2]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通標識撤去B	1	箇所	4,304	4,304	第59号代価表 107頁 [2]
カーブミラー撤去/一面鏡（φ600）	1	箇所	4,304	4,304	第60号代価表 108頁 [2]
カーブミラー撤去/二面鏡（φ600×2）	1	箇所	6,456	6,456	第61号代価表 109頁 [2]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	18.52	m	541.7	10,032	第3号代価表 40頁 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1] [2]
アスファルト舗装撤去（車道） t=100	548	m ²	164	89,872	第4号代価表 41頁 [2]
アスファルト舗装撤去（歩道） t=40	58	m ²	164	9,512	第5号代価表 42頁 [2]
コンクリート舗装撤去（歩道） t=50	52.16	m ²	174	9,075	第6号代価表 43頁 [2]
街渠撤去	123.96	m	518	64,211	第7号代価表 44頁 [2]
円形水路撤去	48.96	m	624	30,551	第62号代価表 110頁 [2]
街渠柵撤去	11	箇所	2,510	27,610	第8号代価表 45頁 [2]

第2号内訳書	道路整備工事 南北道路（その2）	P- 14
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
街渠樹A撤去	4	箇所	983	3,932	第63号代価表 111頁 [2]
街渠樹B撤去	1	箇所	929	929	第64号代価表 112頁 [2]
市型樹改修	5	箇所	21,490	107,450	第65号代価表 113頁 [2]
ブロック舗装撤去	29.5	m2	910	26,845	第9号代価表 46頁 [2]
点字ブロック舗装撤去	2.43	m2	174	422	第10号代価表 47頁 [2]
縁石撤去	126.09	m	305	38,457	第11号代価表 48頁 [2]
境界石撤去	10.69	m	227	2,426	第66号代価表 114頁 [2]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	28.34	m3	1,596	45,230	第14号代価表 51頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [2]
コンクリート塊(無筋) 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	28.34	m3	4,230	119,878	[R04上期廃棄物等受入P27] [2][OD011540]
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	75.52	m3	2,176	164,331	第15号代価表 52頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [2]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊(掘削) 協和道路樹なにわアスコン 門真市東田町	75.52	m3	4,700	354,944	[R04上期廃棄物等受入P12] [2][OD016280]
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.3t超0.5t以下	1	回	11,600	11,600	第42号代価表 90頁 [R4黄本P1677 / R4赤本P I -2-③-1] [2]
鉄スクラップ ヘビール H2	611.9	k g	-35	-21,416	[積算資料R05.01.P75 : 大阪] [2]
小計行 [2]	1	式		1,115,259	小計行
舗装工	1	式		3,198,720	費目行
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	620	m2	459.8	285,076	第18号代価表 55頁 [R4黄本P1430 / R4赤本PIV-1-①-4] [3]
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工	620	m2	753.7	467,294	第19号代価表 57頁 [R4黄本P1433 / R4赤本PIV-1-①-7] [3]
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	620	m2	1,853	1,148,860	第20号代価表 59頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] [3]
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	620	m2	1,808	1,120,960	第21号代価表 61頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] [3]
点字ブロック 点状ブロック	13.05	m2	9,027	117,802	第27号代価表 73頁 [3]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点字ブロック 線状ブロック	2.34	m2	9,027	21,123	第28号代価表 74頁 [3]
コンクリート舗装 t=100	42.54	m2	884	37,605	第29号代価表 75頁 [3]
小計行 [3]	1	式		3,198,720	小計行
排水構造物工（街渠及び柵設置）	1	式		7,483,778	費目行
床掘り 土砂 小規模	46.84	m3	1,900	88,996	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [4]
埋戻し 小規模 土砂	17.77	m3	3,288	58,427	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [4]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID有り 7.0km以下 良好	29.07	m3	1,928	56,046	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [4]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	29.07	m3	3,960	115,117	[R04上期発生土受入P5] [4][OD008430]
街渠工 A-1型	4.35	m	4,081	17,752	第33号代価表 80頁 [4]
街渠工 B-1型	23.37	m	4,260	99,556	第34号代価表 81頁 [4]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
街渠工 C-1型	1 2	m	4,171	5,005	第35号代価表 82頁 [4]
街渠工 A-2型	142 25	m	27,880	3,965,930	第37号代価表 84頁 [4]
街渠工 B-2型	8	m	27,880	223,040	第67号代価表 115頁 [4]
街渠工 C-2型	7 6	m	27,880	211,888	第68号代価表 116頁 [4]
街渠工 D-2型	24 36	m	27,880	679,156	第38号代価表 85頁 [4]
集水樹 A-2型	15	箇所	105,700	1,585,500	第40号代価表 87頁 [4]
マンホール蓋取替	3	箇所	123,400	370,200	第41号代価表 88頁 [4]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	0 05	m3	1,596	79	第14号代価表 51頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [4]
コンクリート塊(無筋) 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	0 05	m3	4,230	211	[R04上期廃棄物等受入P27] [4][OD011540]
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.3t超0.5t以下	1	回	11,600	11,600	第42号代価表 90頁 [R4黄本P1677 / R4赤本PⅠ-2-③-1] [4]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ ヘビ- H2	135	k g	-35	-4,725	[積算資料R05.01.P75：大阪] [4]
小計行 [4]	1	式		7,483,778	小計行
縁石工	1	式		3,140,885	費目行
床掘り 土砂 小規模	16 72	m3	1,900	31,768	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [5]
埋戻し 小規模 土砂	3 94	m3	3,288	12,954	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [5]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	12 78	m3	1,928	24,639	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [5]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	12 78	m3	3,960	50,608	[R04上期発生土受入P5] [5][OD008430]
縁石工 A-2型	139 46	m	8,648	1,206,050	第44号代価表 92頁 [5]
縁石工 E-1型	23 7	m	8,339	197,634	第45号代価表 93頁 [5]
縁石工 E-2型	8	m	8,339	66,712	第46号代価表 94頁 [5]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
緑石工 H-2型	30.36	m	8,595	260,944	第48号代価表 96頁 [5]
緑石工 P-A1型	3.6	m	8,806	31,701	第49号代価表 97頁 [5]
緑石工 P-B1型	4.8	m	8,639	41,467	第50号代価表 98頁 [5]
境界工A	201.86	m	6,026	1,216,408	第52号代価表 100頁 [5]
小計行 [5]	1	式		3,140,885	小計行
防護柵工	1	式		1,627,875	費目行
床掘り 土砂 小規模	2.33	m3	1,900	4,427	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [6]
埋戻し 小規模 土砂	1.21	m3	3,288	3,978	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [6]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	1.13	m3	1,928	2,178	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [6]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	1.13	m3	3,960	4,474	[R04上期発生土受入P5] [6][OD008430]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断防止柵	158.69	m	9,650	1,531,358	第53号代価表 101頁 [6]
可動式車止め W2000×H800	2	基	40,730	81,460	第69号代価表 117頁 [6]
小計行 [6]	1	式		1,627,875	小計行
標識工	1	式		428,647	費目行
床掘り 土砂 小規模	0.2	m3	1,900	380	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [7]
埋戻し 小規模 土砂	0.05	m3	3,288	164	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [7]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	0.14	m3	1,928	269	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [7]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	0.14	m3	3,960	554	[R04上期発生土受入P5] [7][OD008430]
交通標識A φ76.3×3.2×4000	1	基	91,840	91,840	第70号代価表 118頁 [7]
交通標識B φ76.3×3.2×4000	1	基	96,820	96,820	第71号代価表 120頁 [7]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡（2面鏡） φ600×2	1	基	141,400	141,400	第72号代価表 122頁 [7]
道路反射鏡（1面鏡） φ600	1	基	97,220	97,220	第73号代価表 123頁 [7]
小計行 [7]	1	式		428,647	小計行
区画線工	1	式		107,897	費目行
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	81 38	m	292	23,762	第54号代価表 102頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [8]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	61 3	m	680	41,684	第55号代価表 103頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [8]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	79 2	m	536	42,451	第56号代価表 104頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [8]
小計行 [8]	1	式		107,897	小計行
信号設備移設工	1	式		3,949,000	費目行
信号設備移設材料費	1	式	1,911,000	1,911,000	第74号代価表 124頁 [9]

第2号内訳書	道路整備工事 南北道路（その2）	P- 22
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
信号設備移設工事費 夜間単価	1	式	2,038,000	2,038,000	第75号代価表 128頁 [9]
小計行 [9]	1	式		3,949,000	小計行
交通管理工	1	式		1,790,800	費目行
交通誘導警備員B	148	人	12,100	1,790,800	[R4.3府資料P2] [10][0S000510]
小計行 [10]	1	式		1,790,800	小計行
計				22,983,718	

第3号内訳書	道路整備工事 東西道路（その1）	P- 23
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工（支管設置）	1	式		1,533,149	費目行
床掘り 土砂 小規模	13.11	m3	1,900	24,909	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [1]
埋戻し 小規模 土砂	1.03	m3	3,288	3,386	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [1]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID有り 7.0km以下 良好	12.08	m3	1,928	23,290	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [1]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	12.08	m3	3,960	47,836	[R04上期発生土受入P5] [1][OD008430]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m以上 制約無 夜間無	242	m	3,290	796,180	第1号代価表 38頁 [R4コストP245 / R4施単P192] [1]
強化プラスチック複合管 内径200mm*長4m	4.9	m	12,660	62,034	第57号代価表 105頁 [R4下水白本-管路- A-1-18 / H27下水道協会・開削P206] [1]
砂基礎設置（人力施工） 粒径50mm 制約無 夜間無	61.85	m3	9,305	575,514	第2号代価表 39頁 [R4コストP255 / R4施単P200] [1]
小計行 [1]	1	式		1,533,149	小計行
舗装工	1	式		6,186,949	費目行

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満	288.65	m3	509.7	147,124	第16号代価表 53頁 [R4黄本P1017 / R4赤本PⅡ-1-②-7] [2]
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	288.65	m3	1,296	374,090	第17号代価表 54頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [2]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	288.65	m3	3,960	1,143,054	[R04上期発生土受入P5] [2][OD008430]
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	689	m2	459.8	316,802	第18号代価表 55頁 [R4黄本P1430 / R4赤本PIV-1-①-4] [2]
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-25 150mm 1層施工	689	m2	753.7	519,299	第19号代価表 57頁 [R4黄本P1433 / R4赤本PIV-1-①-7] [2]
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	689	m2	1,853	1,276,717	第20号代価表 59頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] [2]
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	689	m2	1,808	1,245,712	第21号代価表 61頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] [2]
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	467	m2	672	313,824	第25号代価表 69頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5] [2]
表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	467	m2	1,666	778,022	第26号代価表 71頁 [R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8] [2]
点字ブロック 点状ブロック	5.13	m2	9,027	46,308	第27号代価表 73頁 [2]

第3号内訳書	道路整備工事 東西道路（その1）	P- 25
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点字ブロック 線状ブロック	2.88	m2	9,027	25,997	第28号代価表 74頁 [2]
小計行 [2]	1	式		6,186,949	小計行
排水構造物工（街渠及び柵設置）	1	式		4,946,302	費目行
床掘り 土砂 小規模	37.44	m3	1,900	71,136	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [3]
埋戻し 小規模 土砂	2.91	m3	3,288	9,568	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [3]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID有り 7.0km以下 良好	34.52	m3	1,928	66,554	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [3]
投棄料 砂質土 田中資材株式会社 摂津市鳥飼本町	34.52	m3	3,960	136,699	[R04上期発生土受入P5] [3][OD008430]
街渠工 A-1型	208.6	m	4,081	851,296	第33号代価表 80頁 [3]
街渠工 B-1型	14.7	m	4,260	62,622	第34号代価表 81頁 [3]
街渠工 C-1型	1.2	m	4,171	5,005	第35号代価表 82頁 [3]

第3号内訳書

道路整備工事

東西道路（その1）

P-

26

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
強化プラスチック複合管 内径200mm*長4m	80.2	m	12,660	1,015,332	第57号代価表 105頁 [R4下水白本-管路- A-1-18 / H27下水道協会・開削P206] [3]
砂基礎設置(人力施工) 粒径5.0mm 制約無 夜間無	24.1	m3	9,305	224,250	第2号代価表 39頁 [R4コストP255 / R4施単P200] [3]
集水樹 A-1型	18	箇所	87,300	1,571,400	第39号代価表 86頁 [3]
組立1号マンホール	4	箇所	200,900	803,600	第76号代価表 132頁 [3]
マンホール蓋嵩下げ	1	箇所	118,700	118,700	第77号代価表 134頁 [3]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	0.02	m3	1,596	31	第14号代価表 51頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [3]
コンクリート塊(無筋) 田中資材機 摂津市鳥飼本町	0.02	m3	4,230	84	[R04上期廃棄物等受入P27] [3][OD011540]
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.3t超0.5t以下	1	回	11,600	11,600	第42号代価表 90頁 [R4黄本P1677 / R4赤本PⅠ-2-③-1] [3]
鉄スクラップ ヘビ- H2	45	k g	-35	-1,575	[積算資料R05.01.P75 : 大阪] [3]
小計行 [3]	1	式		4,946,302	小計行

第3号内訳書	道路整備工事 東西道路（その1）	P- 27
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
緑石工	1	式		3,649,360	費目行
床掘り 土砂 小規模	20.64	m3	1,900	39,216	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [4]
埋戻し 小規模 土砂	4.6	m3	3,288	15,124	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [4]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	16.04	m3	1,928	30,925	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [4]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	16.04	m3	3,960	63,518	[R04上期発生土受入P5] [4][OD008430]
緑石工 A-1型	226	m	8,585	1,940,210	第43号代価表 91頁 [4]
緑石工 E-1型	14.5	m	8,339	120,915	第45号代価表 93頁 [4]
緑石工 P-A1型	1.2	m	8,806	10,567	第49号代価表 97頁 [4]
境界工A	237.12	m	6,026	1,428,885	第52号代価表 100頁 [4]
小計行 [4]	1	式		3,649,360	小計行

第3号内訳書	道路整備工事 東西道路（その1）	P- 28
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵工	1	式		2,212,063	費目行
床掘り 土砂 小規模	3.34	m3	1,900	6,346	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [5]
埋戻し 小規模 土砂	1.73	m3	3,288	5,688	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [5]
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	1.61	m3	1,928	3,104	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [5]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	1.61	m3	3,960	6,375	[R04上期発生土受入P5] [5][OD008430]
横断防止柵	227	m	9,650	2,190,550	第53号代価表 101頁 [5]
小計行 [5]	1	式		2,212,063	小計行
区画線工	1	式		43,700	費目行
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	114	m	292	33,288	第54号代価表 102頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [6]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	2.7	m	680	1,836	第55号代価表 103頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [6]

第3号内訳書	道路整備工事 東西道路（その1）	P- 29
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	16	m	536	8,576	第56号代価表 104頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [6]
小計行 [6]	1	式		43,700	小計行
交通管理工	1	式		1,996,500	費目行
交通誘導警備員B	165	人	12,100	1,996,500	[R4.3府資料P2] [7][OS000510]
小計行 [7]	1	式		1,996,500	小計行
計				20,568,023	

第4号内訳書	道路整備工事 東西道路（その2）	P- 30
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工	1	式		168,377	費目行
アスファルト舗装撤去（歩道） t=40	39.4	m2	164	6,461	第5号代価表 42頁 [1]
平板舗装撤去	35.6	m2	174	6,194	第78号代価表 136頁 [1]
植栽帯石積撤去	31.59	m	525	16,584	第79号代価表 137頁 [1]
L型側溝撤去	24.11	m	496	11,958	第80号代価表 138頁 [1]
L型街渠撤去	17.35	m	887	15,389	第81号代価表 139頁 [1]
U型側溝撤去	19.91	m	660	13,140	第82号代価表 140頁 [1]
L型側溝樹撤去	2	箇所	2,605	5,210	第83号代価表 141頁 [1]
U型側溝樹撤去	1	箇所	956	956	第84号代価表 142頁 [1]
横断防止柵撤去	17.35	m	665	11,537	第85号代価表 143頁 [1]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好	10.56	m3	1,596	16,853	第14号代価表 51頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [1]
コンクリート塊(無筋) 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	10.56	m3	4,230	44,668	[R04上期廃棄物等受入P27] [1][OD011540]
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好	0.6	m3	2,321	1,392	第86号代価表 144頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [1]
コンクリート塊(有筋) ㈱英光産業 東大阪市菱江	0.6	m3	3,750	2,250	[R04上期廃棄物等受入P13] [1][OD010000]
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	1.58	m3	2,176	3,438	第15号代価表 52頁 [R4黄本P1270 / R4赤本PⅡ-2-25-1] [1]
アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	1.58	m3	4,700	7,426	[R04上期廃棄物等受入P12] [1][OD016280]
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.3t超0.5t以下	1	回	11,600	11,600	第42号代価表 90頁 [R4黄本P1677 / R4赤本PⅠ-2-③-1] [1]
鉄スクラップ ヘビ- H2	190.85	k g	-35	-6,679	[積算資料R05.01.P75 : 大阪] [1]
小計行 [1]	1	式		168,377	小計行
舗装工	1	式		1,197,865	費目行

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満	51.85	m3	509.7	26,427	第16号代価表 53頁 [R4黄本P1017 / R4赤本PII-1-②-7] [2]
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	51.85	m3	1,296	67,197	第17号代価表 54頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PII-1-②-13] [2]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	51.85	m3	3,960	205,326	[R04上期発生土受入P5] [2][OD008430]
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	122	m2	459.8	56,095	第18号代価表 55頁 [R4黄本P1430 / R4赤本PIV-1-①-4] [2]
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-25 150mm 1層施工	122	m2	753.7	91,951	第19号代価表 57頁 [R4黄本P1433 / R4赤本PIV-1-①-7] [2]
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	122	m2	1,853	226,066	第20号代価表 59頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] [2]
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	122	m2	1,808	220,576	第21号代価表 61頁 [R4黄本P1446 / R4赤本PIV-1-②-2] [2]
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	78	m2	672	52,416	第25号代価表 69頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5] [2]
表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	78	m2	1,666	129,948	第26号代価表 71頁 [R4黄本P1452 / R4赤本PIV-1-②-8] [2]
点字ブロック 点状ブロック	9.54	m2	9,027	86,117	第27号代価表 73頁 [2]

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点字ブロック 線状ブロック	3.96	m2	9,027	35,746	第28号代価表 74頁 [2]
小計行 [2]	1	式		1,197,865	小計行
排水構造物工（街渠及び樹設置）	1	式		363,796	費目行
床掘り 土砂 小規模	2.09	m3	1,900	3,971	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [3]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID有り 7.0km以下 良好	2.1	m3	1,928	4,048	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [3]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	2.1	m3	3,960	8,316	[R04上期発生土受入P5] [3][OD008430]
街渠工 A-1型	27.89	m	4,081	113,819	第33号代価表 80頁 [3]
街渠工 B-1型	11.51	m	4,260	49,032	第34号代価表 81頁 [3]
街渠工 C-1型	2.4	m	4,171	10,010	第35号代価表 82頁 [3]
集水樹 A-1型	2	箇所	87,300	174,600	第39号代価表 86頁 [3]

第4号内訳書	道路整備工事 東西道路（その2）	P- 34
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行 [3]	1	式		363,796	小計行
縁石工	1	式		539,592	費目行
床掘り 土砂 小規模	3	m3	1,900	5,700	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [4]
埋戻し 小規模 土砂	0.68	m3	3,288	2,235	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [4]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	2.33	m3	1,928	4,492	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [4]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	2.33	m3	3,960	9,226	[R04上期発生土受入P5] [4][OD008430]
縁石工 A-1型	22.22	m	8,585	190,758	第43号代価表 91頁 [4]
縁石工 E-1型	11.51	m	8,339	95,981	第45号代価表 93頁 [4]
縁石工 P-A1型	2.4	m	8,806	21,134	第49号代価表 97頁 [4]
境界工A	34.86	m	6,026	210,066	第52号代価表 100頁 [4]

第4号内訳書	道路整備工事 東西道路（その2）	P- 35
--------	---------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行 [4]	1	式		539,592	小計行
防護柵工	1	式		274,626	費目行
床掘り 土砂 小規模	0.35	m3	1,900	665	第30号代価表 76頁 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4] [5]
埋戻し 小規模 土砂	0.18	m3	3,288	591	第31号代価表 77頁 [R4黄本P1058 / R4赤本PⅡ-1-③-12] [5]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	0.21	m3	1,928	404	第32号代価表 79頁 [R4黄本P1023 / R4赤本PⅡ-1-②-13] [5]
投棄料 砂質土 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	0.21	m3	3,960	831	[R04上期発生土受入P5] [5][0D008430]
横断防止柵	24.3	m	9,650	234,495	第53号代価表 101頁 [5]
固定式車止め	2	基	18,820	37,640	第87号代価表 145頁 [5]
小計行 [5]	1	式		274,626	小計行
区画線工	1	式		22,098	費目行

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	13.5	m	292	3,942	第54号代価表 102頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [6]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供有	26.7	m	680	18,156	第55号代価表 103頁 [R4コストP301 / R4施単P355] [6]
小計行 [6]	1	式		22,098	小計行
交通管理工	1	式		145,200	費目行
交通誘導警備員B	12	人	12,100	145,200	[R4.3府資料P2] [7][OS000510]
小計行 [7]	1	式		145,200	小計行
計				2,711,554	

1m当り

第1号代価表	硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m以上 制約無 夜間無	P- 38
--------	--------------------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径150mm	1	m	3,290	3,290	[土木コストR05.01.P247：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,290	
1 m 当り				3,290	

1m3当り

第2号代価表

砂基礎設置(人力施工)

粒径5~0mm 制約無 夜間無

P-

39

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置[手間のみ] 人力施工	1	m3	3,950	3,950	[土木施単R05.01.P202:大阪府]
コンクリート用砕砂 粒径5~0mm	1.26	m3	4,250	5,355	[積算資料R05.01.P187:東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,305	
1 m3 当り				9,305	

1m当り

第3号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

P-

40

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.20					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.19	5,460	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		54.85					
R1	特殊作業員	19.02	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.77	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員	8.28	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		38.95					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	36.13	84,500	コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R05.01.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市), 積算資料R03.04.P309:全国
Z2	レキキュラーガソリン スタンド	1.91	149	ガソリン レキキュラー スタンド	131		[積算資料R05.01.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積 算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 565.94

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.2}{4.19} \right. \\
& + \left(\frac{19.02}{100} \times \frac{22,500}{24,700} + \frac{9.77}{100} \times \frac{24,400}{25,500} + \frac{8.28}{100} \times \frac{19,600}{21,600} \right) \times \frac{54.85}{(19.02 + 9.77 + 8.28)} \\
& + \left(\frac{36.13}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.91}{100} \times \frac{149}{131} \right) \times \frac{38.95}{(36.13 + 1.91)} \\
& \left. + \frac{100 - 6.2 - 54.85 - 38.95}{100} \right\} = 541.605533994613 = 541.7 (\text{円/m})
\end{aligned}$$

1m²当り

第4号代価表	アスファルト舗装撤去（車道） $t=100$	P- 41
--------	---------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	1	m ²	164.8	164	第88号代価表 146頁 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				164	
1 m ² 当り				164	

1m²当り

第6号代価表

コンクリート舗装撤去（歩道）

t=50

P-

43

[illegible]

10m 当り

第7号代価表

街渠撤去

P-

44

[illegible]

第8号代価表	街渠柵撤去
--------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	3.27	m3	7,098	23,210	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	10	枚	189	1,890	第91号代価表 149頁 [R4赤本PVI-1-⑥-2]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				25,100	
1 箇所 当り				2,510	

10m 当り

第11号代価表

縁石撤去

P-

48

[illegible]

10m 当り

第12号代価表

乗入縁石撤去

P-

49

[illegible]

10m 当り

第13号代価表

植栽縁石撤去

P-

50

[illegible]

1m3当り

第14号代価表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

P-

51

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.25					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼール・積載質量10t積級	43.25	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		42.18					
R1	運転手(一般)	42.18	18,900	運転手(一般)	20,300		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		14.57					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	14.57	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,588.1 $\times \left\{ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{43.25}{43.25} \right.$ $+ \left(\frac{42.18}{100} \times \frac{18,900}{20,300} \right) \times \frac{42.18}{42.18}$ $+ \left(\frac{14.57}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{14.57}{14.57}$ $\left. + \frac{100 - 43.25 - 42.18 - 14.57}{100} \right\} = 1,595.15759591705 = 1,596(\text{円}/\text{m}^3)$							

1m3当り

第15号代価表

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好

P-

52

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.26					
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	47.26	20,667	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		37.92					
R1	運転手(一般)	37.92	18,900	運転手(一般)	20,300		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		14.82					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	14.82	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,157.3 $\times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{18,900}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 2,175.38913353681 = 2,176(\text{円}/\text{m}^3)$							

1m3当り

第16号代価表

掘削

土砂 ホブソカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満

P-

53

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.36					
K1	パッパホリ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	47.36	20,600	パッパホリ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	21,200		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		34.34					
R1	運転手(特殊)	34.34	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		18.30					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	18.30	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 511.44 $\times \left\{ \left(\frac{47.36}{100} \times \frac{20,600}{21,200} \right) \times \frac{47.36}{47.36} \right.$ $+ \left(\frac{34.34}{100} \times \frac{22,800}{24,600} \right) \times \frac{34.34}{34.34}$ $+ \left(\frac{18.3}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{18.3}{18.3}$ $\left. + \frac{100 - 47.36 - 34.34 - 18.3}{100} \right\} = 509.638755781108 = 509.7(\text{円}/\text{m}^3)$							

1m3当り

第17号代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好

P-

54

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		47.26					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼール・積載質量10t積級	47.26	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		37.92					
R1	運転手(一般)	37.92	18,900	運転手(一般)	20,300		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		14.82					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	14.82	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,284.7 $\times \left\{ \left(\frac{47.26}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{47.26}{47.26} \right.$ $+ \left(\frac{37.92}{100} \times \frac{18,900}{20,300} \right) \times \frac{37.92}{37.92}$ $+ \left(\frac{14.82}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{14.82}{14.82}$ $\left. + \frac{100 - 47.26 - 37.92 - 14.82}{100} \right\} = 1,295.47231254565 = 1,296(\text{円}/\text{m}^3)$							

第18号代価表	下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40
---------	---

[illegible]

[illegible]

第20号代価表	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3
---------	--

[illegible]

1m2当り

第20号代価表	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	P- 60
---------	--	-------

[illegible]

[illegible]

第22号代価表	下層路盤(歩道部) 300mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40
---------	--

P- 63

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.77					
K1	小型バケット・クロー型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.11(平積0.08)m3	2.99	5,500	[賃料]小型バケット・クロー型 山積0.11m3(平積0.08m3)	3,410		[建設物価R05.01.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区,積算資料R03.04.P279:関東
K2	振動ロータ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	2.62	5,300	[賃料]振動ロータ[搭乗式コンバインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R05.01.P805:近畿地区] 建設物価R03.04.P805:関東地区,積算資料R03.04.P282:関東
R		67.48					
R1	普通作業員	28.29	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	運転手(特殊)	23.99	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	13.24	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		26.75					
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	24.91	1.2 900	再生クラッシュラン RC-40	1,200		[建設物価R05.01.P133:東大阪] 建設物価R03.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R03.04.P182:東
Z2	軽油 小型ローリー・ハートロー給油 2~4KL積載車	1.79	137	軽油 1.2号 ハートロー給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,529.4

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{2.99}{100} \times \frac{5,500}{3,410} + \frac{2.62}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{5.77}{(2.99 + 2.62)} \right. \\ & + \left(\frac{28.29}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{23.99}{100} \times \frac{22,800}{24,600} + \frac{13.24}{100} \times \frac{22,500}{24,700} \right) \times \frac{67.48}{(28.29 + 23.99 + 13.24)} \\ & \left. + \left(\frac{24.91}{100} \times \frac{900}{1,200} \times 1.2 + \frac{1.79}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{26.75}{(24.91 + 1.79)} \right\} \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

1m2当り

第25号代価表

下層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

P-

69

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.08					
K1	小型バケツ・クローラ型(貸) (長期割引なし) バケツ容量・山積0.11(平積0.08)m ³	3.15	5,500	[賃料]小型バケツ・クローラ型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	3,410		[建設物価R05.01.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区, 積算資料R03.04.P279:関東
K2	振動ロー・搭乗式(貸) (長期割引なし) コンパインド型 3~4t	2.76	5,300	[賃料]振動ロー[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R05.01.P805:近畿地区] 建設物価R03.04.P805:関東地区, 積算資料R03.04.P282:関東
R		71.02					
R1	普通作業員	29.78	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	運転手(特殊)	25.25	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	13.93	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		22.90					
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	20.97	900	再生クラッシュラン RC-40	1,200		[建設物価R05.01.P133:東大阪] 建設物価R03.04.P129:東京都17区(骨材), 積算資料R03.04.P182:東
Z2	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	1.88	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 726.6

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{3.15}{100} \times \frac{5,500}{3,410} + \frac{2.76}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{6.08}{(3.15 + 2.76)} \right. \\
& + \left(\frac{29.78}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{25.25}{100} \times \frac{22,800}{24,600} + \frac{13.93}{100} \times \frac{22,500}{24,700} \right) \times \frac{71.02}{(29.78 + 25.25 + 13.93)} \\
& \left. + \left(\frac{20.97}{100} \times \frac{900}{1,200} + \frac{1.88}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{22.9}{(20.97 + 1.88)} \right\}
\end{aligned}$$

第26号代価表	表層(歩道部) 1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3
---------	---

[illegible]

1m2当り

第27号代価表

点字ブロック

点状ブロック

P-

73

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	1	m2	8,355	8,355	第96号代価表 154頁 [R4黄本P1518 / R4赤本PIV-2-④-1]
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	1	m2	672	672	第25号代価表 69頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,027	
1 m2 当り				9,027	

1m2当り

第28号代価表

点字ブロック

線状ブロック

P-

74

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	1	m2	8,355	8,355	第96号代価表 154頁 [R4黄本P1518 / R4赤本PIV-2-④-1]
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	1	m2	672	672	第25号代価表 69頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,027	
1 m2 当り				9,027	

100m2当り

第29号代価表	コンクリート舗装 t=100
---------	--------------------------------------

P-	75
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)B種生コンクリート小 型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	0.68	m3	31,270	21,263	第97号代価表 155頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
下層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	100	m2	672	67,200	第25号代価表 69頁 [R4黄本P1431 / R4赤本PIV-1-①-5]
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				88,470	
1 m2 当り				884	

1m3当り

第30号代価表

床掘り

土砂 小規模

P-

76

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		21.91					
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	21.91	8,670	バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,920		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		70.90					
R1	運転手(特殊)	38.51	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	32.39	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		7.19					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.19	137	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,000.3 $\times \left\{ \left(\frac{21.91}{100} \times \frac{8,670}{8,920} \right) \times \frac{21.91}{21.91} \right.$ $+ \left(\frac{38.51}{100} \times \frac{22,800}{24,600} + \frac{32.39}{100} \times \frac{19,600}{21,600} \right) \times \frac{70.9}{(38.51 + 32.39)}$ $+ \left(\frac{7.19}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{7.19}{7.19}$ $\left. + \frac{100 - 21.91 - 70.9 - 7.19}{100} \right\} = 1,899.17542962981 = 1,900 \text{ (円/m3)}$							

第31号代価表	埋戻し 小規模 土砂
---------	---------------

P- 77

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.54					
K1	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.89	8,670	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,920		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.65	496	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	515		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		85.61					
R1	普通作業員	48.85	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	特殊作業員	19.39	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	運転手(特殊)	17.37	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		3.85					
Z1	軽油 小型ﾎｰﾘｰ・ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	3.24	137	軽油 1.2号 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｰｼﾞﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.61	149	ｶﾞｰｼﾞﾝ ｚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	131		[積算資料R05.01.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,539.8

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{9.89}{100} \times \frac{8,670}{8,920} + \frac{0.65}{100} \times \frac{496}{515} \right) \times \frac{10.54}{(9.89 + 0.65)} \right. \\ & + \left(\frac{48.85}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{19.39}{100} \times \frac{22,500}{24,700} + \frac{17.37}{100} \times \frac{22,800}{24,600} \right) \times \frac{85.61}{(48.85 + 19.39 + 17.37)} \\ & \left. + \left(\frac{3.24}{100} \times \frac{137}{115} + \frac{0.61}{100} \times \frac{149}{131} \right) \times \frac{3.85}{(3.24 + 0.61)} \right\} \end{aligned}$$

1m3当り

第32号代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好

P-

79

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		25.82					
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	25.82	7,323	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級	7,205		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		62.21					
R1	運転手(一般)	62.21	18,900	運転手(一般)	20,300		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		11.97					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	11.97	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,958.4 $\times \left\{ \left(\frac{25.82}{100} \times \frac{7,323}{7,205} \right) \times \frac{25.82}{25.82} \right.$ $+ \left(\frac{62.21}{100} \times \frac{18,900}{20,300} \right) \times \frac{62.21}{62.21}$ $+ \left(\frac{11.97}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{11.97}{11.97}$ $\left. + \frac{100 - 25.82 - 62.21 - 11.97}{100} \right\} = 1,927.50498014267 = 1,928(\text{円}/\text{m}^3)$							

10m当り

第33号代価表	街渠工 A-1型
---------	-------------

P-	80
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	5	m2	1,056	5,280	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.675	m3	35,980	24,286	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2	7,490	11,235	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				40,810	
1 m 当り				4,081	

10m当り

第34号代価表	街渠工 B-1型
---------	-------------

P-	81
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	5	m2	1,056	5,280	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.725	m3	35,980	26,085	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2	7,490	11,235	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				42,600	
1 m 当り				4,260	

10m当り

第35号代価表	街渠工 C-1型
---------	-------------

P-	82
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	5	m2	1,056	5,280	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.7	m3	35,980	25,186	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2	7,490	11,235	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				41,710	
1 m 当り				4,171	

10m当り

第36号代価表	街渠工 D-1型	P- 83
---------	-------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	5	m2	1,056	5,280	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.68	m3	35,980	24,466	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2	7,490	11,235	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				40,990	
1 m 当り				4,099	

10m 当り

第37号代価表	街渠工 A-2型	P- 84
---------	-------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 円型水路(円形側溝) 縦断用径30cm	10	m	24,000	240,000	第101号代価表 160頁 [R4黄本P1176 / R4赤本PⅡ-2-⑩-15]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.66	m3	35,980	23,746	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2	7,490	14,980	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式		74	調整金
計				278,800	
1 m 当り				27,880	

10m 当り

第38号代価表	街渠工 D-2型
---------	-------------

P-	85
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 円型水路(円形側溝) 縦断用径30cm	10	m	24,000	240,000	第101号代価表 160頁 [R4黄本P1176 / R4赤本PⅡ-2-⑩-15]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.66	m3	35,980	23,746	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2	7,490	14,980	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式		74	調整金
計				278,800	
1 m 当り				27,880	

第39号代価表	集水桝 A-1型
---------	-------------

P-	86
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)B種生コンクリート小型車割増有 0.49m3を超え 0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	10	箇所	65,250	652,500	第102号代価表 162頁 [R4黄本P1195 / R4赤本PⅡ-2-⑩-35]
鋼製グレーチング (桝蓋・滑り止め型)110度 400×500用 T-25 滑止	10	組	17,500	175,000	[建設物価R05.01.P277:全国(北海道・沖縄除く),積 算資料R05.01.P396:全国Ⅰ(除北海道沖縄)]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 鉄筋コンクリートU型1種 JISA5372・240・33*4.5*60 制約無 小段面無	10	枚	304	3,040	第103号代価表 164頁 [R4赤本PVI-1-⑥-2]
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基 礎コンクリート無し	9	m	4,717	42,453	第104号代価表 165頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				873,000	
1 箇所 当り				87,300	

第40号代価表	集水桝 A-2型
---------	-------------

P-	87
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水桝（円形水路接続用） φ300	10	箇所	85,500	855,000	[見積]
ﾌﾚｷﾞｽﾄ集水桝 据付 600kgを超え800kg以下 砕石有り	10	基	8,008	80,080	第105号代価表 166頁 [R4黄本P1177 / R4赤本PⅡ-2-⑩-16]
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.53	m3	35,980	19,069	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	3.31	m2	7,490	24,791	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
縁石工 A-2型	9	m	8,648	77,832	第44号代価表 92頁
諸 雑 費	1	式		228	調整金
計				1,057,000	
1 箇所 当り				105,700	

第41号代価表	マンホール蓋取替
---------	----------

P-	88
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 有効径φ600mm T-25 浮上防止、かぎ付	10	組	70,300	703,000	[積算資料R05.01.P460：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない	10	組	10,030	100,300	第106号代価表 167頁 [R4下水白本-管路- A-2-7 / H27下水道協会・開削P231]
モルタル練 高炉 1:2 バラ物	0.005	m3	38,380	191	第107号代価表 168頁 [R4黄本P1284 / R4赤本PⅡ-4-①-8]
型枠 一般型枠 小型構造物	12.9	m2	7,490	96,621	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.194	m3	35,980	6,980	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
現場打マンホールブロック据付工 斜壁・直壁等・スラブ	10	個	30,660	306,600	第108号代価表 169頁 [R4下水白本-管路- A-2-7 / H27下水道協会・開削P231]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	10	枚	723	7,230	第109号代価表 170頁 [R4赤本PVI-1-⑥-2]
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	1.8	m3	7,098	12,776	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
諸 雑 費	1	式		302	調整金

第42号代価表

現場発生品・支給品運搬

クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.3t超0.5t以下

P-

90

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		12.72					
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.0t吊	12.72	6,080	トラック[クレーン装置付] 2t積2.0t	6,030		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		82.45					
R1	運転手(特殊)	41.91	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	40.54	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		4.83					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	4.83	137	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 12,307 $\times \left\{ \left(\frac{12.72}{100} \times \frac{6,080}{6,030} \right) \times \frac{12.72}{12.72} \right.$ $+ \left(\frac{41.91}{100} \times \frac{22,800}{24,600} + \frac{40.54}{100} \times \frac{19,600}{21,600} \right) \times \frac{82.45}{(41.91 + 40.54)}$ $+ \left(\frac{4.83}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{4.83}{4.83}$ $\left. + \frac{100 - 12.72 - 82.45 - 4.83}{100} \right\} = 11,594.3242216225 = 11,600 \text{ (円/回)}$							

10m当り

第43号代価表	縁石工 A-1型	P- 91
---------	-------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	10	m	7,278	72,780	第110号代価表 171頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	1.5	m2	1,056	1,584	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PII-2-②-2]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.4	m2	4,258	5,961	第111号代価表 173頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PII-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.14	m3	35,980	5,037	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PII-4-①-3]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	2.98	kg	163	485	第112号代価表 174頁 [R4黄本<71> / R4赤本PVI-2-①-1]
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				85,850	
1 m 当り				8,585	

10m当り

第44号代価表	縁石工 A-2型	P- 92
---------	-------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	10	m	7,278	72,780	第110号代価表 171頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	1.5	m2	1,056	1,584	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PII-2-②-2]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.5	m2	4,258	6,387	第111号代価表 173頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PII-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.15	m3	35,980	5,397	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PII-4-①-3]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	1.99	kg	163	324	第112号代価表 174頁 [R4黄本<71> / R4赤本PVI-2-①-1]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				86,480	
1 m 当り				8,648	

10m 当り

第45号代価表	縁石工 E-1型	P-	93
---------	-------------	----	----

[illegible]

10m 当り

第46号代価表	縁石工 E-2型	P-	94
---------	-------------	----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	10	m	8,339	83,390	第113号代価表 175頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				83,390	
1 m 当り				8,339	

10m当り

第47号代価表	縁石工 H-1型	P- 95
---------	-------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	10	m	6,913	69,130	第114号代価表 177頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.1	m2	4,258	8,941	第111号代価表 173頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.21	m3	35,980	7,555	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	1.99	k g	163	324	第112号代価表 174頁 [R4黄本<71> / R4赤本PVI-2-①-1]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				85,950	
1 m 当り				8,595	

10m当り

第48号代価表	縁石工 H-2型
---------	-------------

P-	96
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	10	m	6,913	69,130	第114号代価表 177頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.1	m2	4,258	8,941	第111号代価表 173頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PII-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.21	m3	35,980	7,555	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PII-4-①-3]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	1.99	kg	163	324	第112号代価表 174頁 [R4黄本<71> / R4赤本PVI-2-①-1]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				85,950	
1 m 当り				8,595	

10m当り

第49号代価表	縁石工 P-A1型	P- 97
---------	--------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	10	m	7,278	72,780	第110号代価表 171頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	1.5	m ²	1,056	1,584	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PII-2-②-2]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.7	m ²	4,258	7,238	第111号代価表 173頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PII-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.17	m ³	35,980	6,116	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PII-4-①-3]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	2.1	kg	163	342	第112号代価表 174頁 [R4黄本<71> / R4赤本PVI-2-①-1]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				88,060	
1 m 当り				8,806	

10m当り

第50号代価表	縁石工 P-B1型	P- 98
---------	--------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	10	m	7,278	72,780	第110号代価表 171頁 [R4黄本P1512 / R4赤本PIV-2-③-2]
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	1.5	m2	1,056	1,584	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PII-2-②-2]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.48	m2	4,258	6,301	第111号代価表 173頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PII-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.15	m3	35,980	5,397	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PII-4-①-3]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	2.01	kg	163	327	第112号代価表 174頁 [R4黄本<71> / R4赤本PVI-2-①-1]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				86,390	
1 m 当り				8,639	

10m 当り

第51号代価表	植栽縁石
---------	------

P- 99

[illegible]

10m 当り

第52号代価表	境界工A	P= 100
---------	------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	10	m	6,026	60,260	第116号代価表 181頁 [R4黄本P1514 / R4赤本PIV-2-③-4]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				60,260	
1 m 当り				6,026	

1,000m 当り

第54号代価表	区画線設置(標準単価)		
	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有		
		P-	102

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000	m	156 88	156,880	[土木コストR05.01.P305：大阪府,土木施単R05.01.P366：大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570	k g	190	108,300	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く）] [1]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g	160	4,000	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R05.01.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）] [1]
接着用プライマー 区画線用	25	k g	440	11,000	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く）,積算資料R05.01.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）] [1]
軽油 小型ローリー・バートロール給油 2~4KL積載車	40	L	137	5,480	[建設物価R05.01.P788：大阪] [1]
諸雑費 [1]	5	%		6,340	諸雑費 フロンガス等
計				292,000	
1 m 当り				292	

1,000m 当り

第55号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	P- 103
---------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000	m	283 73	283,730	[土木施単R05.01.P366：大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1,700	k g	190	323,000	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く）] [1]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	k g	160	12,000	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く），積 算資料R05.01.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）] [1]
接着用プライマー 区画線用	75	k g	440	33,000	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く），積 算資料R05.01.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）] [1]
軽油 小型ローリー・バートロール給油 2~4KL積載車	73	L	137	10,001	[建設物価R05.01.P788：大阪] [1]
諸雑費 [1]	5	%		18,869	諸雑費 フロンガス等
計				680,600	
1 m 当り				680	

1,000m 当り

第56号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有
---------	---

P-	104
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000	m	392 21	392,210	[土木施単R05.01.P366：大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570	k g	190	108,300	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く）] [1]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g	160	4,000	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く），積 算資料R05.01.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）] [1]
接着用プライマー 区画線用	25	k g	440	11,000	[建設物価R05.01.P200：全国（北海道・沖縄除く），積 算資料R05.01.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）] [1]
軽油 小型ローリー・バートロール給油 2~4KL積載車	100	L	137	13,700	[建設物価R05.01.P788：大阪] [1]
諸雑費 [1]	5	%		6,790	諸雑費 フロンガス等
計				536,000	
1 m 当り				536	

10m 当り

第57号代価表

強化プラスチック複合管

内径200mm*長4m

P- 105

[illegible]

10m 当り

第62号代価表

凹形水路撤去

P- 110

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	0.88	m3	7,098	6,246	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,246	
1 m 当り				624	

第63号代価表	街渠枿A撤去
---------	--------

P-	111
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	1.12	m3	7,098	7,949	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
蓋版(標準単価) 再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	10	枚	189	1,890	第91号代価表 149頁 [R4赤本PVI-1-⑥-2]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,839	
1 箇所 当り				983	

第65号代価表	市型樹改修
---------	-------

P-	113
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	0.63	m3	7,098	4,471	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	2	m2	1,056	2,112	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2	7,490	29,960	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.18	m3	35,980	6,476	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	10	枚	723	7,230	第109号代価表 170頁 [R4赤本PVI-1-⑥-2]
門真市型公共樹 Aブロック H=120	10	個	7,740	77,400	[R4] [G-1-06-05-10-012]
門真市型公共樹 350×450 プレート巻蓋	10	枚	8,720	87,200	[R4] [G-1-06-05-10-011]
諸 雑 費	1	式		51	調整金
計				214,900	
1 箇所 当り				21,490	

10m 当り

第66号代価表

境界石撤去

P- 114

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこなし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	0.32	m3	7,098	2,271	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,271	
1 m 当り				227	

10m当り

第67号代価表	街渠工 B-2型
---------	-------------

P-	115
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 円型水路(円形側溝) 縦断用径30cm	10	m	24,000	240,000	第101号代価表 160頁 [R4黄本P1176 / R4赤本PⅡ-2-⑩-15]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.66	m3	35,980	23,746	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2	7,490	14,980	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式		74	調整金
計				278,800	
1 m 当り				27,880	

10m当り

第68号代価表	街渠工 C-2型	P- 116
---------	-------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 円型水路(円形側溝) 縦断用径30cm	10	m	24,000	240,000	第101号代価表 160頁 [R4黄本P1176 / R4赤本PⅡ-2-⑩-15]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.66	m3	35,980	23,746	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2	7,490	14,980	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式		74	調整金
計				278,800	
1 m 当り				27,880	

第69号代価表	可動式車止め W2000×H800	P- 117
---------	----------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置	10	本	38,200	382,000	第120号代価表 186頁 [R4黄本P1478 / R4赤本PIV-2-①-23]
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ40~0	1.25	m2	1,056	1,320	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.145	m3	35,980	5,217	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5	m2	7,490	18,725	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
諸 雑 費	1	式		38	調整金
計				407,300	
1 基 当 り				40,730	

第70号代価表

交通標識A

φ76.3×3.2×4000

P- 118

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	3.6	m2	1,056	3,801	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	1.5	m3	35,980	53,970	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	12	m2	7,490	89,880	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	0.6	kg	163	97	第112号代価表 174頁 [R4黄本<71> / R4赤本PⅥ-2-①-1]
標識柱設置(片持式) 400kg未満/基 下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装 2基 制約無 夜間無	10	基	44,260	442,600	第121号代価表 187頁 [R4コストP82 / R4施単P70]
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 材料無 2基以下 制約無 夜間無	30	基	4,325	129,750	第122号代価表 188頁 [R4コストP83 / R4施単P71]
規制標識板 封入プラスチック・封入レンズ型 1.0倍 取付金具含む 301~ φ600	20	枚	8,100	162,000	[積算資料R05.01.P356:全国Ⅰ(除北海道沖縄)]
補助標識板 封入プラスチック・封入レンズ型 1.0倍 取付金具含む 501~512 220×600	10	枚	3,630	36,300	[積算資料R05.01.P356:全国Ⅰ(除北海道沖縄)]
諸 雑 費	1	式		2	調整金

第71号代価表	交通標識B φ76.3×3.2×4000	P- 120
---------	-------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	3.6	m2	1,056	3,801	第98号代価表 156頁 [R4黄本P1086 / R4赤本PⅡ-2-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	1.5	m3	35,980	53,970	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 小型構造物	12	m2	7,490	89,880	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理	0.6	kg	163	97	第112号代価表 174頁 [R4黄本<71> / R4赤本PⅥ-2-①-1]
標識柱設置(片持式) 400kg未満/基 下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装 2基 制約無 夜間無	10	基	44,260	442,600	第121号代価表 187頁 [R4コストP82 / R4施単P70]
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 材料無 2基以下 制約無 夜間無	30	基	4,325	129,750	第122号代価表 188頁 [R4コストP83 / R4施単P71]
規制標識板 封入プラスチック・封入レンズ型 1.0倍 取付金具含む 301~ φ600	20	枚	8,100	162,000	[積算資料R05.01.P356:全国Ⅰ(除北海道沖縄)]
補助標識板 封入プラスチック・封入レンズ型 1.0倍 取付金具含む 501~512 480×600	10	枚	8,610	86,100	[積算資料R05.01.P356:全国Ⅰ(除北海道沖縄)]
諸 雑 費	1	式		2	調整金

1基当り

第72号代価表

道路反射鏡 (2面鏡)

φ600×2

P-

122

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡 支柱・基礎設置 静電粉体塗装 鋼管 φ76.3*3.2*4000mm 制約無 曲げ支柱 無	1	基	54,600	54,600	第123号代価表 189頁 [R4コストP523]
道路反射鏡 鏡体設置 メタクリル 丸型φ600 2面用 制約無	1	基	84,710	84,710	第124号代価表 190頁 [R4コストP523]
道路反射鏡 注意板 樹脂板 600*180*3 無反射	1	組	2,080	2,080	[積算資料R05.01.P357：全国Ⅱ（除沖縄）]
諸 雑 費	1	式		10	調整金
計				141,400	
1 基 当 り				141,400	

第73号代価表	道路反射鏡 (1面鏡) φ 600
---------	----------------------

P-	123
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡 支柱・基礎設置 静電粉体塗装 鋼管 φ 76.3*3.2*4000mm 制約無 曲げ支柱 無	1	基	54,600	54,600	第123号代価表 189頁 [R4コストP523]
道路反射鏡 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ 600 1面用 制約無	1	基	40,540	40,540	第125号代価表 191頁 [R4コストP523]
道路反射鏡 注意板 樹脂板 600*180*3 無反射	1	組	2,080	2,080	[積算資料R05.01.P357：全国Ⅱ（除沖縄）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				97,220	
1 基 当 り				97,220	

第74号代価表

信号設備移設材料費

P- 124

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LED信号灯器 250φ横型3位式	10	基	268,000	268,000	[見積]
LED信号灯器 2位式（抱込型）	30	基	79,000	237,000	[見積]
灯具取付金具 固定金具（片面）	10	組	7,500	7,500	[見積]
灯器アーム 横3位式用（2.5m）ハント共	10	本	122,000	122,000	[見積]
灯器アーム 2位式用（1.0m）ハント共	30	本	79,000	237,000	[見積]
音響式ポール ベース式	10	本	355,000	355,000	[見積]
文字板 車両用「歩者分離式」（片面）	10	枚	36,000	36,000	[見積]
文字板 「歩行者・自転車」専用 歩行者抱込用	10	枚	36,000	36,000	[見積]
鋼管柱（二重管） 9S7W（貼紙防止処理）	10	本	348,000	348,000	[見積]
地際防食塗装費	10	本	18,000	18,000	[見積]

信号設備移設材料費

第74号代価表

P- 125

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建柱基礎材料 9S7W用	1 0	本	28,000	28,000	[見積]
音響式ポール設備材料 ベース式	1 0	本	6,000	6,000	[見積]
アース棒 10φ*900mm（リード端子共）	2 0	本	1,205	2,410	[見積]
仮設設備材料 C-0-1S	2 0	組	5,800	11,600	[見積]
仮設設備材料 C-0-1W	1 0	組	6,000	6,000	[見積]
仮設設備材料 C-1S	1 0	組	4,100	4,100	[見積]
ケーブルヘッド設備材料 H-T2（取付バンド共）	2 0	個	45,400	90,800	[見積]
引留碍子 低圧	1 0	個	190	190	[見積]
コ型金具 ボルト付	1 0	個	920	920	[見積]
配管設備材料 P2-25	1 0	台	11,500	11,500	[見積]

第74号代価表

信号設備移設材料費

P- 126

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設備材料 R-1	1 0	個	250	250	[見積]
接地設備材料 R-2	1 0	個	250	250	[見積]
接地設備材料 R-3	1 0	個	360	360	[見積]
信号ケーブル SVV-SS2m m ² *19C	42 0	m	1,463	61,446	[見積]
信号ケーブル SVV2m m ² *4C	47 0	m	178	8,366	[見積]
600Vビニル電線 IV 5.5m m ²	12 0	m	68	816	[見積]
波付硬質合成樹脂管 FEP 30mm	8 0	m	219	1,752	[見積]
直接接続材料 30mm	1 0	組	912	912	[見積]
異種管接続材料 30mm	1 0	組	4,970	4,970	[見積]
ベルマウス 30mm	1 0	組	433	433	[見積]

第74号代価表	信号設備移設材料費
---------	-----------

P-	127
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
雑材料費	1	式	5,425	5,425	[見積]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,911,000	
1 式 当 り				1,911,000	

第75号代価表

信号設備移設工事費

夜間単価

P- 128

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建柱工費 銅管柱 9S7W	1 0	本	79,500	79,500	[見積]
基礎工費 銅管柱 9S7W	1 0	本	127,500	127,500	[見積]
音響式ポール設置費 ベース式	1 0	本	18,000	18,000	[見積]
音響式ポール基礎費 ベース式	1 0	本	39,000	39,000	[見積]
抜柱費 テーパー柱 9ST1	1 0	本	48,000	48,000	[見積]
抜柱跡補修費 テーパー柱 9ST1	1 0	個所	34,500	34,500	[見積]
基礎全撤去費 テーパー柱 9ST1	1 0	個所	130,500	130,500	[見積]
音響式ポール撤去費 スタンド型	1 0	本	10,500	10,500	[見積]
音響式ポール基礎全撤去費 スタンド型	1 0	台	28,500	28,500	[見積]
接地工事費 D種	2 0	個所	10,500	21,000	[見積]

第75号代価表

信号設備移設工事費

夜間単価

P- 129

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材料組立取付費	4.0	組	6,000	24,000	[見積]
仮設材料撤去費	4.0	組	4,500	18,000	[見積]
灯具取付費 横型-3位式	1.0	基	61,500	61,500	[見積]
灯具取付費 2位式（抱込型）	3.0	基	18,600	55,800	[見積]
灯具撤去費 横型-3位式	1.0	基	36,900	36,900	[見積]
灯具撤去費 2位式（抱込型）	3.0	基	12,000	36,000	[見積]
文字板取付費	3.0	枚	10,500	31,500	[見積]
文字板撤去費	3.0	枚	6,000	18,000	[見積]
ケーブルヘッド取付費	2.0	個	18,000	36,000	[見積]
ケーブルヘッド撤去費	2.0	個	12,000	24,000	[見積]

第75号代価表

信号設備移設工事費

夜間単価

P- 130

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブルヘッド配線費	3 0	個	27,000	81,000	[見積]
接地材料組立取付費	3 0	組	3,000	9,000	[見積]
架線仮設費	42 0	m	1,470	61,740	[見積]
架線撤去費	33 0	m	900	29,700	[見積]
入線費	19 0	m	1,470	27,930	[見積]
抜線費	18 0	m	770	13,860	[見積]
配管工費 SGP・G (25A)	7 0	m	5,250	36,750	[見積]
配管工費 FEP 30mm	7 0	m	2,160	15,120	[見積]
配管撤去費 SGP・G (20A)	7 0	m	1,950	13,650	[見積]
配管撤去費 HIVE 22mm	6 0	m	950	5,700	[見積]

第75号代価表

信号設備移設工事費

夜間単価

P-

131

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管塗装費	7.0	m	1,650	11,550	[見積]
埋設工事費 歩道部（埋設配設置・撤去用）	13.0	m	18,000	234,000	[見積]
反射標識取付工 「自転車・歩行者専用」補助板共	1.0	枚	10,500	10,500	[見積]
反射標識撤去工 「自転車・歩行者専用」補助板共	1.0	枚	6,000	6,000	[見積]
現場調査設計費 府警本部提出図面作成等	1	式	600,000	600,000	[見積]
雑工事費	1	式	2,800	2,800	[見積]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,038,000	
1 式 当 り				2,038,000	

第76号代価表	組立1号マンホール	P- 132
---------	-----------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 4箇所以上 1号(内径900mm)深さ3m以下 制約無 夜間無	4	箇所	27,700	110,800	第126号代価表 192頁 [R4下水白本-管路- A-12-10 / H27下水道協会・開削 P321]
再生クラッシュラン 40~0mm	1.14	m3	900	1,026	[建設物価R05.01.P133：東大阪]
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 有効径φ600mm T-25 浮上防止、かぎ付	4	組	70,300	281,200	[積算資料R05.01.P460：全国 I (除北海道沖縄)]
組立式マンホール 調整金具 調整H25mmまで	4	組	3,450	13,800	[建設物価R05.01.P320：大阪, 積算資料R05.01.P454：大阪]
組立式マンホール 調整リング 900×150mm	4	個	23,000	92,000	[建設物価R05.01.P320：大阪, 積算資料R05.01.P454：大阪]
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×600mm	2	個	25,100	50,200	[建設物価R05.01.P319：大阪, 積算資料R05.01.P452：大阪]
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×900mm	2	個	35,500	71,000	[建設物価R05.01.P319：大阪, 積算資料R05.01.P452：大阪]
1号マンホール(1種) 底版 有効高130	4	個	19,400	77,600	[建設物価R05.01.P319：大阪]
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 200用	5	箇所	6,150	30,750	[建設物価R05.01.P321：大阪, 積算資料R05.01.P455：大阪]
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(VU)径200mm	7	組	8,630	60,410	[積算資料R05.01.P442：全国]

第76号代価表	組立1号マンホール
---------	-----------

P-	133
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 200用	1	箇所	6,150	6,150	[建設物価R05.01.P321 : 大阪, 積算資料R05.01.P455 : 大阪]
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(VU)径200mm	1	組	8,630	8,630	[積算資料R05.01.P442 : 全国]
諸 雑 費	1	式		34	調整金
計				803,600	
1 箇所 当り				200,900	

第77号代価表	マンホール蓋嵩下げ	P- 134
---------	-----------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 有効径φ600mm T-25 浮上防止、かぎ付	10	組	70,300	703,000	[積算資料R05.01.P460:全国Ⅰ(除北海道沖縄)]
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない	10	組	10,030	100,300	第106号代価表 167頁 [R4下水白本-管路-A-2-7 / H27下水道協会・開削P231]
モルタル練 高炉 1:2 バラ物	0.005	m3	38,380	191	第107号代価表 168頁 [R4黄本P1284 / R4赤本PⅡ-4-①-8]
型枠 一般型枠 小型構造物	7.06	m2	7,490	52,879	第100号代価表 159頁 [R4黄本P1289 / R4赤本PⅡ-4-②-2]
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	0.106	m3	35,980	3,813	第99号代価表 158頁 [R4黄本P1280 / R4赤本PⅡ-4-①-3]
現場打マンホールブロック据付工 斜壁・直壁等・スラブ	10	個	30,660	306,600	第108号代価表 169頁 [R4下水白本-管路-A-2-7 / H27下水道協会・開削P231]
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/ 枚以下 制約無 小段面無	10	枚	723	7,230	第109号代価表 170頁 [R4赤本PVI-1-⑥-2]
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	1.8	m3	7,098	12,776	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
諸 雑 費	1	式		211	調整金

1m²当り

第78号代価表

平板鋪裝撤去

P-

136

[illegible]

10m 当り

第79号代価表

植栽帶石積撤去

P- 137

[illegible]

10m 当り

第80号代価表

L型側溝撤去

P- 138

[illegible]

10m 当り

第81号代価表	L型街渠撤去
---------	--------

P- 139

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	1.25	m3	7,098	8,872	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				8,872	
1 m 当り				887	

第83号代価表	L型側溝柵撤去
---------	---------

P-	141
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	0.55	m3	7,098	3,903	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	1.54	m3	14,380	22,145	第127号代価表 193頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
諸 雑 費	1	式		2	調整金
計				26,050	
1 箇所 当り				2,605	

第84号代価表	U型側溝柵撤去
---------	---------

P-	142
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	0.76	m3	7,098	5,394	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	0.29	m3	14,380	4,170	第127号代価表 193頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,564	
1 箇所 当り				956	

10m当り

横断防止柵撤去

第85号代価表

P- 143

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	0.12	m3	7,098	851	第90号代価表 148頁 [R4赤本PVI-1-④-1]
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	10	m	580	5,800	第128号代価表 194頁 [R4黄本<71> / R4赤本PVI-2-③-14]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,651	
1 m 当り				665	

1m3当り

第86号代価表

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 10.9km以下 良好

P- 144

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		43.25					
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼール・積載質量10t積級	43.25	20,667	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	20,400		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		42.18					
R1	運転手(一般)	42.18	18,900	運転手(一般)	20,300		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		14.57					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	14.57	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,309.9 $\times \left\{ \left(\frac{43.25}{100} \times \frac{20,667}{20,400} \right) \times \frac{43.25}{43.25} \right.$ $+ \left(\frac{42.18}{100} \times \frac{18,900}{20,300} \right) \times \frac{42.18}{42.18}$ $+ \left(\frac{14.57}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{14.57}{14.57}$ $\left. + \frac{100 - 43.25 - 42.18 - 14.57}{100} \right\} = 2,320.16531125797 = 2,321 (\text{円/m}^3)$							

第87号代価表	固定式車止め
---------	--------

P-	145
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置	10	本	15,200	152,000	第129号代価表 195頁 [R4黄本P1478 / R4赤本PIV-2-①-23]
基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	10	基	3,617	36,170	第130号代価表 196頁 [R4黄本P1471 / R4赤本PIV-2-①-16]
諸 雑 費	1	式		30	調整金
計				188,200	
1 基 当 り				18,820	

1m2当り

第88号代価表

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

P- 146

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.54					
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.54	5,910	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R05.01.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区,積 算資料R03.04.P279:関東
R		82.52					
R1	土木一般世話役	29.36	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	運転手(特殊)	28.31	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員	24.85	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		7.94					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	7.94	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積 算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 170.31 $\times \left\{ \left(\frac{9.54}{100} \times \frac{5,910}{5,420} \right) \times \frac{9.54}{9.54} \right.$ $+ \left(\frac{29.36}{100} \times \frac{24,400}{25,500} + \frac{28.31}{100} \times \frac{22,800}{24,600} + \frac{24.85}{100} \times \frac{19,600}{21,600} \right) \times \frac{82.52}{(29.36 + 28.31 + 24.85)}$ $+ \left(\frac{7.94}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{7.94}{7.94}$ $\left. + \frac{100 - 9.54 - 82.52 - 7.94}{100} \right\} = 164.762202335443 = 164.8(\text{円/m}^2)$							

1m2当り

第89号代価表

舗装版破碎

コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

P- 147

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.54					
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.54	9,100	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R05.01.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区,積 算資料R03.04.P279:関東
R		82.52					
R1	土木一般世話役	29.36	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	運転手(特殊)	28.31	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員	24.85	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		7.94					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	7.94	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積 算資料R03.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 170.31 $\times \left\{ \left(\frac{9.54}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{9.54}{9.54} \right.$ $+ \left(\frac{29.36}{100} \times \frac{24,400}{25,500} + \frac{28.31}{100} \times \frac{22,800}{24,600} + \frac{24.85}{100} \times \frac{19,600}{21,600} \right) \times \frac{82.52}{(29.36 + 28.31 + 24.85)}$ $+ \left(\frac{7.94}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{7.94}{7.94}$ $\left. + \frac{100 - 9.54 - 82.52 - 7.94}{100} \right\} = 174.32488877879 = 174.4(\text{円/m}^2)$							

1m²当り

第92号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	P- 150
---------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] とりこわし	1	m2	910	910	[土木コストR05. 01. P23 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				910	
1 m2 当り				910	

1 t 当り

第95号代価表	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)
---------	----------------------------

P-	153
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 細粒度13	1	t	9,800	9,800	[建設物価R05.01.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1	t	3,000	3,000	[R04府資材調査単価表 P57] [SC029860]
計				12,800	
1 t 当り				12,800	

1m2当り

第96号代価表

特殊ブロック舗装

設置 30cm*30cm

P- 154

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		33.24					
R1	普通作業員	9.89	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	ブロック工	8.97	25,500	ブロック工	25,300		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	4.89	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
R4	特殊作業員	1.82	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		66.76					
Z1	誘導ブロック コンクリート製 誘導(線)・警告(点) 30*30*6cm	66.76	550	特殊ブロック 研磨平板 30cm×30cm×6cm	400		[建設物価R05.01.P779:大阪] 建設物価R03.04.P267:東京23区
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 6,767.3 $\times \left\{ \left(\frac{9.89}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{8.97}{100} \times \frac{25,500}{25,300} + \frac{4.89}{100} \times \frac{24,400}{25,500} + \frac{1.82}{100} \times \frac{22,500}{24,700} \right) \times \frac{33.24}{(9.89 + 8.97 + 4.89 + 1.82)} \right.$ $+ \left(\frac{66.76}{100} \times \frac{550}{400} \right) \times \frac{66.76}{66.76}$ $\left. + \frac{100 - 33.24 - 66.76}{100} \right\} = 8,354.35407507694 = 8,355(\text{円/m}^2)$							

1m3当り

第97号代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)B種生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し

P- 155

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		31.59					
R1	普通作業員	14.17	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	特殊作業員	8.26	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	7.01	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		68.41					
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)B種 生コンクリート小型車割増有	68.41	22,800	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,100	第131号代価表	WEB建設R03.04:東京都17区(生コン),積算資料R03.04.F149:東京1
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 23,623 $\times \left\{ \left(\frac{14.17}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{8.26}{100} \times \frac{22,500}{24,700} + \frac{7.01}{100} \times \frac{24,400}{25,500} \right) \times \frac{31.59}{(14.17 + 8.26 + 7.01)} \right.$ $+ \left(\frac{68.41}{100} \times \frac{22,800}{15,100} \right) \times \frac{68.41}{68.41}$ $\left. + \frac{100 - 31.59 - 68.41}{100} \right\} = 31,268.064607798 = 31,270 (\text{円}/\text{m}^3)$							

第98号代価表	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0
---------	--

P- 156

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.07					
K1	バケツ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケツ容量・山積0.8(平積0.6)m3	6.03	14,200	[賃料]バケツ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800		[建設物価R05.01.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区,積算資料R03.04.P279:関東
R		75.99					
R1	普通作業員	36.48	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	特殊作業員	15.80	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	運転手(特殊)	14.30	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R4	土木一般世話役	8.89	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		17.94					
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	12.97	900	再生クラッシュラン RC-40	1,200		[建設物価R05.01.P133:東大阪] 建設物価R03.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R03.04.P182:東
Z2	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	4.94	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 1,109.4

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{6.03}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{6.07}{6.03} \right. \\ & + \left(\frac{36.48}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{15.8}{100} \times \frac{22,500}{24,700} + \frac{14.3}{100} \times \frac{22,800}{24,600} + \frac{8.89}{100} \times \frac{24,400}{25,500} \right) \times \frac{75.99}{(36.48 + 15.8 + 14.3 + 8.89)} \\ & \left. + \left(\frac{12.97}{100} \times \frac{900}{1,200} + \frac{4.94}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{17.94}{(12.97 + 4.94)} \right\} \end{aligned}$$

1m3当り

第99号代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

P- 158

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		44.48					
R1	普通作業員	24.11	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.63	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	8.56	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		55.52					
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)B種 生コンクリート小型車割増有	55.52	22,800	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	15,100	第131号代価表	WEB建設R03.04:東京都17区(生コン),積算資料R03.04.F149:東京1
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 28,841 $\times \left\{ \left(\frac{24.11}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{9.63}{100} \times \frac{24,400}{25,500} + \frac{8.56}{100} \times \frac{22,500}{24,700} \right) \times \frac{44.48}{(24.11 + 9.63 + 8.56)} \right.$ $+ \left(\frac{55.52}{100} \times \frac{22,800}{15,100} \right) \times \frac{55.52}{55.52}$ $\left. + \frac{100 - 44.48 - 55.52}{100} \right\} = 35,972.0878307359 = 35,980 (\text{円}/\text{m}^3)$							

第100号代価表	型枠 一般型枠 小型構造物
----------	------------------

P- 159

[illegible]

[illegible]

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.09					
K1	パッキホリ・クローラ型(貸貸)(長期割引なし) パケット容量・山積0.8(平積0.6)m3	0.09	14,200	[賃料]パッキホリ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800		[建設物価R05.01.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区,積算資料R03.04.P279:関東
R		87.35					
R1	型わく工	34.34	25,800	型枠工	26,300		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	29.23	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	10.96	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
R4	特殊作業員	2.20	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		12.56					
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)B種 生コンクリート小型車割増有	12.20	22,800	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	14,500	第131号代価表	WEB建設R03.04:東京都17区(生コン),積算資料R03.04.P149:東京1
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.07	137	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区,積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 63,576

$$\times \left\{ \left(\frac{0.09}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{0.09}{0.09} \right.$$

$$+ \left(\frac{34.34}{100} \times \frac{25,800}{26,300} + \frac{29.23}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{10.96}{100} \times \frac{24,400}{25,500} + \frac{2.2}{100} \times \frac{22,500}{24,700} \right) \times \frac{87.35}{(34.34 + 29.23 + 10.96 + 2.2)}$$

$$\left. + \left(\frac{12.2}{100} \times \frac{22,800}{14,500} + \frac{0.07}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{12.56}{(12.2 + 0.07)} \right\}$$

1m当り

第104号代価表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し

P- 165

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		65.23					
R1	普通作業員	29.31	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	17.29	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	特殊作業員	16.74	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		34.77					
Z1	歩車道境界ブロック 一般部(端部)(セミフラット形式・フラット形式) 0-4型 150/190×200×600	34.77	165 1,400	歩車道境界ブロックA種 (150/170×200×600) (m単位)	100 1,380		[R04府資材調査単価表 P5] 建設物価R03.04.P253:東京23区, 積算資料R03.04.P363:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3,986.1 $\times \left\{ \left(\frac{29.31}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{17.29}{100} \times \frac{24,400}{25,500} + \frac{16.74}{100} \times \frac{22,500}{24,700} \right) \times \frac{65.23}{(29.31 + 17.29 + 16.74)} \right.$ $+ \left(\frac{34.77}{100} \times \frac{1,400}{1,380} \times \frac{165}{100} \right) \times \frac{34.77}{34.77}$ $\left. + \frac{100 - 65.23 - 34.77}{100} \right\} = 4,716.89113611515 = 4,717(\text{円/m})$							

第105号代価表

フレキスト集水樹

据付 600kgを超え800kg以下 砕石有り

P- 166

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		10.60					
K1	バックホリ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	8.55	9,200	[賃料]バックホリ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	5,810		[建設物価R05.01.P801:近畿地区] 建設物価R03.04.P801:関東地区, 積算資料R03.04.P279:関東
R		87.33					
R1	運転手(特殊)	27.67	22,800	運転手(特殊)	24,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	26.96	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	12.73	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
R4	特殊作業員	3.08	22,500	特殊作業員	24,700		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		2.07					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	1.67	137	軽油 1.2号 バートル給油	115		[建設物価R05.01.P788:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 8,011.1

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{8.55}{100} \times \frac{9,200}{5,810} \right) \times \frac{10.6}{8.55} \right. \\
& + \left(\frac{27.67}{100} \times \frac{22,800}{24,600} + \frac{26.96}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{12.73}{100} \times \frac{24,400}{25,500} + \frac{3.08}{100} \times \frac{22,500}{24,700} \right) \times \frac{87.33}{(27.67 + 26.96 + 12.73 + 3.08)} \\
& + \left(\frac{1.67}{100} \times \frac{137}{115} \right) \times \frac{2.07}{1.67} \\
& \left. + \frac{100 - 10.6 - 87.33 - 2.07}{100} \right\} = 8,007.49353845064 = 8,008 (\text{円/基})
\end{aligned}$$

第106号代価表

蓋(受枠)調整ブロック据付

ブロック使用しない

P- 167

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.08	人	24,400	1,952	[R4.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	0.08	人	22,500	1,800	[R4.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	0.16	人	19,600	3,136	[R4.3府資料P2] [1][OS000020]
トラックレン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.08	台/日	35,000	2,800	[積算資料R05.01.P285:近畿I(含福井)]
諸雑費 [1]	5	%		342	諸雑費 モルタル工(配合1:2、敷厚1cm)等
計				10,030	
1組当り				10,030	

1m3当り

第107号代価表

モルタル練

高炉 1:2 パラ物

P- 168

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		62.18					
R1	普通作業員	62.18	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		37.82					
Z1	高炉セメント B種 パラ物	28.05	12,300	セメント 高炉B 25kg袋入	17,600		[積算資料R05.01.P78:大阪] 建設物価R03.04.P80:東京23区,積算 資料R03.04.P79:東京
Z2	コンクリート用砕砂 粒径5~0mm	9.77	4,250	砂 細目(洗い)	4,650		[積算資料R05.01.P187:東大阪] 建設物価R03.04.P129:東京都17区 (骨材),積算資料R03.04.P182:東
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 45,170 $\times \left\{ \left(\frac{62.18}{100} \times \frac{19,600}{21,600} \right) \times \frac{62.18}{62.18} \right.$ $+ \left(\frac{28.05}{100} \times \frac{12,300}{17,600} + \frac{9.77}{100} \times \frac{4,250}{4,650} \right) \times \frac{37.82}{(28.05 + 9.77)}$ $\left. + \frac{100 - 62.18 - 37.82}{100} \right\} = 38,374.3033570042 = 38,380 (\text{円}/\text{m}^3)$							

1個当り

第108号代価表	現場打マンホール ^ア ロック据付工 斜壁・直壁等・スラブ ^ア	P- 169
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm	1	個	18,300	18,300	[建設物価R05.01.P319：大阪, 積算資料R05.01.P452：大阪]
土木一般世話役	0.1	人	24,400	2,440	[R4.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	0.1	人	22,500	2,250	[R4.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	0.2	人	19,600	3,920	[R4.3府資料P2] [1][OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.1	台/日	35,000	3,500	[積算資料R05.01.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸雑費 [1]	3	%		250	諸雑費 モルタル工(配合1:2、敷厚1cm)等
計				30,660	
1 個 当 り				30,660	

[illegible]

第110号代価表	歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し
----------	--

[illegible]

1,000 k g 当り

第112号代価表	鉄筋工[市場単価]
	SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理

P- 174

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295 D13mm 0.995kg/m	1.03	t	102,000	105,060	[建設物価R05.01.P17：大阪, 積算資料R05.01.P22：大阪]
鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物	1	t	57,902.5	57,902	[土木コストR05.01.P8：大阪府]
諸 雑 費	1	式		38	調整金
計				163,000	
1 k g 当り				163	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1m当り

第115号代価表	歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(普通) 養生無し	P- 180
----------	---	--------

[illegible]

[illegible]

100m当り

第117号代価表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	P- 183
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工[手間のみ] プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	100	m	2,620	262,000	[土木施単R05.01.P52：大阪府]
歩道用横断防止柵(標準品) 縦格子型 コンクリート建込 W 厚2.3mm×幅600~650mm×スパン3000mm	100	m	7,030	703,000	[積算資料R05.01.P350：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				965,000	
1 m 当り				9,650	

10m当り

第118号代価表	強化プラスチック複合管布設 機械施工 管径200mm
----------	-------------------------------

P-	184
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.23	人	24,400	5,612	[R4.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	0.46	人	22,500	10,350	[R4.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	0.46	人	19,600	9,016	[R4.3府資料P2] [1][OS000020]
バックホリ(賃料) バック容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	0.23	日	42,960	9,880	
諸雑費 [1]	1	%		242	諸雑費 滑剤、レバー、ブロック及び切断機等
計				35,100	
1 m 当り				3,510	

P- 186

[illegible]

第121号代価表

標識柱設置(片持式)

400kg未満/基 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 2基 制約無 夜間無

P-

187

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路標識設置工 標識柱設置[手間のみ] 片持式 400kg未満	1	基	33,460	33,460	[土木施単R05.01.P78：大阪府]
道路標識柱 路側式鋼管柱(下地亜鉛めっき静電粉体塗装 ((白)) 径60.5×厚2.3×長4000mm	1	本	10,800	10,800	[建設物価R05.01.P231：全国（北海道・沖縄除く）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				44,260	
1 基 当 り				44,260	

第123号代価表	道路反射鏡 支柱・基礎設置 静電粉体塗装 鋼管 φ 76.3*3.2*4000mm 制約無 曲げ支柱無
----------	--

P-	189
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置工 支柱基礎静電 鋼管76.3×3.2×4000 制約無昼	1	基	54,600	54,600	[土木コストR05.01.P526：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				54,600	
1 基 当 り				54,600	

1基当り

第124号代価表	道路反射鏡 鏡体設置 メタクリル 丸型 φ 600 2面用 制約無
----------	--------------------------------------

P-	190
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置工 鏡体設置丸型 メタクリル径600 2面 制約無昼	1	基	84,710	84,710	[土木コストR05.01.P528 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				84,710	
1 基 当 り				84,710	

第125号代価表

道路反射鏡 鏡体設置

メタクリル 丸型 φ 600 1面用 制約無

P-

191

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置工 鏡体設置丸型 メタクリル径600 1面 制約無昼	1	基	40,540	40,540	[土木コストR05.01.P528 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				40,540	
1 基 当 り				40,540	

第126号代価表	組立マンホール設置工 4箇所以上 1号(内径900mm)深さ3m以下 制約無 夜間無
----------	---

P-	192
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工[手間のみ] 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1	箇所	27,700	27,700	[土木施単R05.01.P210 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				27,700	
1 箇所 当り				27,700	

100m 当り

第128号代価表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	P- 194
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工[手間のみ] コンクリート建込 ヒール式・パネル式 支柱間隔3m	100	m	580	58,000	[土木施単R05. 01. P52 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				58,000	
1 m 当り				580	

第129号代価表	車止めボルト設置
----------	----------

P- 195

[illegible]

第130号代価表

基礎ブロック, 鋼管基礎

基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

P- 196

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		80.47					
R1	普通作業員	72.02	19,600	普通作業員	21,600		[R4.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	7.66	24,400	土木一般世話役	25,500		[R4.3府資料P2] R3.3
Z		19.53					
Z1	コンクリート境界杭用基礎ブロック 300×300×250	19.53	930	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	715		[WEB建設R05.01 : 大阪] 建設物価R03.04. P533 : 東京23区, 積 算資料R03.04. P643 : 東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 3,659.9 $\times \left\{ \left(\frac{72.02}{100} \times \frac{19,600}{21,600} + \frac{7.66}{100} \times \frac{24,400}{25,500} \right) \times \frac{80.47}{(72.02 + 7.66)} \right.$ $+ \left(\frac{19.53}{100} \times \frac{930}{715} \right) \times \frac{19.53}{19.53}$ $\left. + \frac{100 - 80.47 - 19.53}{100} \right\} = 3,616.13913393063 = 3,617 (\text{円/基})$							

