| | 課　長 | | 課長補佐 | | 主　任 | | 設　計 | | 検　算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

大　阪　府　門　真　市

# 設　　計　　書

知り得た情報は門真市以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、
有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

| | | |
|---|---|---|
| 業務所属<br>地名 | | |
| 委託名 | 市道門真中央線安全対策実施に係る追加設計業務委託 | |
| 完了期限<br>及所要日数 | | 所要日数　　日 |

| | |
|---|---|
| 設　計　大　要 | 測量業務　一式<br>設計業務　一式 |
| 設　計　金　額 | 金　　7,986,000 円 也 |

| 業務費内訳書 | |
|---|---|



| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接測量費(旅費(率分)・日当宿泊料(率分)・安全費・電子成果品・成果検定費除く) | 1 | 式 | | 2,140,885 | |
| 基準点測量 | 1 | 式 | 251,656 | 251,656 | 第1 号内訳書 4頁 |
| 地形測量 | 1 | 式 | 709,530 | 709,530 | 第2 号内訳書 5頁 |
| 路線測量 | 1 | 式 | 1,179,699 | 1,179,699 | 第3 号内訳書 6頁 |
| 旅費交通費(率分) | 1 | 式 | | 8,499 | |
| 安全費 | 1 | 式 | | 66,191 | |
| 電子成果品作成費 | 1 | 式 | | 57,000 | |
| 直接測量費 | 1 | 式 | | 2,272,575 | |
| 間接測量費 | 1 | 式 | | 1,757,425 | |
| 諸経費 | 1 | 式 | | 1,757,425 | |

| 業務費内訳書 | |
|---|---|



| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量業務価格 | 1 | 式 | | 4,030,000 | |
| 直接原価(旅費(率分)・日当宿泊料(率分)・電子成果品作成費除く) | 1 | 式 | | 1,264,450 | |
| 道路詳細設計 | 1 | 式 | 1,264,450 | 1,264,450 | 第4 号内訳書 7頁 |
| 旅費交通費(率分) | 1 | 式 | | 7,714 | |
| 電子成果品作成費 | 1 | 式 | | 169,000 | |
| 直接原価(その他原価除く) | 1 | 式 | | 1,441,164 | |
| その他原価 | 1 | 式 | | 659,366 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | 1,129,470 | |
| 業務価格 | 1 | 式 | | 3,230,000 | |
| 業務価格 | 1 | 式 | | 7,260,000 | |

| 業務費内訳書 | |
|---|---|



| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | 1 | 式 | | 726,000 | |
| 業務委託料 | 1 | 式 | | 7,986,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第1号内訳書 | 基準点測量 |
|---|---|



| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4級基準点測量 全工程 永久標識設置無し<br>伐採無し 市街地乙 平地 | 8 | 点 | 31,457 | 251,656 | 第1 号代価表 8頁<br>[R5設計業務P1-2-5] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 251,656 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第2号内訳書 | 地形測量 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現地測量(作業計画) 1/500<br>市街地乙 平地 | 1 | 業務 | 50,530 | 50,530 | 第2 号代価表 9頁<br>[R5設計業務P1-2-71] |
| 現地測量 全工程 1/500<br>市街地乙 平地 0.0023km2 | 1 | 業務 | 659,000 | 659,000 | 第3 号代価表 10頁<br>[R5設計業務P1-2-71] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 709,530 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第3号内訳書 | 路線測量 |
|---|---|



| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路線測量 作業計画 | 1 | 業務 | 90,780 | 90,780 | 第4 号代価表 12頁<br>[R5設計業務P1-2-16] |
| 路線測量 現地踏査<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 | 0.39 | km | 168,500 | 65,715 | 第5 号代価表 13頁<br>[R5設計業務P1-2-16] |
| 路線測量 中心線測量･全工程<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 | 0.39 | km | 603,600 | 235,404 | 第6 号代価表 14頁<br>[R5設計業務P1-2-19] |
| 路線測量 仮BM設置測量･全工程<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 | 0.39 | km | 268,300 | 104,637 | 第7 号代価表 15頁<br>[R5設計業務P1-2-19] |
| 路線測量 縦断測量･全工程<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 往復1km | 0.39 | km | 433,700 | 169,143 | 第8 号代価表 16頁<br>[R5設計業務P1-2-20] |
| 路線測量 横断測量･全工程<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 | 0.39 | km | 1,318,000 | 514,020 | 第9 号代価表 17頁<br>[R5設計業務P1-2-20] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 1,179,699 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第4号内訳書 | 道路詳細設計 |
|---|---|



| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　　量 | 単 位 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打合せ等 土木設計業務等(道路設計)<br>全体打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入+関係機関打合せ協議) 中間打合せ2回 | 1 | 業務 | 384,100 | 384,100 | 第10号代価表 18頁<br>[R5設計業務P3-2-11] |
| 道路詳細設計 (修正設計) | 1 | 式 | 840,350 | 840,350 | 第11号代価表 19頁<br>見積 |
| 周知チラシポスティング | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | 第12号代価表 21頁<br>見積 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 1,264,450 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

35点当り

| 第1号代価表 | 4級基準点測量 全工程 永久標識設置無し<br>伐採無し 市街地乙 平地 | P- 8 |
|---|---|---|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量主任技師 | 1 | 人 | 51,000 | 51,000 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000600] |
| 測量技師 | 8 | 人 | 44,000 | 352,000 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000610] |
| 測量技師補 | 8 | 人 | 34,300 | 274,400 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000620] |
| 測量助手 | 8 | 人 | 32,200 | 257,600 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000630] |
| 機械経費<br>[1] | 3 | % | | 28,050 | 諸雑費<br>[4] |
| 通信運搬費等<br>[2] | 3 | % | | 28,050 | 諸雑費 |
| 材料費<br>[3] | 2.5 | % | | 23,375 | 諸雑費 |
| 精度管理費<br>[4] | 9 | % | | 86,525 | 諸雑費 |
| 計 | | | | 1,101,000 | |
| 1 点 当り | | | | 31,457 | |

| 第2号代価表 | 現地測量(作業計画) 1/500<br>市街地乙 平地 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量主任技師 | 0.2 | 人 | 51,000 | 10,200 | [R5.3府資料P2]<br>[1][OS000600] |
| 測量技師 | 0.3 | 人 | 44,000 | 13,200 | [R5.3府資料P2]<br>[1][OS000610] |
| 測量技師補 | 0.3 | 人 | 34,300 | 10,290 | [R5.3府資料P2]<br>[1][OS000620] |
| 変化率<br>[1] | 50 | % | | 16,840 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 50,530 | |
| 1 業務 当り | | | | 50,530 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第3号代価表 | 現地測量 全工程 1/500<br>市街地乙 平地 0.0023km2 | P- 10 |
|---|---|---|

| 工種・種別・細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量主任技師 | 0.09 | 人 | 51,000 | 4,590 | [R5.3府資料P2]標準作業量:0.1km2<br>[1][2][3][4][5][OS000600] |
| 測量技師 | 2.76 | 人 | 44,000 | 121,440 | [R5.3府資料P2]標準作業量:0.1km2<br>[1][2][3][4][5][OS000610] |
| 測量技師補 | 5.22 | 人 | 34,300 | 179,046 | [R5.3府資料P2]標準作業量:0.1km2<br>[1][2][3][4][5][OS000620] |
| 測量助手 | 2.46 | 人 | 32,200 | 79,212 | [R5.3府資料P2]標準作業量:0.1km2<br>[1][2][3][4][5][OS000630] |
| 機械経費<br>[1] | 6.5 | % | | 24,978 | 諸雑費<br>対象:直接人件費<br>[4][5] |
| 通信運搬費等<br>[2] | 0.5 | % | | 1,921 | 諸雑費<br>対象:直接人件費<br>[5] |
| 材料費<br>[3] | 2 | % | | 7,685 | 諸雑費<br>対象:直接人件費<br>[5] |
| 精度管理費<br>[4] | 5 | % | | 20,463 | 諸雑費<br>対象:人件費等+機械経費<br>[5] |
| 変化率<br>[5] | 50 | % | | 219,665 | 諸雑費 |
| | | | | | |

| 第3号代価表 | 現地測量 全工程 1/500<br>市街地乙 平地 0.0023km2 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | 659,000 | |
| 1 業務 当り | | | | 659,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第4号代価表 | 路線測量 作業計画 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量主任技師 | 0.6 | 人 | 51,000 | 30,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000600] |
| 測量技師 | 0.9 | 人 | 44,000 | 39,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000610] |
| 測量技師補 | 0.6 | 人 | 34,300 | 20,580 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000620] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 90,780 | |
| 1 業務 当り | | | | 90,780 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1km当り

| 第5号代価表 | 路線測量 現地踏査<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 | P- 13 |
|---|---|---|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量技師 | 1.6 | 人 | 44,000 | 70,400 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][OS000610] |
| 測量技師補 | 1.4 | 人 | 34,300 | 48,020 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][OS000620] |
| 機械経費<br>[1] | 2 | % | | 2,368 | 諸雑費<br>対象:直接人件費<br>[3] |
| 材料費<br>[2] | 7.5 | % | | 8,881 | 諸雑費<br>対象:直接人件費<br>[3] |
| 変化率<br>[3] | 30 | % | | 38,831 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 168,500 | |
| 1 km 当り | | | | 168,500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1km当り

| 第6号代価表 | 路線測量 中心線測量･全工程<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 | P- 14 |
|---|---|---|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量技師 | 4.3 | 人 | 44,000 | 189,200 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000610] |
| 測量技師補 | 4.6 | 人 | 34,300 | 157,780 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000620] |
| 測量助手 | 2.2 | 人 | 32,200 | 70,840 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000630] |
| 機械経費<br>[1] | 4 | % | | 16,712 | 諸雑費<br>[3][4] |
| 材料費<br>[2] | 6 | % | | 25,069 | 諸雑費<br>[4] |
| 精度管理費<br>[3] | 10 | % | | 43,453 | 諸雑費<br>[4] |
| 変化率<br>[4] | 20 | % | | 100,546 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 603,600 | |
| 1 km 当り | | | | 603,600 | |

1km当り

| 第7号代価表 | 路線測量 仮BM設置測量･全工程<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 | P- 15 |
|---|---|---|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量技師 | 1.4 | 人 | 44,000 | 61,600 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000610] |
| 測量技師補 | 2.3 | 人 | 34,300 | 78,890 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000620] |
| 測量助手 | 1.2 | 人 | 32,200 | 38,640 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000630] |
| 機械経費<br>[1] | 2.5 | % | | 4,478 | 諸雑費<br>[3][4] |
| 材料費<br>[2] | 2.5 | % | | 4,478 | 諸雑費<br>[4] |
| 精度管理費<br>[3] | 10 | % | | 18,360 | 諸雑費<br>[4] |
| 変化率<br>[4] | 30 | % | | 61,854 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 268,300 | |
| 1 km 当り | | | | 268,300 | |

1km当り

| 第8号代価表 | 路線測量 縦断測量･全工程<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 往復1km |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量技師 | 2.9 | 人 | 44,000 | 127,600 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000610] |
| 測量技師補 | 2.9 | 人 | 34,300 | 99,470 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000620] |
| 測量助手 | 1.9 | 人 | 32,200 | 61,180 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000630] |
| 機械経費<br>[1] | 2.5 | % | | 7,206 | 諸雑費<br>[3][4] |
| 材料費<br>[2] | 3 | % | | 8,647 | 諸雑費<br>[4] |
| 精度管理費<br>[3] | 10 | % | | 29,545 | 諸雑費<br>[4] |
| 変化率<br>[4] | 30 | % | | 100,052 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 433,700 | |
| 1 km 当り | | | | 433,700 | |

1km当り

| 第9号代価表 | 路線測量 横断測量･全工程<br>市街地乙 平地 0~1000台未満 | P- 17 |
|---|---|---|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測量技師 | 10.3 | 人 | 44,000 | 453,200 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000610] |
| 測量技師補 | 10.6 | 人 | 34,300 | 363,580 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000620] |
| 測量助手 | 6.8 | 人 | 32,200 | 218,960 | [R5.3府資料P2]<br>[1][2][3][4][OS000630] |
| 機械経費<br>[1] | 2.5 | % | | 25,893 | 諸雑費<br>[3][4] |
| 材料費<br>[2] | 3 | % | | 31,072 | 諸雑費<br>[4] |
| 精度管理費<br>[3] | 10 | % | | 106,163 | 諸雑費<br>[4] |
| 変化率<br>[4] | 10 | % | | 119,132 | 諸雑費 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 1,318,000 | |
| 1 km 当り | | | | 1,318,000 | |

| 第10号代価表 | 打合せ等 土木設計業務等(道路設計)<br>全体打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入+関係機関打合せ協議) 中間打合せ2回 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 2.5 | 人 | 62,200 | 155,500 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000540] |
| 技師(A) | 2.5 | 人 | 55,200 | 138,000 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000550] |
| 技師(B) | 2 | 人 | 45,300 | 90,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000560] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 384,100 | |
| 1 業務 当り | | | | 384,100 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1式当り

| 第11号代価表 | 道路詳細設計（修正設計） |
|---|---|



| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修正計画・現地踏査 | 1 | 式 | 63,200 | 63,200 | 第13号代価表 22頁 |
| 平面・縦断設計 | 1 | 式 | 157,050 | 157,050 | 第14号代価表 23頁 |
| 横断設計 | 1 | 式 | 157,050 | 157,050 | 第15号代価表 24頁 |
| 道路付帯構造物・小構造物設計 | 1 | 式 | 157,050 | 157,050 | 第16号代価表 25頁 |
| 設計図作成 | 1 | 式 | 98,800 | 98,800 | 第17号代価表 26頁 |
| 数量計算 | 1 | 式 | 58,250 | 58,250 | 第18号代価表 27頁 |
| 概算工事費算出 | 1 | 式 | 58,250 | 58,250 | 第19号代価表 28頁 |
| 関係機関協議支援 | 1 | 式 | 72,900 | 72,900 | 第20号代価表 29頁 |
| 整備に係る地元周知支援 | 1 | 式 | 17,800 | 17,800 | 第21号代価表 30頁 |
| | | | | | |

1式当り

| 第11号代価表 | 道路詳細設計（修正設計） |
|---|---|

P- 20

| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | 840,350 | |
| 1 式 当り | | | | 840,350 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1式当り

| 第12号代価表 | 周知チラシポスティング |
|---|---|

P- 21

| 工　種　・　種　別　・　細　別 | 数　量 | 単 位 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諸　雑　費 | 1 | 式 | | 40,000 | 調整金 |
| | | | | | |
| 計 | | | | 40,000 | |
| 1 式 当り | | | | 40,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1式当り

| 第13号代価表 | 修正計画・現地踏査 |
|---|---|



| 工種・種別・細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(A) | 0.5 | 人 | 55,200 | 27,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000550] |
| 技師(C) | 1.0 | 人 | 35,600 | 35,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 63,200 | |
| 1 式 当り | | | | 63,200 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第14号代価表 | 平面・縦断設計 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(B) | 0.5 | 人 | 45,300 | 22,650 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000560] |
| 技師(C) | 2.0 | 人 | 35,600 | 71,200 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000570] |
| 技術員 | 2.0 | 人 | 31,600 | 63,200 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 157,050 | |
| 1 式 当り | | | | 157,050 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第15号代価表 | 横断設計 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(B) | 0.5 | 人 | 45,300 | 22,650 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000560] |
| 技師(C) | 2.0 | 人 | 35,600 | 71,200 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000570] |
| 技術員 | 2.0 | 人 | 31,600 | 63,200 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 157,050 | |
| 1 式 当り | | | | 157,050 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第16号代価表 | 道路付帯構造物・小構造物設計 |
|---|---|



| 工種・種別・細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(B) | 0.5 | 人 | 45,300 | 22,650 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000560] |
| 技師(C) | 2.0 | 人 | 35,600 | 71,200 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000570] |
| 技術員 | 2.0 | 人 | 31,600 | 63,200 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 157,050 | |
| 1 式 当り | | | | 157,050 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1式当り

| 第17号代価表 | 設計図作成 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(C) | 1.0 | 人 | 35,600 | 35,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000570] |
| 技術員 | 2.0 | 人 | 31,600 | 63,200 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000580] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 98,800 | |
| 1 式 当り | | | | 98,800 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第18号代価表 | 数量計算 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(B) | 0.5 | 人 | 45,300 | 22,650 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000560] |
| 技師(C) | 1.0 | 人 | 35,600 | 35,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 58,250 | |
| 1 式 当り | | | | 58,250 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 第19号代価表 | 概算工事費算出 |
|---|---|



| 工種・種別・細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(B) | 0.5 | 人 | 45,300 | 22,650 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000560] |
| 技師(C) | 1.0 | 人 | 35,600 | 35,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 58,250 | |
| 1 式 当り | | | | 58,250 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1式当り

| 第20号代価表 | 関係機関協議支援 |
|---|---|



| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(A) | 0.5 | 人 | 55,200 | 27,600 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000550] |
| 技師(B) | 1.0 | 人 | 45,300 | 45,300 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000560] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 72,900 | |
| 1 式 当り | | | | 72,900 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1式当り

| 第21号代価表 | 整備に係る地元周知支援 |
|---|---|

P- 30

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技師(C) | 0.5 | 人 | 35,600 | 17,800 | [R5.3府資料P2]<br>[OS000570] |
| | | | | | |
| 計 | | | | 17,800 | |
| 1 式 当り | | | | 17,800 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |