

|                                                                                           |    |                     |      |  |    |  |    |        |    |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|--|----|--|----|--------|----|--|---|
|                                                                                           | 課長 |                     | 課長補佐 |  | 主任 |  | 設計 |        | 検算 |  |   |
|                                                                                           |    |                     |      |  |    |  |    | 大阪府門真市 |    |  |   |
| 設計書                                                                                       |    |                     |      |  |    |  |    |        |    |  |   |
| 知り得た情報は門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 |    |                     |      |  |    |  |    |        |    |  |   |
| 工事所属地名                                                                                    |    | 門真市野里町1番23号から6番2号地先 |      |  |    |  |    |        |    |  |   |
| 工事名                                                                                       |    | 大和田駅前広場暫定整備工事       |      |  |    |  |    |        |    |  |   |
| 竣工期限<br>及所要日数                                                                             |    |                     |      |  |    |  |    | 所要日数   |    |  | 日 |

基盤整備工 一式  
施設撤去工 一式  
施設改修工 一式  
施設整備工 一式  
舗装工 一式  
交通管理工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

金

22,214,500 円 也

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額        | 摘 要        |
|-----------------|-----|-----|-----------|------------|------------|
| 基盤整備工           | 1   | 式   | 231,286   | 231,286    | 第1 号内訳書 3頁 |
| 施設撤去工           | 1   | 式   | 90,542    | 90,542     | 第2 号内訳書 4頁 |
| 施設改修工           | 1   | 式   | 858,214   | 858,214    | 第3 号内訳書 5頁 |
| 施設整備工           | 1   | 式   | 1,317,900 | 1,317,900  | 第4 号内訳書 6頁 |
| 舗装工             | 1   | 式   | 7,445,997 | 7,445,997  | 第5 号内訳書 8頁 |
| 交通管理工           | 1   | 式   | 787,400   | 787,400    | 第6 号内訳書 9頁 |
| 直接工事費           | 1   | 式   |           | 10,731,339 |            |
| 共通仮設費           | 1   | 式   |           | 1,557,000  |            |
| 共通仮設費(率計上)      | 1   | 式   |           | 1,557,000  |            |
| 純工事費            | 1   | 式   |           | 12,288,339 |            |

本工事費内訳書

P- 2

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 現場管理費           | 1   | 式   |     | 4,401,000  |     |
| 工事原価            | 1   | 式   |     | 16,689,339 |     |
| 一般管理費等          | 1   | 式   |     | 3,505,661  |     |
| 工事価格            | 1   | 式   |     | 20,195,000 |     |
| 消費税相当額          | 1   | 式   |     | 2,019,500  |     |
| 工事費計            | 1   | 式   |     | 22,214,500 |     |
|                 |     |     |     |            |     |
|                 |     |     |     |            |     |
|                 |     |     |     |            |     |
|                 |     |     |     |            |     |

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要                                       |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|-------------------------------------------|
| 掘削<br>土砂 小規模 小規模(標準)                                                 | 30.9 | m3  | 1,108 | 34,237  | 第1号代価表 11頁<br>[R5黄本P1007 / R5赤本PⅡ-1-②-7]  |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 30.9 | m3  | 3,677 | 113,619 | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13] |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4～10t                              | 30.9 | m3  | 2,700 | 83,430  | [R5②]                                     |
|                                                                      |      |     |       |         |                                           |
| 計                                                                    |      |     |       | 231,286 |                                           |
|                                                                      |      |     |       |         |                                           |
|                                                                      |      |     |       |         |                                           |
|                                                                      |      |     |       |         |                                           |
|                                                                      |      |     |       |         |                                           |
|                                                                      |      |     |       |         |                                           |

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--------|--------------------------------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                              | 14.47 | m   | 565.5 | 8,182  | 第3号代価表 13頁<br>[R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]  |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                  | 62.62 | m2  | 182   | 11,396 | 第4号代価表 14頁<br>[R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]  |
| ダンプトラック運搬<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID有 2.0以下<br>良好  | 3.13  | m3  | 1,580 | 4,945  | 第5号代価表 15頁<br>[H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4] |
| アスファルト塊(掘削)<br>協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t             | 3.13  | m3  | 4,700 | 14,711 | [R5②]                                      |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 Co:15cm以下                              | 7.85  | m   | 1,072 | 8,415  | 第6号代価表 16頁<br>[R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]  |
| 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                  | 71.52 | m2  | 182   | 13,016 | 第7号代価表 17頁<br>[R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]  |
| ダンプトラック運搬<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 9.0以下<br>良好 | 3.58  | m3  | 3,610 | 12,923 | 第8号代価表 18頁<br>[H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4] |
| コンクリート塊(無筋)<br>㈱英光産業 東大阪市菱江8.9km 4t                       | 3.58  | m3  | 3,055 | 10,936 | [R5②]                                      |
| 縁石撤去                                                      | 42.99 | m   | 140   | 6,018  | 第9号代価表 19頁                                 |
| 計                                                         |       |     |       | 90,542 |                                            |

|        |       |
|--------|-------|
| 第3号内訳書 | 施設改修工 |
|--------|-------|

|    |   |
|----|---|
| p- | 5 |
|----|---|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要                                         |
|----------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|---------------------------------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下                      | 16.2 | m   | 1,376  | 22,291  | 第10号代価表 20頁<br>[R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]  |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                 | 7.6  | m2  | 182    | 1,383   | 第4号代価表 14頁<br>[R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]   |
| ダンプトラック運搬<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID有 2.0以下<br>良好 | 0.76 | m3  | 1,580  | 1,200   | 第5号代価表 15頁<br>[H25黄本P38 / H24.4赤本PII-1-⑤-4] |
| アスファルト塊(掘削)<br>協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2～10t          | 0.76 | m3  | 4,700  | 3,572   | [R5②]                                       |
| 車道舗装<br>B-1交通                                            | 7.6  | m2  | 10,680 | 81,168  | 第11号代価表 22頁                                 |
| 側溝改修1                                                    | 15.2 | m   | 49,250 | 748,600 | 第12号代価表 23頁                                 |
|                                                          |      |     |        |         |                                             |
| 計                                                        |      |     |        | 858,214 |                                             |
|                                                          |      |     |        |         |                                             |
|                                                          |      |     |        |         |                                             |

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| 第4号内訳書 | 施設整備工 | p- 6 |
|--------|-------|------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要         |
|-----------------|-------|-----|--------|---------|-------------|
| 縁石工<br>A型       | 31.54 | m   | 9,673  | 305,086 | 第13号代価表 25頁 |
| 縁石工<br>P-A1型    | 2.4   | m   | 11,820 | 28,368  | 第14号代価表 27頁 |
| 縁石工<br>P-UD1型   | 1.2   | m   | 11,820 | 14,184  | 第15号代価表 29頁 |
| 縁石工<br>E型       | 5     | m   | 9,094  | 45,470  | 第16号代価表 31頁 |
| 縁石工<br>I型       | 6     | m   | 9,440  | 56,640  | 第17号代価表 32頁 |
| 境界工<br>A型       | 56.16 | m   | 6,730  | 377,956 | 第18号代価表 34頁 |
| 横断防止柵           | 33.82 | m   | 10,510 | 355,448 | 第19号代価表 35頁 |
| 看板移設            | 1     | 個所  | 5,628  | 5,628   | 第20号代価表 36頁 |
| 可動式車止め          | 2     | 基   | 35,490 | 70,980  | 第21号代価表 37頁 |
| 固定式車止め          | 3     | 基   | 19,380 | 58,140  | 第22号代価表 38頁 |

施設整備工

1

[illegible]

|        |     |
|--------|-----|
| 第5号内訳書 | 舗装工 |
|--------|-----|

|    |   |
|----|---|
| p- | 8 |
|----|---|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                      | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 摘 要                            |
|--------------------------------------|--------|-----|--------|-----------|--------------------------------|
| 車道舗装<br>L交通                          | 57.9   | m2  | 3,146  | 182,153   | 第23号代価表 39頁                    |
| 歩道舗装<br>一般部                          | 134.46 | m2  | 2,389  | 321,224   | 第24号代価表 40頁                    |
| 歩道舗装<br>乗入部                          | 16.2   | m2  | 5,321  | 86,200    | 第25号代価表 41頁                    |
| 敷地舗装                                 | 14.89  | m2  | 2,086  | 31,060    | 第26号代価表 42頁                    |
| 敷地舗装<br>人工芝                          | 262.5  | m2  | 25,420 | 6,672,750 | 第27号代価表 43頁                    |
| 歩道舗装<br>乗入部 すき取り込み                   | 7.17   | m2  | 7,823  | 56,090    | 第28号代価表 44頁                    |
| 点字シート<br>ステップカイト* (副資材含む) (密粒・材工共価格) | 38     | 枚   | 2,540  | 96,520    | [R5府資材調査単価表 P34]<br>[SC021810] |
|                                      |        |     |        |           |                                |
| 計                                    |        |     |        | 7,445,997 |                                |
|                                      |        |     |        |           |                                |

|        |       |
|--------|-------|
| 第6号内訳書 | 交通管理工 |
|--------|-------|

[illegible]

交通誘導警備員B

62

人

12,700

787,400

[R5.3府資料P2]

[OS000510]

計

787,400



1m3当り

第1号代価表

掘削

土砂 小規模 小規模(標準)

P-

11

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 名 称 ・ 規 格                                         | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                    | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 28.44 |        |                                                       |        |     |                                                                  |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | パッホク[排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) | 28.44 | 7,700  | パッホク(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | 7,700  |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                       |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 59.55 |        |                                                       |        |     |                                                                  |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 運転手(特殊)                                           | 59.55 | 23,900 | 運転手(特殊)                                               | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                              |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | 12.01 |        |                                                       |        |     |                                                                  |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車                     | 12.01 | 136    | 軽油<br>パトロール給油                                         | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京 |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 1,147.4<br>$\times \left\{ \left( \frac{28.44}{100} \times \frac{7,700}{7,700} \right) \times \frac{28.44}{28.44} \right.$ $+ \left( \frac{59.55}{100} \times \frac{23,900}{25,300} \right) \times \frac{59.55}{59.55}$ $+ \left( \frac{12.01}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{12.01}{12.01}$ $\left. + \frac{100 - 28.44 - 59.55 - 12.01}{100} \right\} = 1,107.59308097497 = 1,108(\text{円}/\text{m}^3)$ |                                                   |       |        |                                                       |        |     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |        |                                                       |        |     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |        |                                                       |        |     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |        |                                                       |        |     |                                                                  |

1m3当り

第2号代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好

P-

12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 25.13 |        |                                                   |        |     |                                                                  |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ダンプトラック<br>オンロード・デ・イゼール・積載質量4t積級 | 25.13 | 7,323  | ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>4t積級 | 7,323  |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                       |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 61.92 |        |                                                   |        |     |                                                                  |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 運転手(一般)                          | 61.92 | 20,500 | 運転手(一般)                                           | 21,100 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                              |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 12.95 |        |                                                   |        |     |                                                                  |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車    | 12.95 | 136    | 軽油<br>パトロール給油                                     | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京 |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 3,749.2<br>$\times \left\{ \left( \frac{25.13}{100} \times \frac{7,323}{7,323} \right) \times \frac{25.13}{25.13} \right.$ $+ \left( \frac{61.92}{100} \times \frac{20,500}{21,100} \right) \times \frac{61.92}{61.92}$ $+ \left( \frac{12.95}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{12.95}{12.95}$ $\left. + \frac{100 - 25.13 - 61.92 - 12.95}{100} \right\} = 3,676.14910801841 = 3,677(\text{円}/\text{m}^3)$ |                                  |       |        |                                                   |        |     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |        |                                                   |        |     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |        |                                                   |        |     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |       |        |                                                   |        |     |                                                                  |

1m当り

## 第3号代価表

## 舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

P-

13

|    | 名 称 ・ 規 格                                | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                        | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                  |
|----|------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                          | 6.05  |        |                                           |        |     |                                                                      |
| K1 | コンクリートカッタ<br>パキウム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm | 4.09  | 5,460  | コンクリートカッタ[パキウム式・湿式]<br>切削深20cm級 プレート径56cm | 5,460  |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                           |
| R  |                                          | 55.50 |        |                                           |        |     |                                                                      |
| R1 | 特殊作業員                                    | 19.28 | 24,400 | 特殊作業員                                     | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 土木一般世話役                                  | 9.90  | 26,400 | 土木一般世話役                                   | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 普通作業員                                    | 8.33  | 21,000 | 普通作業員                                     | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                          | 38.45 |        |                                           |        |     |                                                                      |
| Z1 | コンクリートカッタプレート<br>径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用   | 35.21 | 84,500 | コンクリートカッタ (プレート)<br>径22インチ                | 85,200 |     | [積算資料R05.07.P310:全国]<br>WEB建設R04.04:全国(57都市),<br>積算資料R04.04.P310:全国  |
| Z2 | レギュラーガソリン<br>スタント                        | 2.19  | 147    | ガソリン レギュラー<br>スタント                        | 154    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積<br>算資料R04.04.P259:東京 |

## ■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 580.65

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left( \frac{4.09}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.05}{4.09} \right. \\
& + \left( \frac{19.28}{100} \times \frac{24,400}{25,700} + \frac{9.9}{100} \times \frac{26,400}{26,500} + \frac{8.33}{100} \times \frac{21,000}{22,300} \right) \times \frac{55.5}{(19.28 + 9.9 + 8.33)} \\
& + \left( \frac{35.21}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{2.19}{100} \times \frac{147}{154} \right) \times \frac{38.45}{(35.21 + 2.19)} \\
& \left. + \frac{100 - 6.05 - 55.5 - 38.45}{100} \right\} = 565.457202524235 = 565.5(\text{円/m})
\end{aligned}$$

1m2当り

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 第4号代価表 | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り |
|--------|------------------------------------------|

P- 14

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                    | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 9.20  |        |                                       |        |     |                                                                       |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし)<br>バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3 | 9.20  | 9,100  | [賃料]バックホウ クローラ型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 5,420  |     | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積<br>算資料R04.04.P279:関東 |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 82.23 |        |                                       |        |     |                                                                       |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 土木一般世話役                                            | 29.42 | 26,400 | 土木一般世話役                               | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                   |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 運転手(特殊)                                            | 28.07 | 23,900 | 運転手(特殊)                               | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                   |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 普通作業員                                              | 24.74 | 21,000 | 普通作業員                                 | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                   |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 8.57  |        |                                       |        |     |                                                                       |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 軽油<br>小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車                       | 8.57  | 136    | 軽油<br>バートル給油                          | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積<br>算資料R04.04.P259:東京  |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 176.64<br>$\times \left\{ \left( \frac{9.2}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{9.2}{9.2} \right.$ $+ \left( \frac{29.42}{100} \times \frac{26,400}{26,500} + \frac{28.07}{100} \times \frac{23,900}{25,300} + \frac{24.74}{100} \times \frac{21,000}{22,300} \right) \times \frac{82.23}{(29.42 + 28.07 + 24.74)}$ $+ \left( \frac{8.57}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{8.57}{8.57}$ $\left. + \frac{100 - 9.2 - 82.23 - 8.57}{100} \right\} = 181.967020647369 = 182(\text{円/m}^2)$ |                                                    |       |        |                                       |        |     |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |        |                                       |        |     |                                                                       |

10m3当り

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 第5号代価表 | ダンプトラック運搬<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID有 2.0以下 良好 |
|--------|-------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 15 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                    | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-----|
| ダンプトラック 良好<br>オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級 | 0.455 | 日   | 34,710 | 15,793 |     |
| 諸 雑 費                              | 1     | 式   |        | 7      | 調整金 |
|                                    |       |     |        |        |     |
| 計                                  |       |     |        | 15,800 |     |
| 1 m3 当り                            |       |     |        | 1,580  |     |
|                                    |       |     |        |        |     |
|                                    |       |     |        |        |     |
|                                    |       |     |        |        |     |
|                                    |       |     |        |        |     |
|                                    |       |     |        |        |     |

1m当り

## 第6号代価表

舗装版切断

コンクリート舗装版 Co:15cm以下

P-

16

|    | 名 称 ・ 規 格                                | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                        | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                  |
|----|------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                          | 4.91  |        |                                           |        |     |                                                                      |
| K1 | コンクリートカッタ<br>パキウム式・湿式・切削深20cm級・フレート径56cm | 3.32  | 5,460  | コンクリートカッタ[パキウム式・湿式]<br>切削深20cm級 フレート径56cm | 5,460  |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                           |
| R  |                                          | 45.05 |        |                                           |        |     |                                                                      |
| R1 | 特殊作業員                                    | 15.63 | 24,400 | 特殊作業員                                     | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 土木一般世話役                                  | 8.04  | 26,400 | 土木一般世話役                                   | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 普通作業員                                    | 6.77  | 21,000 | 普通作業員                                     | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                          | 50.04 |        |                                           |        |     |                                                                      |
| Z1 | コンクリートカッタフレート<br>径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用   | 47.42 | 84,500 | コンクリートカッタ (フレート)<br>径22インチ                | 85,200 |     | [積算資料R05.07.P310:全国]<br>WEB建設R04.04:全国(57都市),<br>積算資料R04.04.P310:全国  |
| Z2 | レギュラーガソリン<br>スタント                        | 1.77  | 147    | ガソリン レギュラー<br>スタント                        | 154    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積<br>算資料R04.04.P259:東京 |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 1,096.7

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{3.32}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{4.91}{3.32} \right. \\
 & + \left( \frac{15.63}{100} \times \frac{24,400}{25,700} + \frac{8.04}{100} \times \frac{26,400}{26,500} + \frac{6.77}{100} \times \frac{21,000}{22,300} \right) \times \frac{45.05}{(15.63 + 8.04 + 6.77)} \\
 & + \left( \frac{47.42}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.77}{100} \times \frac{147}{154} \right) \times \frac{50.04}{(47.42 + 1.77)} \\
 & \left. + \frac{100 - 4.91 - 45.05 - 50.04}{100} \right\} = 1,071.72532933672 = 1,072 (\text{円/m})
 \end{aligned}$$

1m2当り

第7号代価表

舗装版破碎

コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

P-

17

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                    | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 9.20  |        |                                       |        |     |                                                                       |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし)<br>バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3 | 9.20  | 9,100  | [賃料]バックホウ クローラ型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 5,420  |     | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積<br>算資料R04.04.P279:関東 |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 82.23 |        |                                       |        |     |                                                                       |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 土木一般世話役                                            | 29.42 | 26,400 | 土木一般世話役                               | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                   |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 運転手(特殊)                                            | 28.07 | 23,900 | 運転手(特殊)                               | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                   |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 普通作業員                                              | 24.74 | 21,000 | 普通作業員                                 | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                   |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 8.57  |        |                                       |        |     |                                                                       |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 軽油<br>小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車                       | 8.57  | 136    | 軽油<br>バートル給油                          | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積<br>算資料R04.04.P259:東京  |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 176.64<br>$\times \left\{ \left( \frac{9.2}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{9.2}{9.2} \right.$ $+ \left( \frac{29.42}{100} \times \frac{26,400}{26,500} + \frac{28.07}{100} \times \frac{23,900}{25,300} + \frac{24.74}{100} \times \frac{21,000}{22,300} \right) \times \frac{82.23}{(29.42 + 28.07 + 24.74)}$ $+ \left( \frac{8.57}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{8.57}{8.57}$ $\left. + \frac{100 - 9.2 - 82.23 - 8.57}{100} \right\} = 181.967020647369 = 182(\text{円/m}^2)$ |                                                    |       |        |                                       |        |     |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |        |                                       |        |     |                                                                       |

10m3当り

第8号代価表

ダンプトラック運搬

バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 9.0以下 良好

P-

18

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                    | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
| ダンプトラック 良好<br>オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級 | 1.04 | 日   | 34,710 | 36,098 |     |
| 諸 雑 費                              | 1    | 式   |        | 2      | 調整金 |
|                                    |      |     |        |        |     |
| 計                                  |      |     |        | 36,100 |     |
| 1 m3 当り                            |      |     |        | 3,610  |     |
|                                    |      |     |        |        |     |
|                                    |      |     |        |        |     |
|                                    |      |     |        |        |     |
|                                    |      |     |        |        |     |
|                                    |      |     |        |        |     |

10m当り

第9号代価表

縁石撤去

P- 19

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|--------------------------------------------|
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要                       | 0.1 | m3  | 7,419 | 741   | 第29号代価表 45頁<br>[R5赤本PVI-1-④-1]             |
| ダンプトラック運搬<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 9.0以下<br>良好 | 0.1 | m3  | 3,610 | 361   | 第8号代価表 18頁<br>[H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4] |
| コンクリート塊(無筋)<br>(株)英光産業 東大阪市菱江8.9km 4t                     | 0.1 | m3  | 3,055 | 305   | [R5②]                                      |
| 諸 雑 費                                                     | 1   | 式   |       |       | 調整金                                        |
|                                                           |     |     |       |       |                                            |
| 計                                                         |     |     |       | 1,407 |                                            |
| 1 m 当り                                                    |     |     |       | 140   |                                            |
|                                                           |     |     |       |       |                                            |
|                                                           |     |     |       |       |                                            |
|                                                           |     |     |       |       |                                            |

1m当り

第10号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下

P- 20

|    | 名 称 ・ 規 格                                       | 構成比   | 積算地区単価  | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                   | 基準地区単価  | 摘 要 | 備 考                                                                  |
|----|-------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                 | 11.50 |         |                                                      |         |     |                                                                      |
| K1 | コンクリートカッタ<br>パキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径75cm | 7.77  | 14,200  | コンクリートカッタ[パキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深30cm級 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径75cm | 14,200  |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                           |
| R  |                                                 | 40.60 |         |                                                      |         |     |                                                                      |
| R1 | 特殊作業員                                           | 14.06 | 24,400  | 特殊作業員                                                | 25,700  |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 土木一般世話役                                         | 7.26  | 26,400  | 土木一般世話役                                              | 26,500  |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 普通作業員                                           | 6.11  | 21,000  | 普通作業員                                                | 22,300  |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                 | 47.90 |         |                                                      |         |     |                                                                      |
| Z1 | コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ<br>径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用        | 21.21 | 123,000 | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)<br>径30インチ                         | 124,000 |     | [積算資料R05.07.P310:全国]<br>WEB建設R04.04:全国(57都市),<br>積算資料R04.04.P310:全国  |
| Z2 | コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ<br>径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用        | 14.55 | 84,500  | 2コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)<br>径22インチ                        | 85,200  |     | [積算資料R05.07.P310:全国]<br>WEB建設R04.04:全国(57都市),<br>積算資料R04.04.P310:全国  |
| Z3 | コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ<br>径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用        | 8.90  | 51,700  | コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)<br>径14インチ                         | 52,100  |     | [WEB建設R05.07:全国]<br>WEB建設R04.04:全国(57都市),<br>積算資料R04.04.P310:全国      |
| Z4 | レキユラーガソリン<br>スタント                               | 2.19  | 147     | ガソリン レキユラー<br>スタント                                   | 154     |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積<br>算資料R04.04.P259:東京 |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 1,404.9

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{7.77}{100} \times \frac{14,200}{14,200} \right) \times \frac{11.5}{7.77} \right. \\ & \left. + \left( \frac{14.06}{100} \times \frac{24,400}{25,700} + \frac{7.26}{100} \times \frac{26,400}{26,500} + \frac{6.11}{100} \times \frac{21,000}{22,300} \right) \times \frac{40.6}{(14.06 + 7.26 + 6.11)} \right\} \end{aligned}$$



|         |               |       |
|---------|---------------|-------|
| 第11号代価表 | 車道舗装<br>B-1交通 | P- 22 |
|---------|---------------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 摘 要                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|--------------------------------------------|
| 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4 | 100 | m2  | 2,962 | 296,200   | 第30号代価表 46頁<br>[R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2] |
| 基層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3       | 100 | m2  | 2,768 | 276,800   | 第31号代価表 48頁<br>[R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2] |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>砕石(各種) 200mm 2層施工                                       | 100 | m2  | 1,094 | 109,400   | 第32号代価表 50頁<br>[R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7] |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>200mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40                               | 100 | m2  | 471.2 | 47,120    | 第33号代価表 52頁<br>[R5黄本P1424 / R5赤本PIV-1-①-4] |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                           | 40  | m3  | 1,962 | 78,480    | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]  |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好    | 40  | m3  | 3,008 | 120,320   | 第35号代価表 55頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13] |
| 廃路盤材(クワッシュラン)<br>(株)英光産業 東大阪市菱江8.9km 4t                                 | 40  | m3  | 3,468 | 138,720   | [R5]                                       |
| 諸 雑 費                                                                   | 1   | 式   |       | 960       | 調整金                                        |
| 計                                                                       |     |     |       | 1,068,000 |                                            |
| 1 m2 当り                                                                 |     |     |       | 10,680    |                                            |

## 側溝改修1

第12号代価表

P- 23

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要                                      | 0.89 | m3  | 7,419  | 6,602   | 第29号代価表 45頁<br>[R5赤本PVI-1-④-1]                                 |
| ダンプトラック運搬<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 9.0以下<br>良好                | 0.89 | m3  | 3,610  | 3,212   | 第8号代価表 18頁<br>[H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4]                     |
| コンクリート塊(無筋)<br>(株)英光産業 東大阪市菱江8.9km 4t                                    | 0.89 | m3  | 3,055  | 2,718   | [R5②]                                                          |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                                   | 7.5  | m2  | 1,107  | 8,302   | 第36号代価表 56頁<br>[R5黄本P1076 / R5赤本PⅡ-2-②-2]                      |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小<br>型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し      | 2.65 | m3  | 42,920 | 113,738 | 第37号代価表 58頁<br>[R5黄本P1280 / R5赤本PⅡ-4-①-3]                      |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                                         | 12.5 | m2  | 8,044  | 100,550 | 第38号代価表 59頁<br>[R5黄本P1289 / R5赤本PⅡ-4-②-2]                      |
| 鋼製グレーチング(溝蓋・ボルト固定式・横断溝用) 騒音防止・<br>一般用<br>250用 T-25                       | 10   | 組   | 25,000 | 250,000 | [建設物価R05.07.P274:全国(北海道・沖縄除く),積<br>算資料R05.07.P391:全国Ⅰ(除北海道沖縄)] |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                            | 0.88 | m3  | 1,962  | 1,726   | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]                      |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉<br>石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.88 | m3  | 3,677  | 3,235   | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13]                      |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                                  | 0.88 | m3  | 2,700  | 2,376   | [R5②]                                                          |



## 第13号代価表

## 縁石工

## A型

P- 25

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                                                    | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 摘 要                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------|
| 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40<br>18-8-25(普通) 養生無し                              | 10   | m              | 7,918  | 79,180 | 第39号代価表 60頁<br>[R5黄本P1503 / R5赤本PIV-2-③-2]  |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                                                             | 1.5  | m <sup>2</sup> | 1,107  | 1,660  | 第40号代価表 62頁<br>[R5黄本P1076 / R5赤本PII-2-②-2]  |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                                                                | 1.4  | m <sup>2</sup> | 4,572  | 6,400  | 第41号代価表 64頁<br>[R5黄本P1289 / R5赤本PII-4-②-2]  |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小<br>型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し                                | 0.14 | m <sup>3</sup> | 42,920 | 6,008  | 第42号代価表 65頁<br>[R5黄本P1280 / R5赤本PII-4-①-3]  |
| 鉄筋工[市場単価]<br>SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル<br>無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理                     | 2.19 | kg             | 169    | 370    | 第43号代価表 66頁<br>[R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-①-1]   |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                                                      | 0.39 | m <sup>3</sup> | 1,962  | 765    | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]  |
| 埋戻し<br>小規模 土砂                                                                                      | 0.05 | m <sup>3</sup> | 3,477  | 173    | 第44号代価表 67頁<br>[R5黄本P1048 / R5赤本PII-1-③-12] |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉<br>石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.34 | m <sup>3</sup> | 3,677  | 1,250  | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                                                            | 0.34 | m <sup>3</sup> | 2,700  | 918    | [R5②]                                       |
| 諸 雑 費                                                                                              | 1    | 式              |        | 6      | 調整金                                         |



10m当り

第14号代価表

縁石工

P-A1型

P-

27

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                                                    | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 摘 要                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------|
| 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生<br>クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し                      | 10   | m              | 9,965  | 99,650 | 第45号代価表 69頁<br>[R5黄本P1503 / R5赤本PIV-2-③-2]  |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                                                             | 1.5  | m <sup>2</sup> | 1,107  | 1,660  | 第40号代価表 62頁<br>[R5黄本P1076 / R5赤本PII-2-②-2]  |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                                                                | 1.6  | m <sup>2</sup> | 4,572  | 7,315  | 第41号代価表 64頁<br>[R5黄本P1289 / R5赤本PII-4-②-2]  |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小<br>型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し                                | 0.14 | m <sup>3</sup> | 42,920 | 6,008  | 第42号代価表 65頁<br>[R5黄本P1280 / R5赤本PII-4-①-3]  |
| 鉄筋工[市場単価]<br>SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル<br>無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理                     | 2.19 | kg             | 169    | 370    | 第43号代価表 66頁<br>[R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-①-1]   |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                                                      | 0.39 | m <sup>3</sup> | 1,962  | 765    | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]  |
| 埋戻し<br>小規模 土砂                                                                                      | 0.05 | m <sup>3</sup> | 3,477  | 173    | 第44号代価表 67頁<br>[R5黄本P1048 / R5赤本PII-1-③-12] |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉<br>石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.34 | m <sup>3</sup> | 3,677  | 1,250  | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                                                            | 0.34 | m <sup>3</sup> | 2,700  | 918    | [R5②]                                       |
| 諸 雑 費                                                                                              | 1    | 式              |        | 91     | 調整金                                         |



10m当り

第15号代価表

縁石工

P-UD1型

P-

29

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                                                    | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 摘 要                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------|
| 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生<br>クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し                      | 10   | m              | 9,965  | 99,650 | 第45号代価表 69頁<br>[R5黄本P1503 / R5赤本PIV-2-③-2]  |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                                                             | 1.5  | m <sup>2</sup> | 1,107  | 1,660  | 第40号代価表 62頁<br>[R5黄本P1076 / R5赤本PII-2-②-2]  |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                                                                | 1.6  | m <sup>2</sup> | 4,572  | 7,315  | 第41号代価表 64頁<br>[R5黄本P1289 / R5赤本PII-4-②-2]  |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小<br>型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し                                | 0.14 | m <sup>3</sup> | 42,920 | 6,008  | 第42号代価表 65頁<br>[R5黄本P1280 / R5赤本PII-4-①-3]  |
| 鉄筋工[市場単価]<br>SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル<br>無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理                     | 2.19 | kg             | 169    | 370    | 第43号代価表 66頁<br>[R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-①-1]   |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                                                      | 0.39 | m <sup>3</sup> | 1,962  | 765    | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]  |
| 埋戻し<br>小規模 土砂                                                                                      | 0.05 | m <sup>3</sup> | 3,477  | 173    | 第44号代価表 67頁<br>[R5黄本P1048 / R5赤本PII-1-③-12] |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉<br>石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.34 | m <sup>3</sup> | 3,677  | 1,250  | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                                                            | 0.34 | m <sup>3</sup> | 2,700  | 918    | [R5②]                                       |
| 諸 雑 費                                                                                              | 1    | 式              |        | 91     | 調整金                                         |



10m当り

第16号代価表

縁石工

E型

P-

31

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|---------------------------------------------|
| 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40<br>18-8-25(高炉) 養生無し | 10   | m   | 8,825 | 88,250 | 第46号代価表 71頁<br>[R5黄本P1503 / R5赤本PIV-2-③-2]  |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                         | 0.34 | m3  | 1,962 | 667    | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]  |
| 埋戻し<br>小規模 土砂                                                         | 0.05 | m3  | 3,477 | 173    | 第44号代価表 67頁<br>[R5黄本P1048 / R5赤本PII-1-③-12] |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好  | 0.29 | m3  | 3,677 | 1,066  | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材㈱ 枚方市大峰東町14.5km 4～10t                                 | 0.29 | m3  | 2,700 | 783    | [R5②]                                       |
| 諸 雑 費                                                                 | 1    | 式   |       | 1      | 調整金                                         |
|                                                                       |      |     |       |        |                                             |
| 計                                                                     |      |     |       | 90,940 |                                             |
| 1 m 当り                                                                |      |     |       | 9,094  |                                             |
|                                                                       |      |     |       |        |                                             |

## 第17号代価表

## 縁石工

## I型

P-

32

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                                                    | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額    | 摘 要                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------|
| 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40<br>18-8-25(高炉) 養生無し                              | 10   | m              | 7,423  | 74,230 | 第47号代価表 73頁<br>[R5黄本P1503 / R5赤本PIV-2-③-2]  |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                                                             | 1.5  | m <sup>2</sup> | 1,107  | 1,660  | 第40号代価表 62頁<br>[R5黄本P1076 / R5赤本PII-2-②-2]  |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                                                                | 1.7  | m <sup>2</sup> | 4,572  | 7,772  | 第41号代価表 64頁<br>[R5黄本P1289 / R5赤本PII-4-②-2]  |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小<br>型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し                                | 0.17 | m <sup>3</sup> | 42,920 | 7,296  | 第42号代価表 65頁<br>[R5黄本P1280 / R5赤本PII-4-①-3]  |
| 鉄筋工[市場単価]<br>SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル<br>無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理                     | 1.99 | kg             | 169    | 336    | 第43号代価表 66頁<br>[R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-①-1]   |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                                                      | 0.39 | m <sup>3</sup> | 1,962  | 765    | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]  |
| 埋戻し<br>小規模 土砂                                                                                      | 0.05 | m <sup>3</sup> | 3,477  | 173    | 第44号代価表 67頁<br>[R5黄本P1048 / R5赤本PII-1-③-12] |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉<br>石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.34 | m <sup>3</sup> | 3,677  | 1,250  | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                                                            | 0.34 | m <sup>3</sup> | 2,700  | 918    | [R5②]                                       |
| 諸 雑 費                                                                                              | 1    | 式              |        |        | 調整金                                         |



10m当り

第18号代価表

境界工

A型

P-

34

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|---------------------------------------------|
| 地先境界ブロック<br>設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉)養生無し        | 10   | m   | 6,533 | 65,330 | 第48号代価表 75頁<br>[R5黄本P1505 / R5赤本PIV-2-③-4]  |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                        | 0.33 | m3  | 1,962 | 647    | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]  |
| 埋戻し<br>小規模 土砂                                                        | 0.27 | m3  | 3,477 | 938    | 第44号代価表 67頁<br>[R5黄本P1048 / R5赤本PII-1-③-12] |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.06 | m3  | 3,677 | 220    | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                              | 0.06 | m3  | 2,700 | 162    | [R5②]                                       |
| 諸 雑 費                                                                | 1    | 式   |       | 3      | 調整金                                         |
|                                                                      |      |     |       |        |                                             |
| 計                                                                    |      |     |       | 67,300 |                                             |
| 1 m 当り                                                               |      |     |       | 6,730  |                                             |
|                                                                      |      |     |       |        |                                             |

10m当り

第19号代価表

横断防止柵

P-

35

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                                                | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 摘 要                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|---------|--------------------------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満<br>夜間無                              | 10   | m              | 10,380 | 103,800 | 第49号代価表 77頁<br>[R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-③-13] |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                                                         | 0.3  | m <sup>2</sup> | 1,107  | 332     | 第40号代価表 62頁<br>[R5黄本P1076 / R5赤本PⅡ-2-②-2]  |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.15 | m <sup>3</sup> | 3,677  | 551     | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                                                        | 0.15 | m <sup>3</sup> | 2,700  | 405     | [R5②]                                      |
| 諸 雑 費                                                                                          | 1    | 式              |        | 12      | 調整金                                        |
|                                                                                                |      |                |        |         |                                            |
| 計                                                                                              |      |                |        | 105,100 |                                            |
| 1 m 当り                                                                                         |      |                |        | 10,510  |                                            |
|                                                                                                |      |                |        |         |                                            |
|                                                                                                |      |                |        |         |                                            |

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| 第20号代価表 | 看板移設 | P- 36 |
|---------|------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|--------------------------------------------|
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0                                   | 3.2  | m2  | 1,107  | 3,542  | 第40号代価表 62頁<br>[R5黄本P1076 / R5赤本PⅡ-2-②-2]  |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                                      | 6    | m2  | 4,572  | 27,432 | 第41号代価表 64頁<br>[R5黄本P1289 / R5赤本PⅡ-4-②-2]  |
| コンクリート<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小<br>型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し      | 0.44 | m3  | 42,920 | 18,884 | 第42号代価表 65頁<br>[R5黄本P1280 / R5赤本PⅡ-4-①-3]  |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                            | 0.77 | m3  | 1,962  | 1,510  | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]  |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉<br>石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.77 | m3  | 3,677  | 2,831  | 第2 号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13] |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                                  | 0.77 | m3  | 2,700  | 2,079  | [R5②]                                      |
| 諸 雑 費                                                                    | 1    | 式   |        | 2      | 調整金                                        |
| 計                                                                        |      |     |        | 56,280 |                                            |
| 1 個 所 当 り                                                                |      |     |        | 5,628  |                                            |

第21号代価表

可動式車止め

P-

37

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|---------------------------------------------|
| 車止めポスト設置                                                             | 10   | 本   | 31,510 | 315,100 | 第50号代価表 78頁<br>[R5黄本P1472 / R5赤本PIV-2-①-22] |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)                               | 10   | 基   | 3,871  | 38,710  | 第51号代価表 79頁<br>[R5黄本P1465 / R5赤本PIV-2-①-15] |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.16 | m3  | 3,677  | 588     | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                              | 0.16 | m3  | 2,700  | 432     | [R5②]                                       |
| 諸 雑 費                                                                | 1    | 式   |        | 70      | 調整金                                         |
| 計                                                                    |      |     |        | 354,900 |                                             |
| 1 基 当 り                                                              |      |     |        | 35,490  |                                             |
|                                                                      |      |     |        |         |                                             |
|                                                                      |      |     |        |         |                                             |

第22号代価表

固定式車止め

P-

38

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要                                         |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|---------------------------------------------|
| 車止めポスト設置                                                            | 10   | 本   | 15,400 | 154,000 | 第52号代価表 80頁<br>[R5黄本P1472 / R5赤本PIV-2-①-22] |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)                              | 10   | 基   | 3,871  | 38,710  | 第51号代価表 79頁<br>[R5黄本P1465 / R5赤本PIV-2-①-15] |
| 土砂等運搬<br>小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 0.16 | m3  | 3,677  | 588     | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13]  |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                             | 0.16 | m3  | 2,700  | 432     | [R5②]                                       |
| 諸 雑 費                                                               | 1    | 式   |        | 70      | 調整金                                         |
|                                                                     |      |     |        |         |                                             |
| 計                                                                   |      |     |        | 193,800 |                                             |
| 1 基 当 り                                                             |      |     |        | 19,380  |                                             |
|                                                                     |      |     |        |         |                                             |
|                                                                     |      |     |        |         |                                             |

100m2当り

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| 第23号代価表 | 車道舗装<br>L交通 | P- 39 |
|---------|-------------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|--------------------------------------------|
| 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13)<br>タックコートPK-4 | 100 | m2  | 1,908 | 190,800 | 第53号代価表 81頁<br>[R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2] |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工                    | 100 | m2  | 766.5 | 76,650  | 第54号代価表 83頁<br>[R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7] |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40                   | 100 | m2  | 471.2 | 47,120  | 第33号代価表 52頁<br>[R5黄本P1424 / R5赤本PIV-1-①-4] |
| 諸 雑 費                                                       | 1   | 式   |       | 30      | 調整金                                        |
|                                                             |     |     |       |         |                                            |
| 計                                                           |     |     |       | 314,600 |                                            |
| 1 m2 当り                                                     |     |     |       | 3,146   |                                            |
|                                                             |     |     |       |         |                                            |
|                                                             |     |     |       |         |                                            |
|                                                             |     |     |       |         |                                            |

100m2当り

|         |             |
|---------|-------------|
| 第24号代価表 | 歩道舗装<br>一般部 |
|---------|-------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 40 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要                                        |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|--------------------------------------------|
| 表層(歩道部)<br>1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 | 100 | m2  | 1,686 | 168,600 | 第55号代価表 85頁<br>[R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8] |
| 下層路盤(歩道部)<br>100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40           | 100 | m2  | 702.8 | 70,280  | 第56号代価表 87頁<br>[R5黄本P1425 / R5赤本PIV-1-①-5] |
| 諸 雑 費                                            | 1   | 式   |       | 20      | 調整金                                        |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
| 計                                                |     |     |       | 238,900 |                                            |
| 1 m2 当り                                          |     |     |       | 2,389   |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |

100m2当り

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| 第25号代価表 | 歩道舗装<br>乗入部 | P- 41 |
|---------|-------------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要                                        |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|--------------------------------------------|
| 表層(歩道部)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4  | 100 | m2  | 1,906 | 190,600 | 第57号代価表 89頁<br>[R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8] |
| 基層(歩道部)<br>1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | 100 | m2  | 1,952 | 195,200 | 第58号代価表 91頁<br>[R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8] |
| 下層路盤(歩道部)<br>250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40           | 100 | m2  | 1,463 | 146,300 | 第59号代価表 93頁<br>[R5黄本P1425 / R5赤本PIV-1-①-5] |
| 諸 雑 費                                            | 1   | 式   |       |         | 調整金                                        |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
| 計                                                |     |     |       | 532,100 |                                            |
| 1 m2 当り                                          |     |     |       | 5,321   |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |

100m2当り

|         |      |
|---------|------|
| 第26号代価表 | 敷地舗装 |
|---------|------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 42 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要                                        |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|--------------------------------------------|
| 表層(歩道部)<br>1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 | 100 | m2  | 1,383 | 138,300 | 第60号代価表 95頁<br>[R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8] |
| 下層路盤(歩道部)<br>100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40           | 100 | m2  | 702.8 | 70,280  | 第56号代価表 87頁<br>[R5黄本P1425 / R5赤本PIV-1-①-5] |
| 諸 雑 費                                            | 1   | 式   |       | 20      | 調整金                                        |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
| 計                                                |     |     |       | 208,600 |                                            |
| 1 m2 当り                                          |     |     |       | 2,086   |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |
|                                                  |     |     |       |         |                                            |

100m2当り

|         |             |       |
|---------|-------------|-------|
| 第27号代価表 | 敷地舗装<br>人工芝 | P- 43 |
|---------|-------------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 摘 要                                        |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 表層(歩道部)<br>1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3       | 100 | m2  | 1,383  | 138,300   | 第60号代価表 95頁<br>[R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8] |
| 下層路盤(歩道部)<br>100mm 1層施工 再生クランパンRC-40                   | 100 | m2  | 702.8  | 70,280    | 第56号代価表 87頁<br>[R5黄本P1425 / R5赤本PIV-1-①-5] |
| 人工芝 サイズ300mm*300mm*28mm 基盤高13mm 芝生長18mm 芝束数200束<br>材工共 | 100 | m2  | 23,330 | 2,333,000 | 見積                                         |
| 諸 雑 費                                                  | 1   | 式   |        | 420       | 調整金                                        |
|                                                        |     |     |        |           |                                            |
| 計                                                      |     |     |        | 2,542,000 |                                            |
| 1 m2 当り                                                |     |     |        | 25,420    |                                            |
|                                                        |     |     |        |           |                                            |
|                                                        |     |     |        |           |                                            |
|                                                        |     |     |        |           |                                            |

|         |                    |       |
|---------|--------------------|-------|
| 第28号代価表 | 歩道舗装<br>乗入部 すき取り込み | P- 44 |
|---------|--------------------|-------|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|--------------------------------------------|
| 表層(歩道部)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4                      | 100 | m2  | 1,906 | 190,600 | 第57号代価表 89頁<br>[R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8] |
| 基層(歩道部)<br>1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3                     | 100 | m2  | 1,952 | 195,200 | 第58号代価表 91頁<br>[R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8] |
| 下層路盤(歩道部)<br>250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40                               | 100 | m2  | 1,463 | 146,300 | 第59号代価表 93頁<br>[R5黄本P1425 / R5赤本PIV-1-①-5] |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                        | 30  | m3  | 1,962 | 58,860  | 第34号代価表 54頁<br>[R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4] |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好 | 30  | m3  | 3,677 | 110,310 | 第2号代価表 12頁<br>[R5黄本P1013 / R5赤本PII-1-②-13] |
| 投棄料 砂質土<br>堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t                              | 30  | m3  | 2,700 | 81,000  | [R5②]                                      |
| 諸 雑 費                                                                | 1   | 式   |       | 30      | 調整金                                        |
|                                                                      |     |     |       |         |                                            |
| 計                                                                    |     |     |       | 782,300 |                                            |
| 1 m2 当り                                                              |     |     |       | 7,823   |                                            |

1m3当り

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 第29号代価表 | 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 |
|---------|-------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 45 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                         | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要                     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------------------------|
| 構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ]<br>無筋構造物 機械施工 制約なし | 1   | m3  | 7,419 | 7,419 | [土木施単R05.07.P474 : 大阪府] |
| 諸 雑 費                                   | 1   | 式   |       |       | 調整金                     |
|                                         |     |     |       |       |                         |
| 計                                       |     |     |       | 7,419 |                         |
| 1 m3 当り                                 |     |     |       | 7,419 |                         |
|                                         |     |     |       |       |                         |
|                                         |     |     |       |       |                         |
|                                         |     |     |       |       |                         |
|                                         |     |     |       |       |                         |
|                                         |     |     |       |       |                         |



1m<sup>2</sup>当り

第30号代価表

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m<sup>3</sup>未満) タックコートPK-4

p-

47

[illegible]

1m2当り

## 第31号代価表

基層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

P-

48

|    | 名 称 ・ 規 格                         | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                   | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                    |
|----|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                   | 0.52  |        |                                      |        |         |                                                                        |
| K1 | 振動ローラ(舗装用)<br>ハッド・ガイド式・質量0.5~0.6t | 0.29  | 1,390  | 振動ローラ(舗装用)[ハッド・ガイド式]<br>運転質量0.5~0.6t | 1,390  |         | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                             |
| K2 | 振動コンパクタ<br>前進型・質量40~60kg          | 0.16  | 346    | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg          | 346    |         | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                             |
| R  |                                   | 48.89 |        |                                      |        |         |                                                                        |
| R1 | 特殊作業員                             | 21.99 | 24,400 | 特殊作業員                                | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R2 | 普通作業員                             | 15.27 | 21,000 | 普通作業員                                | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R3 | 土木一般世話役                           | 4.53  | 26,400 | 土木一般世話役                              | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| Z  |                                   | 50.59 |        |                                      |        |         |                                                                        |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)        | 45.26 | 12,200 | 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)         | 8,400  | 第62号代価表 | 建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材)、積算資料R04.04.P319:                            |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>PK3 プライムコート用          | 5.04  | 100    | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用            | 93.5   |         | [積算資料R05.07.P331:近畿1(含福井)]<br>建設物価R04.04.P219:東京23区、積算資料R04.04.P331:関東 |
| Z3 | レキ・ユレー・ガソリン<br>スタント               | 0.21  | 147    | ガソリン レキ・ユレー<br>スタント                  | 154    |         | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区、積算資料R04.04.P259:東京       |
| Z4 | 軽油<br>小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車     | 0.04  | 136    | 軽油<br>バトロール給油                        | 138    |         | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区、積算資料R04.04.P259:東京       |

## ■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 2,336.4

$$\times \left\{ \left( \frac{0.29}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.16}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.52}{(0.29 + 0.16)} \right\}$$



|         |                                   |       |
|---------|-----------------------------------|-------|
| 第32号代価表 | 上層路盤(車道・路肩部)<br>碎石(各種) 200mm 2層施工 | P- 50 |
|---------|-----------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                               | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                 |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                | 12.34 |        |                                                  |        |     |                                                                     |
| K1 | モータクレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・ブレード幅3.1m      | 4.94  | 17,900 | モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>ブレード幅3.1m        | 17,900 |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                          |
| K2 | ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 3.91  | 13,600 | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m | 13,600 |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                          |
| K3 | タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし)<br>質量8~20t                  | 1.27  | 6,900  | [賃料]タイヤローラ<br>質量8~20t                            | 4,480  |     | [建設物価R05.07.P804:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東   |
| R  |                                                | 38.52 |        |                                                  |        |     |                                                                     |
| R1 | 運転手(特殊)                                        | 17.75 | 23,900 | 運転手(特殊)                                          | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                 |
| R2 | 特殊作業員                                          | 6.21  | 24,400 | 特殊作業員                                            | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                 |
| R3 | 普通作業員                                          | 5.87  | 21,000 | 普通作業員                                            | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                 |
| R4 | 土木一般世話役                                        | 1.74  | 26,400 | 土木一般世話役                                          | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                 |
| Z  |                                                | 49.14 |        |                                                  |        |     |                                                                     |
| Z1 | 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ<br>HMS-25 高炉                      | 44.70 | 2,350  | 再生粒度調整砕石<br>RM-40                                | 1,600  |     | [建設物価R05.07.P137:大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー・ハクトール給油 2~4KL積載車                  | 3.64  | 136    | 軽油<br>ハクトール給油                                    | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京    |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 910.39

$$\times \left\{ \left( \frac{4.94}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{3.91}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{1.27}{100} \times \frac{6,900}{4,480} \right) \times \frac{12.34}{(4.94 + 3.91 + 1.27)} \right\}$$



1m2当り

## 第33号代価表

下層路盤(車道・路肩部)

200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

P- 52

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価        | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                               | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                  |
|----|------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                | 4.87  |               |                                                  |        |     |                                                                      |
| K1 | モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・プレート幅3.1m      | 1.95  | 17,900        | モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>プレート幅3.1m        | 17,900 |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                           |
| K2 | ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 1.54  | 13,600        | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m | 13,600 |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                           |
| K3 | タイヤローラ(貸貸)(長期割引なし)<br>質量8~20t                  | 0.50  | 6,900         | [賃料]タイヤローラ<br>質量8~20t                            | 4,480  |     | [建設物価R05.07.P804:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東    |
| R  |                                                | 15.24 |               |                                                  |        |     |                                                                      |
| R1 | 運転手(特殊)                                        | 7.01  | 23,900        | 運転手(特殊)                                          | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 特殊作業員                                          | 2.46  | 24,400        | 特殊作業員                                            | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 普通作業員                                          | 2.33  | 21,000        | 普通作業員                                            | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R4 | 土木一般世話役                                        | 0.69  | 26,400        | 土木一般世話役                                          | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                | 79.89 |               |                                                  |        |     |                                                                      |
| Z1 | 再生クラッシュラン<br>40~0mm                            | 78.14 | 1.3333<br>900 | クラッシュラン<br>C-40                                  | 4,700  |     | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車                   | 1.44  | 136           | 軽油<br>バートル給油                                     | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 1,146.5

$$\times \left\{ \left( \frac{1.95}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{1.54}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{0.5}{100} \times \frac{6,900}{4,480} \right) \times \frac{4.87}{(1.95 + 1.54 + 0.5)} \right\}$$



1m3当り

第34号代価表

床掘り

土砂 小規模

P-

54

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                         | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 20.81 |        |                                                            |        |     |                                                                  |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | バックホリ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 20.81 | 8,670  | バックホリ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | 8,670  |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                       |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 71.39 |        |                                                            |        |     |                                                                  |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 運転手(特殊)                                                 | 38.71 | 23,900 | 運転手(特殊)                                                    | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                              |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 普通作業員                                                   | 32.68 | 21,000 | 普通作業員                                                      | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                              |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | 7.80  |        |                                                            |        |     |                                                                  |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 軽油<br>小型ローラー・バックホール給油 2~4KL積載車                          | 7.80  | 136    | 軽油<br>バックホール給油                                             | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京 |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 2,046.8<br>$\times \left\{ \left( \frac{20.81}{100} \times \frac{8,670}{8,670} \right) \times \frac{20.81}{20.81} \right.$ $+ \left( \frac{38.71}{100} \times \frac{23,900}{25,300} + \frac{32.68}{100} \times \frac{21,000}{22,300} \right) \times \frac{71.39}{(38.71 + 32.68)}$ $+ \left( \frac{7.8}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{7.8}{7.8}$ $\left. + \frac{100 - 20.81 - 71.39 - 7.8}{100} \right\} = 1,961.64880285152 = 1,962 (\text{円}/\text{m}^3)$ |                                                         |       |        |                                                            |        |     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |       |        |                                                            |        |     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |       |        |                                                            |        |     |                                                                  |

1m3当り

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 第35号代価表 | 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 55 |
|----|----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 名 称 ・ 規 格                        | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                 | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 25.13 |        |                                                    |        |     |                                                                         |
| K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ダンプトラック<br>オンロード・デ・イゼール・積載質量4t積級 | 25.13 | 7,323  | ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)<br>4t積級 | 7,323  |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                              |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 61.92 |        |                                                    |        |     |                                                                         |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 運転手(一般)                          | 61.92 | 20,500 | 運転手(一般)                                            | 21,100 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                     |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 12.95 |        |                                                    |        |     |                                                                         |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車    | 12.95 | 136    | 軽油<br>パトロール給油                                      | 138    |     | [積算資料R05.07.P258 : 大阪]<br>建設物価R04.04.P788 : 東京23区, 積算資料R04.04.P259 : 東京 |
| ■施工パッケージ 計算根拠式<br>P' 積算地区補正単価 = 3,067.6<br>$\times \left\{ \left( \frac{25.13}{100} \times \frac{7,323}{7,323} \right) \times \frac{25.13}{25.13} \right.$ $+ \left( \frac{61.92}{100} \times \frac{20,500}{21,100} \right) \times \frac{61.92}{61.92}$ $+ \left( \frac{12.95}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{12.95}{12.95}$ $\left. + \frac{100 - 25.13 - 61.92 - 12.95}{100} \right\} = 3,007.82967133182 = 3,008 (\text{円}/\text{m}^3)$ |                                  |       |        |                                                    |        |     |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |        |                                                    |        |     |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |        |                                                    |        |     |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |        |                                                    |        |     |                                                                         |

1m<sup>2</sup>当り

|         |                                        |       |
|---------|----------------------------------------|-------|
| 第36号代価表 | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40`0 | P- 56 |
|---------|----------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                     | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                         | 5.88  |        |                                        |        |     |                                                                      |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ・ｸﾛｰﾗ型(貸貸)(長期割引なし)<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量・山積0.8(平積0.6)m3 | 5.84  | 14,200 | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ ｸﾛｰﾗ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 8,800  |     | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東    |
| R  |                                                         | 76.10 |        |                                        |        |     |                                                                      |
| R1 | 普通作業員                                                   | 36.47 | 21,000 | 普通作業員                                  | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 特殊作業員                                                   | 15.92 | 24,400 | 特殊作業員                                  | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 運転手(特殊)                                                 | 14.24 | 23,900 | 運転手(特殊)                                | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R4 | 土木一般世話役                                                 | 8.95  | 26,400 | 土木一般世話役                                | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                         | 18.02 |        |                                        |        |     |                                                                      |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬﾝ<br>40~0mm                                      | 12.56 | 900    | 再生ｸﾗｯｼｬﾝ<br>RC-40                      | 1,200  |     | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z2 | 軽油<br>小型ﾎｰﾘｰ・ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車                          | 5.43  | 136    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油                         | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P'積算地区補正単価 = 1,145.7

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{5.84}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{5.88}{5.84} \right. \\ & + \left( \frac{36.47}{100} \times \frac{21,000}{22,300} + \frac{15.92}{100} \times \frac{24,400}{25,700} + \frac{14.24}{100} \times \frac{23,900}{25,300} + \frac{8.95}{100} \times \frac{26,400}{26,500} \right) \times \frac{76.1}{(36.47 + 15.92 + 14.24 + 8.95)} \\ & \left. + \left( \frac{12.56}{100} \times \frac{900}{1,200} + \frac{5.43}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{18.02}{(12.56 + 5.43)} \right\} \end{aligned}$$



1m3当り

## 第37号代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し

P-

58

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 名 称 ・ 規 格                               | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 44.86 |        |                                    |        |         |                                            |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 普通作業員                                   | 24.24 | 21,000 | 普通作業員                              | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                        |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 土木一般世話役                                 | 9.75  | 26,400 | 土木一般世話役                            | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                        |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 特殊作業員                                   | 8.67  | 24,400 | 特殊作業員                              | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                        |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 55.14 |        |                                    |        |         |                                            |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 | 55.14 | 28,500 | 生コンクリート 高炉<br>24-12-25(20) W/C 55% | 15,400 | 第63号代価表 | WEB建設R04.04:東京都17区(生コン)、積算資料R04.04.P149:東京 |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 29,616<br>$\times \left\{ \left( \frac{24.24}{100} \times \frac{21,000}{22,300} + \frac{9.75}{100} \times \frac{26,400}{26,500} + \frac{8.67}{100} \times \frac{24,400}{25,700} \right) \times \frac{44.86}{(24.24 + 9.75 + 8.67)} \right.$ $+ \left( \frac{55.14}{100} \times \frac{28,500}{15,400} \right) \times \frac{55.14}{55.14}$ $\left. + \frac{100 - 44.86 - 55.14}{100} \right\} = 42,919.2021546996 = 42,920(\text{円}/\text{m}^3)$ |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |



|    | 名 称 ・ 規 格                                                  | 構成比   | 積算地区単価       | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                     | 基準地区単価       | 摘 要     | 備 考                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                            | 0.38  |              |                                        |              |         |                                                                      |
| K1 | パッキン・クロー型(賃貸)(長期割引なし)<br>パケット容量・山積0.8(平積0.6)m3             | 0.38  | 14,200       | [賃料]パッキン・クロー型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)      | 8,800        |         | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東    |
| R  |                                                            | 68.21 |              |                                        |              |         |                                                                      |
| R1 | 普通作業員                                                      | 26.12 | 21,000       | 普通作業員                                  | 22,300       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 土木一般世話役                                                    | 13.48 | 26,400       | 土木一般世話役                                | 26,500       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 特殊作業員                                                      | 12.82 | 24,400       | 特殊作業員                                  | 25,700       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R4 | 型わく工                                                       | 10.64 | 27,700       | 型枠工                                    | 26,600       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                            | 31.41 |              |                                        |              |         |                                                                      |
| Z1 | 歩車道境界ブロック 一般部(端部)(セミフラット形式・フラット形式)<br>0-4型 150/190×200×600 | 21.71 | 165<br>1,480 | 歩車道境界ブロックA種<br>(150/170×200×600) (m単位) | 100<br>1,410 |         | [R5府資材調査単価表 P5]<br>建設物価R04.04.P253:東京23区,積算資料R04.04.P363:東京          |
| Z2 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増有                   | 8.53  | 28,500       | 生コンクリート 高炉<br>18-8-25(20) W/C 60%      | 14,800       | 第63号代価表 | WEB建設R04.04:東京都17区(生コン),積算資料R04.04.P149:東京                           |
| Z3 | 再生クラッシュラン<br>40~0mm                                        | 0.82  | 900          | 再生クラッシュラン<br>RC-40                     | 1,200        |         | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z4 | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車                              | 0.35  | 136          | 軽油<br>パトロール給油                          | 138          |         | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

■ 施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 6,495.9

$\times \left\{ \left( \frac{0.38}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{0.38}{0.38} \right\}$



|         |                                        |       |
|---------|----------------------------------------|-------|
| 第40号代価表 | 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40`0 | P- 62 |
|---------|----------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                     | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                         | 5.88  |        |                                        |        |     |                                                                      |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ・ｸﾛｰﾗ型(貸貸)(長期割引なし)<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量・山積0.8(平積0.6)m3 | 5.84  | 14,200 | [賃料]ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ ｸﾛｰﾗ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 8,800  |     | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東    |
| R  |                                                         | 76.10 |        |                                        |        |     |                                                                      |
| R1 | 普通作業員                                                   | 36.47 | 21,000 | 普通作業員                                  | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 特殊作業員                                                   | 15.92 | 24,400 | 特殊作業員                                  | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 運転手(特殊)                                                 | 14.24 | 23,900 | 運転手(特殊)                                | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R4 | 土木一般世話役                                                 | 8.95  | 26,400 | 土木一般世話役                                | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                         | 18.02 |        |                                        |        |     |                                                                      |
| Z1 | 再生ｸﾗｯｼｬﾝ<br>40~0mm                                      | 12.56 | 900    | 再生ｸﾗｯｼｬﾝ<br>RC-40                      | 1,200  |     | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z2 | 軽油<br>小型ﾎｰﾘｰ・ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車                          | 5.43  | 136    | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油                         | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P'積算地区補正単価 = 1,145.7

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{5.84}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{5.88}{5.84} \right. \\ & + \left( \frac{36.47}{100} \times \frac{21,000}{22,300} + \frac{15.92}{100} \times \frac{24,400}{25,700} + \frac{14.24}{100} \times \frac{23,900}{25,300} + \frac{8.95}{100} \times \frac{26,400}{26,500} \right) \times \frac{76.1}{(36.47 + 15.92 + 14.24 + 8.95)} \\ & \left. + \left( \frac{12.56}{100} \times \frac{900}{1,200} + \frac{5.43}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{18.02}{(12.56 + 5.43)} \right\} \end{aligned}$$





1m3当り

第42号代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し

P-

65

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 名 称 ・ 規 格                               | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 44.86 |        |                                    |        |         |                                            |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 普通作業員                                   | 24.24 | 21,000 | 普通作業員                              | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                        |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 土木一般世話役                                 | 9.75  | 26,400 | 土木一般世話役                            | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                        |
| R3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 特殊作業員                                   | 8.67  | 24,400 | 特殊作業員                              | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                        |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 55.14 |        |                                    |        |         |                                            |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 | 55.14 | 28,500 | 生コンクリート 高炉<br>24-12-25(20) W/C 55% | 15,400 | 第63号代価表 | WEB建設R04.04:東京都17区(生コン)、積算資料R04.04.P149:東京 |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 29,616<br>$\times \left\{ \left( \frac{24.24}{100} \times \frac{21,000}{22,300} + \frac{9.75}{100} \times \frac{26,400}{26,500} + \frac{8.67}{100} \times \frac{24,400}{25,700} \right) \times \frac{44.86}{(24.24 + 9.75 + 8.67)} \right.$ $+ \left( \frac{55.14}{100} \times \frac{28,500}{15,400} \right) \times \frac{55.14}{55.14}$ $\left. + \frac{100 - 44.86 - 55.14}{100} \right\} = 42,919.2021546996 = 42,920 (\text{円}/\text{m}^3)$ |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |       |        |                                    |        |         |                                            |

1,000 kg 当り

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 第43号代価表 | 鉄筋工[市場単価]<br>SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|

P- 66

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別               | 数 量  | 単 位 | 単 価      | 金 額     | 摘 要                                   |
|-------------------------------|------|-----|----------|---------|---------------------------------------|
| 異形棒鋼 SD295<br>D13mm 0.995kg/m | 1.03 | t   | 108,000  | 111,240 | [建設物価R05.07.P17：大阪,積算資料R05.07.P22：大阪] |
| 鉄筋工 加工・組立[手間のみ]<br>一般構造物      | 1    | t   | 57,902.5 | 57,902  | [土木コストR05.07.P8：大阪府]                  |
| 諸 雑 費                         | 1    | 式   |          | 58      | 調整金                                   |
|                               |      |     |          |         |                                       |
| 計                             |      |     |          | 169,200 |                                       |
| 1 kg 当り                       |      |     |          | 169     |                                       |
|                               |      |     |          |         |                                       |
|                               |      |     |          |         |                                       |
|                               |      |     |          |         |                                       |
|                               |      |     |          |         |                                       |

1m3当り

## 第44号代価表

埋戻し  
小規模 土砂

P- 67

|    | 名 称 ・ 規 格                                               | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                         | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                              |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                         | 9.91  |        |                                                            |        |     |                                                                  |
| K1 | バックホリ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)後方超小旋回 | 9.30  | 8,670  | バックホリ(クローラ型)〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | 8,670  |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                       |
| K2 | レンマ<br>質量60～80kg                                        | 0.61  | 496    | レンマ<br>質量60～80kg                                           | 496    |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                       |
| R  |                                                         | 85.67 |        |                                                            |        |     |                                                                  |
| R1 | 普通作業員                                                   | 48.83 | 21,000 | 普通作業員                                                      | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                              |
| R2 | 特殊作業員                                                   | 19.54 | 24,400 | 特殊作業員                                                      | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                              |
| R3 | 運転手(特殊)                                                 | 17.30 | 23,900 | 運転手(特殊)                                                    | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                              |
| Z  |                                                         | 4.42  |        |                                                            |        |     |                                                                  |
| Z1 | 軽油<br>小型ローリー・バートル給油 2～4KL積載車                            | 3.49  | 136    | 軽油<br>バートル給油                                               | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京 |
| Z2 | レギュラーガソリン<br>スタント                                       | 0.93  | 147    | ガソリン レギュラー<br>スタント                                         | 154    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京 |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 3,655.5

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left( \frac{9.3}{100} \times \frac{8,670}{8,670} + \frac{0.61}{100} \times \frac{496}{496} \right) \times \frac{9.91}{(9.3 + 0.61)} \right. \\
 & + \left( \frac{48.83}{100} \times \frac{21,000}{22,300} + \frac{19.54}{100} \times \frac{24,400}{25,700} + \frac{17.3}{100} \times \frac{23,900}{25,300} \right) \times \frac{85.67}{(48.83 + 19.54 + 17.3)} \\
 & \left. + \left( \frac{3.49}{100} \times \frac{136}{138} + \frac{0.93}{100} \times \frac{147}{154} \right) \times \frac{4.42}{(3.49 + 0.93)} \right\}
 \end{aligned}$$



|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 第45号代価表 | 歩車道境界ブロック                                                    |
|         | 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し |

[illegible]

1 m 当り

第45号代価表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し

p-

70

[illegible]

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 第46号代価表 | 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシャーRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し |
|---------|-------------------------------------------------------------------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価       | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                      | 基準地区単価       | 摘 要     | 備 考                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                    | 0.38  |              |                                         |              |         |                                                                      |
| K1 | ﾊﾞｯｸﾙｸﾞｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし)<br>ﾊﾞｯｸﾙ容量・山積0.8(平積0.6)m3 | 0.38  | 14,200       | [賃料]ﾊﾞｯｸﾙｸﾞｸﾛｰﾗ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)    | 8,800        |         | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東    |
| R  |                                                    | 68.21 |              |                                         |              |         |                                                                      |
| R1 | 普通作業員                                              | 26.12 | 21,000       | 普通作業員                                   | 22,300       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 土木一般世話役                                            | 13.48 | 26,400       | 土木一般世話役                                 | 26,500       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 特殊作業員                                              | 12.82 | 24,400       | 特殊作業員                                   | 25,700       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R4 | 型わく工                                               | 10.64 | 27,700       | 型枠工                                     | 26,600       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                    | 31.41 |              |                                         |              |         |                                                                      |
| Z1 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB<br>180/190×100×600 突起形状:厚み1mm          | 21.71 | 165<br>2,030 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA種<br>(150/170×200×600) (m単位) | 100<br>1,410 |         | [R5府資材調査単価表 P5]<br>建設物価R04.04.P253:東京23区,積算資料R04.04.P363:東京          |
| Z2 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増有           | 8.53  | 28,500       | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉<br>18-8-25(20) W/C 60%       | 14,800       | 第63号代価表 | WEB建設R04.04:東京都17区(生コン),積算資料R04.04.P149:東京                           |
| Z3 | 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ<br>40~0mm                                 | 0.82  | 900          | 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ<br>RC-40                       | 1,200        |         | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z4 | 軽油<br>小型ﾎｰﾘｰ・ﾊﾞﾄﾚﾙ給油 2`4KL積載車                      | 0.35  | 136          | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                           | 138          |         | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 6,495.9

$$\times \left\{ \left( \frac{0.38}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{0.38}{0.38} \right.$$

1m当り

第46号代価表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッシャーRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し

p-

72

[illegible]

|         |                                                                    |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 第47号代価表 | 歩車道境界ブロック<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し | P- 73 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                                  | 構成比   | 積算地区単価       | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                          | 基準地区単価       | 摘 要     | 備 考                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                            | 0.38  |              |                                                             |              |         |                                                                      |
| K1 | ハックホ・クロー型(貸貸)(長期割引なし)<br>バケット容量・山積0.8(平積0.6)m <sup>3</sup> | 0.38  | 14,200       | [賃料]ハックホ クロー型<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | 8,800        |         | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東    |
| R  |                                                            | 68.21 |              |                                                             |              |         |                                                                      |
| R1 | 普通作業員                                                      | 26.12 | 21,000       | 普通作業員                                                       | 22,300       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 土木一般世話役                                                    | 13.48 | 26,400       | 土木一般世話役                                                     | 26,500       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 特殊作業員                                                      | 12.82 | 24,400       | 特殊作業員                                                       | 25,700       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R4 | 型わく工                                                       | 10.64 | 27,700       | 型枠工                                                         | 26,600       |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                            | 31.41 |              |                                                             |              |         |                                                                      |
| Z1 | 歩車道境界ブロック 大阪市型<br>180/幅190×高100×長600mm                     | 21.71 | 165<br>1,180 | 歩車道境界ブロックA種<br>(150/170×200×600)(m単位)                       | 100<br>1,410 |         | [積算資料R05.07.P378:大阪]<br>建設物価R04.04.P253:東京23区,積算資料R04.04.P363:東京     |
| Z2 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増有                   | 8.53  | 28,500       | 生コンクリート 高炉<br>18-8-25(20) W/C 60%                           | 14,800       | 第63号代価表 | WEB建設R04.04:東京都17区(生コン),積算資料R04.04.P149:東京                           |
| Z3 | 再生クラッシュ<br>40~0mm                                          | 0.82  | 900          | 再生クラッシュ<br>RC-40                                            | 1,200        |         | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z4 | 軽油<br>小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車                               | 0.35  | 136          | 軽油<br>ハートル給油                                                | 138          |         | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 6,495.9  
 $\times \left\{ \left( \frac{0.38}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{0.38}{0.38} \right\}$



1m 当り

|         |                                                                 |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 第48号代価表 | 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ<br>設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し | P- 75 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                  |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                | 0.39  |        |                                   |        |         |                                                                      |
| K1 | ハック材・クロー型(賃貸)(長期割引なし)<br>ハケット容量・山積0.8(平積0.6)m3 | 0.39  | 14,200 | [賃料]ハック材 クロー型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | 8,800  |         | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東    |
| R  |                                                | 73.55 |        |                                   |        |         |                                                                      |
| R1 | 普通作業員                                          | 28.11 | 21,000 | 普通作業員                             | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 土木一般世話役                                        | 14.55 | 26,400 | 土木一般世話役                           | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 特殊作業員                                          | 13.80 | 24,400 | 特殊作業員                             | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R4 | 型わく工                                           | 11.56 | 27,700 | 型枠工                               | 26,600 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                | 26.06 |        |                                   |        |         |                                                                      |
| Z1 | 地先境界ブロック C<br>15*15*60cm                       | 16.13 | 700    | 地先境界ブロック C種<br>(150×150×600)      | 585    |         | [建設物価R05.07.P254:大阪]<br>建設物価R04.04.P253:東京23区,積算資料R04.04.P363:東京     |
| Z2 | 生コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増有       | 8.73  | 28,500 | 生コンクリート 高炉<br>18-8-25(20) W/C 60% | 14,800 | 第63号代価表 | WEB建設R04.04:東京都17区(生コン),積算資料R04.04.P149:東京                           |
| Z3 | 再生クラッシュラン<br>40~0mm                            | 0.84  | 900    | 再生クラッシュラン<br>RC-40                | 1,200  |         | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z4 | 軽油<br>小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車                  | 0.36  | 136    | 軽油<br>ハトロール給油                     | 138    |         | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 5,982

$$\times \left\{ \left( \frac{0.39}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{0.39}{0.39} \right.$$

1m 当り

第48号代価表

地先境界ブロック

設置 C種(150\*150\*600) 再生クランツランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し

p-

76

[illegible]

100m当り

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 第49号代価表 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無 |
|---------|----------------------------------------------------------------|

|    |    |
|----|----|
| P- | 77 |
|----|----|

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 摘 要                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 横断・転落防止柵設置工[手間のみ]<br>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m           | 100 | m   | 3,275 | 327,500   | [土木施単R05.07.P52：大阪府]          |
| 歩道用横断防止柵(標準品) 縦格子型 コンクリート根固(独立基礎)<br>C 厚2.3mm×幅600~650mm×スパン3000mm | 100 | m   | 7,100 | 710,000   | [積算資料R05.07.P350：全国Ⅰ(除北海道沖縄)] |
| 諸 雑 費                                                              | 1   | 式   |       | 500       | 調整金                           |
|                                                                    |     |     |       |           |                               |
| 計                                                                  |     |     |       | 1,038,000 |                               |
| 1 m 当り                                                             |     |     |       | 10,380    |                               |
|                                                                    |     |     |       |           |                               |
|                                                                    |     |     |       |           |                               |
|                                                                    |     |     |       |           |                               |
|                                                                    |     |     |       |           |                               |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 第50号代価表 | 車止め <sup>®</sup> 設置 |
|---------|---------------------|

[illegible]

1基当り

|         |                                        |       |
|---------|----------------------------------------|-------|
| 第51号代価表 | 基礎ブロック, 鋼管基礎<br>基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm) | P- 79 |
|---------|----------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 名 称 ・ 規 格                       | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 80.97 |        |                                   |        |     |                                                                     |
| R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 普通作業員                           | 72.42 | 21,000 | 普通作業員                             | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                 |
| R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 土木一般世話役                         | 7.75  | 26,400 | 土木一般世話役                           | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                 |
| Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 19.03 |        |                                   |        |     |                                                                     |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | コンクリート境界杭用基礎ブロック<br>300×300×250 | 19.03 | 990    | 基礎ブロック フェンス用ブロック<br>20×20×45 (cm) | 715    |     | [WEB建設R05.07 : 大阪]<br>建設物価R04.04.P533 : 東京23区, 積算資料R04.04.P643 : 東京 |
| <b>■施工パッケージ 計算根拠式</b><br>P' 積算地区補正単価 = 3,757.2<br>$\times \left\{ \left( \frac{72.42}{100} \times \frac{21,000}{22,300} + \frac{7.75}{100} \times \frac{26,400}{26,500} \right) \times \frac{80.97}{(72.42 + 7.75)} \right.$ $+ \left( \frac{19.03}{100} \times \frac{990}{715} \right) \times \frac{19.03}{19.03}$ $\left. + \frac{100 - 80.97 - 19.03}{100} \right\} = 3,870.88428744476 = 3,871 (\text{円/基})$ |                                 |       |        |                                   |        |     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |        |                                   |        |     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |        |                                   |        |     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |        |                                   |        |     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |        |                                   |        |     |                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |        |                                   |        |     |                                                                     |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 第52号代価表 | 車止め <sup>※</sup> 1 設置 |
|---------|-----------------------|

[illegible]

|         |                                                          |       |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|
| 第53号代価表 | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4 | P- 81 |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                  | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                    | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                        |
|----|--------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                            | 2.01  |        |                                       |        |         |                                                                            |
| K1 | アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホイル型<br>舗装幅1.4~3m | 1.28  | 21,500 | [賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型]<br>舗装幅1.4~3.0m | 14,800 |         | [建設物価R05.07.P805:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東          |
| K2 | 振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>コンパインド型 3~4t      | 0.26  | 5,300  | [賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型]<br>3~4t         | 3,540  |         | [建設物価R05.07.P805:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東          |
| K3 | タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし)<br>質量3~4t               | 0.24  | 4,800  | [賃料]タイヤローラ<br>質量3~4t                  | 3,250  |         | [建設物価R05.07.P804:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東          |
| R  |                                            | 16.29 |        |                                       |        |         |                                                                            |
| R1 | 普通作業員                                      | 5.53  | 21,000 | 普通作業員                                 | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                        |
| R2 | 特殊作業員                                      | 3.82  | 24,400 | 特殊作業員                                 | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                        |
| R3 | 運転手(特殊)                                    | 3.76  | 23,900 | 運転手(特殊)                               | 25,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                        |
| R4 | 土木一般世話役                                    | 1.31  | 26,400 | 土木一般世話役                               | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                        |
| Z  |                                            | 81.70 |        |                                       |        |         |                                                                            |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)                 | 78.72 | 12,500 | アスファルト混合物<br>密粒度アスコン(20)              | 9,700  | 第64号代価表 | 建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:                                |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>PK4 タックコート用                    | 2.59  | 100    | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用              | 93.5   |         | [積算資料R05.07.P331:近畿I(合<br>福井)]<br>建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東 |
| Z3 | 軽油<br>小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車              | 0.35  | 136    | 軽油<br>バトロール給油                         | 138    |         | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京           |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 1,550.6



|         |                                          |       |
|---------|------------------------------------------|-------|
| 第54号代価表 | 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石RM-25 150mm 1層施工 | P- 83 |
|---------|------------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                      | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                               | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                               |
|----|------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                | 10.05 |        |                                                  |        |     |                                                                   |
| K1 | モータクレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・ブレード幅3.1m      | 4.02  | 17,900 | モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>ブレード幅3.1m        | 17,900 |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                        |
| K2 | ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2.1m | 3.18  | 13,600 | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>運転質量10t 締固め幅2.1m | 13,600 |     | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                        |
| K3 | タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし)<br>質量8~20t                  | 1.04  | 6,900  | [賃料]タイヤローラ<br>質量8~20t                            | 4,480  |     | [建設物価R05.07.P804：近畿地区]<br>建設物価R04.04.P804：関東地区、積算資料R04.04.P282：関東 |
| R  |                                                | 31.45 |        |                                                  |        |     |                                                                   |
| R1 | 運転手(特殊)                                        | 14.47 | 23,900 | 運転手(特殊)                                          | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                               |
| R2 | 特殊作業員                                          | 5.08  | 24,400 | 特殊作業員                                            | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                               |
| R3 | 普通作業員                                          | 4.81  | 21,000 | 普通作業員                                            | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                               |
| R4 | 土木一般世話役                                        | 1.42  | 26,400 | 土木一般世話役                                          | 26,500 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                               |
| Z  |                                                | 58.50 |        |                                                  |        |     |                                                                   |
| Z1 | 再生粒度調整碎石<br>RM-25 現着 ③枚方・八尾土木管内                | 54.88 | 2,720  | 再生粒度調整碎石<br>RM-40                                | 1,600  |     | [R5.4府見積単価表]<br>建設物価R04.04.P129：東京都17区(骨材)，積算資料R04.04.P182：       |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー・ハートロー給油 2~4KL積載車                  | 2.97  | 136    | 軽油<br>ハートロー給油                                    | 138    |     | [積算資料R05.07.P258：大阪]<br>建設物価R04.04.P788：東京23区、積算資料R04.04.P259：東京  |

■ 施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 555.97

$$\times \left\{ \left( \frac{4.02}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{3.18}{100} \times \frac{13,600}{13,600} + \frac{1.04}{100} \times \frac{6,900}{4,480} \right) \times \frac{10.05}{(4.02 + 3.18 + 1.04)} \right\}$$



|         |                                                   |       |
|---------|---------------------------------------------------|-------|
| 第55号代価表 | 表層(歩道部)<br>1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) フライムコートPK-3 | P- 85 |
|---------|---------------------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                             | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                    |
|----|---------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                       | 2.72  |        |                                    |        |         |                                                                        |
| K1 | アスファルトフィニッシャ<br>クローラ型・舗装幅1.4～3.0m     | 2.04  | 15,600 | アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕<br>舗装幅1.4～3.0m | 15,600 |         | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                             |
| K2 | 振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>コンパインド型 3～4t | 0.39  | 5,300  | [賃料]振動ローラ〔搭乗式コンパインド型〕<br>3～4t      | 3,540  |         | [建設物価R05.07.P805：近畿地区]<br>建設物価R04.04.P805：関東地区,積算資料R04.04.P282：関東      |
| R  |                                       | 22.32 |        |                                    |        |         |                                                                        |
| R1 | 普通作業員                                 | 8.38  | 21,000 | 普通作業員                              | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R2 | 特殊作業員                                 | 5.79  | 24,400 | 特殊作業員                              | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R3 | 運転手(特殊)                               | 3.78  | 23,900 | 運転手(特殊)                            | 25,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R4 | 土木一般世話役                               | 1.98  | 26,400 | 土木一般世話役                            | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| Z  |                                       | 74.96 |        |                                    |        |         |                                                                        |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生細粒度アスコン(13)            | 66.20 | 12,800 | アスファルト混合物<br>細粒度アスコン(13)           | 9,900  | 第65号代価表 | 建設物価R04.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319：                            |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>PK3 プライムコート用              | 8.32  | 100    | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          | 93.5   |         | [積算資料R05.07.P331：近畿1(合福井)]<br>建設物価R04.04.P219：東京23区,積算資料R04.04.P331：関東 |
| Z3 | 軽油<br>小型ローリー・ハートロール給油 2～4KL積載車        | 0.40  | 136    | 軽油<br>ハートロール給油                     | 138    |         | [積算資料R05.07.P258：大阪]<br>建設物価R04.04.P788：東京23区,積算資料R04.04.P259：東京       |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P\* 積算地区補正単価 = 1,415.7

$$\times \left\{ \left( \frac{2.04}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.39}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.72}{(2.04 + 0.39)} \right\}$$



|    | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                    | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                    | 5.91  |        |                                       |        |     |                                                                      |
| K1 | 小型パッキホ・クロー型(賃貸)(長期割引なし)<br>パケット容量・山積0.11(平積0.08)m3 | 3.06  | 5,500  | [賃料]小型パッキホ クロー型<br>山積0.11m3(平積0.08m3) | 3,410  |     | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東    |
| K2 | 振動ロー・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>コンパント型 3~4t                | 2.68  | 5,300  | [賃料]振動ロー[搭乗式コンパント型]<br>3~4t           | 3,540  |     | [建設物価R05.07.P805:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東    |
| R  |                                                    | 71.41 |        |                                       |        |     |                                                                      |
| R1 | 普通作業員                                              | 29.93 | 21,000 | 普通作業員                                 | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 運転手(特殊)                                            | 25.29 | 23,900 | 運転手(特殊)                               | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 特殊作業員                                              | 14.12 | 24,400 | 特殊作業員                                 | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                    | 22.68 |        |                                       |        |     |                                                                      |
| Z1 | 再生クラッシュラン<br>40~0mm                                | 20.42 | 900    | 再生クラッシュラン<br>RC-40                    | 1,200  |     | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車                      | 2.20  | 136    | 軽油<br>パトロール給油                         | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 746.24

$$\times \left\{ \left( \frac{3.06}{100} \times \frac{5,500}{3,410} + \frac{2.68}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{5.91}{(3.06 + 2.68)} \right.$$

$$+ \left( \frac{29.93}{100} \times \frac{21,000}{22,300} + \frac{25.29}{100} \times \frac{23,900}{25,300} + \frac{14.12}{100} \times \frac{24,400}{25,700} \right) \times \frac{71.41}{(29.93 + 25.29 + 14.12)} \left. \right.$$

$$+ \left( \frac{20.42}{100} \times \frac{900}{1,200} + \frac{2.2}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{22.68}{(20.42 + 2.2)}$$



|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 第57号代価表 | 表層(歩道部)<br>1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4 |
|---------|-------------------------------------------------|

P- 89

|    | 名 称 ・ 規 格                             | 構成比   | 積算地区単価         | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                    |
|----|---------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                       | 3.13  |                |                                    |        |         |                                                                        |
| K1 | アスファルトフィニッシャ<br>クローラ型・舗装幅1.4～3.0m     | 2.35  | 15,600         | アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕<br>舗装幅1.4～3.0m | 15,600 |         | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                             |
| K2 | 振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>コンパインド型 3～4t | 0.45  | 5,300          | [賃料]振動ローラ〔搭乗式コンパインド型〕<br>3～4t      | 3,540  |         | [建設物価R05.07.P805：近畿地区]<br>建設物価R04.04.P805：関東地区,積算資料R04.04.P282：関東      |
| R  |                                       | 25.70 |                |                                    |        |         |                                                                        |
| R1 | 普通作業員                                 | 9.65  | 21,000         | 普通作業員                              | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R2 | 特殊作業員                                 | 6.66  | 24,400         | 特殊作業員                              | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R3 | 運転手(特殊)                               | 4.36  | 23,900         | 運転手(特殊)                            | 25,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R4 | 土木一般世話役                               | 2.28  | 26,400         | 土木一般世話役                            | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| Z  |                                       | 71.17 |                |                                    |        |         |                                                                        |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)            | 67.39 | 1.25<br>12,500 | 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       | 8,550  | 第64号代価表 | 建設物価R04.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319：                            |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>PK4 タックコート用               | 3.27  | 100            | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用           | 93.5   |         | [積算資料R05.07.P331：近畿1(合福井)]<br>建設物価R04.04.P219：東京23区,積算資料R04.04.P331：関東 |
| Z3 | 軽油<br>小型ローリー・バートル給油 2～4KL積載車          | 0.46  | 136            | 軽油<br>バートル給油                       | 138    |         | [積算資料R05.07.P258：大阪]<br>建設物価R04.04.P788：東京23区,積算資料R04.04.P259：東京       |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 1,229.2

$$\times \left\{ \left( \frac{2.35}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.45}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{3.13}{(2.35 + 0.45)} \right\}$$



|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 第58号代価表 | 基層(歩道部)<br>1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3 |
|---------|--------------------------------------------------|

P- 91

|    | 名 称 ・ 規 格                             | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                    |
|----|---------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                       | 2.57  |        |                                    |        |         |                                                                        |
| K1 | アスファルトフィニッシュ<br>クローラ型・舗装幅1.4～3.0m     | 1.93  | 15,600 | アスファルトフィニッシュ〔クローラ型〕<br>舗装幅1.4～3.0m | 15,600 |         | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                             |
| K2 | 振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>コンパインド型 3～4t | 0.37  | 5,300  | [賃料]振動ローラ〔搭乗式コンパインド型〕<br>3～4t      | 3,540  |         | [建設物価R05.07.P805：近畿地区]<br>建設物価R04.04.P805：関東地区,積算資料R04.04.P282：関東      |
| R  |                                       | 21.12 |        |                                    |        |         |                                                                        |
| R1 | 普通作業員                                 | 7.93  | 21,000 | 普通作業員                              | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R2 | 特殊作業員                                 | 5.48  | 24,400 | 特殊作業員                              | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R3 | 運転手(特殊)                               | 3.58  | 23,900 | 運転手(特殊)                            | 25,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R4 | 土木一般世話役                               | 1.87  | 26,400 | 土木一般世話役                            | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| Z  |                                       | 76.31 |        |                                    |        |         |                                                                        |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)            | 68.02 | 12,200 | 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)       | 8,400  | 第62号代価表 | 建設物価R04.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319：                            |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>PK3 プライムコート用              | 7.87  | 100    | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          | 93.5   |         | [積算資料R05.07.P331：近畿1(合福井)]<br>建設物価R04.04.P219：東京23区,積算資料R04.04.P331：関東 |
| Z3 | 軽油<br>小型ローリー・バトロール給油 2～4KL積載車         | 0.38  | 136    | 軽油<br>バトロール給油                      | 138    |         | [積算資料R05.07.P258：大阪]<br>建設物価R04.04.P788：東京23区,積算資料R04.04.P259：東京       |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 1,495.5

$$\times \left\{ \left( \frac{1.93}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.37}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.57}{(1.93 + 0.37)} \right\}$$



|         |                                        |       |
|---------|----------------------------------------|-------|
| 第59号代価表 | 下層路盤(歩道部)<br>250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40 | P- 93 |
|---------|----------------------------------------|-------|

|    | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                    | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K  |                                                    | 5.62  |        |                                       |        |     |                                                                      |
| K1 | 小型バクホウ・クロー型(賃貸)(長期割引なし)<br>バケット容量・山積0.11(平積0.08)m3 | 2.91  | 5,500  | [賃料]小型バクホウ クロー型<br>山積0.11m3(平積0.08m3) | 3,410  |     | [建設物価R05.07.P801:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東    |
| K2 | 振動ロー・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>コンバインド型 3~4t               | 2.55  | 5,300  | [賃料]振動ロー[搭乗式コンバインド型]<br>3~4t          | 3,540  |     | [建設物価R05.07.P805:近畿地区]<br>建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東    |
| R  |                                                    | 67.94 |        |                                       |        |     |                                                                      |
| R1 | 普通作業員                                              | 28.48 | 21,000 | 普通作業員                                 | 22,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R2 | 運転手(特殊)                                            | 24.06 | 23,900 | 運転手(特殊)                               | 25,300 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| R3 | 特殊作業員                                              | 13.43 | 24,400 | 特殊作業員                                 | 25,700 |     | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                  |
| Z  |                                                    | 26.44 |        |                                       |        |     |                                                                      |
| Z1 | 再生クワッシャー<br>40~0mm                                 | 24.28 | 900    | 再生クワッシャー<br>RC-40                     | 1,200  |     | [建設物価R05.07.P133:東大阪]<br>建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182: |
| Z2 | 軽油<br>小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車                      | 2.10  | 136    | 軽油<br>バトロール給油                         | 138    |     | [積算資料R05.07.P258:大阪]<br>建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京     |

## ■施工パッケージ 計算根拠式

$$P' \text{ 積算地区補正単価} = 1,568.7$$

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left( \frac{2.91}{100} \times \frac{5,500}{3,410} + \frac{2.55}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{5.62}{(2.91 + 2.55)} \right. \\ & + \left( \frac{28.48}{100} \times \frac{21,000}{22,300} + \frac{24.06}{100} \times \frac{23,900}{25,300} + \frac{13.43}{100} \times \frac{24,400}{25,700} \right) \times \frac{67.94}{(28.48 + 24.06 + 13.43)} \\ & \left. + \left( \frac{24.28}{100} \times \frac{900}{1,200} + \frac{2.1}{100} \times \frac{136}{138} \right) \times \frac{26.44}{(24.28 + 2.1)} \right\} \end{aligned}$$



|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 第60号代価表 | 表層(歩道部)<br>1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3 |
|---------|--------------------------------------------------|

P- 95

|    | 名 称 ・ 規 格                             | 構成比   | 積算地区単価         | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                 | 基準地区単価 | 摘 要     | 備 考                                                                    |
|----|---------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| K  |                                       | 2.95  |                |                                    |        |         |                                                                        |
| K1 | アスファルトフィニッシュ<br>クローラ型・舗装幅1.4～3.0m     | 2.21  | 15,600         | アスファルトフィニッシュ〔クローラ型〕<br>舗装幅1.4～3.0m | 15,600 |         | [R5建設機械等損料表]<br>R4建設機械等損料表                                             |
| K2 | 振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>コンパインド型 3～4t | 0.43  | 5,300          | [賃料]振動ローラ〔搭乗式コンパインド型〕<br>3～4t      | 3,540  |         | [建設物価R05.07.P805：近畿地区]<br>建設物価R04.04.P805：関東地区,積算資料R04.04.P282：関東      |
| R  |                                       | 24.17 |                |                                    |        |         |                                                                        |
| R1 | 普通作業員                                 | 9.07  | 21,000         | 普通作業員                              | 22,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R2 | 特殊作業員                                 | 6.27  | 24,400         | 特殊作業員                              | 25,700 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R3 | 運転手(特殊)                               | 4.10  | 23,900         | 運転手(特殊)                            | 25,300 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| R4 | 土木一般世話役                               | 2.14  | 26,400         | 土木一般世話役                            | 26,500 |         | [R5.3府資料P2]<br>R4.3                                                    |
| Z  |                                       | 72.88 |                |                                    |        |         |                                                                        |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)            | 63.39 | 0.75<br>12,500 | 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       | 8,550  | 第64号代価表 | 建設物価R04.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319：                            |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>PK3 プライムコート用              | 9.01  | 100            | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          | 93.5   |         | [積算資料R05.07.P331：近畿1(合福井)]<br>建設物価R04.04.P219：東京23区,積算資料R04.04.P331：関東 |
| Z3 | 軽油<br>小型ローリー・バトロール給油 2～4KL積載車         | 0.43  | 136            | 軽油<br>バトロール給油                      | 138    |         | [積算資料R05.07.P258：大阪]<br>建設物価R04.04.P788：東京23区,積算資料R04.04.P259：東京       |

■施工パッケージ 計算根拠式  
P' 積算地区補正単価 = 1,306.8

$$\times \left\{ \left( \frac{2.21}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.43}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.95}{(2.21 + 0.43)} \right\}$$









1 t 当り

|         |                            |        |
|---------|----------------------------|--------|
| 第64号代価表 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) | P- 100 |
|---------|----------------------------|--------|

[illegible]

