

	課長		課長補佐		主任		設計		検算		
								大阪府門真市			
<h1>設 計 書</h1> <p>知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。</p>											
工事所属 地名	門真市北巣本町21番6号地先外5件										
工事名	橋りょう長寿命化修繕工事										
竣工期限 及所要日数								所要日数 日			

設 計 大 要	コンクリート補修工 一式 表面保護工 一式 水切り工 一式 舗装打換え工 一式 防護柵補修工 一式 塗替え塗装工 一式 交通管理工 一式
設 計 金 額	金 <u>20,817,500 円 也</u>

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
北巢本島頭線3号橋 門真市北巢本町21番6号地先	1	式	1,062,114	1,062,114	第1号内訳書 3頁
三ツ島東西線3号橋 門真市三ツ島5丁目20番3号地先	1	式	1,207,678	1,207,678	第2号内訳書 6頁
島頭下馬伏線4号橋 門真市島頭3丁目11番11号地先	1	式	1,686,004	1,686,004	第3号内訳書 9頁
島頭下馬伏線5号橋 門真市島頭4丁目25番11号地先	1	式	1,300,391	1,300,391	第4号内訳書 12頁
沖町東西線3号橋 門真市島頭4丁目18番1号地先	1	式	694,617	694,617	第5号内訳書 14頁
常盤上野口線1号橋 門真市野里町5番16号地先	1	式	594,822	594,822	第6号内訳書 17頁
直接工事費	1	式		6,545,626	
共通仮設費	1	式		2,427,000	
共通仮設費(率計上)	1	式		2,427,000	
純工事費	1	式		8,972,626	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	1	式		6,649,000	
工事原価	1	式		15,621,626	
一般管理費等	1	式		3,303,374	
工事価格	1	式		18,925,000	
消費税相当額	1	式		1,892,500	
工事費計	1	式		20,817,500	

第1号内訳書	北巢本島頭線3号橋 門真市北巢本町21番6号地先
--------	-----------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[コンクリート補修工]	1	式		448,523	費目行
断面修復工(左官工法) 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3未満 0.011m3	1	構造物	243,800	243,800	第1号代価表 20頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
断面修復工(左官工法) 鉄筋レン・鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3未満 0.019m3	1	構造物	204,500	204,500	第2号代価表 21頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
遊離石灰除去工 下地処理 夜間無 制約無 高所無	0 016	m2	982	15	第3号代価表 22頁 [R6コストP421 / R6施単P542]
人力運搬(積込み〜運搬〜取卸し) 20m以下	0 016	m3	4,360	69	第4号代価表 23頁 [R5黄本P1052 / R5赤本PⅡ-1-④-2]
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 2.5以下 良好	0 016	m3	2,862	45	第5号代価表 24頁 [H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4]
コンクリート塊(無筋) 協和道路(柵なし)にわアスコン 門真市東田町1.8km 2t	0 016	m3	5,875	94	[R6①]
[表面保護工]	1	式		138,787	費目行
下地処理 夜間無 制約無 高所無	37 5	m2	1,473	55,237	第6号代価表 25頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
含浸材塗布 夜間無 制約無 高所無	37 5	m2	2,228	83,550	第7号代価表 26頁 [R6コストP439 / R6施単P495]

第1号内訳書	北巢本島頭線3号橋 門真市北巢本町21番6号地先
--------	-----------------------------

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
[水切り工]	1	式		11,049	費目行
水切り材設置工 EPDM系ゴム	48	m	2,302	11,049	[見積-材工共]
[舗装打換え工]	1	式		239,755	費目行
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	222	m	5805	12,887	第8号代価表 27頁 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	298	m ²	1893	5,641	第9号代価表 28頁 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) As塊 DID有 2.5以下 良好	18	m ³	5,317	9,570	第10号代価表 29頁 [H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4]
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2~10t	18	m ³	4,700	8,460	[R6①]
床掘り 土砂 小規模	13	m ³	2,042	2,654	第11号代価表 30頁 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好	13	m ³	4,635	6,025	第12号代価表 31頁 [R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13]
廃路盤材(クラッシュレン) 田中資材 摂津市鳥飼本町6.8km 2t、4t、10t	13	m ³	4,284	5,569	[R6]

第1号内訳書	北巢本島頭線3号橋 門真市北巢本町21番6号地先
--------	-----------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	23 0	m2	1,512	34,776	第13号代価表 32頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部) 3.0m超 70mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	23 0	m2	2,404	55,292	第14号代価表 34頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) タックコートPK-4	6 8	m2	1,618	11,002	第15号代価表 36頁 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部) 1.4m以上 70mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	6 8	m2	2,475	16,830	第16号代価表 38頁 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	2 8	m	492	1,377	第17号代価表 40頁 [R5赤本PVI-1-①-1]
塗膜系防水 補修ドレン無 目地有 60.1m/100m2 夜間無	29 8	m2	2,338	69,672	第18号代価表 41頁 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-⑫-2]
[交通管理工]	1	式		224,000	費目行
交通誘導警備員B	16	人	14,000	224,000	[R6.3府資料P2] [OS000510]
計				1,062,114	

第2号内訳書	三ツ島東西線3号橋 門真市三ツ島5丁目20番3号地先
--------	-------------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[コンクリート補修工]	1	式		240,900	費目行
断面修復工(左官工法) 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3未満 0.004m3	1	構造物	240,900	240,900	第19号代価表 42頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
[表面保護工]	1	式		81,422	費目行
下地処理 夜間無 制約無 高所無	22 0	m2	1,473	32,406	第6号代価表 25頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
含浸材塗布 夜間無 制約無 高所無	22 0	m2	2,228	49,016	第7号代価表 26頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
[水切り工]	1	式		7,596	費目行
水切り材設置工 EPDM系ゴム	3 3	m	2,302	7,596	[見積-材工共]
[防護柵補修工]	1	式		413,136	費目行
鋼製防護柵 (材料費) SP種防護柵 塗装仕様 後施工アンカー仕様 (H=800)	1	式	288,576	288,576	[見積-材料費]
鋼製防護柵 施工費 (手間) SP種防護柵設置	1	式	124,560	124,560	[見積-労務費]

第2号内訳書	三ツ島東西線3号橋 門真市三ツ島5丁目20番3号地先
--------	-------------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[舗装打換え工]	1	式		212,624	費目行
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	15 1	m	580 5	8,765	第8号代価表 27頁 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	13 7	m2	189 3	2,593	第9号代価表 28頁 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 2.5以下 良好	0 95	m3	5,317	5,051	第10号代価表 29頁 [H25黄本P38 / H24.4赤本P II-1-⑤-4]
アスファルト塊(掘削) 協和道路(柵なし)にわアスコン 門真市東田町1.8km 2~10t	0 95	m3	4,700	4,465	[R6①]
床掘り 土砂 小規模	0 27	m3	2,042	551	第11号代価表 30頁 [R5黄本P1041 / R5赤本P II-1-③-4]
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好	0 27	m3	4,635	1,251	第12号代価表 31頁 [R5黄本P1013 / R5赤本P II-1-②-13]
廃路盤材(クラッシュレン) 田中資材 摂津市鳥飼本町6.8km 2t、4t、10t	0 27	m3	4,284	1,156	[R6]
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	13 7	m2	1,512	20,714	第20号代価表 43頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	13 7	m2	1,789	24,509	第21号代価表 45頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]

第2号内訳書	三ツ島東西線3号橋 門真市三ツ島5丁目20番3号地先
--------	-------------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20	m	329	658	第22号代価表 47頁 [R5赤本PVI-1-①-1]
路面標示シート デザイン【バスのりば 門真市】 W640×H640	1	式	89,800	89,800	第23号代価表 48頁
樹脂系すべり止め舗装工 歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m以下	20	m2	11,520	23,040	第24号代価表 49頁 [R6コストP202 / R6施単P170]
塗膜系防水 補修トレン無 目地有 19m/100m2 夜間無	137	m2	2,195	30,071	第25号代価表 50頁 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-⑫-2]
[交通管理工]	1	式		252,000	費目行
交通誘導警備員B	18	人	14,000	252,000	[R6.3府資料P2] [OS000510]
計				1,207,678	

第3号内訳書	島頭下馬伏線4号橋 門真市島頭3丁目11番11号地先
--------	-------------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[コンクリート補修工]	1	式		1,048,951	費目行
断面修復工(左官工法) 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3以上 0.3m3	1	構造物	847,500	847,500	第26号代価表 51頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
断面修復工(左官工法) 鉄筋レン・鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3未満 0.01m3	1	構造物	200,900	200,900	第27号代価表 52頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
遊離石灰除去工 下地処理 夜間無 制約無 高所無	0 43	m2	982	422	第3号代価表 22頁 [R6コストP421 / R6施単P542]
人力運搬(積込み〜運搬〜取卸し) 20m以下	0 01	m3	4,360	43	第4号代価表 23頁 [R5黄本P1052 / R5赤本PⅡ-1-④-2]
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 2.5以下 良好	0 01	m3	2,862	28	第5号代価表 24頁 [H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4]
コンクリート塊(無筋) 協和道路(柵なし)にわアスコン 門真市東田町1.8km 2t	0 01	m3	5,875	58	[R6①]
[表面保護工]	1	式		136,196	費目行
下地処理 夜間無 制約無 高所無	36 8	m2	1,473	54,206	第6号代価表 25頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
含浸材塗布 夜間無 制約無 高所無	36 8	m2	2,228	81,990	第7号代価表 26頁 [R6コストP439 / R6施単P495]

第3号内訳書	島頭下馬伏線4号橋 門真市島頭3丁目11番11号地先
--------	-------------------------------

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
[水切り工]	1	式		13,351	費目行
水切り材設置工 EPDM系ゴム	5.8	m	2,302	13,351	[見積-材工共]
[舗装打換え工]	1	式		179,506	費目行
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	15.9	m	580.5	9,229	第8号代価表 27頁 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	24.7	m ²	189.3	4,675	第9号代価表 28頁 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) As塊 DID有 2.5以下 良好	1.1	m ³	5,317	5,848	第10号代価表 29頁 [H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4]
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2~10t	1.1	m ³	4,700	5,170	[R6①]
床掘り 土砂 小規模	0.8	m ³	2,042	1,633	第11号代価表 30頁 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好	0.8	m ³	4,635	3,708	第12号代価表 31頁 [R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13]
廃路盤材(クラッシュレン) 田中資材 摂津市鳥飼本町6.8km 2t、4t、10t	0.8	m ³	4,284	3,427	[R6]

第3号内訳書	島頭下馬伏線4号橋 門真市島頭3丁目11番11号地先
--------	-------------------------------

工種・種別・細別	数	量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	24	7	m2	1,512	37,346	第28号代価表 53頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	24	7	m2	1,482	36,605	第29号代価表 55頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	6	5	m	329	2,138	第30号代価表 57頁 [R5赤本PVI-1-①-1]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	19	8	m	751	14,869	[R5赤本PVI-1-①-1]
塗膜系防水 補修トレン無 目地有 26.3m/100m2 夜間無	24	7	m2	2,221	54,858	第32号代価表 58頁 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-⑫-2]
[交通管理工]	1		式		308,000	費目行
交通誘導警備員B	22		人	14,000	308,000	[R6.3府資料P2] [OS000510]
計					1,686,004	

第4号内訳書

島頭下馬伏線5号橋
門真市島頭4丁目25番11号地先

P-

12

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[コンクリート補修工]	1	式		863,000	費目行
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長区分25m未満 0.039 11個	1	構造物	156,700	156,700	第33号代価表 59頁 [R5黄本P40 / R5赤本PⅡ-2-⑨-5]
断面修復工(左官工法) 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3以上 0.25m3	1	構造物	706,300	706,300	第34号代価表 60頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
[表面保護工]	1	式		162,844	費目行
下地処理 夜間無 制約無 高所無	44 0	m2	1,473	64,812	第6号代価表 25頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
含浸材塗布 夜間無 制約無 高所無	44 0	m2	2,228	98,032	第7号代価表 26頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
[水切り工]	1	式		13,812	費目行
水切り材設置工 EPDM系ゴム	6 0	m	2,302	13,812	[見積-材工共]
[舗装打換え工]	1	式		8,735	費目行
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	3 0	m	580 5	1,741	第8号代価表 27頁 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]

第4号内訳書	島頭下馬伏線5号橋 門真市島頭4丁目25番11号地先
--------	-------------------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	1	0	m2	189	3	189	第9号代価表 28頁 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 2.5以下 良好	0	1	m3	5,317		531	第10号代価表 29頁 [H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4]
アスファルト塊(掘削) 協和道路(樹木にわアスコン 門真市東田町1.8km 2~10t	0	1	m3	4,700		470	[R6①]
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	1	0	m2	1,827		1,827	第35号代価表 61頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	1	0	m2	1,872		1,872	第36号代価表 63頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	6	4	m	329		2,105	第30号代価表 57頁 [R5赤本PVI-1-①-1]
[交通管理工]	1		式			252,000	費目行
交通誘導警備員B	18		人	14,000		252,000	[R6.3府資料P2] [OS000510]
計						1,300,391	

第5号内訳書

沖町東西線3号橋

門真市島頭4丁目18番1号地先

P-

14

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[コンクリート補修工]	1	式		240,500	費目行
断面修復工(左官工法) 鉄筋レン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3未満 0.003m3	1	構造物	240,500	240,500	第37号代価表 65頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
[表面保護工]	1	式		124,352	費目行
下地処理 夜間無 制約無 高所無	33 6	m2	1,473	49,492	第6号代価表 25頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
含浸材塗布 夜間無 制約無 高所無	33 6	m2	2,228	74,860	第7号代価表 26頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
[水切り工]	1	式		14,502	費目行
水切り材設置工 EPDM系ゴム	6 3	m	2,302	14,502	[見積-材工共]
[舗装打換え工]	1	式		147,263	費目行
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	14 0	m	580 5	8,127	第8号代価表 27頁 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	24 5	m2	189 3	4,637	第9号代価表 28頁 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]

第5号内訳書

沖町東西線3号橋

門真市島頭4丁目18番1号地先

P-

15

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 2.5以下 良好	1 2	m3	5,317	6,380	第10号代価表 29頁 [H25黄本P38 / H24.4赤本PⅡ-1-⑤-4]
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町1.8km 2~10t	1 2	m3	4,700	5,640	[R6①]
床掘り 土砂 小規模	0 49	m3	2,042	1,000	第11号代価表 30頁 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好	0 49	m3	4,635	2,271	第12号代価表 31頁 [R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13]
廃路盤材(クラッシュ) 田中資材 摂津市鳥飼本町6.8km 2t、4t、10t	0 49	m3	4,284	2,099	[R6]
表層(車道・路肩部) 3.0m超 70mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	24 5	m2	2,457	60,196	第38号代価表 66頁 [R5黄本P1440 / R5赤本PⅣ-1-②-2]
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	7 0	m	329	2,303	第30号代価表 57頁 [R5赤本PⅥ-1-①-1]
塗膜系防水 補修 トレン無 目地有 28.6m/100m2 夜間無	24 5	m2	2,229	54,610	第39号代価表 68頁 [R5黄本<71> / R5赤本PⅥ-2-⑫-2]
[交通管理工]	1	式		168,000	費目行
交通誘導警備員B	12	人	14,000	168,000	[R6.3府資料P2] [OS000510]

第6号内訳書

常盤上野口線1号橋
門真市野里町5番16号地先

P-

17

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[コンクリート補修工]	1	式		440,700	費目行
断面修復工(左官工法) 鉄筋ㄥン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3未満 0.002m3	1	構造物	239,800	239,800	第40号代価表 69頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
断面修復工(左官工法) 鉄筋ㄥン・鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3未満 0.01m3	1	構造物	200,900	200,900	第41号代価表 70頁 [R5黄本P43 / R5赤本PⅡ-2-⑨-9]
[表面保護工]	1	式		48,852	費目行
下地処理 夜間無 制約無 高所無	13 2	m2	1,473	19,443	第6号代価表 25頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
含浸材塗布 夜間無 制約無 高所無	13 2	m2	2,228	29,409	第7号代価表 26頁 [R6コストP439 / R6施単P495]
[水切り工]	1	式		12,661	費目行
水切り材設置工 EPDM系ゴム	5 5	m	2,302	12,661	[見積-材工共]
[塗替え塗装工]	1	式		36,609	費目行
塗替塗装 素地調整 箱桁構造の密閉部 制約無 夜間無 Rc-Ⅲ・Ra-Ⅲ ・Rd-Ⅲ 3種ㄥンA(動力工具と手工具の併用)	4 2	m2	3,520	14,784	第42号代価表 71頁 [R6コストP351 / R6施単P431]

第6号内訳書

常盤上野口線1号橋

門真市野里町5番16号地先

P-

18

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
塗替塗装 下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-III・Rc-IV 弱溶剤 形変性エポキシ樹脂塗料(1層)・はけ・ローラー	4 2	m2	838	3,519	第43号代価表 72頁 [R6コストP351 / R6施単P431]
塗替塗装 下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-III・Rc-IV 弱溶剤 形変性エポキシ樹脂塗料(1層)・はけ・ローラー	4 2	m2	838	3,519	第43号代価表 72頁 [R6コストP351 / R6施単P431]
塗替塗装 下塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-III・Rc-IV 弱溶剤 形変性エポキシ樹脂塗料(1層)・はけ・ローラー	4 2	m2	838	3,519	第43号代価表 72頁 [R6コストP351 / R6施単P431]
塗替塗装 中塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-II・Rc-III・Rc-IV 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・はけ・ローラー 赤系	4 2	m2	913	3,834	第44号代価表 73頁 [R6コストP351 / R6施単P431]
塗替塗装 上塗り 構造物別無 制約無 夜間無 Rc-II・Rc-III・Rc-IV 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・はけ・ローラー 赤系	4 2	m2	1,770	7,434	第45号代価表 74頁 [R6コストP351 / R6施単P431]
[交通管理工]	1	式		56,000	費目行
交通誘導警備員B	4	人	14,000	56,000	[R6.3府資料P2] [OS000510]
計				594,822	

第1号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り 修復延べ体積0.1m3未満 0.011m3
--------	--

P-	20
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2	3	人	27,500	63,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	3	8	人	25,700	97,660	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	2	5	人	21,800	54,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0	013	m3	368,000	4,784	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	11		%		23,606	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計					243,800	
1 構造物 当り					243,800	

第2号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.019m3
--------	---

P-	21
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1 9	人	27,500	52,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	3 2	人	25,700	82,240	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	2 1	人	21,800	45,780	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0 022	m3	368,000	8,096	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	9	%		16,134	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計				204,500	
1 構造物 当り				204,500	

1m2当り

第3号代価表	遊離石灰除去工 下地処理 夜間無 制約無 高所無
--------	-----------------------------

P-	22
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面被覆工(コンクリート保護塗装) 下地処理 昼間施工 制約無 高所無	1		m2	982 8	982	[土木施単R06.04.P548 : 大阪府]
諸 雑 費	1		式			調整金
計					982	
1 m2 当り					982	

第6号代価表	下地処理 夜間無 制約無 高所無
--------	---------------------

P-	25
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面含浸工 下地処理 昼間施工 制約無 高所作業車無(固定足場)	1		m2	1,473	1,473	[土木コストR06.04.P442 : 大阪府]
諸 雑 費	1		式			調整金
計					1,473	
1 m2 当り					1,473	

第7号代価表

含浸材塗布
夜間無 制約無 高所無

P- 26

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面含浸工 含浸材塗布 昼間施工 制約無 高所作業車無(固定足場)	1	m2	928.7	928	[土木コストR06.04.P443 : 大阪府]
表面含浸材・保護材 ケ酸塩系表面含浸材 KCカ ^α - ト ^α	0.2	kg	6,500	1,300	[建設物価R06.04.P195 : 全国 (北海道・沖縄除く)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,228	
1 m2 当り				2,228	

第8号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下
--------	------------------------------

P-	27
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		6.05					
K1	コンクリートカッタ パキウム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.09	5,460	コンクリートカッタ[パキウム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		55.50					
R1	特殊作業員	19.28	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役	9.90	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員	8.33	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		38.45					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	35.21	84,500	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市),積算資料R04.04.P310:全国
Z2	レギュレーガソリン スタンド	2.19	153	ガソリンレギュレー スタンド	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(155+153)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 580.65

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.09}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.05}{4.09} \right. \\
 & + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{9.9}{100} \times \frac{27,500}{26,500} + \frac{8.33}{100} \times \frac{21,800}{22,300} \right) \times \frac{55.5}{(19.28 + 9.9 + 8.33)} \\
 & + \left(\frac{35.21}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{2.19}{100} \times \frac{153}{154} \right) \times \frac{38.45}{(35.21 + 2.19)} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.05 - 55.5 - 38.45}{100} \right\} = 580.443200064414 = 580.5(\text{円/m})
 \end{aligned}$$

第9号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り
--------	--

P-	28
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		9.20					
K1	バックホウ・クロー型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.20	9,100	[賃料]バックホウ クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R06.04.P801:近畿地区] 建設物価R04.04.P801:関東地区,積算 資料R04.04.P279:関東
R		82.23					
R1	土木一般世話役	29.42	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	運転手(特殊)	28.07	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員	24.74	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		8.57					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4kl積載車	8.57	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算 資料R04.04.P259:東京 [(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 176.64

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{9.2}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{9.2}{9.2} \right. \\ & + \left(\frac{29.42}{100} \times \frac{27,500}{26,500} + \frac{28.07}{100} \times \frac{25,600}{25,300} + \frac{24.74}{100} \times \frac{21,800}{22,300} \right) \times \frac{82.23}{(29.42 + 28.07 + 24.74)} \\ & + \left(\frac{8.57}{100} \times \frac{138}{138} \right) \times \frac{8.57}{8.57} \\ & \left. + \frac{100 - 9.2 - 82.23 - 8.57}{100} \right\} = 189.242946884943 = 189.3(\text{円}/\text{m}^2) \end{aligned}$$

--	--	--	--	--	--	--	--

第13号代価表	表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4
---------	---

P-	32
----	----

K	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.09		44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.17		6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.17		7,100	[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		11.14						
R1	普通作業員	3.99		21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.29		25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.23		25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.78		27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		87.15						
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	83.67	0.8	12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第46号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.75		100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリーバトロール給油 2~4KL積載車	0.61		138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,458.6

第14号代価表	基層(車道・路肩部) 3.0m超 70mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4
---------	---

P-	34
----	----

	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		1.	93					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.	23	44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.	19	6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.	19	7,100	[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		12.	53					
R1	普通作業員	4.	49	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.	57	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.	51	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.	87	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		85.	54					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	81.	62	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第47号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3.	10	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93	5	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	0.	69	138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,295.1

第15号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) タックコートPK-4
---------	---

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.88					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.16	15,600	アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,600		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.42	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		23.60					
R1	普通作業員	8.86	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	6.12	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	4.00	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	2.09	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		73.52					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	70.05	12,800	アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	9,900	第48号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3.00	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿1(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.42	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,338.1

$$\times \left\{ \left(\frac{2.16}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.42}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.88}{(2.16 + 0.42)} \right\}$$

第16号代価表	基層(歩道部) 1.4m以上 70mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4
---------	---

	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.72						
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.04		15,600	アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,600		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.39		5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		22.28						
R1	普通作業員	8.36		21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	5.78		25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	3.78		25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.98		27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		75.00						
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	71.73	1.4	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第49号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.83		100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿1(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.40		138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,417.9

$$\times \left\{ \left(\frac{2.04}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.39}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.72}{(2.04 + 0.39)} \right.$$

1,000m当り

第17号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	40
----	----

工種・種別・細別	数	量	単位	単	価	金額	摘要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 20cm 制約なし	1,000		m	201	7	201,700	[土木コストR06.04.P305 : 大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量 15~18% 黄 比重1.8~2.3	760		kg	330		250,800	[積算資料R06.04.P257 : 全国 I (除北海道沖縄) [1]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	33		kg	160		5,280	[積算資料R06.04.P257 : 全国 I (除北海道沖縄) [1]
接着用プライマー 区画線用	33		kg	440		14,520	[積算資料R06.04.P257 : 全国 I (除北海道沖縄) [1]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	43		L	138		5,934	[建設物価R06.04.P788 : 大阪] [1]
諸雑費 [1]	5		%			13,766	諸雑費 プロパノガス等
計						492,000	
1 m 当り						492	

1m2当り

第18号代価表	塗膜系防水 補修 ドレン無 目地有 60.1m/100m2 夜間無
---------	--------------------------------------

P-	41
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工[材工共] 塗膜系防水(アスファルト系) 補修	1		m2	2,130	2,130	[土木施単R06.04.P168:大阪府]
アスファルト舗装用成形目地材 セロソールSSテープ° 厚5.0mm×幅30mm	0	631	m	330	208	[建設物価R06.04.P226:近畿地区]
諸 雑 費	1		式			調整金
計					2,338	
1 m2 当り					2,338	

第19号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り 修復延べ体積0.1m3未満 0.004m3
---------	--

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2	3	人	27,500	63,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	3	8	人	25,700	97,660	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	2	5	人	21,800	54,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0	005	m3	368,000	1,840	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	11		%		23,650	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計					240,900	
1 構造物 当り					240,900	

第20号代価表	表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4
---------	---

P-	43
----	----

K	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.09		44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.17		6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.17		7,100	[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		11.14						
R1	普通作業員	3.99		21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.29		25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.23		25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.78		27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		87.15						
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	83.67	0.8	12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第50号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.75		100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	0.61		138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,458.6

第21号代価表	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 45
---------	---	-------

	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		1.	93					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.	23	44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算 資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.	19	6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算 資料R04.04.P282:関東
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.	19	7,100	[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算 資料R04.04.P282:関東
R		12.	53					
R1	普通作業員	4.	49	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.	57	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.	51	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.	87	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		85.	54					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	81.	62	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第51号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(含 合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3.	10	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93	5	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福 井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算 資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	0.	69	138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算 資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,295.1

1,000m当り

第22号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	47
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000		m	191 6	191,600	[土木コストR06.04.P305:大阪府,土木施単R06.04.P366:大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3	570		k g	195	111,150	[積算資料R06.04.P257:全国I (除北海道沖縄) [1]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g	160	4,000	[積算資料R06.04.P257:全国I (除北海道沖縄) [1]
接着用プライマー 区画線用	25		k g	440	11,000	[積算資料R06.04.P257:全国I (除北海道沖縄) [1]
軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	40		L	138	5,520	[建設物価R06.04.P788:大阪] [1]
諸雑費 [1]	5		%		6,530	諸雑費 プロパノガス等
計					329,800	
1 m 当り					329	

第23号代価表

路面標示シート

デザイン【バスのりば 門真市】 W640×H640

P-

48

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
デザイン【バスのりば 門真市】 W640×H640	2	枚	25,000	50,000	[見積-材料費]
プライマー1L【貼付用】	1	缶	3,800	3,800	[見積-材料費]
施工費	1	式	36,000	36,000	[見積-労務費]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				89,800	
1 式 当 り				89,800	

1m2当り

第25号代価表	塗膜系防水 補修 ドレン無 目地有 19m/100m2 夜間無
---------	------------------------------------

P-	50
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工[材工共] 塗膜系防水(アスファルト系) 補修	1		m2	2,130	2,130	[土木施単R06.04.P168:大阪府]
アスファルト舗装用成形目地材 セロソールSSテープ° 厚5.0mm×幅30mm	0	199	m	330	65	[建設物価R06.04.P226:近畿地区]
諸 雑 費	1		式			調整金
計					2,195	
1 m2 当り					2,195	

第26号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.3m3
---------	---

P-	51
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	6 9	人	27,500	189,750	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	11 4	人	25,700	292,980	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	7 5	人	21,800	163,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0 354	m3	368,000	130,272	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	11	%		70,998	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計				847,500	
1 構造物 当り				847,500	

第27号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.01m3
---------	--

P-	52
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1	9	人	27,500	52,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	3	2	人	25,700	82,240	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	2	1	人	21,800	45,780	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0	012	m3	368,000	4,416	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	9		%		16,214	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計					200,900	
1 構造物 当り					200,900	

第28号代価表	表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 53
---------	---	-------

	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		1.	71					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.	09	44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.	17	6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	ロードローラー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.	17	7,100	[賃料]ロードローラー[マカダム] 質量10t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		11.	14					
R1	普通作業員	3.	99	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.	29	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.	23	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.	78	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		87.	15					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	83.	67	0.8 12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第52号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.	75	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリーバトロール給油 2~4KL積載車	0.	61	138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,458.6

第29号代価表	基層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 55
---------	---	-------

	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価		摘要	備考
K		1.	93						
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.	23	44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500			[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.	19	6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480			[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.	19	7,100	[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t	4,480			[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		12.	53						
R1	普通作業員	4.	49	21,800	普通作業員	22,300			[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.	57	25,700	特殊作業員	25,700			[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.	51	25,600	運転手(特殊)	25,300			[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.	87	27,500	土木一般世話役	26,500			[R6.3府資料P2] R4.3
Z		85.	54						
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	81.	62	0.8 12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400		第53号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3.	10	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93 5			[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	0.	69	138	軽油 バトロール給油	138			[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,295.1

1,000m当り

第30号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	57
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1,000		m	191 6	191,600	[土木コストR06.04.P305:大阪府,土木施単R06.04.P366:大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重 1.8~2.3	570		k g	195	111,150	[積算資料R06.04.P257:全国I (除北海道沖縄) [1]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25		k g	160	4,000	[積算資料R06.04.P257:全国I (除北海道沖縄) [1]
接着用プライマー 区画線用	25		k g	440	11,000	[積算資料R06.04.P257:全国I (除北海道沖縄) [1]
軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	40		L	138	5,520	[建設物価R06.04.P788:大阪] [1]
諸雑費 [1]	5		%		6,530	諸雑費 プロパノガス等
計					329,800	
1 m 当り					329	

1m2当り

第32号代価表	塗膜系防水 補修 トレーン無 目地有 26.3m/100m2 夜間無
---------	---------------------------------------

P-	58
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工[材工共] 塗膜系防水(アスファルト系) 補修	1		m2	2,130	2,130	[土木施単R06.04.P168:大阪府]
アスファルト舗装用成形目地材 セロソールSSテープ° 厚5.0mm×幅30mm	0	276	m	330	91	[建設物価R06.04.P226:近畿地区]
諸 雑 費	1		式			調整金
計					2,221	
1 m2 当り					2,221	

第33号代価表	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長区分25m未満 0.039 11個
---------	--

P-	59
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1 5	人	27,500	41,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	2 4	人	25,700	61,680	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	1 8	人	21,800	39,240	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
エポキシ注入材 ひびわれ補修材	0 039	k g	2,940	114	[R6府資材調査単価表 P36] [SC043350]
エポキシシーリング材 ひびわれ補修材	0 408	k g	2,750	1,122	[R6府資材調査単価表 P36] [SC060480]
ひびわれ注入材(低圧注入用) 注入器具 シーリング材接着式	11	個	434	4,774	[R6府資材調査単価表 P36] [SC043330]
諸雑費 [1]	6	%		8,520	諸雑費 器具、ディスクグラブの替え刃、電力
計				156,700	
1 構造物 当り				156,700	

第34号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.25m3
---------	--

P-	60
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	5 75	人	27,500	158,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	9 5	人	25,700	244,150	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	6 25	人	21,800	136,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0 295	m3	368,000	108,560	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	11	%		59,215	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計				706,300	
1 構造物 当り				706,300	

第35号代価表	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4
---------	---

P-	61
----	----

K	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.09		44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.17		6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.17		7,100	[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		11.14						
R1	普通作業員	3.99		21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.29		25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.23		25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.78		27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		87.15						
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 小型車割増有	83.67		12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第54号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.75		100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリーバトロール給油 2~4KL積載車	0.61		138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,458.6

第36号代価表	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3
---------	--

P-	63
----	----

	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		1.82						
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.16		44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.18		6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.18		7,100	[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		11.83						
R1	普通作業員	4.23		21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.43		25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.37		25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.83		27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		86.35						
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	76.99		12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第55号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK3 フライムコート用	8.58		100	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	0.65		138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,372.7

第37号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.003m3
---------	---

P-	65
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2	3	人	27,500	63,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	3	8	人	25,700	97,660	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	2	5	人	21,800	54,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0	004	m3	368,000	1,472	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	11		%		23,618	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計					240,500	
1 構造物 当り					240,500	

第38号代価表	表層(車道・路肩部)	P- 66
	3.0m超 70mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	

	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		1.71						
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅2.3~6m	1.09		44,000	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅2.3~6.0m	29,500		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算 資料R04.04.P282:関東
K2	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.17		6,900	[賃料]タイヤロー 質量8~20t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算 資料R04.04.P282:関東
K3	ロードロー・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	0.17		7,100	[賃料]ロードロー[マカダム] 質量10t	4,480		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算 資料R04.04.P282:関東
R		11.14						
R1	普通作業員	3.99		21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.29		25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.23		25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.78		27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		87.15						
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 小型車割増有	83.67	1.4	12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第56号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(含 合材),積算資料R04.04.P319:東京
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.75		100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福 井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算 資料R04.04.P331:関東[(96+91)/2]
Z3	軽油 小型ローリーバトロール給油 2~4KL積載車	0.61		138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算 資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,458.6

1m2当り

第39号代価表	塗膜系防水 補修 トレーン無 目地有 28.6m/100m2 夜間無
---------	---------------------------------------

P-	68
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋面防水工[材工共] 塗膜系防水(アスファルト系) 補修	1		m2	2,130	2,130	[土木施単R06.04.P168:大阪府]
アスファルト舗装用成形目地材 セロソールSSテープ° 厚5.0mm×幅30mm	03		m	330	99	[建設物価R06.04.P226:近畿地区]
諸 雑 費	1		式			調整金
計					2,229	
1 m2 当り					2,229	

第40号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.002m3
---------	---

P-	69
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	2 3	人	27,500	63,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	3 8	人	25,700	97,660	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	2 5	人	21,800	54,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0 002	m3	368,000	736	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	11	%		23,654	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計				239,800	
1 構造物 当り				239,800	

第41号代価表	断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.01m3
---------	--

P-	70
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1 9	人	27,500	52,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員	3 2	人	25,700	82,240	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員	2 1	人	21,800	45,780	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
左官工法用(コテ塗り) ポリマーセメントモルタル	0 012	m3	368,000	4,416	[建設物価R06.04.P193:全国(北海道・沖縄除く)]
諸雑費 [1]	9	%		16,214	諸雑費 器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力等
計				200,900	
1 構造物 当り				200,900	

第46号代価表	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有
---------	-----------------------------------

P-	75
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13	1		t	9,500		9,500	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1		t	3,000		3,000	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
計						12,500	
1 t 当り						12,500	

第47号代価表	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有
---------	-----------------------------------

P-	76
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	1	t	9,200	9,200	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1	t	3,000	3,000	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
計				12,200	
1 t 当り				12,200	

第48号代価表	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有
---------	-----------------------------------

P-	77
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 細粒度13	1		t	9,800	9,800	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1		t	3,000	3,000	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
計					12,800	
1 t 当り					12,800	

第49号代価表	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有
---------	-----------------------------------

P-	78
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	1		t	9,200		9,200	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1		t	3,000		3,000	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
計						12,200	
1 t 当り						12,200	

第50号代価表	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有
---------	-----------------------------------

P-	79
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13	1		t	9,500		9,500	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1		t	3,000		3,000	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
計						12,500	
1 t 当り						12,500	

第52号代価表	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有
---------	-----------------------------------

P-	81
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度13	1		t	9,500		9,500	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1		t	3,000		3,000	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
計						12,500	
1 t 当り						12,500	

第53号代価表	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有
---------	-----------------------------------

P-	82
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 粗粒度20	1		t	9,200	9,200	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1		t	3,000	3,000	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
計					12,200	
1 t 当り					12,200	

第54号代価表	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 小型車割増有
---------	-----------------------------------

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度20	1		t	9,500	9,500	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	1		t	3,000	3,000	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
計					12,500	
1 t 当り					12,500	

