

	課 長		課長補佐		主 任		設 計		検 算	
								大 阪 府 門 真 市		
<h2 style="margin: 0;">設 計 書</h2> <p style="margin: 0;">知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。</p>										
工 事 所 属 地 名										
工 事 名	公園施設更新工事									
竣 工 期 限 及 所 要 日 数								所 要 日 数	日	

設計大要	施設設置工 一式 施設撤去工 一式 交通管理工 一式
設計金額	金 <u>17,316,200 円也</u>

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式		7,913,505	費目行
施設設置工	1	式		6,762,680	工種行
柳町公園 ベンチ設置工	1	式	1,279,767	1,279,767	第1 号内訳書 4頁
下三ツ島公園 ベンチ設置工	1	式	548,492	548,492	第2 号内訳書 5頁
千石東公園 ベンチ設置工	1	式	1,647,222	1,647,222	第3 号内訳書 6頁
サン・ジョゼ広場 ベンチ改修工	1	式	1,459,500	1,459,500	第4 号内訳書 7頁
サン・ジョゼ広場 パーゴラ設置工	1	式	1,827,699	1,827,699	第5 号内訳書 8頁
施設撤去工	1	式		870,825	工種行
柳町公園 ベンチ撤去工	1	式	314,294	314,294	第6 号内訳書 9頁
下三ツ島公園 ベンチ撤去工	1	式	196,126	196,126	第7 号内訳書 10頁

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
千石東公園 スツール撤去工	1	式	277,019	277,019	第8号内訳書 11頁
サン・ジョゼ広場 ベンチ撤去工	1	式	83,386	83,386	第9号内訳書 12頁
安全費	1	式		280,000	工種行
安全費	1	式	280,000	280,000	第10号内訳書 13頁
直接工事費	1	式		7,913,505	
共通仮設費	1	式		997,000	
共通仮設費(率計上)	1	式		997,000	
純工事費	1	式		8,910,505	
現場管理費	1	式		4,040,000	
工事原価	1	式		12,950,505	

第1号内訳書	柳町公園 ベンチ設置工
--------	----------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
作業土工	1		式	28,167		28,167	第1号明細書 14頁
ベンチ設置工	1		式	1,251,600		1,251,600	第2号明細書 15頁
計						1,279,767	

第2号内訳書	下三ツ島公園 ベンチ設置工
--------	------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
作業土工	1		式	12,092		12,092	第3号明細書 16頁
ベンチ設置工	1		式	536,400		536,400	第4号明細書 17頁
計						548,492	

第3号内訳書	千石東公園 ベンチ設置工
--------	-----------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
作業土工	1		式	38,022		38,022	第5号明細書 18頁
ベンチ設置工	1		式	1,609,200		1,609,200	第6号明細書 19頁
計						1,647,222	

第4号内訳書	サン・ジョゼ広場 ベンチ改修工
--------	--------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ改修工	1		式	1,459,500		1,459,500	第7号明細書 20頁
計						1,459,500	

第5号内訳書	サン・ジョゼ広場 パーゴラ設置工
--------	---------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
作業土工	1		式	34,699		34,699	第8号明細書 21頁
パーゴラ設置工	1		式	1,793,000		1,793,000	第9号明細書 22頁
計						1,827,699	

第6号内訳書	柳町公園 ベンチ撤去工
--------	----------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ撤去・運搬・処分工	1		式	300,000		300,000	第10号明細書 23頁
構造物とりこわし工	1		式	13,076		13,076	第11号明細書 24頁
作業土工	1		式	1,218		1,218	第12号明細書 25頁
計						314,294	

第7号内訳書	下三ツ島公園 ベンチ撤去工
--------	------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ撤去・運搬・処分工	1		式	190,000		190,000	第13号明細書 26頁
構造物とりこわし工	1		式	5,604		5,604	第14号明細書 27頁
作業土工	1		式	522		522	第15号明細書 28頁
計						196,126	

第8号内訳書

千石東公園
 スツール撤去工

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スツール撤去・運搬・処分工	1	式	270,000	270,000	第16号明細書 29頁
構造物とりこわし工	1	式	6,421	6,421	第17号明細書 30頁
作業土工	1	式	598	598	第18号明細書 31頁
計				277,019	

第9号内訳書	サン・ジョゼ広場 ベンチ撤去工
--------	--------------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ上台撤去・運搬・処分工	1		式	40,000		40,000	第19号明細書 32頁
支障木撤去工	1		式	43,386		43,386	第20号明細書 33頁
計						83,386	

第10号内訳書	安全費
---------	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
交通誘導警備員B	20		人	14,000		280,000	[R6.3府資料P2] [OS000510]
計						280,000	

第1号明細書	作業土工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	5	04	m3	2,044		10,301	第1号代価表 34頁 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
埋戻し 小規模 土砂	4	42	m3	3,625		16,022	第2号代価表 35頁 [R5黄本P1048 / R5赤本PⅡ-1-③-12]
処分費 小規模 土砂	0	28	m3	6,589		1,844	第3号代価表 37頁
計						28,167	

第2号明細書	ベンチ設置工
--------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ設置工 エフライン FL001A-EM-NA-CK (株)コトブキ 同等品以上	7		基	178,800		1,251,600	第4号代価表 38頁 [R1(H31)造園修景P425]
計						1,251,600	

第3号明細書	作業土工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	2	16	m3	2,044		4,415	第1号代価表 34頁 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
埋戻し 小規模 土砂	1	90	m3	3,625		6,887	第2号代価表 35頁 [R5黄本P1048 / R5赤本PⅡ-1-③-12]
処分費 小規模 土砂	0	12	m3	6,589		790	第3号代価表 37頁
計						12,092	

第4号明細書	ベンチ設置工
--------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ設置工 エフライン FL001A-EM-NA-CK (株)コトブキ 同等品以上	3		基	178,800		536,400	第4号代価表 38頁 [R1(H31)造園修景P425]
計						536,400	

第5号明細書	作業土工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	6	48	m3	2,044		13,245	第1号代価表 34頁 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
埋戻し 小規模 土砂	5	69	m3	3,625		20,626	第2号代価表 35頁 [R5黄本P1048 / R5赤本PⅡ-1-③-12]
処分費 小規模 土砂	0	63	m3	6,589		4,151	第3号代価表 37頁
計						38,022	

第6号明細書	ベンチ設置工
--------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ設置工 エフライン FL001A-EM-NA-CK (株)コトブキ 同等品以上	9		基	178,800		1,609,200	第4号代価表 38頁 [R1(H31)造園修景P425]
計						1,609,200	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ改修工(1) 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上	2	基	155,500	311,000	第5号代価表 39頁
ベンチ改修工(2) 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上	2	基	185,500	371,000	第6号代価表 40頁
ベンチ改修工(3) 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上	2	基	155,500	311,000	第7号代価表 41頁
ベンチ改修工(4) 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上	3	基	155,500	466,500	第8号代価表 42頁
計				1,459,500	

第8号明細書	作業土工
--------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
床掘り 土砂 小規模	5	18	m3	2,044		10,587	第1号代価表 34頁 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
埋戻し 小規模 土砂	3	38	m3	3,625		12,252	第2号代価表 35頁 [R5黄本P1048 / R5赤本PⅡ-1-③-12]
処分費 小規模 土砂	1	80	m3	6,589		11,860	第3号代価表 37頁
計						34,699	

第9号明細書	パーゴラ設置工
--------	---------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
パーゴラ設置工 日陰タイプ 片持ち1連 SP005B-EM-00-RK (楡コトブキ 同 等品以上)	1		基	1,793,000		1,793,000	第9号代価表 43頁 [R1(H31)造園修景P425]
計						1,793,000	

第10号明細書	ベンチ撤去・運搬・処分工
---------	--------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ撤去・運搬・処分工	1		式	300,000		300,000	
計						300,000	

第12号明細書	作業土工
---------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
埋戻し 小規模 土砂	0	336	m3	3,625		1,218	第2号代価表 35頁 [R5黄本P1048 / R5赤本PⅡ-1-③-12]
計						1,218	

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ撤去・運搬・処分工	1		式	190,000		190,000	
計						190,000	

第14号明細書	構造物とりこわし工
---------	-----------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	0	144	m3	31,820		4,582	第10号代価表 44頁 [R6コストP392 / R6施単P470]
処分費 コンクリート塊(無筋)	0	144	m3	7,101		1,022	第11号代価表 45頁
計						5,604	

第15号明細書	作業土工
---------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
埋戻し 小規模 土砂	0	144	m3	3,625		522	第2号代価表 35頁 [R5黄本P1048 / R5赤本PⅡ-1-③-12]
計						522	

第16号明細書	ツール撤去・運搬・処分工
---------	--------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ツール撤去・運搬・処分工	1		式	270,000		270,000	
計						270,000	

第17号明細書	構造物とりこわし工
---------	-----------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	0	165	m3	31,820		5,250	第10号代価表 44頁 [R6コストP392 / R6施単P470]
処分費 コンクリート塊(無筋)	0	165	m3	7,101		1,171	第11号代価表 45頁
計						6,421	

第18号明細書	作業土工
---------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
埋戻し 小規模 土砂	0	165	m3	3,625		598	第2号代価表 35頁 [R5黄本P1048 / R5赤本PⅡ-1-③-12]
計						598	

第19号明細書	ベンチ上台撤去・運搬・処分工
---------	----------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
ベンチ上台撤去・運搬・処分工	1		式	40,000		40,000	
計						40,000	

第20号明細書	支障木撤去工
---------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	2	本	9,663	19,326	第12号代価表 46頁 [R4造園修景P521]
支障木の抜根 人力抜根 幹周:30cm以上60cm未満	2	本	7,305	14,610	第13号代価表 47頁 [R4造園修景P522]
処分費	1.05	t	9,000	9,450	第14号代価表 48頁
計				43,386	

第1号代価表	床掘り 土砂 小規模
--------	---------------

P-	34
----	----

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K	20.81					
K1	20.81	8,670	バックホ(ｸﾛｰ型) [後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,670		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R	71.39					
R1	38.71	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	32.68	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z	7.80					
Z1	7.80	140	軽油 小型ﾊﾞﾄﾞﾙ給油 2~4kl積載車	138		[建設物価R06.07.P788 : 大阪] 建設物価R04.04.P788 : 東京23区, 積算資料R04.04.P259 : 東京 [(136+141)/2]
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,046.8</p> $\times \left\{ \left(\frac{20.81}{100} \times \frac{8,670}{8,670} \right) \times \frac{20.81}{20.81} \right.$ $+ \left(\frac{38.71}{100} \times \frac{25,600}{25,300} + \frac{32.68}{100} \times \frac{21,800}{22,300} \right) \times \frac{71.39}{(38.71 + 32.68)}$ $+ \left(\frac{7.8}{100} \times \frac{140}{138} \right) \times \frac{7.8}{7.8}$ $\left. + \frac{100 - 20.81 - 71.39 - 7.8}{100} \right\} = 2,043.51119991705 = 2,044 (\text{円}/\text{m}^3)$						

第2号代価表	埋戻し 小規模 土砂
--------	---------------

P-	35
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		9.91					
K1	パック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)後方超小旋回	9.30	8,670	パック材(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,670		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61	496	ランマ 質量60~80kg	496		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		85.67					
R1	普通作業員	48.83	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	19.54	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	17.30	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		4.42					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4kl積載車	3.49	140	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.07.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京 [(136+141)/2]
Z2	レギュラーガソリン スタンド	0.93	153	ガソリンレギュラー スタンド	154		[建設物価R06.07.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京 [(155+153)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 3,655.5

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{9.3}{100} \times \frac{8,670}{8,670} + \frac{0.61}{100} \times \frac{496}{496} \right) \times \frac{9.91}{(9.3 + 0.61)} \right. \\ & + \left(\frac{48.83}{100} \times \frac{21,800}{22,300} + \frac{19.54}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{17.3}{100} \times \frac{25,600}{25,300} \right) \times \frac{85.67}{(48.83 + 19.54 + 17.3)} \\ & \left. + \left(\frac{3.49}{100} \times \frac{140}{138} + \frac{0.93}{100} \times \frac{153}{154} \right) \times \frac{4.42}{(3.49 + 0.93)} \right\} \end{aligned}$$

第3号代価表	処分費 小規模 土砂
--------	---------------

P-	37
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	10		m3	3,889	38,890	第15号代価表 49頁 [R5黄本P1013 / R5赤本PⅡ-1-②-13]
残土等処分 投棄料砂質土 堀之内建材(株)枚方市大峰東町{14.5km4~10t}	10		m3	2,700	27,000	第16号代価表 50頁 [R5黄本P1030 / R5赤本PⅡ-1-②-30]
諸 雑 費	1		式			調整金
計					65,890	
1 m3 当り					6,589	

第4号代価表	ベンチ設置工 エフライン FL001A-EM-NA-CK (株)コトブキ 同等品以上
--------	---

P-	38
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ設置工 エフライン FL001A-EM-NA-CK (株)コトブキ 同等品以上	1		基	171,300	171,300	第18号代価表 53頁
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	0	40	m2	1,149	459	第17号代価表 51頁 [R5黄本P1076 / R5赤本PⅡ-2-②-2]
型枠 一般型枠 小型構造物	0	56	m2	8,548	4,786	第19号代価表 54頁 [R5黄本P1289 / R5赤本PⅡ-4-②-2]均し基礎コンクリート型枠工
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増 有 一般養生 現場内小運搬有り	0	048	m3	46,410	2,227	第20号代価表 55頁 [R5黄本P1280 / R5赤本PⅡ-4-①-3]
諸 雑 費	1		式		28	調整金
計					178,800	
1 基 当 り					178,800	

第5号代価表	ベンチ改修工(1) 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上
--------	---

P-	39
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上	1		基	120,000	120,000	
運賃	1		式	5,500	5,500	
組立据付費	1		式	30,000	30,000	
諸 雑 費	1		式			調整金
計					155,500	
1 基 当 り					155,500	

第6号代価表	ベンチ改修工(2) 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上
--------	---

P-	40
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上	1		基	150,000	150,000	
運賃	1		式	5,500	5,500	
組立据付費	1		式	30,000	30,000	
諸 雑 費	1		式			調整金
計					185,500	
1 基 当 り					185,500	

第7号代価表	ベンチ改修工(3) 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上
--------	---

P-	41
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上	1		基	120,000	120,000	
運賃	1		式	5,500	5,500	
組立据付費	1		式	30,000	30,000	
諸 雑 費	1		式			調整金
計					155,500	
1 基 当 り					155,500	

第8号代価表	ベンチ改修工(4) 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上
--------	---

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ 上台交換 REKWOOD チャコール (株)コトブキ 同等品以上	1		基	120,000	120,000	
運賃	1		式	5,500	5,500	
組立据付費	1		式	30,000	30,000	
諸 雑 費	1		式			調整金
計					155,500	
1 基 当 り					155,500	

第9号代価表	パーゴラ設置工 日陰タイプ 片持ち1連 SP005B-EM-00-RK (株)コトブキ 同等品以上	P- 43
--------	--	-------

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
パーゴラ設置工 日陰タイプ 片持ち1連 SP005B-EM-00-RK (株)コトブキ 同等品以上	1	基	1,674,000	1,674,000	第21号代価表 56頁
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	3 38	m2	1,149	3,883	第17号代価表 51頁 [R5黄本P1076 / R5赤本PⅡ-2-②-2]
型枠 一般型枠 小型構造物	4 32	m2	8,548	36,927	第19号代価表 54頁 [R5黄本P1289 / R5赤本PⅡ-4-②-2]均し基礎コンクリート型枠工
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬有り	1 30	m3	46,410	60,333	第20号代価表 55頁 [R5黄本P1280 / R5赤本PⅡ-4-①-3]
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0 52	m2	4,894	2,544	第22号代価表 57頁 [R5黄本P1289 / R5赤本PⅡ-4-②-2]均し基礎コンクリート型枠工
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬有り	0 17	m3	41,260	7,014	第23号代価表 58頁 [R5黄本P1280 / R5赤本PⅡ-4-①-3]
鉄筋工[市場単価] SD295・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	0 044	t	172,600	7,594	第24号代価表 59頁 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-①-1]
諸 雑 費	1	式		705	調整金
計				1,793,000	
1 基 当 り				1,793,000	

第11号代価表	処分費 コンクリート塊(無筋)
---------	--------------------

P-	45
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.3km 以下 良好	10		m3	1,226	12,260	第25号代価表 60頁 [R5黄本P1271 / R5赤本PⅡ-2-25-1]
コンクリート塊(無筋) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10		m3	5,875	58,750	[R05下期廃棄物等受入P11] [OD016320]
諸 雑 費	1		式			調整金
計					71,010	
1 m3 当り					7,101	

第12号代価表	支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満
---------	-----------------------------------

P-	46
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工	0	7	人	24,300	17,010	[R6.3府資料P2] [OS000040]
普通作業員	1	35	人	21,800	29,430	[R6.3府資料P2] [OS000020]
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	0	37	日	27,950	10,341	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	1	3	台	30,650	39,845	第26号代価表 61頁
諸 雑 費	1		式		4	調整金
計					96,630	
1 本 当 り					9,663	

第13号代価表	支障木の抜根 人力抜根 幹周:30cm以上60cm未満
---------	--------------------------------

P-	47
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	2	5	人	21,800	54,500	[R6.3府資料P2] [OS000020]
チェンソー 6h ガソリンエンジン・鋸長600mm・排気量0.080リットル	0	17	日	27,950	4,751	
トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬	0	45	台	30,650	13,792	第26号代価表 61頁 トラック運転
諸 雑 費	1		式		7	調整金
計					73,050	
1 本 当 り					7,305	

第14号代価表	処分費
---------	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費 門真市クリーンセンター持込	1		t	9,000	9,000	
諸 雑 費	1		式			調整金
計					9,000	
1 t 当り					9,000	

1m3当り

第16号代価表	残土等処分 投棄料砂質土 堀之内建材(株)枚方市大峰東町{14.5km4~10t}
---------	--

P-	50
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量		単 位	単 価		金 額	摘 要
投棄料 砂質土 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町14.5km 4~10t	1		m3	2,700		2,700	[R6①]
諸 雑 費	1		式				調整金
計						2,700	
1 m3 当り						2,700	

第17号代価表

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

P-

51

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		5.88					
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	5.84	14,200	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	8,800		[建設物価R06.07.P801:近畿地区] 建設物価R04.04.P801:関東地区,積算 資料R04.04.P279:関東
R		76.10					
R1	普通作業員	36.47	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	15.92	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	14.24	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	8.95	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		18.02					
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	12.56	900	再生クラッシュラン RC-40	1,200		[建設物価R06.07.P133:東大阪] 建設物価R04.04.P129:東京都17区(骨材),積算資料R04.04.P182:東京1
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4kl積載車	5.43	140	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.07.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算 資料R04.04.P259:東京[(136+141)/2]

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,145.7

$$\times \left\{ \left(\frac{5.84}{100} \times \frac{14,200}{8,800} \right) \times \frac{5.88}{5.84} \right.$$

$$+ \left(\frac{36.47}{100} \times \frac{21,800}{22,300} + \frac{15.92}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{14.24}{100} \times \frac{25,600}{25,300} + \frac{8.95}{100} \times \frac{27,500}{26,500} \right) \times \frac{76.1}{(36.47 + 15.92 + 14.24 + 8.95)}$$

$$+ \left(\frac{12.56}{100} \times \frac{900}{1,200} + \frac{5.43}{100} \times \frac{140}{138} \right) \times \frac{18.02}{(12.56 + 5.43)}$$

第18号代価表	ベンチ設置工 エフライン FL001A-EM-NA-CK (株)コトブキ 同等品以上
---------	---

P-	53
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ エフライン FL001A-EM-NA-CK (株)コトブキ 同等品以上	1		基	151,300	151,300	
運賃	1		基	10,000	10,000	
組立据付費	1		基	10,000	10,000	
諸 雑 費	1		式			調整金
計					171,300	
1 基 当 り					171,300	

第21号代価表	パーゴラ設置工 日陰タイプ 片持ち1連 SP005B-EM-00-RK (株)コトブキ 同等品以上
---------	--

P-	56
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パーゴラ 日陰タイプ 片持ち1連 SP005B-EM-00-RK (株)コトブキ 同 等品以上	1	基	1,173,200	1,173,200	
運賃	1	式	220,000	220,000	
組立据付費	1	式	280,000	280,000	
諸 雑 費	1	式		800	調整金
計				1,674,000	
1 基 当 り				1,674,000	

第24号代価表	鉄筋工[市場単価] SD295・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)
---------	--

P-	59
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.56kg/m	1	03	t	105,000	108,150	[積算資料R06.07.P22 : 大阪]
鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物	1		t	64,400	64,400	[土木施単R06.07.P8 : 大阪府]
諸 雑 費	1		式		50	調整金
計					172,600	
1 t 当り					172,600	

第26号代価表	トラック2t積運転 6h/日 近距離運搬
---------	-------------------------

P-	61
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)	1	人	22,300	22,300	[R6.3府資料P2] [OS000150]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	23	L	140	3,220	[建設物価R06.07.P788 : 大阪]
トラック 普通型・積載質量2t積	6	時間	854	5,124	[R5建設機械等損料表] [0302-011-020-001]
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				30,650	
1 台 当 り				30,650	

