

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(発生材処分)						
	発生材処分	内装仕上材、木材類人力 混合廃棄物	22.8	m3	7,200	164,160	
	発生材処分	バスユニット	25.9	m3	7,200	186,480	
	発生材処分	シャワーユニット	2.50	m3	7,200	18,000	
	発生材処分	砕石類	9.07	m3	4,700	42,629	
	発生材処分	無筋コンクリート	7.56	m3	4,700	35,532	
	発生材処分	有筋コンクリート	838	m3	4,700	3,938,600	
	発生材処分	モルタル類	159	m3	4,700	747,300	
	発生材処分	木類	32.5	m3	5,200	169,000	
	発生材処分	タタミ	38.2	m3	11,852	452,746	
	発生材処分	廃プラスチック	2.97	m3	7,200	21,384	
	発生材処分	石膏ボード	2.28	m3	8,000	18,240	
	発生材処分	ガラス・陶器	1.28	m3	12,000	15,360	
	発生材処分	アスファルト防水 アスベスト含有	2.73	m3	20,680	56,456	
	発生材処分	石綿セメント板 アスベスト含有	1.86	m3	20,680	38,464	
	スクラップ	スチール H3	85	t	▲ 37,000	▲ 3,145,000	
	スクラップ	アルミ込みガラ	1.17	t	▲ 185,000	▲ 216,450	
	小計					2,542,901	
	計					8,575,722	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	撤去工事(32棟)						
	(直接仮設)						
	外部足場	22m未満 枠組 W900 3か月	1,962	m2	1,780	3,492,360	
	ブラケット足場	3か月	1,962	m2	1,210	2,374,020	
	安全手摺	3か月	134	m	700	93,800	
	防音シート	3か月	1,840	m2	1,130	2,079,200	
	屋根養生	合板養生	468	m2	5,620	2,630,160	
	朝顔養生	3か月	38.7	m	4,500	174,150	
	防音パネル	3か月	121	m2	2,820	341,220	
	内部足場	脚立 並列 存置1か月	1,715	m2	300	514,500	
	(撤去)						
	機械運搬費	BH 片道30km以内	1	往復	74,000	74,000	
	基礎部 鉄筋コンクリート撤去	圧搾機、大型ブレーカー併用 根切、埋戻し、敷均し含む 発生ガウ積込みまで	118	m3	12,680	1,496,240	
	地上部 鉄筋コンクリート撤去	圧搾機、大型ブレーカー併用 発生ガウ積込みまで	769	m3	9,930	7,636,170	
	内部造作材撤去	木製・金属製間仕切り 下地共 発生ガウ積込みまで	1,313	m2	1,990	2,612,870	
	木製建具撤去		101	m2	690	69,690	
	屋上防水撤去	アスベスト含有 積込み共	277	m2	1,550	429,350	
	手摺目隠板撤去	アスベスト含有	194	m2	1,540	298,760	
	天井ケイカル板撤去	アスベスト含有	28.7	m2	1,740	49,938	
	隔て板撤去	アスベスト含有	12.0	m2	1,540	18,480	
	吊り戸棚撤去	アスベスト含有	20.9	m2	1,740	36,366	
	除去石綿処理	密封処理(2重梱包)	4.07	m3	1,130	4,599	
	計					24,425,873	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	発生材処分費(32棟)						
	(発生材積込)						
	発生材積込	内装仕上材、木材類人力 混合廃棄物	22.3	m3	6,290	140,267	
	発生材積込	浴槽	0.34	m3	6,290	2,138	
	発生材積込	バスユニット	11.5	m3	6,290	72,335	
	発生材積込	機械 アスベスト含有材	4.07	m3	2,000	8,140	
	小計					222,880	
	(発生材運搬)						
	発生材運搬	内装仕上材、木材類人力 混合廃棄物	22.3	m3	3,320	74,036	
	発生材運搬	浴槽	0.34	m3	3,320	1,128	
	発生材運搬	バスユニット	11.5	m3	3,320	38,180	
	発生材運搬	碎石類	9.10	m3	5,360	48,776	
	発生材運搬	無筋コンクリート	7.59	m3	5,360	40,682	
	発生材運搬	有筋コンクリート	888	m3	5,360	4,759,680	
	発生材運搬	モルタル類	141	m3	5,360	755,760	
	発生材運搬	木類	25.1	m3	1,460	36,646	
	発生材運搬	タタミ	38.3	m3	838	32,095	
	発生材運搬	廃プラスチック	3.80	m3	900	3,420	
	発生材運搬	石膏ボード	2.47	m3	1,900	4,693	
	発生材運搬	ガラス・陶器	1.40	m3	2,630	3,682	
	発生材運搬	アスファルト防水 アスベスト含有	2.77	m3	1,900	5,263	
	発生材運搬	石綿セメント板 アスベスト含有	1.30	m3	1,900	2,470	
	小計					5,806,511	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(発生材処分)						
	発生材処分	内装仕上材、木材類人力 混合廃棄物	22.3	m3	7,200	160,560	
	発生材処分	浴槽	0.34	m3	7,200	2,448	
	発生材処分	バスユニット	11.5	m3	7,200	82,800	
	発生材処分	碎石類	9.10	m3	4,700	42,770	
	発生材処分	無筋コンクリート	7.59	m3	4,700	35,673	
	発生材処分	有筋コンクリート	888	m3	4,700	4,173,600	
	発生材処分	モルタル類	141	m3	4,700	662,700	
	発生材処分	木類	25.1	m3	5,200	130,520	
	発生材処分	タタミ	38.3	m3	11,852	453,931	
	発生材処分	廃プラスチック	3.80	m3	7,200	27,360	
	発生材処分	石膏ボード	2.47	m3	8,000	19,760	
	発生材処分	ガラス・陶器	1.40	m3	12,000	16,800	
	発生材処分	アスファルト防水 アスベスト含有	2.77	m3	20,680	57,283	
	発生材処分	石綿セメント板 アスベスト含有	1.30	m3	20,680	26,884	
	スクラップ	スチール H3	90	t	▲ 37,000	▲ 3,330,000	
	スクラップ	アルミ込みガラ	1.29	t	▲ 185,000	▲ 238,650	
	小計					2,324,439	
	計					8,353,830	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	撤去工事(33棟)						
	(直接仮設)						
	外部足場	22m未満 枠組 W900 3か月	1,904	m2	1,780	3,389,120	
	ブラケット足場	3か月	1,904	m2	1,210	2,303,840	
	安全手摺	3か月	132	m	700	92,400	
	防音シート	3か月	961	m2	1,130	1,085,930	
	屋根養生	合板養生	486	m2	5,620	2,731,320	
	朝顔養生	3か月	27.4	m	4,500	123,300	
	防音パネル	3か月	942	m2	2,820	2,656,440	
	内部足場	脚立 並列 存置1か月	1,577	m2	300	473,100	
	(撤去)						
	機械運搬費	BH 片道30km以内	1	往復	74,000	74,000	
	基礎部 鉄筋コンクリート撤去	圧搾機、大型ブレーカー併用 根切、埋戻し、敷均し含む 発生がう積みみまで	118	m3	12,680	1,496,240	
	地上部 鉄筋コンクリート撤去	圧搾機、大型ブレーカー併用 発生がう積みみまで	720	m3	9,930	7,149,600	
	内部造作材撤去	木製・金属製間仕切り 下地共 発生がう積みみまで	1,373	m2	1,990	2,732,270	
	木製建具撤去		115	m2	690	79,350	
	屋上防水撤去	アスベスト含有 積みみ共	273	m2	1,550	423,150	
	手摺目隠板撤去	アスベスト含有	273	m2	1,540	420,420	
	天井ケイカル板撤去	アスベスト含有	12.9	m2	1,740	22,446	
	隔て板撤去	アスベスト含有	31.9	m2	1,540	49,126	
	吊り戸棚撤去	アスベスト含有	22.4	m2	1,740	38,976	
	除去石綿処理	密封処理(2重梱包)	4.59	m3	1,130	5,186	
	計					25,346,214	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	発生材処分費(33棟)						
	(発生材積込)						
	発生材積込	内装仕上材、木材類人力 混合廃棄物	20.0	m3	6,290	125,800	
	発生材積込	浴槽	1.68	m3	6,290	10,567	
	発生材積込	バスユニット	11.5	m3	6,290	72,335	
	発生材積込	シャワーユニット	1.25	m3	6,290	7,862	
	発生材積込	機械 アスベスト含有材	4.59	m3	2,000	9,180	
	小計					225,744	
	(発生材運搬)						
	発生材運搬	内装仕上材、木材類人力 混合廃棄物	20.0	m3	3,320	66,400	
	発生材運搬	浴槽	1.68	m3	3,320	5,577	
	発生材運搬	バスユニット	11.5	m3	3,320	38,180	
	発生材運搬	シャワーユニット	1.25	m3	3,320	4,150	
	発生材運搬	砕石類	9.07	m3	5,360	48,615	
	発生材運搬	無筋コンクリート	7.56	m3	5,360	40,521	
	発生材運搬	有筋コンクリート	838	m3	5,360	4,491,680	
	発生材運搬	モルタル類	159	m3	5,360	852,240	
	発生材運搬	木類	32.5	m3	1,460	47,450	
	発生材運搬	タタミ	38.2	m3	838	32,011	
	発生材運搬	廃プラスチック	3.45	m3	900	3,105	
	発生材運搬	石膏ボード	2.13	m3	1,900	4,047	
	発生材運搬	ガラス・陶器	1.28	m3	2,630	3,366	
	発生材運搬	アスファルト防水 アスベスト含有	2.73	m3	1,900	5,187	
	発生材運搬	石綿セメント板 アスベスト含有	1.86	m3	1,900	3,534	
	小計					5,646,063	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(発生材処分)						
	発生材処分	内装仕上材、木材類人カ 混合廃棄物	20.0	m3	7,200	144,000	
	発生材処分	浴槽	1.68	m3	7,200	12,096	
	発生材処分	バスユニット	11.5	m3	7,200	82,800	
	発生材処分	シャワーユニット	1.25	m3	7,200	9,000	
	発生材処分	碎石類	9.07	m3	4,700	42,629	
	発生材処分	無筋コンクリート	7.56	m3	4,700	35,532	
	発生材処分	有筋コンクリート	838	m3	4,700	3,938,600	
	発生材処分	モルタル類	159	m3	4,700	747,300	
	発生材処分	木類	32.5	m3	5,200	169,000	
	発生材処分	タミ	38.2	m3	11,852	452,746	
	発生材処分	廃プラスチック	3.45	m3	7,200	24,840	
	発生材処分	石膏ボード	2.13	m3	8,000	17,040	
	発生材処分	ガラス・陶器	1.28	m3	12,000	15,360	
	発生材処分	アスファルト防水 アスベスト含有	2.73	m3	20,680	56,456	
	発生材処分	石綿セメント板 アスベスト含有	1.86	m3	20,680	38,464	
	スクラップ	スチール H3	85	t	▲ 37,000	▲ 3,145,000	
	スクラップ	アルミ込みガラ	1.17	t	▲ 185,000	▲ 216,450	
	小計					2,424,413	
	計					8,296,220	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	撤去工事						
	(浄化槽1) (撤去)						
	機械運搬費	BH 片道30km以内	1	往復	74,000	74,000	
	基礎解体 鉄筋コンクリート撤去	圧搾機、大型ブレーカー併用 根切、埋戻し、敷均し含む 発生ガウ積込みまで	105	m3	12,680	1,331,400	
	躯体解体 鉄筋コンクリート撤去	圧搾機、大型ブレーカー併用 発生ガウ積込みまで	9.17	m3	9,930	91,058	
	(土工)						
	埋戻し	場内土流用	336	m3	890	299,040	
	(浄化槽2) (撤去)						
	機械運搬費	BH 片道30km以内	1	往復	74,000	74,000	
	基礎解体 鉄筋コンクリート撤去	圧搾機、大型ブレーカー併用 根切、埋戻し、敷均し含む 発生ガウ積込みまで	102	m3	12,680	1,293,360	
	躯体解体 鉄筋コンクリート撤去	圧搾機、大型ブレーカー併用 発生ガウ積込みまで	9.17	m3	9,930	91,058	
	(土工)						
	埋戻し	場内土流用	338	m3	890	300,820	
	計					3,554,736	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	発生材処分費(浄化槽)						
	(発生材運搬)						
	発生材運搬	碎石類	29.4	m3	5,360	157,584	
	発生材運搬	無筋コンクリート	59.5	m3	5,360	318,920	
	発生材運搬	有筋コンクリート	166	m3	5,360	889,760	
	小計					1,366,264	
	(発生材処分)						
	発生材処分	碎石類	29.4	m3	4,700	138,180	
	発生材処分	無筋コンクリート	59.5	m3	4,700	279,650	
	発生材処分	有筋コンクリート	166	m3	4,700	780,200	
	スクラップ	スチール H3	17.7	t	▲ 37,000	▲ 654,900	
	小計					543,130	
	計					1,909,394	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	撤去工事(外構)						
	コンクリート舗装撤去	t100 クラッシャーランt100共	167	m2	1,740	290,580	
	洗い出し撤去	t100 クラッシャーランt100共	123	m2	1,740	214,020	
	アスファルト舗装撤去	t50 クラッシャーランt250共	988	m2	1,740	1,719,120	
	カラー平板舗装撤去	敷モルタルt50共 t60 クラッシャーランt100共	86.0	m2	1,740	149,640	
	コンクリート撤去	L型側溝、排水会所 境界ブロック	96.0	m3	17,490	1,679,040	
	ブロック積み撤去	t150	6.10	m2	3,510	21,411	
	自転車置場 ブロック積み撤去	t100	6.49	m2	2,930	19,015	
	U字溝撤去	U240	287	m	870	249,690	
	U字溝撤去	U180	30.0	m	700	21,000	
	広報板撤去	W1400×H1700	2	箇所	5,050	10,100	
	看板撤去	W800×H1600	7	箇所	2,990	20,930	
	バリカー①撤去	W700×H650	13	箇所	2,190	28,470	
	バリカー③撤去	W2000×H850	37	箇所	1,360	50,320	
	ステンレス手摺撤去①	3連 L2700 H900	5	箇所	6,900	34,500	
	ステンレス手摺撤去②	1連 L900 H900	8	箇所	2,630	21,040	
	ステンレス手摺撤去③	2連 L1800 H900	8	箇所	5,100	40,800	
	ステンレス手摺撤去④	4連 L3600 H900	13	箇所	8,050	104,650	
	フェンス撤去	H1800	113	m	2,230	251,990	
	外灯撤去	H4000	9	箇所	4,440	39,960	
	標識撤去	H4000	4	箇所	4,440	17,760	
	自転車置場上屋撤去	鉄骨造	123	m2	5,500	676,500	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(発生材処分)						
	発生材処分	無筋コンクリート	110	m3	4,700	517,000	
	発生材処分	有筋コンクリート	19.9	m3	4,700	93,530	
	発生材処分	砕石	349	m3	4,700	1,640,300	
	発生材処分	モルタル類	14.9	m3	4,700	70,030	
	発生材処分	コンクリート平板	5.16	m3	4,700	24,252	
	発生材処分	CB	18.3	m3	4,700	86,010	
	発生材処分	アスファルト	55.6	m3	7,200	400,320	
	発生材処分	木類	0.24	m3	5,200	1,248	
	発生材処分	樹木	8.98	m3	10,000	89,800	
	スクラップ	スチール H3	6.64	t	▲ 37,000	▲ 245,680	
	スクラップ	ステンレス	0.73	t	▲ 44,000	▲ 32,120	
	小計					2,644,690	
	計					5,843,015	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	車路改修・整地工事						
	【新設】						
	(車路改修)						
	洗車場 アスファルト舗装	再生蜜粒度アスファルト50 プライムコート	100	m2	5,510	551,000	
	U字型側溝	W200 H300	9.50	m	6,400	60,800	
	側溝グレーチング蓋	W200用 T-20 細目	9.50	m	13,900	132,050	
	仮設会所②	500×400×H900 グレーチング蓋T-20共	1	箇所	38,400	38,400	
	(整地工事)						
	素掘側溝	スパイラルU字溝	367	m	2,600	954,200	
	仮設会所①		19	箇所	16,300	309,700	
	雨水管	VU200	56.5	m	8,100	457,650	
	(土工)						
	機械運搬費		1	往復	74,000	74,000	
	整地	床付け	11,312	m2	260	2,941,120	
	(撤去)						
	洗車場 アスファルト舗装撤去	積込まで	100	m2	1,740	174,000	
	カッター切	アスファルト	30.0	m	670	20,100	
	砕石撤去	積込まで	35.0	m3	360	12,600	
	U字型側溝	グレーチング蓋T-20共	9.50	m	700	6,650	
	仮設会所②	グレーチング蓋T-20共	1	箇所	870	870	
	計					5,733,140	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	発生材処分費						
	(発生材運搬)						
	発生材運搬	アスファルト	5.00	m3	5,360	26,800	
	発生材運搬	コンガラ	1.68	m3	5,360	9,004	
	発生材運搬	再生クラッシャーラン	35.0	m3	5,360	187,600	
	小計					223,404	
	(発生材処分)						
	発生材処分	アスファルト	5.00	m3	4,700	23,500	
	発生材処分	コンガラ	1.68	m3	4,700	7,896	
	発生材処分	再生クラッシャーラン	35.0	m3	4,700	164,500	
	小計					195,896	
	計					419,300	