

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	アスベスト除去						
	【本工事】 29棟						
	外壁 仕上塗材・ 下地調整剤 撤去	軒裏、階段段裏含む	2641.6	m2	16,000	42,265,600	
	土間養生 (足場最下部)	プラスチックシート 0.15mm 2重	900	m2	1,600	1,440,000	
	壁養生	プラスチックシート 0.08mm 1重	2641.6	m2	1,500	3,962,400	
	天井養生	プラスチックシート 0.08mm 1重	900	m2	1,500	1,350,000	
	機械損料	吸引装置含む	2641.6	m2	2,400	6,339,840	
	同時吸引廃材 廃水分別費		2641.6	m2	1,700	4,490,720	
	廃棄物袋詰め 0.15mm 2重梱包		2641.6	m2	560	1,479,296	
	安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	2641.6	m2	160	422,656	
	保護マスク・フィルター 保護メガネ・手袋等		2641.6	m2	80	211,328	
	石綿作業責任者		1	式	560,000	560,000	
	石綿含有産業廃棄物 処分費(廃養生材含む)		52.0	m3	56,000	2,912,000	
	石綿含有産業廃棄物 収集運搬費(4t車)		9	車	96,000	864,000	
	【環境測定】						
	基本技術料		3	回	20,000	60,000	
	作業前	敷地境界4点	4	点	12,000	48,000	
	作業中	敷地境界4点・作業付近1点 プラント付近1点	6	点	12,000	72,000	
	作業後	敷地境界4点	4	点	12,000	48,000	
	放流水分析(作業中1回)		1	回	80,000	80,000	
	現場派遣費		3	回	8,000	24,000	
	小計					66,629,840	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【本工事】 33棟						
	外壁 仕上塗材・ 下地調整剤 撤去	軒裏、階段段裏含む	2137.8	m2	16,000	34,204,800	
	土間養生 (足場最下部)	プラスチックシート 0.15mm 2重	720	m2	1,600	1,152,000	
	壁養生	プラスチックシート 0.08mm 1重	2137.8	m2	1,500	3,206,700	
	天井養生	プラスチックシート 0.08mm 1重	720	m2	1,500	1,080,000	
	機械損料	吸引装置含む	2137.8	m2	2,400	5,130,720	
	同時吸引廃材 廃水分別費		2137.8	m2	1,700	3,634,260	
	廃棄物袋詰め 0.15mm 2重梱包		2137.8	m2	560	1,197,168	
	安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	2137.8	m2	160	342,048	
	保護マスク・フィルター 保護メガネ・手袋等		2137.8	m2	80	171,024	
	石綿作業責任者		1	式	560,000	560,000	
	石綿含有産業廃棄物 処分費(廃養生材含む)		43.0	m3	56,000	2,408,000	
	石綿含有産業廃棄物 収集運搬費(4t車)		8	車	96,000	768,000	
	【環境測定】						
	基本技術料		3	回	20,000	60,000	
	作業前	敷地境界4点	4	点	12,000	48,000	
	作業中	敷地境界4点・作業付近1点 プラント付近1点	6	点	12,000	72,000	
	作業後	敷地境界4点	4	点	12,000	48,000	
	現場派遣費		3	回	8,000	24,000	
	小計					54,106,720	
	計					267,800,480	

(細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
18	電気工事						
	同軸ケーブル撤去	7C-HFL-SS 屋上	218	m	146	31,828	
	テレビアンテナ撤去	2段	6	組	17,408	104,448	
	アンテナマスト撤去	自立型	6	基	12,334	74,004	
	計					210,280	
19	発生材処分費(電気工事)						
	(発生材積込み)						
	混合廃棄物	アンテナ	6.10	m3	2,000	12,200	
	小計					12,200	
	(発生材運搬)						
	混合廃棄物	アンテナ	6.10	m3	3,320	20,252	
	小計					20,252	
	(発生材処分)						
	スクラップ	2号銅くず	1.52	kg	▲ 1,090	▲ 1,657	
	混合廃棄物	アンテナ	6.10	m3	7,200	43,920	
	小計					42,263	
	計					74,715	

