



工事名称：門真住宅29棟他撤去工事

別紙代価表		名称：仮囲い(カラー鋼板、高さ3m)(買取)					カ月
代価-	45 号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準A1-1-1					m 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
【定額損料】 カラー安全鋼板	t=1.2mm、W=500mm	2.1	枚	6,160	12,936		
丸パイプ	φ48.6 L=2,000	3.0	本	1,140	3,420	@1,000×3本	
丸パイプ	φ48.6 L=3,000	1.0	本	1,700	1,700	@2,000×2本	
丸パイプ	φ48.6 L=5,000	0.9	本	2,820	2,481	水平4本	
修理費 (仮設資材賃料の5%)		1	式	1,026.85	1,026		
普通作業員 (設置65%)		0.156	人	21,800	3,400	(参考)撤去35%	
雑費 (労務費の8%)		1	式	272	272		
その他 (労務費と雑費の20%)		1	式	734	734		
					25,969		
				改め	26,000		







































代 価 表

引込用電線 撤去(38mm2)

代価E-1号

金 1,750 円也

m 当り

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		1	m			
電工	電工 0.200 撤去係数 0.3	0.060	人	24,300	1,458	表E2-1-2 四捨五入
その他	20%	1	式		291	切捨
				計	1,749	



代 価 表							アンテナ撤去2段	
金 17,400 円也							代価E-3号	
名 称		形 状 寸 法		数 量	単 位	単 価	金 額	m 当り 摘 要
アンテナ撤去		2段		1	組			
電工		電工	1.990	0.597	人	24,300	14,507	表E1-3-9 四捨五入
		撤去係数	0.3					
その他		20%		1	式		2,901	切捨
						計	17,408	













門真住宅29棟他撤去工事

代 価 表							既設管撤去地中 CIP150	代価M-4号
金 3,030 円也							m 当り	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
既設管撤去	地中 CIP150	1	m					
配管工	配管工 0.336 撤去係数 0.3	0.101	人	25,000	2,525	表M1-1-4	四捨五入	
その他	20%	1	式		505		切捨	
				計	3,030			
代 価 表							排水管撤去地中 HP150	代価M-5号
金 2,760 円也							m 当り	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
排水管撤去	地中 HP150	1	m					
配管工	配管工 0.306 撤去係数 0.3	0.092	人	25,000	2,300	表M1-1-43	四捨五入	
その他	20%	1	式		460		切捨	
				計	2,760			
代 価 表							排水管撤去地中 VP75	代価M-6号
金 1,200 円也							m 当り	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
排水管撤去	地中 VP75	1	m					
配管工	配管工 0.133 撤去係数 0.3	0.040	人	25,000	1,000	表M1-1-45	四捨五入	
その他	20%	1	式		200		切捨	
				計	1,200			







門真住宅29棟他撤去工事

代 価 表							既設管撤去地中 VP100	代価M-14号
金 1,560 円也							m 当り	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
既設管撤去	地中 VP100	1	m					
配管工	配管工 撤去係数	0.172 0.3	0.052	人	25,000	1,300	表M1-1-46 四捨五入	
その他	20%	1	式			260	切捨	
				計		1,560		
代 価 表							既設管撤去地中 VU150	代価M-15号
金 2,250 円也							m 当り	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
既設管撤去	地中 VU150	1	m					
配管工	配管工 撤去係数	0.249 0.3	0.075	人	25,000	1,875	表M1-1-46 四捨五入	
その他	20%	1	式			375	切捨	
				計		2,250		
代 価 表							既設管撤去地中 VP200	代価M-16号
金 2,940 円也							m 当り	
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
既設管撤去	地中 VP200	1	m					
配管工	配管工 撤去係数	0.326 0.3	0.098	人	25,000	2,450	表M1-1-46 四捨五入	
その他	20%	1	式			490	切捨	
				計		2,940		



