

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A	B5・6棟		1.0	式		2,682,353,805	
B	B7・8棟		1.0	式		1,641,513,596	
C	集会所(北)		1.0	式		52,859,639	
D	集会所(南)		1.0	式		62,800,074	
E	設備棟C		1.0	式		32,223,768	
F	設備棟D		1.0	式		29,766,717	
G	ごみ置場C		1.0	式		9,871,084	
H	ごみ置場D		1.0	式		8,286,750	
I	倉庫		1.0	式		9,668,521	
J	外構		1.0	式		353,605,297	
K	造園		1.0	式		29,598,140	
L	東側道路		1.0	式		28,667,496	
M	下水管推進		1.0	式		11,601,527	
N	昇降機設備		1.0	式		154,757,000	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	B5・6棟						
1	直接仮設		1.0	式		104,692,910	
2	土工		1.0	式		101,802,491	
3	地業		1.0	式		504,179,730	
4	鉄筋		1.0	式		289,491,010	
5	コンクリート		1.0	式		280,693,560	
6	型枠		1.0	式		288,664,057	
7	既製コンクリート		1.0	式		22,644	
8	防水		1.0	式		31,771,559	
9	タイル		1.0	式		644,384	
10	木及び内装パ [°] ネ ^ル		1.0	式		392,300,940	
11	屋根及びとい		1.0	式		8,499,278	
12	金属		1.0	式		111,348,502	
13	左官		1.0	式		80,759,669	
14	木製建具		1.0	式		72,941,600	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		1,469.0	m ²	250	367,250	≡P109
	墨出し		13,566.0	m ²	720	9,767,520	560+160 ≡P109
	養生		13,566.0	m ²	370	5,019,420	160+210 施P113
	整理清掃後片付け	施工中	13,566.0	m ²	1,050	14,244,300	施P113
	整理清掃後片付け	竣工時	13,566.0	m ²	450	6,104,700	施P113
	地足場	単管 布1段	1,469.0	m ²	980	1,439,620	≡P119
	内部仕上足場	脚立足場	13,566.0	m ²	300	4,069,800	施P121
	シャフト内足場	二連	442.0	m ³	1,590	702,780	≡P121
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 22m以上 12ヶ月	12,403.0	m ²	2,870	35,596,610	代価表-直仮-1
	養生シート張り	防炎1類 12ヶ月	5,123.0	m ²	570	2,920,110	代価表-直仮-5
	防音シート張り	12ヶ月	7,280.0	m ²	3,360	24,460,800	代価表-直仮-7
	小計					104,692,910	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	7,172.0	m ³	580	4,159,760	市単価
	床付け	つぼ, 布掘り	881.0	m ²	250	220,250	市単価
	埋戻し(B種)	発生土	3,492.0	m ³	840	2,933,280	市単価
	盛土(B種)	発生土	9.7	m ³	830	8,051	施P155
	建設発生土運搬		3,670.0	m ³	1,720	6,312,400	市単価
	土工機械運搬		2.0	往復	68,000	136,000	市単価
	地盤改良	セメント系 t600 添加量30kg/m ³	1,569.0	m ²	4,750	7,452,750	見
	土留め	鋼矢板SY30 III型 311.0m 打込 圧入工法 引抜 油圧工法	1.0	式		80,580,000	見
	小計					101,802,491	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地業						
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	74.2	m3	4,000	296,800	施P185
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	9.1	m3	3,800	34,580	施P185
	砂利地業	再生クラッシュラン ピット	52.1	m3	3,800	197,980	施P185
	杭頭はつり (場所打杭)	1700φ 集積・積込・運搬共	5.0	か所	48,500	242,500	代価表-地業-4
	杭頭はつり (場所打杭)	2100φ 集積・積込・運搬共	38.0	か所	74,200	2,819,600	代価表-地業-5
	とりこわし 発生材処分費	コンクリート塊	114.0	m3	3,055	348,270	市単価
	a-計					3,939,730	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	場所打鋼管コンクリート掘底杭						
	杭工事(B-5)	場所打鋼管コンクリート掘底杭 PT50 φ 2100～3000 実長35.25m 3本	1.0	式		266,016,000	見
		PT50A φ 2100～3000 実長34.25m 5本 PT51 φ 2100～2600 実長35.25m 7本					
		PT51A φ 2100～7600 実長34.25m 1本 PT52 φ 2100～2400 実長35.25m 2本					
		PT52A φ 2100～2500 実長34.25m 2本 PT53 φ 1700 実長35.75m 1本					
		PT53A φ 1700 実長34.25m 2本 計23本 杭頭接合筋含む					
	杭工事(B-6)	場所打鋼管コンクリート掘底杭 PT60 φ 2100～3100 実長34.25m 6本	1.0	式		234,224,000	見
		PT61 φ 2100～2700 実長34.25m 8本 PT62 φ 2100～2500 実長34.25m 4本					
		PT63 φ 1700 実長34.75m 2本 計20本 杭頭接合筋含む					
	b-計					500,240,000	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋(SD295)	D10	341.0	t	99,000	33,759,000	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D13	470.0	t	97,000	45,590,000	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D16	193.0	t	95,000	18,335,000	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D19	142.0	t	98,000	13,916,000	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D22	57.6	t	98,000	5,644,800	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D25	21.1	t	98,000	2,067,800	資P22
	異形鉄筋(SD390)	D29	89.4	t	102,000	9,118,800	資P22
	異形鉄筋(SD390)	D32	105.0	t	102,000	10,710,000	資P22
	異形鉄筋(SD390)	D35	324.0	t	104,000	33,696,000	資P22
	角型溶接閉鎖型フープ(SD295)	D13	2.1	t	145,000	304,500	物P75
	高強度せん断補強筋(溶接閉鎖型)	MK785 MD13	83.3	t	200,000	16,660,000	物P75
	高強度せん断補強筋(溶接閉鎖型)	MK785 MD16	9.1	t	172,000	1,565,200	見
	鉄筋スクラップ控除	へび-H2	▲ 46.9	t	47,000	▲ 2,204,300	資P75

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	1,676.0	t	45,000	75,420,000	施P市12
鉄筋加工組立	溶接閉鎖型フープ(組立のみ)	94.6	t	31,000	2,932,600	施P市12
梁貫通孔補強鉄筋工場加工	D13以下	0.4	t	209,800	83,920	代価表-鉄筋-1
梁貫通孔補強鉄筋工場加工	D16以上	0.3	t	158,800	47,640	代価表-鉄筋-2
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	1,771.0	t	4,000	7,084,000	≡P市6
鉄筋カガス圧接	D19 -D19	2,251.0	か所	480	1,080,480	施P市15
鉄筋カガス圧接	D22 -D22	1,992.0	か所	500	996,000	施P市15
鉄筋カガス圧接	D25 -D25	428.0	か所	520	222,560	施P市15
鉄筋カガス圧接	D25 -D29	380.0	か所	710	269,800	≡P市9
鉄筋カガス圧接	D29 -D29	3,664.0	か所	710	2,601,440	≡P市9
鉄筋カガス圧接	D29 -D32	468.0	か所	910	425,880	施P市15
鉄筋カガス圧接	D32 -D32	2,010.0	か所	910	1,829,100	施P市15
鉄筋カガス圧接	D32 -D35	608.0	か所	1,110	674,880	代価表-鉄筋-6
鉄筋カガス圧接	D35 -D35	5,024.0	か所	1,110	5,576,640	代価表-鉄筋-7

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	95.1	m3	18,800	1,787,880	物P102
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン [°] ット	43.4	m3	18,800	815,920	物P102
	普通コンクリート	Fc36 S15 基礎	2,454.0	m3	22,400	54,969,600	物P102
	普通コンクリート	Fc36 S15 1F床・小梁	213.0	m3	22,400	4,771,200	物P102
	普通コンクリート	Fc36 S18 1階	761.0	m3	22,400	17,046,400	物P102
	普通コンクリート	Fc36 S18 2階	713.0	m3	22,400	15,971,200	物P102
	普通コンクリート	Fc33 S18 3階	109.0	m3	21,800	2,376,200	物P102
	普通コンクリート	Fc33 S18 4階	705.0	m3	21,800	15,369,000	物P102
	普通コンクリート	Fc30 S18 5階	702.0	m3	21,200	14,882,400	物P102
	普通コンクリート	Fc30 S18 6階	693.0	m3	21,200	14,691,600	物P102
	普通コンクリート	Fc30 S18 7階	693.0	m3	21,200	14,691,600	物P102
	普通コンクリート	Fc27 S18 8階	673.0	m3	20,600	13,863,800	物P102
	普通コンクリート	Fc27 S18 9階	666.0	m3	20,600	13,719,600	物P102
	普通コンクリート	Fc27 S18 10階	643.0	m3	20,600	13,245,800	物P102

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	Fc24 S18 11階	643.0	m3	20,000	12,860,000	物P102
普通コンクリート	Fc24 S18 12階	630.0	m3	20,000	12,600,000	物P102
普通コンクリート	Fc24 S18 13階	629.0	m3	20,000	12,580,000	物P102
普通コンクリート	Fc24 S18 14階	730.0	m3	20,000	14,600,000	物P102
						打設量 270m3/回
コンクリート打設手間	ポンプ打設 捨コン	95.1	m3	1,620	154,062	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 捨コンピット	43.4	m3	1,620	70,308	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 基礎	2,454.0	m3	570	1,398,780	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 1F床・小梁	213.0	m3	570	121,410	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 1F軸部	761.0	m3	610	464,210	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 2F軸部	713.0	m3	610	434,930	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 3F軸部	109.0	m3	610	66,490	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 4F軸部	705.0	m3	610	430,050	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 5F軸部	702.0	m3	610	428,220	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 6F軸部	693.0	m3	610	422,730	コP市11

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	ポンプ打設 7F軸部	693.0	m3	610	422,730	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 8F軸部	673.0	m3	610	410,530	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 9F軸部	666.0	m3	610	406,260	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 10F軸部	643.0	m3	610	392,230	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 11F軸部	643.0	m3	610	392,230	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 12F軸部	630.0	m3	610	384,300	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 13F軸部	629.0	m3	610	383,690	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 14F軸部	730.0	m3	610	445,300	コP市11
ポンプ圧送 圧送料金	100m3以上/回	11,657.0	m3	800	9,325,600	コP市13
ポンプ圧送 圧送料金	50m3以上100m3/回未満	95.1	m3	800	76,080	コP市13
ポンプ圧送 圧送料金	50m3/回未満	43.4	m3	800	34,720	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	100m3以上/回	53.0	回	90,000	4,770,000	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1.0	回	90,000	90,000	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	1.0	回	90,000	90,000	コP市13

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	普通合板型枠	基礎部	5,547.0	m ²	3,200	17,750,400	コP市16
	普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	33,683.0	m ²	3,400	114,522,200	コP市16
	打放合板型枠	A種 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.2	m ²	4,050	810	代価表-型枠-3
	打放合板型枠	B種 ラーメン構造 基礎部	23.3	m ²	3,450	80,385	代価表-型枠-5
	打放合板型枠	B種 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	30,890.0	m ²	3,650	112,748,500	代価表-型枠-4
	打放合板型枠	B種 曲面 ラーメン構造 地上軸部	3.0	m ²	11,200	33,600	コP171
	型枠運搬費	4t車 30km以内	70,147.0	m ²	200	14,029,400	コP市16
	打放し面補修	A種	0.2	m ²	410	82	代価表-型枠-1
	打放し面補修	B種	30,916.0	m ²	680	21,022,880	代価表-型枠-2
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	4,228.0	m	270	1,141,560	コP171
	型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ10程度	1,435.0	m	320	459,200	コP171
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	182.0	m	320	58,240	コP171
	人通孔穴あけ	600φ	19.0	か所	1,800	34,200	コP171

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既製コンクリート						
	(外部)						
	補強コンクリートブロック帳壁	空洞ブロック08 厚さ100mm	0.9	m ²	5,260	4,734	6340×0.83 コP202 札幌
	(内部)						
	補強コンクリートブロック帳壁	空洞ブロック16 厚さ100mm	3.0	m ²	5,970	17,910	コP203
	小計					22,644	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水						
	(外部)						
	シングル防水	アスファルトシングル防水 冷工法 一般部	1,108.0	m ²	8,000	8,864,000	見
	シングル防水	アスファルトシングル防水 冷工法 棟部	107.0	m	3,280	350,960	見
	アルミ水切	軒先 押さえアングル共	214.0	m	8,800	1,883,200	見
	アルミ水切	ケラハ	41.5	m	8,840	366,860	見
	アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 平場	366.0	m ²	4,080	1,493,280	コP221
	アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 立上り部	181.0	m ²	4,860	879,660	コP221
	脱気装置		11.0	か所	11,500	126,500	見
	防水入隅処理	コーナーキャント(既製品)	503.0	m	470	236,410	コP市19
	防水押さえ金物	アルミ製 アスファルト防水用	246.0	m	850	209,100	コP223

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	ウレタン系 X-2 2階庇 平場	18.1	m ²	4,870	88,147	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 2階庇 立上	13.6	m ²	5,730	77,928	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 ハト小屋 平場	1.7	m ²	4,870	8,279	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 ハト小屋 立上	1.2	m ²	5,730	6,876	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 設備架台	1.8	m ²	5,730	10,314	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 アゴ	1.8	m ²	5,730	10,314	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 ドレイン排水目地 W25×t10	703.0	m	2,290	1,609,870	代価表-防水-1
塗膜防水	ウレタン系 X-2 ドレイン排水目地 W100×t10	191.0	m	2,290	437,390	代価表-防水-2
塗膜防水	ウレタン系 X-2 糸幅160 EV側溝	55.3	m	2,290	126,637	5730×0.4 ☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 バルコニー・廊下側溝	3,171.0	m	2,290	7,261,590	5730×0.4 ☐P223

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	PU-2 10×10 天井裏換気パイプ	5.4	m	310	1,674	㊦P市19
シーリング	PU-2 10×10 手摺支柱周囲	141.0	m	310	43,710	㊦P市19
シーリング	PU-2 10×10 堅樋貫通スリーブ	44.9	m	310	13,919	㊦P市19
シーリング	PU-2 10×10 ハト小屋配管廻り	0.2	m	310	62	㊦P市19
シーリング	PU-2 15×10 呼樋周囲	2.1	m	390	819	㊦P市19
シーリング	PU-2 20×10 コンクリート目地	5,366.0	m	460	2,468,360	㊦P市19
シーリング	PU-2 25×10 スリット	1,687.0	m	530	894,110	代価表-防水-3
シーリング	PU-2 30×10 スリット	1,267.0	m	610	772,870	代価表-防水-4
シーリング	MS-2 10×10 トラップ周囲	0.2	m	400	80	㊦P市19
シーリング	MS-2 10×10 防風スクリーン支柱周囲	25.5	m	400	10,200	㊦P市19
シーリング	MS-2 10×10 外部建具周囲	7,601.0	m	400	3,040,400	㊦P市19
シーリング	MS-2 15×10 EV柱周囲	110.0	m	480	52,800	㊦P市19

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
無機質浸透性塗膜防水	EVビッド 平場	9.1	m ²	1,750	15,925	公表価格
無機質浸透性塗膜防水	EVビッド 立上	21.9	m ²	1,750	38,325	公表価格
無機質浸透性塗膜防水	集水ビッド 平場	0.4	m ²	1,750	700	公表価格
無機質浸透性塗膜防水	集水ビッド 立上	1.4	m ²	1,750	2,450	公表価格
シーリング	SR-1 10×10 洗濯パン取合	468.0	m	440	205,920	施P市25
シーリング	SR-1 10×10 流し取合	368.0	m	440	161,920	施P市25
小計					31,771,559	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木及び内装パネ						
	(B5棟)						
	下地材	2DK 床下地	56.0	戸	26,000	1,456,000	見
	下地材	2DK 1-7F 壁下地	28.0	戸	43,200	1,209,600	見
	下地材	2DK 8-13F 壁下地	24.0	戸	53,600	1,286,400	見
	下地材	2DK 最上階 壁下地	4.0	戸	31,400	125,600	見
	下地材	2DK 一般階 天井下地	52.0	戸	26,700	1,388,400	見
	下地材	2DK 最上階 天井下地	4.0	戸	91,000	364,000	見
	下地材	3DK 床下地	69.0	戸	29,500	2,035,500	見
	下地材	3DK 中住戸 1-7F 壁下地	20.0	戸	49,500	990,000	見
	下地材	3DK 中住戸 8-13F 壁下地	18.0	戸	59,700	1,074,600	見
	下地材	3DK 妻住戸 1-7F 壁下地	13.0	戸	51,400	668,200	見
	下地材	3DK 妻住戸 8-13F 壁下地	12.0	戸	56,100	673,200	見
	下地材	3DK 妻住戸 X8通り 1F 壁下地	1.0	戸	46,100	46,100	見
	下地材	3DK 中住戸 最上階 壁下地	3.0	戸	33,700	101,100	見
	下地材	3DK 妻住戸 最上階 壁下地	2.0	戸	33,700	67,400	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	(B6棟)						
	下地材	1DK 床下地	28.0	戸	18,800	526,400	見
	下地材	1DK 1-7F 壁下地	14.0	戸	44,100	617,400	見
	下地材	1DK 8-13F 壁下地	12.0	戸	56,700	680,400	見
	下地材	1DK 最上階 壁下地	2.0	戸	49,600	99,200	見
	下地材	1DK 一般階 天井下地	26.0	戸	24,300	631,800	見
	下地材	1DK 最上階 天井下地	2.0	戸	43,200	86,400	見
	下地材	2DK 床下地	56.0	戸	26,000	1,456,000	見
	下地材	2DK 1-7F 壁下地	28.0	戸	43,200	1,209,600	見
	下地材	2DK 8-13F 壁下地	24.0	戸	53,600	1,286,400	見
	下地材	2DK 最上階 壁下地	4.0	戸	31,400	125,600	見
	下地材	2DK 一般階 天井下地	52.0	戸	26,700	1,388,400	見
	下地材	2DK 最上階 天井下地	4.0	戸	91,000	364,000	見
	下地材	3DK 床下地	42.0	戸	29,500	1,239,000	見
	下地材	3DK 中住戸 1-7F 壁下地	7.0	戸	49,500	346,500	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
下地材	3DK 中住戸 8-13F 壁下地	6.0	戸	59,700	358,200	見
下地材	3DK 妻住戸 1-7F 壁下地	14.0	戸	51,400	719,600	見
下地材	3DK 妻住戸 8-13F 壁下地	12.0	戸	56,100	673,200	見
下地材	3DK 中住戸 最上階 壁下地	1.0	戸	33,700	33,700	見
下地材	3DK 妻住戸 最上階 壁下地	2.0	戸	33,700	67,400	見
下地材	3DK 中住戸 一般階 天井下地	13.0	戸	31,900	414,700	見
下地材	3DK 妻住戸 一般階 天井下地	26.0	戸	34,100	886,600	見
下地材	3DK 最上階 天井下地	3.0	戸	111,100	333,300	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
内装部品	1DK 2850	18.0	戸	884,100	15,913,800	見
内装部品	1DK 2800	8.0	戸	884,100	7,072,800	見
内装部品	1DK 最上階	2.0	戸	906,900	1,813,800	見
内装部品	2DK 2850 梁無	72.0	戸	1,151,000	82,872,000	見
内装部品	2DK 2800 梁無	32.0	戸	1,151,000	36,832,000	見
内装部品	2DK 最上階 梁無	8.0	戸	1,182,000	9,456,000	見
内装部品	3DK 2850 梁無	36.0	戸	1,286,000	46,296,000	見
内装部品	3DK 2800 梁無	16.0	戸	1,286,000	20,576,000	見
内装部品	3DK 2850 梁有	35.0	戸	1,293,000	45,255,000	見
内装部品	3DK 2800 梁有	16.0	戸	1,293,000	20,688,000	見
内装部品	3DK 最上階 梁無	8.0	戸	1,333,000	10,664,000	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	屋根及びとい						
	ルーフドレン	縦形 アスファルト・シート防水用 径75	25.0	か所	5,530	138,250	代価表-屋根-2
	ルーフドレン	横形 塗膜防水用 径75	1.0	か所	6,300	6,300	代価表-屋根-3
	ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 径65	2.0	か所	4,180	8,360	代価表-屋根-4
	ルーフドレン	横形 塗膜防水用 径50 呼び樋0.2m共 廊下	13.0	か所	5,840	75,920	代価表-屋根-8
	ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 径50 呼び樋0.6m共 廊下	168.0	か所	4,610	774,480	代価表-屋根-10
	ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 径75 呼び樋0.6m共 ハルコニー	41.0	か所	5,860	240,260	代価表-屋根-11
	ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 径75 呼び樋0.9m共 ハルコニー	112.0	か所	6,600	739,200	代価表-屋根-12
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径50	5.6	m	1,320	7,392	代価表-屋根-18
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径65	1.8	m	1,890	3,402	施P291
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	971.0	m	2,460	2,388,660	施P291
	樋頂部掃除口	塩ビ既製品 VP75φ用	24.0	か所	8,760	210,240	代価表-屋根-14
	樋足元掃除口	塩ビ既製品 VP75φ用 Y管75×75	23.0	か所	8,920	205,160	代価表-屋根-15
	樋足元排水管カバー	塩ビ既製品 VP75φ用	23.0	か所	10,600	243,800	代価表-屋根-16

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属						
	(外部)						
	[屋根・庇]						
	丸環	ステンレス	17.0	か所	4,750	80,750	施P319
	屋根式マンホール	丸型 φ600 枠・鎖・南京錠共	2.0	か所	119,200	238,400	見
	屋根式マンホール 手掛け	W300×H200 SUS 16φ	2.0	か所	4,800	9,600	見
	可動ハシゴ	アルミ製 W250 L1800 屋根式マンホール用	2.0	か所	38,900	77,800	見
	屋根式マンホール取合押え金物	ステンレスt0.5 W50程度	2.1	m	9,600	20,160	見
	打込みタラップ	W300×D165 SUS 16φ	8.0	か所	3,730	29,840	コP285
	打込みタラップ	W300×D200 SUS 16φ	2.0	か所	3,730	7,460	コP285
	[バルコニー]						
	バルコニー手摺	アルミ製 W1200×H1140 格子笠木共	251.0	か所	37,200	9,337,200	見
	物干金物	バルコニー 腰付 可動式 2個/組	251.0	組	16,800	4,216,800	見
	バルコニー隔板	アルミ製 W≧600×H1800 柱付 枠・板・塗装・文字込	209.0	か所	60,300	12,602,700	見
	バルコニー隔板	アルミ製 W≧600×H1800 壁付 枠・板・塗装・文字込	14.0	か所	44,000	616,000	見
	バルコニー避難ハッチ	600角	78.0	か所	140,000	10,920,000	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[共用]						
階段ノンスリップ金物	アルミ製 ゴムタイプ入	638.0	m	990	631,620	施P323
ステンレス製グレーチング	ノンスリップタイプ W=150 EVホール 受枠共	52.5	m	62,500	3,281,250	見
進入防止面格子	アルミ製 W3000×H1375 廊下	3.0	か所	96,000	288,000	見
進入防止面格子	アルミ製 W2655×H1415 階段	3.0	か所	97,600	292,800	見
防風スクリーン	ガラス別途 アルミ製 W1655+3470×H975 EVホール	7.0	か所	133,500	934,500	見
防風スクリーン	ガラス別途 アルミ製 W1655+3470×H1025 EVホール	6.0	か所	135,400	812,400	見
窓面格子	アルミ製 W1200×H1100 ALW1用	112.0	か所	35,800	4,009,600	見
窓面格子	アルミ製 W1500×H1100 ALW2用	111.0	か所	40,300	4,473,300	見
MB内ガス給湯器取付用ブラケット	スチールPL-1.6加工 SOP塗共	251.0	か所	5,890	1,478,390	代価表-金属-2
手摺り	笠木 φ40 樹脂成形品 廊下 笠木受 アルミニウム押出型材	1,489.0	m	14,600	21,739,400	見
手摺り	笠木 φ40 樹脂成形品 階段 笠木受 アルミニウム押出型材	726.0	m	14,600	10,599,600	見
廊下妻側手摺り	W850+400×H1190	28.0	か所	60,000	1,680,000	見
床化粧マンホール	600×600 受枠共 仕上別途	6.0	か所	44,700	268,200	見
マンホールふた	密閉形(テーパーハッキング式) 5KN(T-2) 内径600	2.0	か所	83,000	166,000	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 @455 捨張用	7.6	m ²	1,560	11,856	施P市27
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	223.0	m ²	1,580	352,340	施P市27
軽量鉄骨下り天井下地	25形 H=500以下	80.2	m	2,060	165,212	施P市27
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ポート等切込み共	30.0	か所	1,960	58,800	施P市27
天井点検口	アルミ製 内外枠共額縁 450角	30.0	か所	5,730	171,900	施P319
天井廻縁	アルミ製	1,120.0	m	600	672,000	施P425
下り天井出隅見切り	アルミ製	80.2	m	1,150	92,230	コP377
EXP. J 金物下部樋	W60×H45 アルミ t1.5	38.6	m	9,600	370,560	見
EXP. J 金物	W1320×D830 床-床 クリア350 2～5F	4.0	か所	316,900	1,267,600	見
EXP. J 金物	W1320×D1230 床-床 クリア550 6～8F	3.0	か所	316,900	950,700	見
EXP. J 金物	W1320×D1530 床-床 クリア700 9～11F	3.0	か所	391,400	1,174,200	見
EXP. J 金物	W1320×D1930 床-床 クリア900 12～14F	3.0	か所	461,000	1,383,000	見
EXP. J 金物	W2150×D1320 パラペット クリア900 RF	1.0	か所	1,772,000	1,772,000	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
[共用]						
エレベーター吊りフック	B型(スラブ付け)	2.0	か所	14,400	28,800	代価表-金属-3
タラップ(足掛)	ステンレス製 標準図 8-31-1	24.0	か所	3,730	89,520	コP285
[一般住戸]						
カーテンレール	アルミ製 シングル L=895	223.0	か所	880	196,240	代価表-金属-4
カーテンレール	アルミ製 シングル L=935	28.0	か所	920	25,760	代価表-金属-5
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=1335	112.0	か所	2,380	266,560	代価表-金属-8
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=1730	223.0	か所	3,070	684,610	代価表-金属-10
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=1860	223.0	か所	3,310	738,130	代価表-金属-11
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=1930	111.0	か所	3,430	380,730	代価表-金属-12
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=2030	28.0	か所	3,610	101,080	代価表-金属-15
壁見切縁	アルミ製	260.0	m	600	156,000	施P425
クーラー取付用インサート	壁付	2.0	か所	1,360	2,720	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[外壁]						
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	0.9	m ²	3,400	3,060	代価表-左官-24
複層塗材E	打放し面 下地調整共	19,696.0	m ²	1,970	38,801,120	代価表-左官-26
複層塗材E	モルタル面 下地調整共	0.9	m ²	1,970	1,773	代価表-左官-26
複層塗材E	ケイカル面 下地調整共	89.5	m ²	1,430	127,985	代価表-左官-27
外装薄塗材E	打放し面 下地調整共	4,692.0	m ²	1,510	7,084,920	代価表-左官-28
外装薄塗材E	ケイカル面 下地調整共	164.0	m ²	970	159,080	代価表-左官-29
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	7,601.0	m	840	6,384,840	施P市29
窓台防水モルタル塗り	金ごて 糸幅120	301.0	m	2,110	635,110	代価表-左官-22
1F打継目地モルタル詰め	20×10	297.0	m	300	89,100	代価表-左官-1

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[バルコニー]						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	1,488.0	m	390	580,320	代価表-左官-4
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	124.0	m ²	2,010	249,240	施P市29
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	1,714.0	m ²	2,310	3,959,340	コP293
杓摺モルタル塗り	金ごて 糸幅150	106.0	m	2,210	234,260	代価表-左官-23
杓摺防水モルタル塗り	金ごて 糸幅150	1,616.0	m	2,210	3,571,360	代価表-左官-23
側溝モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	100.0	m	1,850	185,000	代価表-左官-15
側溝防水モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	1,388.0	m	1,850	2,567,800	代価表-左官-15
バルコニー クーラードレイン用排水目地	W25×t10	447.0	m	880	393,360	施P335
バルコニー クーラードレイン用排水目地	W100×t10	88.5	m	880	77,880	施P335

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[共用]						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅50	1.3	m	350	455	代価表-左官-2
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	1,472.0	m	390	574,080	代価表-左官-4
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	102.0	m ²	1,940	197,880	施P市29
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	162.0	m ²	2,010	325,620	施P市29
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	2,454.0	m ²	2,310	5,668,740	コP293
側溝モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	97.4	m	1,850	180,190	代価表-左官-15
側溝防水モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	1,343.0	m	1,850	2,484,550	代価表-左官-15
側溝防水モルタル塗り	金ごて W100×H30 糸幅155	55.3	m	1,950	107,835	代価表-左官-18
廊下クーラードレイン用排水目地	W25×t10	255.0	m	880	224,400	施P335
廊下クーラードレイン用排水目地	W100×t10	103.0	m	880	90,640	施P335
E V 枠周囲モルタル充填		110.0	m	840	92,400	施P市29

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[階段]						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	318.0	m	390	124,020	代価表-左官-4
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	26.1	m ²	2,010	52,461	施P市29
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	369.0	m ²	2,310	852,390	コP293
階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	4.4	m ²	4,160	18,304	施P市29
階段防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	247.0	m ²	4,460	1,101,620	代価表-左官-14
側溝モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	125.0	m	1,850	231,250	代価表-左官-15
側溝防水モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	192.0	m	1,850	355,200	代価表-左官-15
階段側溝防水モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	248.0	m	1,850	458,800	代価表-左官-15

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
[一般住戸]						
住戸玄関 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚45	333.0	m ²	2,400	799,200	代価表-左官-13
MB 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	190.0	m ²	2,010	381,900	施P市29
[共用]						
ピット 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	126.0	m ²	500	63,000	施P市29
ピット 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	9.5	m ²	500	4,750	施P市29
ピット 床コンクリート直均し仕上げ	木ごて	953.0	m ²	450	428,850	施P327
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	34.4	m ²	2,010	69,144	施P市29
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	3.0	m ²	3,270	9,810	施P市29
小計					80,759,669	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	木製建具						
	D-1a	片引きフラッシュ戸 BL準 W880×H1810 見込み27	140.0	か所	37,200	5,208,000	見
	D-1b	片引きフラッシュ戸 BL準 W950×H1810 見込み27	11.0	か所	40,100	441,100	見
	D-2	片引きフラッシュ戸 BL準 W905×H1810 見込み27	111.0	か所	20,800	2,308,800	見
	D-3a	片引きフラッシュ戸 BL準 W835×H1810 見込み27	28.0	か所	40,000	1,120,000	見
	D-3b	片引きフラッシュ戸 BL準 W905×H1810 見込み27	223.0	か所	40,000	8,920,000	見
	D-4a	両開きフラッシュ戸 BL準 W780×H1795 見込み27	112.0	か所	34,300	3,841,600	見
	D-4b	両開きフラッシュ戸 BL準 W710×H2275 見込み27	56.0	か所	43,200	2,419,200	見
	D-4c	両開きフラッシュ戸 BL準 W640×H2275 見込み27	55.0	か所	43,200	2,376,000	見
	D-5	2枚引違い軽量戸襖(天袋付) W1430×H(1810+445) 見込み16	112.0	か所	48,000	5,376,000	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-1a		引違い襖 W1710×H1810 見込み19.5	28.0	か所	25,800	722,400	見
F-1b		引違い襖 W1700×H1810 見込み19.5	111.0	か所	25,800	2,863,800	見
F-2		3枚引違い襖 W2585×H1810 見込み19.5	111.0	か所	35,900	3,984,900	見
F-3a		4枚引違い襖 W2620×H1810 見込み19.5	112.0	か所	51,700	5,790,400	見
F-3b		4枚引違い襖 W3240×H1810 見込み19.5	111.0	か所	51,700	5,738,700	見
F-4a		引違い襖(天袋付H445) W1655(1385)×H1810 見込み19.5	28.0	か所	36,400	1,019,200	見
F-4b		引違い襖(天袋付H445) 一般階 W1690(1210)×H1810 見込み19.5	103.0	か所	36,400	3,749,200	見
F-4c		引違い襖(天袋付H445) 最上階 W1690×H1810 見込み19.5	8.0	か所	36,400	291,200	見
F-5		4枚引違い襖(天袋付H445) 一般階 W2510(2115)×H1810 見込み19.5	104.0	か所	75,100	7,810,400	見
F-5		4枚引違い襖(天袋付H445) 最上階 W2510×H1810 見込み19.5	8.0	か所	75,300	602,400	見
F-6		4枚引違い襖(天袋付H445) W2960×H1810 見込み19.5	111.0	か所	75,300	8,358,300	見
	小計					72,941,600	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	金属製建具						
	(アルミ製建具)						
	[住戸]						
	ALD-1 (S-4)	引違いガラス戸 BL-B W1500×H1800 見込み70+20(網戸)	40.0	か所	99,600	3,984,000	見
	ALD-1 (S-6)	引違いガラス戸 BL-B W1500×H1800 見込み70+20(網戸)	72.0	か所	99,600	7,171,200	見
	ALD-2 (S-4)	引違いガラス戸 BL-B W1700×H1800 見込み70+20(網戸)	118.0	か所	103,700	12,236,600	見
	ALD-2 (S-6)	引違いガラス戸 BL-B W1700×H1800 見込み70+20(網戸)	216.0	か所	103,700	22,399,200	見
	ALD-3 (S-4)	引き違いガラス戸 BL-B W1800×H1800 見込み70+20(網戸)	10.0	か所	105,800	1,058,000	見
	ALD-3 (S-6)	引違いガラス戸 BL-B W1800×H1800 見込み70+20(網戸)	18.0	か所	105,800	1,904,400	見
	ALW-1 (S-4)	引違いガラス窓 BL-B W1200×H1100 見込み70+20(網戸)	40.0	か所	101,000	4,040,000	見
	ALW-1 (S-6)	引違いガラス窓 BL-B W1200×H1100 見込み70+20(網戸)	72.0	か所	101,000	7,272,000	見
	ALW-2 (S-4)	引違いガラス窓 BL-B W1500×H1100 見込み70+20(網戸)	39.0	か所	108,200	4,219,800	見
	ALW-2 (S-6)	引違いガラス窓 BL-B W1500×H1100 見込み70+20(網戸)	72.0	か所	108,200	7,790,400	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[共用]						
	KSD-1	片開き両面フラッシュ戸 W800×H2090 枠見込80 扉見込33	3.0	か所	123,900	371,700	見
	KSD-2	片開き戸 特定防火設備 W600×H1900 枠見込80 扉見込33	3.0	か所	99,900	299,700	見
	KSD-3	両開き戸 特定防火設備 W1600×H1900 枠見込80 扉見込33	2.0	か所	202,800	405,600	見
	KSD-4	両開き戸 W900×H2110 枠見込50 扉見込30	9.0	か所	130,200	1,171,800	見
	KSD-4	両開き戸 W900×H2060 枠見込50 扉見込30	5.0	か所	125,200	626,000	見
	KSD-5	両開き戸 W2490×H2110 枠見込50 扉見込30	9.0	か所	322,400	2,901,600	見
	KSD-5	両開き戸 W2490×H2060 枠見込50 扉見込30	5.0	か所	303,700	1,518,500	見
	KSD-6	連結送水管PS W780×2110 枠見込50 扉見込30	18.0	か所	169,400	3,049,200	見
	KSD-6	連結送水管PS W780×2060 枠見込50 扉見込30	10.0	か所	168,400	1,684,000	見
	小計					170,097,400	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	ガラス						
	(住戸 金属製建具用)						
	フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下	708.0	㎡	1,700	1,203,600	コP市27
	型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下	708.0	㎡	2,090	1,479,720	施P365
	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	301.0	㎡	2,450	737,450	コP市27
	換気小窓用ガラス	網入型板 厚さ6.8 W200～500×H120程度 清掃共	223.0	か所	630	140,490	代価表-ガラス-1
	ガラス清掃		1,717.0	㎡	280	480,760	コP111
	ガラスとめ材	ガスケット	8,292.0	m	300	2,487,600	代価表-ガラス-4
	(共用 金属製建具用)						
	強化ガラス	厚さ5 特寸 2.0㎡以下	12.4	㎡	3,870	47,988	コP333
	ガラス清掃		12.4	㎡	280	3,472	コP111
	ガラスとめ材	SR-1 片面長さ	49.4	m	540	26,676	270×2 コP市27

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(住戸 木製建具用)						
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	136.0	㎡	1,290	175,440	コP市27
樹脂ガラス	ポリカーボネイト板 厚さ4 100角 清掃共	251.0	か所	580	145,580	代価表-ガラス-2
ガラス清掃		136.0	㎡	280	38,080	コP111
ガラスとめ材	SR-1 片面長さ	1,278.0	m	540	690,120	270×2 コP市27
(防風スクリーン用)						
網入みがき板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	42.9	㎡	5,740	246,246	コP市27
ガラス清掃		42.9	㎡	280	12,012	コP111
ガラスとめ材	SR-1 片面長さ	234.0	m	540	126,360	270×2 コP市27
小計					8,041,594	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	塗装						
	(外部)						
	フッ素樹脂塗装	コンクリート面	0.2	m ²	3,100	620	見
	EP塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	3.0	m ²	950	2,850	≪P市29
	SOP塗り	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	2,973.0	m ²	1,070	3,181,110	380+690 ≪P市29
	SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	15.1	m ²	1,010	15,251	320+690 ≪P市29
	(内部)						
	[一般住戸]						
	OSV塗り(オイルステインワニス) (糸幅300mm以下)	木部(玄関框) 素地付着物除去	368.0	m	380	139,840	≪P市29
	SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	1,067.0	m	400	426,800	≪P市29
	小計					3,766,471	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	内外装						
	(外部)						
	E X P. J ビニル床シート	厚2.5	19.4	m ²	3,690	71,586	見
	壁石膏ボード張り	厚9.5 下地張り	7.6	m ²	850	6,460	㊦P375
	壁けい酸カルシウム板張り	厚6.0 目透かし	7.6	m ²	1,840	13,984	㊦P市33
	天井けい酸カルシウム板張り	厚6.0 目透かし	246.0	m ²	1,840	452,640	㊦P市33
	天井ポリスチレンフォーム板	厚35 打込み	62.4	m ²	1,060	66,144	代価表-内装-3
	トップライト 有孔折板	W1600×D535	2.0	か所	22,800	45,600	見
	トップライト 有孔折板	W1700×D535	1.0	か所	24,000	24,000	見
	落下防止庇 有孔折板	W2000×D1600 鉄骨下地別途	3.0	か所	84,700	254,100	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
[一般住戸]						
畳工事	1帖物	1,950.0	枚	8,600	16,770,000	コP371
畳工事	半帖物	111.0	枚	5,160	572,760	コP371 8600×0.6
天井ビニルクロス張り	コンクリート面	3,518.0	m ²	820	2,884,760	施P425
天井ビニルクロス張り	コンクリート面 和室用	2,483.0	m ²	820	2,036,060	施P425
梁型ビニルクロス張り	ボート面	1,540.0	m ²	820	1,262,800	施P425
梁型ビニルクロス張り	ボート面 和室用	895.0	m ²	820	733,900	施P425
床ポリスチレンフォーム板	厚25 接着	6.2	m ²	1,110	6,882	施P417
天井ポリスチレンフォーム板	厚25 接着	188.0	m ²	1,110	208,680	施P417
壁ポリスチレンフォーム板	厚25 打込み	7,336.0	m ²	1,050	7,702,800	代価表-内装-1
天井ポリスチレンフォーム板	厚30 打込み	1,042.0	m ²	880	916,960	代価表-内装-2
天井ポリスチレンフォーム板	厚35 打込み	1,162.0	m ²	1,060	1,231,720	代価表-内装-3
天井グラスウール敷込み	厚50 24kg/m3	784.0	m ²	900	705,600	施P417

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	仕上げユニット						
	(外部)						
	誘導用及び注意喚起用床材	点字タイル I類 無ゆゑ 300角	0.2	m ²	19,000	3,800	コP247
	換気孔	φ50 最上階天井裏用 防虫網付 スリーブ共 L=600	34.0	か所	2,990	101,660	見
	天井換気用パネル	140×140 SUS	34.0	か所	13,800	469,200	見
	集合郵便受箱	10列×7段	1.0	か所	804,700	804,700	見
	集合郵便受箱	11列×7段	1.0	か所	885,100	885,100	見
	集合郵便受箱	15列×7段	1.0	か所	1,207,000	1,207,000	見
	掲示板	枠SUS ビニールサ-貼 W1800×H900	1.0	か所	38,200	38,200	見
	案内板(点字)	表示板 アクリル板 シルク印刷 点字UV印刷 W350×H250	1.0	か所	93,600	93,600	見
	棟番号	躯体欠込型	2.0	か所	380	760	代価表-ユニット-1
	階数番号	EVホール・階段	56.0	か所	7,840	439,040	見
	点字表示板	アルミ製 50×87.5	78.0	か所	3,840	299,520	見
	一般室名札	a型 W300×H150 外部	5.0	か所	3,600	18,000	見
	表札	住戸入口	251.0	か所	440	110,440	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
[一般住戸]						
スリーブキャップ	クーラー用 φ75 樹脂製 スリーブ別途	251.0	組	2,160	542,160	見
スリーブキャップ	クーラー用 φ100 樹脂製 スリーブ別途	390.0	組	2,270	885,300	見
スリーブキャップ	クーラー用 φ75 SUS製 スリーブ別途	223.0	組	2,760	615,480	見
レジスター・ガラリ	φ125 常時開放型 樹脂製 スリーブ別途	28.0	組	3,930	110,040	見
レジスター・ガラリ	φ150 常時開放型 樹脂製 スリーブ別途	251.0	組	4,400	1,104,400	見
レジスター・ガラリ	φ125 常時開放型 SUS製 スリーブ別途	223.0	組	4,620	1,030,260	見
浴室ユニット	1216	251.0	か所	443,600	111,343,600	見
流し台	1200タイプ、コンロ台、水切板、塞ぎ板共 吊り戸棚共	28.0	か所	253,600	7,100,800	見
流し台	1500タイプ、コンロ台、水切板、塞ぎ板共 吊り戸棚共	223.0	か所	265,600	59,228,800	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	B7・8棟						
1	直接仮設		1.0	式		54,715,830	
2	土工		1.0	式		99,586,707	
3	地業		1.0	式		242,233,284	
4	鉄筋		1.0	式		164,648,410	
5	コンクリート		1.0	式		175,331,006	
6	型枠		1.0	式		189,423,664	
7	既製コンクリート		1.0	式		22,644	
8	防水		1.0	式		25,219,877	
9	タイル		1.0	式		273,134	
10	木及び内装パ [°] _ル		1.0	式		253,027,860	
11	屋根及びとい		1.0	式		6,846,422	
12	金属		1.0	式		62,684,247	
13	左官		1.0	式		51,538,162	
14	木製建具		1.0	式		47,036,100	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		1,457.0	m ²	250	364,250	≡P109
	墨出し		8,669.0	m ²	720	6,241,680	560+160 ≡P109
	養生		8,669.0	m ²	370	3,207,530	160+210 施P113
	整理清掃後片付け	施工中	8,669.0	m ²	1,050	9,102,450	施P113
	整理清掃後片付け	竣工時	8,669.0	m ²	450	3,901,050	施P113
	地足場	単管 布1段	1,457.0	m ²	980	1,427,860	≡P119
	内部仕上足場	脚立足場	8,669.0	m ²	300	2,600,700	施P121
	シャフト内足場	二連	271.0	m ³	1,590	430,890	≡P121
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 22m以上 12ヶ月	7,670.0	m ²	2,870	22,012,900	代価表-直仮-1
	養生シート張り	防災1類 12ヶ月	7,292.0	m ²	570	4,156,440	代価表-直仮-5
	防音シート張り	12ヶ月	378.0	m ²	3,360	1,270,080	代価表-直仮-7
	小計					54,715,830	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	5,042.0	m ³	580	2,924,360	市単価
	床付け	つぼ, 布掘り	748.0	m ²	250	187,000	市単価
	埋戻し(B種)	発生土	2,243.0	m ³	840	1,884,120	市単価
	盛土(B種)	発生土	22.9	m ³	830	19,007	施P155
	建設発生土運搬		2,776.0	m ³	1,720	4,774,720	市単価
	土工機械運搬		2.0	往復	68,000	136,000	市単価
	地盤改良	セメント系 t600 添加量30kg/m ³	1,578.0	m ²	4,750	7,495,500	見
	土留め	鋼矢板SY30 III型 293.0m 打込 圧入工法 引抜 油圧工法	1.0	式		82,166,000	見
	小計					99,586,707	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地業						
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	56.6	m3	4,000	226,400	施P185
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	4.7	m3	3,800	17,860	施P185
	砂利地業	再生クラッシュラン ピット	50.1	m3	3,800	190,380	施P185
	杭頭はつり (場所打杭)	1000φ 集積・積込・運搬共	5.0	か所	16,800	84,000	代価表-地業-2
	杭頭はつり (場所打杭)	1400φ 集積・積込・運搬共	38.0	か所	32,900	1,250,200	代価表-地業-3
	とりこわし 発生材処分費	コンクリート塊	49.9	m3	3,055	152,444	市単価
	a-計					1,921,284	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	場所打鋼管コンクリート掘底杭						
	杭工事(B-7)	場所打鋼管コンクリート掘底杭 PT70 φ1400～2900 実長29.95m 2本	1.0	式		97,360,000	見
		PT71A φ1400～2600 実長29.95m 3本 PT71 φ1400～2300 実長29.95m 7本					
		PT72 φ1400～1900 実長29.95m 4本 PT73 φ1000～1500 実長30.15m 1本					
		計17本 杭頭接合筋含む					
	杭工事(B-8)	場所打鋼管コンクリート掘底杭 PT80 φ1400～3000 実長29.95m 3本	1.0	式		142,952,000	見
		PT81 φ1400～2500 実長29.95m 15本 PT82 φ1400～2200 実長29.95m 4本					
		PT83 φ1000～1700 実長30.15m 2本 PT84 φ1000～1500 実長30.05m 2本					
		計26本 杭頭接合筋含む					
	b-計					240,312,000	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋(SD295)	D10	243.0	t	99,000	24,057,000	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D13	335.0	t	97,000	32,495,000	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D16	45.8	t	95,000	4,351,000	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D19	61.9	t	98,000	6,066,200	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D22	31.3	t	98,000	3,067,400	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D25	38.4	t	98,000	3,763,200	資P22
	異形鉄筋(SD390)	D29	157.0	t	102,000	16,014,000	資P22
	異形鉄筋(SD390)	D32	42.3	t	102,000	4,314,600	資P22
	異形鉄筋(SD390)	D35	45.0	t	104,000	4,680,000	資P22
	角型溶接閉鎖型フープ(SD295)	D13	0.8	t	145,000	116,000	物P75
	高強度せん断補強筋(溶接閉鎖型)	MK785 MD13	48.9	t	200,000	9,780,000	物P75
	高強度せん断補強筋(溶接閉鎖型)	MK785 MD16	0.6	t	172,000	103,200	見
	鉄筋スクラップ控除	へび-H2	▲ 26.9	t	47,000	▲ 1,264,300	資P75

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	960.0	t	45,000	43,200,000	施P市12
鉄筋加工組立	溶接閉鎖型フープ(組立のみ)	50.3	t	31,000	1,559,300	施P市12
梁貫通孔補強鉄筋工場加工	D13以下	0.4	t	209,800	83,920	代価表-鉄筋-1
梁貫通孔補強鉄筋工場加工	D16以上	0.3	t	158,800	47,640	代価表-鉄筋-2
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	1,011.0	t	4,000	4,044,000	㊦P市6
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	1,741.0	か所	480	835,680	施P市15
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	1,141.0	か所	500	570,500	施P市15
鉄筋ガス圧接	D25 -D25	1,409.0	か所	520	732,680	施P市15
鉄筋ガス圧接	D25 -D29	380.0	か所	710	269,800	㊦P市9
鉄筋ガス圧接	D29 -D29	5,227.0	か所	710	3,711,170	㊦P市9
鉄筋ガス圧接	D32 -D32	746.0	か所	910	678,860	施P市15
鉄筋ガス圧接	D35 -D35	515.0	か所	1,110	571,650	代価表-鉄筋-7
鉄筋フレア溶接	D13 片面10d以上	320.0	か所	160	51,200	施P197