

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	83.1	m3	18,800	1,562,280	物P102
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン [°] ット	41.7	m3	18,800	783,960	物P102
	普通コンクリート	Fc30 S15 基礎	1,397.0	m3	21,200	29,616,400	物P102
	普通コンクリート	Fc30 S15 1F床・小梁	213.0	m3	21,200	4,515,600	物P102
	普通コンクリート	Fc30 S18 1階	696.0	m3	21,200	14,755,200	物P102
	普通コンクリート	Fc30 S18 2階	650.0	m3	21,200	13,780,000	物P102
	普通コンクリート	Fc27 S18 3階	650.0	m3	20,600	13,390,000	物P102
	普通コンクリート	Fc27 S18 4階	643.0	m3	20,600	13,245,800	物P102
	普通コンクリート	Fc27 S18 5階	643.0	m3	20,600	13,245,800	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S18 7階	639.0	m3	20,000	12,780,000	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S18 7階	610.0	m3	20,000	12,200,000	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S18 8階	610.0	m3	20,000	12,200,000	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S18 9階	724.0	m3	20,000	14,480,000	物P102

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						打設量 270m3/回
コンクリート打設手間	ポンプ打設 捨コン	83.1	m3	1,620	134,622	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 捨コンビット	41.7	m3	1,620	67,554	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 基礎	1,397.0	m3	570	796,290	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 1F床・小梁	213.0	m3	570	121,410	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 1F軸部	696.0	m3	610	424,560	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 2F軸部	650.0	m3	610	396,500	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 3F軸部	650.0	m3	610	396,500	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 4F軸部	643.0	m3	610	392,230	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 5F軸部	643.0	m3	610	392,230	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 6F軸部	639.0	m3	610	389,790	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 7F軸部	610.0	m3	610	372,100	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 8F軸部	610.0	m3	610	372,100	コP市11
コンクリート打設手間	ポンプ打設 9F軸部	724.0	m3	610	441,640	コP市11

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ圧送 圧送料金	100m3以上/回	7,817.0	m3	800	6,253,600	コP市13
ポンプ圧送 圧送料金	50m3以上100m3/回未満	83.1	m3	800	66,480	コP市13
ポンプ圧送 圧送料金	50m3/回未満	41.7	m3	800	33,360	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	100m3以上/回	34.0	回	90,000	3,060,000	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1.0	回	90,000	90,000	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	1.0	回	90,000	90,000	コP市13
構造体強度補正	3N Fc30 S18	1,346.0	m3	600	807,600	代価表-コン-11
構造体強度補正	3N Fc27 S15	1,610.0	m3	600	966,000	代価表-コン-9
構造体強度補正	3N Fc27 S18	1,936.0	m3	600	1,161,600	代価表-コン-10
構造体強度補正	3N Fc24 S18	2,583.0	m3	600	1,549,800	代価表-コン-8
小計					175,331,006	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	普通合板型枠	基礎部	4,836.0	m ²	3,200	15,475,200	コP市16
	普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	21,799.0	m ²	3,400	74,116,600	コP市16
	打放合板型枠	B種 ラーメン構造 基礎部	18.2	m ²	3,450	62,790	代価表-型枠-5
	打放合板型枠	B種 ラーメン構造 地上軸部 階高2.8m程度	19,660.0	m ²	3,650	71,759,000	代価表-型枠-4
	打放合板型枠	B種 曲面 ラーメン構造 地上軸部	3.0	m ²	11,200	33,600	コP171
	型枠運搬費	4t車 30km以内	46,316.0	m ²	200	9,263,200	コP市16
	打放し面補修	B種	19,681.0	m ²	680	13,383,080	代価表-型枠-2
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	2,757.0	m	270	744,390	コP171
	型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ10程度	930.0	m	320	297,600	コP171
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	97.2	m	320	31,104	コP171
	人通孔穴あけ	600φ	19.0	か所	1,800	34,200	コP171
	構造スリット	W=120 t25 水平 貫通型(耐火仕様タイプ)	1,061.0	m	200	212,200	見
	構造スリット	W=120 t30 垂直 貫通型(耐火仕様タイプ)	834.0	m	520	433,680	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スリーブ		1.0	式		3,577,020	別紙明細-型枠-2
	小計					189,423,664	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既製コンクリート						
	(外部)						
	補強コンクリートブロック帳壁	空洞ブロック08 厚さ100mm	0.9	m ²	5,260	4,734	6340×0.83 コP202 札幌
	(内部)						
	補強コンクリートブロック帳壁	空洞ブロック16 厚さ100mm	3.0	m ²	5,970	17,910	コP203
	小計					22,644	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水						
	(外部)						
	シングル防水	アスファルトシングル防水 冷工法 一般部	1,097.0	m ²	8,000	8,776,000	見
	シングル防水	アスファルトシングル防水 冷工法 棟部	106.0	m	3,280	347,680	見
	アルミ水切	軒先 押さえアングル共	211.0	m	8,800	1,856,800	見
	アルミ水切	ケラハ	41.5	m	8,840	366,860	見
	アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 平場	352.0	m ²	4,080	1,436,160	コP221
	アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 立上り部	180.0	m ²	4,860	874,800	コP221
	脱気装置		11.0	か所	11,500	126,500	見
	防水入隅処理	コーナーキャント(既製品)	500.0	m	470	235,000	コP市19
	防水押さえ金物	アルミ製 アスファルト防水用	246.0	m	850	209,100	コP223

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	ウレタン系 X-2 2階庇 平場	31.5	m ²	4,870	153,405	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 2階庇 立上	15.3	m ²	5,730	87,669	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 ハト小屋 平場	1.7	m ²	4,870	8,279	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 ハト小屋 立上	1.2	m ²	5,730	6,876	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 設備架台	1.8	m ²	5,730	10,314	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 アゴ	1.8	m ²	5,730	10,314	☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 ドレイン排水目地 W25×t10	433.0	m	2,290	991,570	代価表-防水-1
塗膜防水	ウレタン系 X-2 ドレイン排水目地 W100×t10	119.0	m	2,290	272,510	代価表-防水-2
塗膜防水	ウレタン系 X-2 糸幅160 EV側溝	33.3	m	2,290	76,257	5730×0.4 ☐P223
塗膜防水	ウレタン系 X-2 バルコニー・廊下側溝	1,934.0	m	2,290	4,428,860	5730×0.4 ☐P223

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	PU-2 10×10 天井裏換気パイプ	5.4	m	310	1,674	⊚P市19
シーリング	PU-2 10×10 手摺支柱周囲	93.1	m	310	28,861	⊚P市19
シーリング	PU-2 10×10 堅樋貫通スリーブ	27.6	m	310	8,556	⊚P市19
シーリング	PU-2 10×10 ハト小屋配管廻り	0.2	m	310	62	⊚P市19
シーリング	PU-2 15×10 呼樋周囲	1.9	m	390	741	⊚P市19
シーリング	PU-2 20×10 コンクリート目地	3,387.0	m	460	1,558,020	⊚P市19
シーリング	PU-2 25×10 スリット	1,061.0	m	530	562,330	代価表-防水-3
シーリング	PU-2 30×10 スリット	834.0	m	610	508,740	代価表-防水-4
シーリング	MS-2 10×10 トラップ周囲	0.2	m	400	80	⊚P市19
シーリング	MS-2 10×10 防風スクリーン支柱周囲	17.9	m	400	7,160	⊚P市19
シーリング	MS-2 10×10 外部建具周囲	4,874.0	m	400	1,949,600	⊚P市19
シーリング	MS-2 15×10 EV柱周囲	68.8	m	480	33,024	⊚P市19

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
無機質浸透性塗膜防水	EVビッド 平場	8.4	m ²	1,750	14,700	公表価格
無機質浸透性塗膜防水	EVビッド 立上	17.5	m ²	1,750	30,625	公表価格
無機質浸透性塗膜防水	集水ビッド 平場	0.4	m ²	1,750	700	公表価格
無機質浸透性塗膜防水	集水ビッド 立上	1.4	m ²	1,750	2,450	公表価格
シーリング	SR-1 10×10 洗濯パン取合	302.0	m	440	132,880	施P市25
シーリング	SR-1 10×10 流し取合	238.0	m	440	104,720	施P市25
小計					25,219,877	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	タイル						
	(外部)						
	床タイル張り	磁器質 100mm角 無ゆう 下地モルタル別途	40.6	m ²	6,230	252,938	☐P247
	階段タイル張り	100mm角 無ゆう 垂付 下地モルタル別途	10.2	m	1,980	20,196	☐P247
	小計					273,134	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木及び内装 ^ハ 裨						
	(B7棟)						
	下地材	1DK 床下地	18.0	戸	18,800	338,400	見
	下地材	1DK 1-8F 壁下地	16.0	戸	56,700	907,200	見
	下地材	1DK 最上階 壁下地	2.0	戸	49,600	99,200	見
	下地材	1DK 一般階 天井下地	16.0	戸	24,300	388,800	見
	下地材	1DK 最上階 天井下地	2.0	戸	43,200	86,400	見
	下地材	2DK 床下地	18.0	戸	26,000	468,000	見
	下地材	2DK 1-8F 壁下地	16.0	戸	53,600	857,600	見
	下地材	2DK 最上階 壁下地	2.0	戸	31,400	62,800	見
	下地材	2DK 一般階 天井下地	16.0	戸	26,700	427,200	見
	下地材	2DK 最上階 天井下地	2.0	戸	91,000	182,000	見
	下地材	3DK 床下地	36.0	戸	29,500	1,062,000	見
	下地材	3DK 中住戸 1-8F 壁下地	16.0	戸	59,700	955,200	見
	下地材	3DK 妻住戸 1-8F 壁下地	16.0	戸	56,100	897,600	見
	下地材	3DK 中住戸 最上階 壁下地	2.0	戸	33,700	67,400	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	(B8棟)						
	下地材	2DK 床下地	63.0	戸	26,000	1,638,000	見
	下地材	2DK 1-8F 壁下地	56.0	戸	53,600	3,001,600	見
	下地材	2DK 最上階 壁下地	7.0	戸	31,400	219,800	見
	下地材	2DK 一般階 天井下地	56.0	戸	26,700	1,495,200	見
	下地材	2DK 最上階 天井下地	7.0	戸	91,000	637,000	見
	下地材	3DK 床下地	27.0	戸	29,500	796,500	見
	下地材	3DK 中住戸 1-8F 壁下地	8.0	戸	59,700	477,600	見
	下地材	3DK 妻住戸 1-8F 壁下地	16.0	戸	56,100	897,600	見
	下地材	3DK 中住戸 最上階 壁下地	1.0	戸	33,700	33,700	見
	下地材	3DK 妻住戸 最上階 壁下地	2.0	戸	33,700	67,400	見
	下地材	3DK 中住戸 一般階 天井下地	8.0	戸	31,900	255,200	見
	下地材	3DK 妻住戸 一般階 天井下地	16.0	戸	34,100	545,600	見
	下地材	3DK 最上階 天井下地	3.0	戸	111,100	333,300	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
内装部品	1DK 2850	16.0	戸	884,100	14,145,600	見
内装部品	1DK 最上階	2.0	戸	906,900	1,813,800	見
内装部品	2DK 2850 梁無	56.0	戸	1,151,000	64,456,000	見
内装部品	2DK 2800 梁無	16.0	戸	1,151,000	18,416,000	見
内装部品	2DK 最上階 梁無	9.0	戸	1,182,000	10,638,000	見
内装部品	3DK 2850 梁無	24.0	戸	1,286,000	30,864,000	見
内装部品	3DK 2850 梁有	32.0	戸	1,293,000	41,376,000	見
内装部品	3DK 最上階 梁無	7.0	戸	1,333,000	9,331,000	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネダフォーム	和室 材工共	1,955.0	m ²	4,550	8,895,250	コP369
内装プレハブ工法	床 ^パ _ネ 施工手間	4,892.0	m ²	1,030	5,038,760	代価表-木工-1
内装プレハブ工法	間仕切 ^パ _ネ 施工手間	6,543.0	m ²	1,030	6,739,290	代価表-木工-2
内装プレハブ工法	枠 ^パ _ネ 施工手間	5,060.0	m ²	1,540	7,792,400	代価表-木工-3
内装プレハブ工法	天井 ^パ _ネ 施工手間	2,293.0	m ²	1,670	3,829,310	代価表-木工-4
内装プレハブ工法	押入床 ^パ _ネ 施工手間	1,014.0	m ²	1,030	1,044,420	代価表-木工-5
内装プレハブ工法	外周 ^パ _ネ 施工手間	8,675.0	m ²	1,030	8,935,250	代価表-木工-6
天井インサート	羽子板 ^ボ _ル 共	4,116.0	か所	230	946,680	代価表-木工-8
小計					253,027,860	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	屋根及びとい						
	ルーフドレン	縦形 アスファルト・シート防水用 径75	24.0	か所	5,530	132,720	代価表-屋根-2
	ルーフドレン	横形 塗膜防水用 径75	2.0	か所	6,300	12,600	代価表-屋根-3
	ルーフドレン	横形 塗膜防水用 径50 呼び樋0.2m共 廊下	12.0	か所	5,840	70,080	代価表-屋根-8
	ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 径50 呼び樋0.6m共 廊下	95.0	か所	4,610	437,950	代価表-屋根-10
	ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 径75 呼び樋0.6m共 ハルコニー	36.0	か所	5,860	210,960	代価表-屋根-11
	ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 径75 呼び樋0.9m共 ハルコニー	63.0	か所	6,600	415,800	代価表-屋根-12
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径50	6.3	m	1,320	8,316	代価表-屋根-18
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	607.0	m	2,460	1,493,220	施P291
	樋頂部掃除口	塩ビ既製品 VP75φ用	23.0	か所	8,760	201,480	代価表-屋根-14
	樋足元掃除口	塩ビ既製品 VP75φ用 Y管75×75	23.0	か所	8,920	205,160	代価表-屋根-15
	樋足元排水管カバー	塩ビ既製品 VP75φ用	23.0	か所	10,600	243,800	代価表-屋根-16
	ハルコニー樋スラブ貫通パイプ	VU100φ H=300	88.0	か所	570	50,160	代価表-屋根-17
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	34.2	m	3,280	112,176	施P291

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属						
	(外部)						
	[屋根・庇]						
	丸環	ステンレス	16.0	か所	4,750	76,000	施P319
	屋根式マンホール	丸型 φ600 枠・鎖・南京錠共	2.0	か所	119,200	238,400	見
	屋根式マンホール 手掛け	W300×H200 SUS 16φ	2.0	か所	4,800	9,600	見
	可動ハシゴ	アルミ製 W250 L1800 屋根式マンホール用	2.0	か所	38,900	77,800	見
	屋根式マンホール取合押え金物	ステンレスt0.5 W50程度	2.1	m	9,600	20,160	見
	打込みタラップ	W300×D165 SUS 16φ	8.0	か所	3,730	29,840	コP285
	打込みタラップ	W300×D200 SUS 16φ	2.0	か所	3,730	7,460	コP285
	[バルコニー]						
	バルコニー手摺	アルミ製 W1200×H1140 格子笠木共	162.0	か所	37,200	6,026,400	見
	物干金物	バルコニー 腰付 可動式 2個/組	162.0	組	16,800	2,721,600	見
	バルコニー隔板	アルミ製 W≧600×H1800 柱付 枠・板・塗装・文字込	135.0	か所	60,300	8,140,500	見
	バルコニー隔板	アルミ製 W≧600×H1800 壁付 枠・板・塗装・文字込	9.0	か所	44,000	396,000	見
	バルコニー避難ハッチ	600角	16.0	か所	140,000	2,240,000	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[共用]						
階段ノンスリップ金物	アルミ製 ゴムタイプ入	393.0	m	990	389,070	施P323
ステンレス製グレーチング	ノンスリップタイプ W=150 EVホール 受枠共	31.1	m	62,500	1,943,750	見
進入防止面格子	アルミ製 W3000×H1375 廊下	3.0	か所	96,000	288,000	見
進入防止面格子	アルミ製 W2655×H1415 階段	3.0	か所	97,600	292,800	見
防風スクリーン	ガラス別途 アルミ製 W1770+4100×H975 EVホール	4.0	か所	137,800	551,200	見
防風スクリーン	ガラス別途 アルミ製 W1770+4100×H1025 EVホール	4.0	か所	139,800	559,200	見
窓面格子	アルミ製 W1200×H1100 ALW1用	81.0	か所	35,800	2,899,800	見
窓面格子	アルミ製 W1500×H1100 ALW2用	63.0	か所	40,300	2,538,900	見
MB内ガス給湯器取付用ブラケット	スチールPL-1.6加工 SOP塗共	162.0	か所	5,890	954,180	代価表-金属-2
手摺り	笠木 φ40 樹脂成形品 廊下 笠木受 アルミニウム押出型材	891.0	m	14,600	13,008,600	見
手摺り	笠木 φ40 樹脂成形品 階段 笠木受 アルミニウム押出型材	305.0	m	14,600	4,453,000	見
廊下妻側手摺り	W850+400×H1190	18.0	か所	60,000	1,080,000	見
床化粧マンホール	600×600 受枠共 仕上別途	6.0	か所	44,700	268,200	見
マンホールふた	密閉形(テーパーハッキング式) 5KN(T-2) 内径600	2.0	か所	83,000	166,000	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ庇	W4900×D150	1.0	か所	88,000	88,000	見
軽量鉄骨壁下地	65形 @455 捨張用	5.3	m ²	1,560	8,268	施P市27
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	128.0	m ²	1,580	202,240	施P市27
軽量鉄骨下り天井下地	25形 H=500以下	53.5	m	2,060	110,210	施P市27
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共	19.0	か所	1,960	37,240	施P市27
天井点検口	アルミ製 内外枠共額縁 450角	19.0	か所	5,730	108,870	施P319
天井廻縁	アルミ製	758.0	m	600	454,800	施P425
下り天井出隅見切り	アルミ製	53.5	m	1,150	61,525	コP377
EXP. J 金物下部樋	W60×H45 アルミ t1.5	26.1	m	9,600	250,560	見
EXP. J 金物	W1370×D630 床-床 クリア250 2～3F	2.0	か所	316,900	633,800	見
EXP. J 金物	W1370×D830 床-床 クリア350 4～5F	2.0	か所	316,900	633,800	見
EXP. J 金物	W1370×D1130 床-床 クリア500 6～7F	2.0	か所	316,900	633,800	見
EXP. J 金物	W1370×D1430 床-床 クリア650 8～9F	2.0	か所	329,300	658,600	見
EXP. J 金物	W2100×D1070 パラペット クリア650 RF	1.0	か所	1,306,000	1,306,000	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EXP. J手摺り	W1760×H1160 クア250 2～3F	4.0	か所	376,900	1,507,600	見
	EXP. J手摺り	W1760×H1160 クア350 4～5F	4.0	か所	376,900	1,507,600	見
	EXP. J手摺り	W1760×H1160 クア500 6～7F	4.0	か所	376,900	1,507,600	見
	EXP. J手摺り	(8～9F) 8～9F	4.0	か所	376,900	1,507,600	見
	落下防止庇鉄骨下地		1.0	式		332,584	別紙明細-金属-2

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
[共用]						
エレベーター吊りフック	B型(スラブ付け)	2.0	か所	14,400	28,800	代価表-金属-3
タラップ(足掛)	ステンレス製 標準図 8-31-1	24.0	か所	3,730	89,520	コP285
[一般住戸]						
カーテンレール	アルミ製 シングル L=895	144.0	か所	880	126,720	代価表-金属-4
カーテンレール	アルミ製 シングル L=935	18.0	か所	920	16,560	代価表-金属-5
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=1335	81.0	か所	2,380	192,780	代価表-金属-8
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=1730	144.0	か所	3,070	442,080	代価表-金属-10
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=1860	144.0	か所	3,310	476,640	代価表-金属-11
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=1930	63.0	か所	3,430	216,090	代価表-金属-12
カーテンレール	アルミ製 ダブル L=2030	18.0	か所	3,610	64,980	代価表-金属-15
壁見切縁	アルミ製	167.0	m	600	100,200	施P425
クーラー取付用インサート	壁付	2.0	か所	1,360	2,720	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官						
	(外部)						
	[屋根・陸屋根・庇]						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて シングル下地	1,097.0	m ²	420	460,740	施P市29
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて アスファルト防水下地	352.0	m ²	420	147,840	施P市29
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	34.1	m ²	500	17,050	施P市29
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	18.7	m	390	7,293	代価表-左官-4
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	265.0	m	400	106,000	代価表-左官-6
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅270	20.0	m	460	9,200	代価表-左官-11

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[外壁]						
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	0.9	m ²	3,400	3,060	代価表-左官-24
複層塗材E	打放し面 下地調整共	12,645.0	m ²	1,970	24,910,650	代価表-左官-26
複層塗材E	モルタル面 下地調整共	0.9	m ²	1,970	1,773	代価表-左官-26
複層塗材E	ケイカル面 下地調整共	57.8	m ²	1,430	82,654	代価表-左官-27
外装薄塗材E	打放し面 下地調整共	2,944.0	m ²	1,510	4,445,440	代価表-左官-28
外装薄塗材E	ケイカル面 下地調整共	90.6	m ²	970	87,882	代価表-左官-29
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	4,874.0	m	840	4,094,160	施P市29
窓台防水モルタル塗り	金ごて 糸幅120	192.0	m	2,110	405,120	代価表-左官-22
1F打継目地モルタル詰め	20×10	300.0	m	300	90,000	代価表-左官-1

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[バルコニー]						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	951.0	m	390	370,890	代価表-左官-4
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	125.0	m ²	2,010	251,250	施P市29
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	1,000.0	m ²	2,310	2,310,000	コP293
杓摺モルタル塗り	金ごて 糸幅150	112.0	m	2,210	247,520	代価表-左官-23
杓摺防水モルタル塗り	金ごて 糸幅150	899.0	m	2,210	1,986,790	代価表-左官-23
側溝モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	106.0	m	1,850	196,100	代価表-左官-15
側溝防水モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	845.0	m	1,850	1,563,250	代価表-左官-15
バルコニー クーラードレイン用排水目地	W25×t10	268.0	m	880	235,840	施P335
バルコニー クーラードレイン用排水目地	W100×t10	52.5	m	880	46,200	施P335

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[共用]						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	902.0	m	390	351,780	代価表-左官-4
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	42.2	m ²	1,940	81,868	施P市29
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	161.0	m ²	2,010	323,610	施P市29
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	1,467.0	m ²	2,310	3,388,770	CP293
側溝モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	97.0	m	1,850	179,450	代価表-左官-15
側溝防水モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	816.0	m	1,850	1,509,600	代価表-左官-15
側溝防水モルタル塗り	金ごて W100×H30 糸幅155	33.3	m	1,950	64,935	代価表-左官-18
廊下クーラードレイン用排水目地	W25×t10	164.0	m	880	144,320	施P335
廊下クーラードレイン用排水目地	W100×t10	66.2	m	880	58,256	施P335
E V 枠周囲モルタル充填		68.8	m	840	57,792	施P市29

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[階段]						
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	206.0	m	390	80,340	代価表-左官-4
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	26.1	m ²	2,010	52,461	施P市29
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 目地切共	227.0	m ²	2,310	524,370	コP293
階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	2.8	m ²	4,160	11,648	施P市29
階段防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	152.0	m ²	4,460	677,920	代価表-左官-14
側溝モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	76.4	m	1,850	141,340	代価表-左官-15
側溝防水モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	120.0	m	1,850	222,000	代価表-左官-15
階段側溝防水モルタル塗り	金ごて W95×H30 糸幅125	153.0	m	1,850	283,050	代価表-左官-15

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
[一般住戸]						
住戸玄関 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚45	214.0	m ²	2,400	513,600	代価表-左官-13
MB 床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	123.0	m ²	2,010	247,230	施P市29
[共用]						
ピット 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	157.0	m ²	500	78,500	施P市29
ピット 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	8.8	m ²	500	4,400	施P市29
ピット 床コンクリート直均し仕上げ	木ごて	916.0	m ²	450	412,200	施P327
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	21.0	m ²	2,010	42,210	施P市29
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	3.0	m ²	3,270	9,810	施P市29
小計					51,538,162	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	木製建具						
	D-1a	片引きフラッシュ戸 BL準 W880×H1810 見込み27	99.0	か所	37,200	3,682,800	見
	D-1b	片引きフラッシュ戸 BL準 W950×H1810 見込み27	15.0	か所	40,100	601,500	見
	D-2	片引きフラッシュ戸 BL準 W905×H1810 見込み27	63.0	か所	20,800	1,310,400	見
	D-3a	片引きフラッシュ戸 BL準 W835×H1810 見込み27	18.0	か所	40,000	720,000	見
	D-3b	片引きフラッシュ戸 BL準 W905×H1810 見込み27	144.0	か所	40,000	5,760,000	見
	D-4a	両開きフラッシュ戸 BL準 W780×H1795 見込み27	81.0	か所	34,300	2,778,300	見
	D-4b	両開きフラッシュ戸 BL準 W710×H2275 見込み27	27.0	か所	43,200	1,166,400	見
	D-4c	両開きフラッシュ戸 BL準 W640×H2275 見込み27	36.0	か所	43,200	1,555,200	見
	D-5	2枚引違い軽量戸襖(天袋付) W1430×H(1810+445) 見込み16	81.0	か所	48,000	3,888,000	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-1a		引違い襖 W1710×H1810 見込み19.5	18.0	か所	25,800	464,400	見
F-1b		引違い襖 W1700×H1810 見込み19.5	63.0	か所	25,800	1,625,400	見
F-2		3枚引違い襖 W2585×H1810 見込み19.5	63.0	か所	35,900	2,261,700	見
F-3a		4枚引違い襖 W2620×H1810 見込み19.5	81.0	か所	51,700	4,187,700	見
F-3b		4枚引違い襖 W3240×H1810 見込み19.5	63.0	か所	51,700	3,257,100	見
F-4a		引違い襖(天袋付H445) W1655(1385)×H1810 見込み19.5	18.0	か所	36,400	655,200	見
F-4b		引違い襖(天袋付H445) 一般階 W1690(1210)×H1810 見込み19.5	55.0	か所	36,400	2,002,000	見
F-4c		引違い襖(天袋付H445) 最上階 W1690×H1810 見込み19.5	8.0	か所	36,400	291,200	見
F-5		4枚引違い襖(天袋付H445) 一般階 W2510(2115)×H1810 見込み19.5	72.0	か所	75,100	5,407,200	見
F-5		4枚引違い襖(天袋付H445) 最上階 W2510×H1810 見込み19.5	9.0	か所	75,300	677,700	見
F-6		4枚引違い襖(天袋付H445) W2960×H1810 見込み19.5	63.0	か所	75,300	4,743,900	見
	小計					47,036,100	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	金属製建具						
	(アルミ製建具)						
	[住戸]						
	ALD-1 (S-4)	引違いガラス戸 BL-B W1500×H1800 見込み70+20(網戸)	45.0	か所	99,600	4,482,000	見
	ALD-1 (S-6)	引違いガラス戸 BL-B W1500×H1800 見込み70+20(網戸)	36.0	か所	99,600	3,585,600	見
	ALD-2 (S-4)	引違いガラス戸 BL-B W1700×H1800 見込み70+20(網戸)	115.0	か所	103,700	11,925,500	見
	ALD-2 (S-6)	引違いガラス戸 BL-B W1700×H1800 見込み70+20(網戸)	92.0	か所	103,700	9,540,400	見
	ALD-3 (S-4)	引き違いガラス戸 BL-B W1800×H1800 見込み70+20(網戸)	10.0	か所	105,800	1,058,000	見
	ALD-3 (S-6)	引違いガラス戸 BL-B W1800×H1800 見込み70+20(網戸)	8.0	か所	105,800	846,400	見
	ALW-1 (S-4)	引違いガラス窓 BL-B W1200×H1100 見込み70+20(網戸)	45.0	か所	101,000	4,545,000	見
	ALW-1 (S-6)	引違いガラス窓 BL-B W1200×H1100 見込み70+20(網戸)	36.0	か所	101,000	3,636,000	見
	ALW-2 (S-4)	引違いガラス窓 BL-B W1500×H1100 見込み70+20(網戸)	35.0	か所	108,200	3,787,000	見
	ALW-2 (S-6)	引違いガラス窓 BL-B W1500×H1100 見込み70+20(網戸)	28.0	か所	108,200	3,029,600	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(鋼製建具)						
	[住戸]						
	SD-1	片開き両面フラッシュ戸 BL-bs W850×H1900 見込み80	162.0	か所	238,700	38,669,400	見
	PSD-1a	片開きパイプシャットア BL製品 W800×H1885 見込み60	126.0	か所	94,100	11,856,600	見
	PSD-1b	片開きパイプシャットア BL製品 W800×H1885 見込み60 上方排気用	18.0	か所	119,200	2,145,600	見
	PSD-2	両開きパイプシャットア BL製品 W1225×H1970 見込み60	18.0	か所	153,200	2,757,600	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[共用]						
	KSD-1	片開き両面フラッシュ戸 W800×H2090 枠見込80 扉見込33	3.0	か所	123,900	371,700	見
	KSD-2	両開き戸 W1400×H2120 枠見込50 扉見込30	1.0	か所	211,700	211,700	見
	KSD-3	両開き戸 W900×H2110 枠見込50 扉見込30	5.0	か所	130,200	651,000	見
	KSD-3	両開き戸 W900×H2060 枠見込50 扉見込30	4.0	か所	125,200	500,800	見
	KSD-4	両開き戸 W2440×H2110 枠見込50 扉見込30	5.0	か所	320,200	1,601,000	見
	KSD-4	両開き戸 W2440×H2060 枠見込50 扉見込30	4.0	か所	301,600	1,206,400	見
	KSD-5	連結送水管PS W780×2110 枠見込50 扉見込30	10.0	か所	169,400	1,694,000	見
	KSD-5	連結送水管PS W780×2060 枠見込50 扉見込30	8.0	か所	168,400	1,347,200	見
	小計					109,689,800	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	ガラス						
	(住戸 金属製建具用)						
	フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下	455.0	㎡	1,700	773,500	コP市27
	型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下	455.0	㎡	2,090	950,950	施P365
	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	192.0	㎡	2,450	470,400	コP市27
	換気小窓用ガラス	網入型板 厚さ6.8 W200～500×H120程度 清掃共	144.0	か所	630	90,720	代価表-ガラス-1
	ガラス清掃		1,102.0	㎡	280	308,560	コP111
	ガラスとめ材	ガスケット	5,340.0	m	300	1,602,000	代価表-ガラス-4
	(共用 金属製建具用)						
	フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下	2.8	㎡	1,700	4,760	コP市27
	強化ガラス	厚さ5 特寸 2.0㎡以下	4.6	㎡	3,870	17,802	コP333
	ガラス清掃		7.4	㎡	280	2,072	コP111
	ガラスとめ材	SR-1 片面長さ	32.6	m	540	17,604	270×2 コP市27

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(住戸 木製建具用)						
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下	103.0	㎡	1,290	132,870	コP市27
樹脂ガラス	ポリカーボネイト板 厚さ4 100角 清掃共	162.0	か所	580	93,960	代価表-ガラス-2
ガラス清掃		103.0	㎡	280	28,840	コP111
ガラスとめ材	SR-1 片面長さ	954.0	m	540	515,160	270×2 コP市27
(防風スクリーン用)						
網入みがき板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	30.2	㎡	5,740	173,348	コP市27
ガラス清掃		30.2	㎡	280	8,456	コP111
ガラスとめ材	SR-1 片面長さ	166.0	m	540	89,640	270×2 コP市27
小計					5,280,642	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	塗装						
	(外部)						
	E P 塗 り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	3.0	m ²	950	2,850	⊚P市29
	S O P 塗 り	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	1,875.0	m ²	1,070	2,006,250	380+690 ⊚P市29
	S O P 塗 り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	9.7	m ²	1,010	9,797	320+690 ⊚P市29
	(内部)						
	[一般住戸]						
	O S V 塗 り (オイルステインワニス) (糸幅300mm以下)	木部(玄関框) 素地付着物除去	236.0	m	380	89,680	⊚P市29
	S O P 塗 り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	689.0	m	400	275,600	⊚P市29
	小計					2,384,177	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
[一般住戸]						
畳工事	1帖物	1,224.0	枚	8,600	10,526,400	コP371
畳工事	半帖物	63.0	枚	5,160	325,080	コP371 8600×0.6
天井ビニルクロス張り	コンクリート面	2,182.0	m ²	820	1,789,240	施P425
天井ビニルクロス張り	コンクリート面 和室用	1,488.0	m ²	820	1,220,160	施P425
梁型ビニルクロス張り	ボート面	902.0	m ²	820	739,640	施P425
梁型ビニルクロス張り	ボート面 和室用	537.0	m ²	820	440,340	施P425
天井ポリスチレンフォーム板	厚25 接着	114.0	m ²	1,110	126,540	施P417
壁ポリスチレンフォーム板	厚25 打込み	4,752.0	m ²	1,050	4,989,600	代価表-内装-1
天井ポリスチレンフォーム板	厚30 打込み	1,032.0	m ²	880	908,160	代価表-内装-2
天井ポリスチレンフォーム板	厚35 打込み	1,150.0	m ²	1,060	1,219,000	代価表-内装-3
天井グラスウール敷込み	厚50 24kg/m3	774.0	m ²	900	696,600	施P417

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	仕上げユニット						
	(外部)						
	誘導用及び注意喚起用床材	点字タイル I類 無ゆゑ 300角	0.2	m ²	19,000	3,800	コP247
	換気孔	φ50 最上階天井裏用 防虫網付 スリーブ共 L=600	34.0	か所	2,990	101,660	見
	天井換気用パネル	140×140 SUS	34.0	か所	13,800	469,200	見
	集合郵便受箱	15列×7段	1.0	か所	1,207,000	1,207,000	見
	集合郵便受箱	3列×7段 6列×6段	1.0	か所	655,200	655,200	見
	掲示板	枠SUS ヒートシール貼 W1800×H900	1.0	か所	38,200	38,200	見
	案内板(点字)	表示板 アクリル板 シルク印刷 点字UV印刷 W350×H250	1.0	か所	93,600	93,600	見
	棟番号	躯体欠込型	2.0	か所	380	760	代価表-ユニット-1
	階数番号	EVホール・階段	27.0	か所	7,840	211,680	見
	点字表示板	アルミ製 50×87.5	32.0	か所	3,840	122,880	見
	一般室名札	a型 W300×H150 外部	4.0	か所	3,600	14,400	見
	表札	住戸入口	162.0	か所	440	71,280	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
[一般住戸]						
スリーブキャップ	クーラー用 φ75 樹脂製 スリーブ別途	162.0	組	2,160	349,920	見
スリーブキャップ	クーラー用 φ100 樹脂製 スリーブ別途	243.0	組	2,270	551,610	見
スリーブキャップ	クーラー用 φ75 SUS製 スリーブ別途	144.0	組	2,760	397,440	見
レジスター・ガラリ	φ125 常時開放型 樹脂製 スリーブ別途	18.0	組	3,930	70,740	見
レジスター・ガラリ	φ150 常時開放型 樹脂製 スリーブ別途	162.0	組	4,400	712,800	見
レジスター・ガラリ	φ125 常時開放型 SUS製 スリーブ別途	144.0	組	4,620	665,280	見
浴室ユニット	1216	162.0	か所	443,600	71,863,200	見
流し台	1200タイプ、コンロ台、水切板、塞ぎ板共 吊り戸棚共	18.0	か所	253,600	4,564,800	見
流し台	1500タイプ、コンロ台、水切板、塞ぎ板共 吊り戸棚共	144.0	か所	265,600	38,246,400	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	集会所(北)						
1	直接仮設		1.0	式		1,123,690	
2	土工		1.0	式		11,932,952	
3	地業		1.0	式		3,138,392	
4	鉄筋		1.0	式		4,331,752	
5	コンクリート		1.0	式		6,964,108	
6	型枠		1.0	式		5,673,240	
7	防水		1.0	式		2,721,981	
8	タイル		1.0	式		58,185	
9	木工		1.0	式		503,900	
10	屋根及びとい		1.0	式		127,250	
11	金属		1.0	式		1,460,760	
12	左官		1.0	式		1,267,277	
13	木製建具		1.0	式		2,276,800	
14	金属製建具		1.0	式		3,430,400	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		236.0	m ²	250	59,000	≡P109
	墨出し		197.0	m ²	720	141,840	560+160 ≡P109
	養生		197.0	m ²	370	72,890	160+210 施P113
	整理清掃後片付け	施工中	197.0	m ²	1,050	206,850	施P113
	整理清掃後片付け	竣工時	197.0	m ²	450	88,650	施P113
	内部仕上足場	脚立足場	197.0	m ²	300	59,100	施P121
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 3ヶ月	288.0	m ²	1,330	383,040	代価表-直仮-2
	養生シート張り	防災1類 3ヶ月	288.0	m ²	390	112,320	代価表-直仮-6
	小計					1,123,690	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	すきとり	積み込み共 H300程度	23.6	m ³	340	8,024	コP市3
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	23.4	m ³	580	13,572	コP市3
	床付け	つぼ, 布掘り	4.0	m ²	250	1,000	コP市3
	根切り	総掘 法付オープンカット	477.0	m ³	500	238,500	コP市3
	床付け	総掘	218.0	m ²	250	54,500	コP市3
	埋戻し(B種)	発生土	92.9	m ³	840	78,036	コP市3
	建設発生土運搬		431.0	m ³	1,720	741,320	市単価
	土工機械運搬		2.0	往復	68,000	136,000	コP市3
	土留め	鋼矢板SY30 III型 76.0m 打込 圧入工法 引抜 油圧工法	1.0	式		10,662,000	見
	小計					11,932,952	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業						
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.2	m ³	4,000	800	施P185
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	3.4	m ³	3,800	12,920	施P185
	軽量地盤材下部 調整砂	t20 材工共	212.0	m ²	100	21,200	代価表-地業-1
	軽量地盤材下部 砕石	t100 材工共	212.0	m ²	380	80,560	施P185

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(不同沈下対策)						
ジオフォーム・ライトフィルター	材料費 プレカット・配送費含む	1.0	式		2,179,000	見
工法検討・割付図	現場立会い・施工指導含む	1.0	式		428,800	見
表面波探査試験	地盤調査費用	1.0	式		64,000	見
地盤保証		1.0	式		85,600	見
土木シート	材料費	1.0	式		64,400	見
L型アングル		1.0	式		8,960	見
ライトフィルターH	H200×t50 施工費	82.9	m	80	6,632	見
ライトフィルターH	H350×t50 施工費	62.3	m	80	4,984	見
ライトフィルターH	H1200×t50 施工費	60.7	m	80	4,856	見
軽量地盤材	t100 EPS20同等品 施工費	20.0	m ²	800	16,000	見
軽量地盤材	t300 EPS20同等品 施工費	210.0	m ²	720	151,200	見
土木シート	施工費	212.0	m ²	40	8,480	見
小計					3,138,392	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋(SD295)	D10	9.4	t	99,000	930,600	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D13	11.0	t	97,000	1,067,000	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D16	5.9	t	95,000	560,500	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D19	2.4	t	98,000	235,200	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D22	0.7	t	98,000	68,600	資P22
	角型溶接閉鎖型フープ(SD295)	D13	0.1	t	145,000	14,500	物P75
	鉄筋スクラップ控除	へび-H2	▲ 0.8	t	47,000	▲ 37,600	資P75
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	27.9	t	45,000	1,255,500	施P市12
	鉄筋加工組立	溶接閉鎖型フープ(組立のみ)	0.1	t	31,000	3,100	施P市12
	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	D13以下	0.3	t	209,800	62,940	代価表-鉄筋-1
	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	D16以上	0.04	t	158,800	6,352	代価表-鉄筋-2
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	28.3	t	4,000	113,200	資P市6
	鉄筋ガス圧接	D19 -D19	82.0	か所	480	39,360	施P市15
	鉄筋ガス圧接	D22 -D22	25.0	か所	500	12,500	施P市15

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	2.1	m3	18,800	39,480	基礎下、土間下 物P102
	普通コンクリート	Fc18 S15 調整コン	15.3	m3	18,800	287,640	物P102
	普通コンクリート	Fc21 S15 土間	1.1	m3	19,400	21,340	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S15 基礎	125.0	m3	20,000	2,500,000	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S15 1F床	26.2	m3	20,000	524,000	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S18 地上	118.0	m3	20,000	2,360,000	物P102
	普通コンクリート	Fc18 S18 後打コン	1.0	m3	18,800	18,800	物P102
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 捨コン	2.1	m3	1,620	3,402	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 調整コン	15.3	m3	1,620	24,786	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 土間	1.1	m3	760	836	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 基礎	125.0	m3	570	71,250	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 1F床	26.2	m3	570	14,934	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 地上	118.0	m3	610	71,980	コP市11

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	人力打設 後打コン	1.0	m3	4,100	4,100	代価表-コン-1
ポンプ圧送 圧送料金	100m3以上/回	243.0	m3	800	194,400	コP市13
ポンプ圧送 圧送料金	50m3/回未満	44.7	m3	800	35,760	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	100m3以上/回	2.0	回	90,000	180,000	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	5.0	回	90,000	450,000	コP市13
構造体強度補正	3N Fc24 S15	151.0	m3	600	90,600	代価表-コン-7
構造体強度補正	3N Fc24 S18	118.0	m3	600	70,800	代価表-コン-8
小計					6,964,108	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	普通合板型枠	基礎部	466.0	m ²	3,200	1,491,200	コP市16
	普通合板型枠	壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	533.0	m ²	3,400	1,812,200	コP市16
	打放合板型枠	B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	467.0	m ²	3,600	1,681,200	コP市16
	型枠運搬費	4t車 30km以内	1,466.0	m ²	200	293,200	コP市16
	打放し面補修	B種	467.0	m ²	680	317,560	代価表-型枠-2
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	43.8	m	270	11,826	コP171
	型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ10程度	69.2	m	320	22,144	コP171
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	96.5	m	320	30,880	コP171
	人通孔穴あけ	600φ	4.0	か所	1,800	7,200	コP171
	スリーブ	100φ L=180 VU	11.0	か所	530	5,830	代価表-スリーブ-5
	小計					5,673,240	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水						
	(外部)						
	シングル防水	アスファルトシングル防水 冷工法 一般部	206.0	m ²	8,000	1,648,000	見
	アルミ水切	軒先 押さえアングル共	20.5	m	8,800	180,400	見
	アルミ水切	ケラハ	40.4	m	8,840	357,136	見
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	50.3	m ²	4,870	244,961	☐P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上	29.1	m ²	5,730	166,743	☐P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 ALD雨戸下部	4.4	m ²	5,730	25,212	☐P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 側溝	4.7	m ²	5,730	26,931	☐P223

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	タイル						
	(外部)						
	床タイル張り	磁器質 100mm角 無ゆう 下地モルタル別途	5.4	m ²	6,230	33,642	コP247
	(内部)						
	床タイル張り	磁器質 100mm角 無ゆう 下地モルタル別途	3.3	m ²	6,230	20,559	コP247
	幅木タイル貼り	磁器質 100mm角 無ゆう H=100	1.1	m	2,490	2,739	代価表-タイル-1
	幅木タイル貼り	磁器質 100mm角 無ゆう H=60~100	0.5	m	2,490	1,245	代価表-タイル-1
	小計					58,185	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	木工						
	(材料費)						
	構造材	杉 1等	0.2	m ³	54,000	10,800	2021.3 資P246
	造作材	米母 上小節	0.6	m ³	114,000	68,400	2021.3 資P246
	(施工費)						
	床組み	転がし根太組	3.4	m ²	2,590	8,806	代価表-木工-9
	中棚組み		3.4	m ²	6,400	21,760	代価表-木工-10
	天井下地組み		3.4	m ²	3,100	10,540	代価表-木工-11
	幅木		14.3	m	610	8,723	施P283
	畳寄せ		9.0	m	590	5,310	施P283
	雑巾摺り		11.2	m	590	6,608	施P283
	壁見切り縁		7.2	m	680	4,896	施P283
	幅広付鴨居		1.7	m	680	1,156	施P283
	掲示用棧木		40.8	m	680	27,744	施P283
	天井廻り縁		68.2	m	680	46,376	施P283

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	金属						
	(外部)						
	ポーチ 傘立て	SUS パイプ加工	1.0	か所	52,000	52,000	見
	スロープ 壁付き手摺り (Te-2)	34φ×3.2 フラケットPL-12加工 溶融亜鉛メッキリン酸処理	2.6	m	20,800	54,080	見
	コーニス照明ボックス	アルミ L-50×50×2 焼付塗装	1.6	m	17,600	28,160	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	65形 @300 直張用	15.8	m ²	1,770	27,966	施P市27
軽量鉄骨壁下地	65形 @450 捨張用	20.9	m ²	1,560	32,604	施P市27
軽量鉄骨壁下地	90形 @450 捨張用	2.0	m ²	1,850	3,700	施P市27
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	14.8	m ²	1,470	21,756	施P市27
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	35.1	m ²	1,340	47,034	施P市27
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	126.0	m ²	1,250	157,500	施P市27
軽量鉄骨下り天井下地	19形 H=150	5.9	m	1,630	9,617	施P市27
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 横一方 W=1560	1.0	か所	2,390	2,390	代価表-金属-23
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 横一方 W=3735	1.0	か所	5,690	5,690	代価表-金属-25
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 横一方 W=5735	1.0	か所	8,760	8,760	代価表-金属-26
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 縦横二方 W850×H2000	1.0	か所	4,340	4,340	代価表-金属-27
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 縦横二方 W910×H2000	2.0	か所	4,410	8,820	代価表-金属-28
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 縦横二方 W1010×H2000	1.0	か所	4,560	4,560	代価表-金属-29

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	11.0	か所	1,180	12,980	コP市21
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	8.0	か所	1,680	13,440	施P市27
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 800×400 ボート等切込み共	1.0	か所	2,070	2,070	施P市27
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150×1235 ボート等切込み共	6.0	か所	2,570	15,420	施P市27
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220×1235 ボート等切込み共	16.0	か所	2,570	41,120	施P市27
天井廻縁	塩ビ製	82.6	m	380	31,388	施P425
下り天井出隅見切り	アルミ製	5.9	m	1,150	6,785	コP377
天井点検口	アルミ製 内外枠共額縁 600角	8.0	か所	6,550	52,400	施P319
床化粧マンホール	600角	4.0	か所	44,700	178,800	見
クレーン取付用インサート	壁付	5.0	か所	1,360	6,800	見
カーテンレール	アルミ製 シングル L=1200	1.0	か所	2,130	2,130	代価表-金属-7
カーテンレール	アルミ製 シングル L=2100	1.0	か所	3,730	3,730	代価表-金属-16
カーテンレール	アルミ製 シングル L=3900	2.0	か所	6,940	13,880	代価表-金属-22
打込みタラップ	W=400 SUS 16φ	12.0	か所	3,730	44,760	コP285

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可動間仕切り取付下地	L=5735	1.0	か所	144,000	144,000	見
玄関上り框	W=50 SUS t2.0 HL 曲加工	2.4	m	17,600	42,240	見
玄関手摺り	W500×H750 SUS	1.0	か所	68,000	68,000	見
開口三方枠	W1455×H2375 スチール FB-6×180 焼付塗装	1.0	か所	208,000	208,000	見
コーニス照明ボックス	アルミ L-50×50×2 焼付塗装	5.9	m	17,600	103,840	見
小計					1,460,760	