

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	屋根及びとい						
	ルーフドレン	横形 アスファルト・シート防水用 径65	3.0	か所	6,510	19,530	代価表-屋根-6
	鋼管とい	径65	14.6	m	3,360	49,056	(7620-1560)/1.8 施P291
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	3.6	m	3,280	11,808	施P291
	小計					80,394	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	金属						
	(外部)						
	アルミ庇	W1800×D400 t2.0 曲げ加工 アルマ仕上	2.0	か所	54,400	108,800	見
	屋根式マンホール	丸型 φ600 枠・鎖・南京錠共	1.0	か所	119,200	119,200	見
	屋根式マンホール	φ600(受水槽用) 密閉型 枠施錠共	2.0	か所	49,700	99,400	見
	屋根式マンホール 手掛け	W300×H200 SUS 16φ	3.0	か所	4,800	14,400	見
	マンホール蓋	600φ 鋳鉄製 防水型 鍵付	2.0	か所	48,700	97,400	見
	(内部)						
	タラップ	W=300 SUS 19φ	20.0	か所	3,730	74,600	☐P285
	タラップ	W=400 SUS 19φ	29.0	か所	3,730	108,170	☐P285
	タラップガード	W600×D800×H1800	1.0	か所	225,600	225,600	見
	床下点検口	600角	2.0	か所	44,700	89,400	見
	小計					936,970	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	左官						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6.9	m ²	500	3,450	施P市29
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて アスファルト防水下地	110.0	m ²	420	46,200	施P市29
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	8.0	m	390	3,120	代価表-左官-4
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅180	1.7	m	420	714	代価表-左官-8
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200	54.5	m	430	23,435	代価表-左官-9
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	26.6	m	840	22,344	施P市29
	複層塗材E	打放し面 下地調整共	313.0	m ²	1,970	616,610	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	16.5	m ²	500	8,250	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ ピット	98.6	m ²	500	49,300	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	45.7	m ²	500	22,850	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	26.1	m ²	500	13,050	施P市29
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	10.9	m ²	2,010	21,909	施P市29
会所モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	0.5	m ²	2,010	1,005	施P市29
側溝モルタル塗り	W150×H150	4.9	m	2,100	10,290	施P市29
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	3.4	m ²	2,310	7,854	コP293
壁防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	11.3	m ²	3,830	43,279	代価表-左官-25
小計					893,660	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	塗装						
	(外部)						
	SOP塗り	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	18.9	m ²	1,070	20,223	380+690 P市29
	(内部)						
	壁EP塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	4.1	m ²	950	3,895	P市29
	小計					24,118	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
14	発生材処分						
	建設発生土処分		357.0	m3	2,520	899,640	市単価
	小計					899,640	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F	設備棟D						
1	直接仮設		1.0	式		1,042,380	
2	土工		1.0	式		6,427,686	
3	地業		1.0	式		3,816,776	
4	鉄筋		1.0	式		2,257,234	
5	コンクリート		1.0	式		5,103,093	
6	型枠		1.0	式		4,339,360	
7	防水		1.0	式		2,746,308	
8	屋根及びとい		1.0	式		62,836	
9	金属		1.0	式		739,490	
10	左官		1.0	式		868,585	
11	金属製建具		1.0	式		1,043,600	
12	塗装		1.0	式		22,085	
13	内外装		1.0	式		455,604	
14	発生材処分		1.0	式		841,680	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		107.0	m ²	250	26,750	≡P109
	墨出し		105.0	m ²	720	75,600	560+160 ≡P109
	養生		105.0	m ²	370	38,850	160+210 施P113
	整理清掃後片付け	施工中	105.0	m ²	1,050	110,250	施P113
	整理清掃後片付け	竣工時	105.0	m ²	450	47,250	施P113
	地足場	単管 布1段	107.0	m ²	980	104,860	≡P119
	内部仕上足場	脚立足場	105.0	m ²	300	31,500	施P121
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 3ヶ月	279.0	m ²	1,330	371,070	代価表-直仮-2
	養生シート張り	防炎1類 3ヶ月	102.0	m ²	390	39,780	代価表-直仮-6
	防音シート張り	3ヶ月	177.0	m ²	1,110	196,470	代価表-直仮-8
	小計					1,042,380	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	3.2	m ³	580	1,856	コP市3
	床付け	つぼ, 布掘り	1.6	m ²	250	400	コP市3
	根切り	総掘 法付オープンカット	438.0	m ³	500	219,000	コP市3
	床付け	総掘	151.0	m ²	250	37,750	コP市3
	埋戻し(B種)	発生土	107.0	m ³	840	89,880	コP市3
	建設発生土運搬		334.0	m ³	1,720	574,480	市単価
	土工機械運搬		2.0	往復	68,000	136,000	コP市3
	地盤改良	表層混合処理工法 配合量100kg/m ³ 改良底 Z0-3.01m	6.1	m ²	21,200	129,320	見
	土留め	鋼矢板SY30 III型 59.0m 打込 圧入工法 引抜 油圧工法	1.0	式		5,239,000	見
	小計					6,427,686	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(不同沈下対策)						
ジオフォーム・ライトフィルター	材料費 プレカット・配送費含む	1.0	式		3,202,000	見
工法検討・割付図	現場立会い・施工指導含む	1.0	式		347,200	見
土木シート	材料費	1.0	式		46,000	見
L型アングル		1.0	式		6,720	見
ライトフィルターH	H200×t50 施工費	50.0	m	80	4,000	見
ライトフィルターH	H300×t50 施工費	13.9	m	80	1,112	見
ライトフィルターH	H850×t50 施工費	50.0	m	80	4,000	見
ライトフィルターH	H1150×t50 施工費	19.0	m	80	1,520	見
ライトフィルターH	H1450×t50 施工費	26.3	m	80	2,104	見
軽量地盤材	t100 EPS20同等品 施工費	12.3	m ²	800	9,840	見
軽量地盤材	t800 EPS20同等品 施工費	140.0	m ²	720	100,800	見
土木シート	施工費	143.0	m ²	40	5,720	見
土圧軽減材	H=800 施工費	18.4	m ²	800	14,720	見

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋(SD295)	D10	2.5	t	99,000	247,500	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D13	7.6	t	97,000	737,200	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D16	0.3	t	95,000	28,500	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	98,000	49,000	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D22	1.3	t	98,000	127,400	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D25	1.7	t	98,000	166,600	資P22
	角型溶接閉鎖型フープ(SD295)	D13	0.1	t	145,000	14,500	物P75
	鉄筋スクラップ控除	へび-H2	▲ 0.4	t	47,000	▲ 18,800	資P75
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	13.1	t	57,000	746,700	施P市12
	鉄筋加工組立	溶接閉鎖型フープ(組立のみ)	0.1	t	31,000	3,100	施P市12
	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	D13以下	0.2	t	209,800	41,960	代価表-鉄筋-1
	梁貫通孔補強鉄筋工場加工	D16以上	0.03	t	158,800	4,764	代価表-鉄筋-2
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	13.4	t	4,000	53,600	コP市6

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.4	m3	18,800	7,520	物P102
	普通コンクリート	Fc18 S15 調整コン	12.5	m3	18,800	235,000	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S15 基礎	98.0	m3	20,000	1,960,000	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S15 1F床	17.4	m3	20,000	348,000	物P102
	普通コンクリート	Fc24 S18 地上	81.7	m3	20,000	1,634,000	物P102
	普通コンクリート	Fc18 S18 設備基礎	2.0	m3	18,800	37,600	物P102
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 捨コン	0.4	m3	1,620	648	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 調整コン	12.5	m3	1,620	20,250	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 基礎	98.0	m3	570	55,860	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 1階床	17.4	m3	570	9,918	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 地上	81.7	m3	610	49,837	コP市11
	コンクリート打設手間	人力打設 設備基礎	2.0	m3	4,100	8,200	代価表-コン-1

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ圧送 圧送料金	50m3以上100m3/回未満	180.0	m3	800	144,000	コP市13
ポンプ圧送 圧送料金	50m3/回未満	30.3	m3	800	24,240	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	2.0	回	90,000	180,000	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	3.0	回	90,000	270,000	コP市13
構造体強度補正	3N Fc24 S15	115.0	m3	600	69,000	代価表-コン-7
構造体強度補正	3N Fc24 S18	81.7	m3	600	49,020	代価表-コン-8
小計					5,103,093	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
6	型枠						
	普通合板型枠	基礎部	368.0	m ²	3,200	1,177,600	⊚P市16
	普通合板型枠	壁式構造 地上軸部	119.0	m ²	3,400	404,600	⊚P市16
	打放合板型枠	B種 壁式構造 地上軸部	546.0	m ²	3,600	1,965,600	⊚P市16
	打放合板型枠	B種 曲面	4.1	m ²	11,200	45,920	⊚P171
	型枠運搬費	4t車 30km以内	1,037.0	m ²	200	207,400	⊚P市16
	打放し面補修	B種	550.0	m ²	680	374,000	代価表-型枠-2
	型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ10程度	21.0	m	320	6,720	⊚P171
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	382.0	m	320	122,240	⊚P171
	人通孔穴あけ	600φ	2.0	か所	1,800	3,600	⊚P171

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水						
	(外部)						
	アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 平場	104.0	m ²	4,080	424,320	☐P221
	アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 立上り部	17.8	m ²	4,860	86,508	☐P221
	脱気装置		3.0	か所	11,500	34,500	見
	防水入隅処理	コーナークヤント(既製品)	54.2	m	470	25,474	☐P市19
	防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	54.2	m	850	46,070	☐P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	3.2	m ²	4,870	15,584	☐P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上	2.2	m ²	5,730	12,606	☐P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 パラペット・アゴ	12.2	m ²	5,730	69,906	☐P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 屋上マンホール立上	1.2	m ²	5,730	6,876	☐P223
	シーリング	PU-2 20×10 コンクリート目地	21.0	m	460	9,660	☐P市19
	シーリング	MS-2 10×10 手掛周囲	0.3	m	400	120	☐P市19
	シーリング	MS-2 10×10 外部建具周囲	32.5	m	400	13,000	☐P市19
	シーリング	MS-2 20×10 アルミ庇取合い	1.8	m	580	1,044	☐P市19

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	屋根及びとい						
	ルーフドレン	縦形 アスファルト・シート防水用 径65	1.0	か所	5,010	5,010	代価表-屋根-1
	ルーフドレン	横形 アスファルト・シート防水用 径65	1.0	か所	6,510	6,510	代価表-屋根-6
	ルーフドレン	縦形 塗膜防水用 VP65	1.0	か所	4,180	4,180	代価表-屋根-4
	鋼管とい	径65	11.1	m	3,360	37,296	(7620-1560)/1.8 施P291
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	3.0	m	3,280	9,840	施P291
	小計					62,836	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	金属						
	(外部)						
	アルミ庇	W1800×D400 t2.0 曲げ加工 アルマ仕上	1.0	か所	54,400	54,400	見
	屋根式マンホール	丸型 φ600 枠・鎖・南京錠共	1.0	か所	119,200	119,200	見
	屋根式マンホール	φ600(受水槽用) 密閉型 枠施錠共	2.0	か所	49,700	99,400	見
	屋根式マンホール 手掛け	W300×H200 SUS 16φ	3.0	か所	4,800	14,400	見
	マンホール蓋	600φ 鋳鉄製 防水型 鍵付	1.0	か所	48,700	48,700	見
	(内部)						
	タラップ	W=300 SUS 19φ	16.0	か所	3,730	59,680	≒P285
	タラップ	W=400 SUS 19φ	27.0	か所	3,730	100,710	≒P285
	タラップガード	W600×D800×H1200	1.0	か所	153,600	153,600	見
	床下点検口	600角	2.0	か所	44,700	89,400	見
	小計					739,490	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	左官						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.0	m ²	500	5,000	施P市29
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて アスファルト防水下地	104.0	m ²	420	43,680	施P市29
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	3.2	m ²	500	1,600	施P市29
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅120	8.0	m	390	3,120	代価表-左官-4
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	2.2	m	400	880	代価表-左官-6
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅170	0.6	m	410	246	代価表-左官-7
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅180	8.6	m	420	3,612	代価表-左官-8
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200	46.0	m	430	19,780	代価表-左官-9
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	32.5	m	840	27,300	施P市29
	複層塗材E	打放し面 下地調整共	290.0	m ²	1,970	571,300	代価表-左官-26
	外装薄塗材E	打放し面 下地調整共	6.0	m ²	1,510	9,060	代価表-左官-28

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	18.1	m ²	500	9,050	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ ピット	91.5	m ²	500	45,750	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	42.3	m ²	500	21,150	施P市29
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	24.4	m ²	500	12,200	施P市29
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	9.8	m ²	2,010	19,698	施P市29
会所モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	0.5	m ²	2,010	1,005	施P市29
側溝モルタル塗り	W150×H150	5.3	m	2,100	11,130	施P市29
床防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	4.9	m ²	2,310	11,319	コP293
壁防水モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	13.5	m ²	3,830	51,705	代価表-左官-25
小計					868,585	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	金属製建具						
	(アルミ製建具)						
	AG-1	ガラ窓 アルマイト処理 SUS防虫網 W510×H2540 見込み70	2.0	か所	162,000	324,000	見
	AG-2	ガラ窓 アルマイト処理 SUS防虫網 W1500×H400 見込み70	1.0	か所	104,400	104,400	見
	AG-3	ガラ窓 アルマイト処理 SUS防虫網 W300×H750 見込み70	1.0	か所	58,400	58,400	見
	(鋼製建具)						
	SD-1	親子開き両面フラッシュ戸 W1500×H2100 枠見込100 扉見込40	2.0	か所	278,400	556,800	見
	小計					1,043,600	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	塗装						
	(外部)						
	SOP塗り	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	17.0	m ²	1,070	18,190	380+690 P市29
	(内部)						
	壁EP塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	4.1	m ²	950	3,895	P市29
	小計					22,085	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
14	発生材処分						
	建設発生土処分		334.0	m3	2,520	841,680	市単価
	小計					841,680	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G	ごみ置場C						
1	直接仮設		1.0	式		350,024	
2	土工		1.0	式		987,345	
3	鉄筋		1.0	式		854,600	
4	コンクリート		1.0	式		1,347,562	
5	型枠		1.0	式		1,215,697	
6	既製コンクリート		1.0	式		7,290	
7	防水		1.0	式		394,606	
8	屋根及びとい		1.0	式		36,880	
9	金属		1.0	式		532,720	
10	左官		1.0	式		271,368	
11	金属製建具		1.0	式		3,863,000	
12	仕上げユニット		1.0	式		920	
13	発生材処分		1.0	式		9,072	
	計					9,871,084	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		55.6	m ²	250	13,900	≡P109
	墨出し		55.6	m ²	720	40,032	560+160 ≡P109
	養生		55.6	m ²	370	20,572	160+210 施P113
	整理清掃後片付け	施工中	55.6	m ²	1,050	58,380	施P113
	整理清掃後片付け	竣工時	55.6	m ²	450	25,020	施P113
	内部仕上足場	脚立足場	55.6	m ²	300	16,680	施P121
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 3ヶ月	102.0	m ²	1,330	135,660	代価表-直仮-2
	養生シート張り	防災1類 3ヶ月	102.0	m ²	390	39,780	代価表-直仮-6
	小計					350,024	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	13.3	m ³	580	7,714	≒P市3
	埋戻し(B種)	発生土	7.8	m ³	840	6,552	≒P市3
	盛土(B種)	発生土	1.9	m ³	830	1,577	施P155
	建設発生土運搬		3.6	m ³	1,720	6,192	市単価
	土工機械運搬		2.0	往復	68,000	136,000	≒P市3
	地盤改良	表層混合処理工法 配合量100kg/m ³ 改良底 Z0-1.8m	65.3	m ²	12,700	829,310	見
	小計					987,345	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋						
	異形鉄筋(SD295)	D10	1.3	t	99,000	128,700	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D13	1.6	t	97,000	155,200	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D16	2.6	t	95,000	247,000	資P22
	異形鉄筋(SD345)	D19	0.1	t	98,000	9,800	資P22
	鉄筋ススラップ控除	へび ^レ -H2	▲ 0.2	t	47,000	▲ 9,400	資P75
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	5.3	t	57,000	302,100	施P市12
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	5.3	t	4,000	21,200	コP市6
	小計					854,600	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	3.4	m3	18,800	63,920	物P102
	普通コンクリート	Fc21 S15 基礎	21.4	m3	19,400	415,160	物P102
	普通コンクリート	Fc21 S18 地上	25.6	m3	19,400	496,640	物P102
	構造体強度補正	3N Fc21 S15	21.4	m3	600	12,840	代価表-コン-5
	構造体強度補正	3N Fc21 S18	25.6	m3	600	15,360	代価表-コン-6
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 捨コン	3.4	m3	1,620	5,508	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 基礎	21.4	m3	570	12,198	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 地上	25.6	m3	610	15,616	コP市11
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3/回未満	50.4	m3	800	40,320	コP市13
	ポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	3.0	回	90,000	270,000	コP市13
	小計					1,347,562	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型 枠						
	普通合板型枠	基礎部	68.0	m ²	3,200	217,600	⊚P市16
	打放合板型枠	B種 壁式構造 地上軸部	210.0	m ²	3,600	756,000	⊚P市16
	型枠運搬費	4t車 30km以内	278.0	m ²	200	55,600	⊚P市16
	打放し面補修	B種	210.0	m ²	680	142,800	代価表-型枠-2
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	29.1	m	270	7,857	⊚P171
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	112.0	m	320	35,840	⊚P171
	小計					1,215,697	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	既製コンクリート						
	(内部)						
	補強コンクリートブロック帳壁	空洞ブロック16 厚さ120mm	1.0	m ²	6,710	6,710	☐P203
	コンクリートブロック積み 化粧積み加算	両面	1.0	m ²	580	580	☐P203
	小計					7,290	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水						
	(外部)						
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	55.5	m ²	4,870	270,285	☐P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上	18.9	m ²	5,730	108,297	☐P223
	シーリング	PU-2 20×10 コンクリート目地	24.4	m	460	11,224	☐P市19
	シーリング	MS-2 10×10 外部建具周囲	12.0	m	400	4,800	☐P市19
	小計					394,606	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	屋根及びとい						
	ルーフドレン	横形 塗膜防水用 径65	2.0	か所	5,940	11,880	代価表-屋根-7
	鋼管とい	径65	5.0	m	3,360	16,800	(7620-1560)/1.8 施P291
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	2.5	m	3,280	8,200	施P291
	小計					36,880	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	左官						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	55.5	m ²	500	27,750	施P市29
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅180	11.8	m	420	4,956	代価表-左官-8
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅250	4.6	m	450	2,070	代価表-左官-10
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	12.0	m	840	10,080	施P市29
	1F打継目地モルタル詰め	20×10	29.1	m	300	8,730	代価表-左官-1
	複層塗材E	打放し面 下地調整共	83.1	m ²	1,970	163,707	代価表-左官-26
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	50.1	m ²	500	25,050	施P市29
	側溝モルタル塗り	金ごて W200×H100~150	9.3	m	2,910	27,063	代価表-左官-21
	会所モルタル塗り	金ごて t20	0.6	m ²	3,270	1,962	施P市29
	小計					271,368	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
13	発生材処分						
	建設発生土処分		3.6	m3	2,520	9,072	市単価
	小計					9,072	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H	ごみ置場D						
1	直接仮設		1.0	式		258,290	
2	土工		1.0	式		713,466	
3	鉄筋		1.0	式		567,100	
4	コンクリート		1.0	式		1,044,017	
5	型枠		1.0	式		877,222	
6	既製コンクリート		1.0	式		7,290	
7	防水		1.0	式		259,160	
8	屋根及びとい		1.0	式		34,256	
9	金属		1.0	式		446,720	
10	左官		1.0	式		208,669	
11	金属製建具		1.0	式		3,863,000	
12	発生材処分		1.0	式		7,560	
	計					8,286,750	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		36.3	m ²	250	9,075	≡P109
	墨出し		36.3	m ²	720	26,136	560+160 ≡P109
	養生		36.3	m ²	370	13,431	160+210 施P113
	整理清掃後片付け	施工中	36.3	m ²	1,050	38,115	施P113
	整理清掃後片付け	竣工時	36.3	m ²	450	16,335	施P113
	内部仕上足場	脚立足場	36.3	m ²	300	10,890	施P121
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 3ヶ月	83.9	m ²	1,330	111,587	代価表-直仮-2
	養生シート張り	防災1類 3ヶ月	83.9	m ²	390	32,721	代価表-直仮-6
	小計					258,290	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	10.4	m ³	580	6,032	≪P市3
	埋戻し(B種)	発生土	6.2	m ³	840	5,208	≪P市3
	盛土(B種)	発生土	1.2	m ³	830	996	施P155
	建設発生土運搬		3.0	m ³	1,720	5,160	市単価
	土工機械運搬		2.0	往復	68,000	136,000	≪P市3
	地盤改良	表層混合処理工法 配合量100kg/m ³ 改良底 Z0-1.8m	44.1	m ²	12,700	560,070	見
	小計					713,466	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋						
	異形鉄筋(SD295)	D10	1.0	t	99,000	99,000	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D13	1.4	t	97,000	135,800	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D16	1.3	t	95,000	123,500	資P22
	鉄筋ススクラップ控除	へび-H2	▲ 0.1	t	47,000	▲ 4,700	資P75
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	3.5	t	57,000	199,500	施P市12
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	3.5	t	4,000	14,000	資P市6
	小計					567,100	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	2.3	m3	18,800	43,240	物P102
	普通コンクリート	Fc21 S15 基礎	14.7	m3	19,400	285,180	物P102
	普通コンクリート	Fc21 S18 地上	19.2	m3	19,400	372,480	物P102
	構造体強度補正	3N Fc21 S15	14.7	m3	600	8,820	代価表-コン-5
	構造体強度補正	3N Fc21 S18	19.2	m3	600	11,520	代価表-コン-6
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 捨コン	2.3	m3	1,620	3,726	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 基礎	14.7	m3	570	8,379	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 地上	19.2	m3	610	11,712	コP市11
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3/回未満	36.2	m3	800	28,960	コP市13
	ポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	3.0	回	90,000	270,000	コP市13
	小計					1,044,017	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水						
	(外部)						
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	35.6	m ²	4,870	173,372	㊦P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上	12.4	m ²	5,730	71,052	㊦P223
	シーリング	PU-2 20×10 コンクリート目地	21.6	m	460	9,936	㊦P市19
	シーリング	MS-2 10×10 外部建具周囲	12.0	m	400	4,800	㊦P市19
	小計					259,160	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	屋根及びとい						
	ルーフドレン	横形 塗膜防水用 径65	2.0	か所	5,940	11,880	代価表-屋根-7
	鋼管とい	径65	5.0	m	3,360	16,800	(7620-1560)/1.8 施P291
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	1.7	m	3,280	5,576	施P291
	小計					34,256	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	左官						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	35.6	m ²	500	17,800	施P市29
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅180	17.9	m	420	7,518	代価表-左官-8
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	12.0	m	840	10,080	施P市29
	1F打継目地モルタル詰め	20×10	22.6	m	300	6,780	代価表-左官-1
	複層塗材E	打放し面 下地調整共	65.3	m ²	1,970	128,641	代価表-左官-26
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	32.2	m ²	500	16,100	施P市29
	側溝モルタル塗り	金ごて W200×H100~150	6.8	m	2,910	19,788	代価表-左官-21
	会所モルタル塗り	金ごて t20	0.6	m ²	3,270	1,962	施P市29
	小計					208,669	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
12	発生材処分						
	建設発生土処分		3.0	m3	2,520	7,560	市単価
	小計					7,560	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	倉庫						
1	直接仮設		1.0	式		464,222	
2	土工		1.0	式		1,375,200	
3	鉄筋		1.0	式		1,169,700	
4	コンクリート		1.0	式		1,685,234	
5	型枠		1.0	式		1,733,314	
6	防水		1.0	式		581,345	
7	屋根及びとい		1.0	式		66,592	
8	金属		1.0	式		483,680	
9	左官		1.0	式		354,799	
10	金属製建具		1.0	式		1,695,000	
11	ガラス		1.0	式		26,560	
12	塗装		1.0	式		18,939	
13	仕上げユニット		1.0	式		1,840	
14	発生材処分		1.0	式		12,096	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		84.3	m ²	250	21,075	≡P109
	墨出し		84.3	m ²	720	60,696	560+160 ≡P109
	養生		84.3	m ²	370	31,191	160+210 施P113
	整理清掃後片付け	施工中	84.3	m ²	1,050	88,515	施P113
	整理清掃後片付け	竣工時	84.3	m ²	450	37,935	施P113
	内部仕上足場	脚立足場	84.3	m ²	300	25,290	施P121
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500 12m未満 3ヶ月	116.0	m ²	1,330	154,280	代価表-直仮-2
	養生シート張り	防災1類 3ヶ月	116.0	m ²	390	45,240	代価表-直仮-6
	小計					464,222	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	14.7	m ³	580	8,526	≪P市3
	埋戻し(B種)	発生土	8.1	m ³	840	6,804	≪P市3
	盛土(B種)	発生土	1.8	m ³	830	1,494	施P155
	建設発生土運搬		4.8	m ³	1,720	8,256	市単価
	土工機械運搬		2.0	往復	68,000	136,000	≪P市3
	地盤改良	表層混合処理工法 配合量100kg/m ³ 改良底 Z0-1.8m	95.6	m ²	12,700	1,214,120	見
	小計					1,375,200	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋						
	異形鉄筋(SD295)	D10	1.8	t	99,000	178,200	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D13	2.3	t	97,000	223,100	資P22
	異形鉄筋(SD295)	D16	3.5	t	95,000	332,500	資P22
	鉄筋ススラップ控除	へび-H2	▲ 0.2	t	47,000	▲ 9,400	資P75
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	7.3	t	57,000	416,100	施P市12
	鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	7.3	t	4,000	29,200	資P市6
	小計					1,169,700	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート						
	普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	5.2	m3	18,800	97,760	物P102
	普通コンクリート	Fc21 S15 基礎	28.0	m3	19,400	543,200	物P102
	普通コンクリート	Fc21 S18 地上	33.0	m3	19,400	640,200	物P102
	構造体強度補正	3N Fc21 S15	28.0	m3	600	16,800	代価表-コン-5
	構造体強度補正	3N Fc21 S18	33.0	m3	600	19,800	代価表-コン-6
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 捨コン	5.2	m3	1,620	8,424	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 基礎	28.0	m3	570	15,960	コP市11
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設 地上	33.0	m3	610	20,130	コP市11
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3/回未満	66.2	m3	800	52,960	コP市13
	ポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	3.0	回	90,000	270,000	コP市13
	小計					1,685,234	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
5	型 枠						
	普通合板型枠	基礎部	94.8	m ²	3,200	303,360	⊚P市16
	打放合板型枠	B種 壁式構造 地上軸部	303.0	m ²	3,600	1,090,800	⊚P市16
	型枠運搬費	4t車 30km以内	398.0	m ²	200	79,600	⊚P市16
	打放し面補修	B種	303.0	m ²	680	206,040	代価表-型枠-2
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度	38.2	m	270	10,314	⊚P171
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	135.0	m	320	43,200	⊚P171
	小計					1,733,314	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	防水						
	(外部)						
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	79.0	m ²	4,870	384,730	㊦P223
	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上	29.1	m ²	5,730	166,743	㊦P223
	シーリング	PU-2 20×10 コンクリート目地	8.6	m	460	3,956	㊦P市19
	シーリング	MS-2 10×10 外部建具周囲	52.9	m	400	21,160	㊦P市19
	シーリング	MS-2 20×10 アルミ庇取合い	8.2	m	580	4,756	㊦P市19
	小計					581,345	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋根及びとい						
	ルーフドレン	横形 塗膜防水用 径65	4.0	か所	5,940	23,760	代価表-屋根-7
	鋼管とい	径65	10.6	m	3,360	35,616	(7620-1560)/1.8 施P291
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	2.2	m	3,280	7,216	施P291
	小計					66,592	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	金属						
	(外部)						
	アルミ庇	W570×D200 t2.0 曲げ加工 アルマイト仕上	8.0	か所	12,000	96,000	見
	アルミ庇	W1800×D400 t2.0 曲げ加工 アルマイト仕上	2.0	か所	54,400	108,800	見
	(内部)						
	スリット開口部 押さえ金物	SUS PL-1.5 曲げ加工	16.6	m	16,800	278,880	見
	小計					483,680	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	左官						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	79.0	m ²	500	39,500	施P市29
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅180	38.9	m	420	16,338	代価表-左官-8
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅250	9.1	m	450	4,095	代価表-左官-10
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	52.9	m	840	44,436	施P市29
	1F打継目地モルタル詰め	20×10	38.2	m	300	11,460	代価表-左官-1
	複層塗材E	打放し面 下地調整共	101.0	m ²	1,970	198,970	代価表-左官-26
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	80.0	m ²	500	40,000	施P市29
	小計					354,799	

