

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-ガラス-1						
換気小窓用ガラス	網入型板 厚さ6.8 W200~500×H120程度 清掃共	1.00	か所			事連協P199
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし 材料費	0.068	㎡	1,910	129	物P496
ガラス工		0.018	人	23,300	419	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×13%	1.00	式		71	
ガラス清掃		0.04	㎡	280	11	コP111
計					630	
改め計					630	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-ガラス-2						
樹脂ガラス	ポリカーボネイト板 厚さ4 100角 清掃共	1.00	か所			事連協P199
ポリカーボネイト樹脂板	平板 厚さ4 材料費	0.01	m ²	8,900	89	17800/2.0 資P581
ガラス工		0.018	人	23,300	419	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×13%	1.00	式		66	
ガラス清掃		0.04	m ²	280	11	資P111
計					585	
改め計					580	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-ガラス-3						
アクリル板	厚さ3 乳白	1.00	m ²			公共建築P583
アクリル板	厚さ4 乳白 材料費	1.03	m ²	4,860	5,005	9720/2.0 物P522
ガラス工		0.05	人	23,300	1,165	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×19%	1.00	式		1,172	
計					7,342	
改め計					7,340	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-内装-2						
	天井ポリスチレンフォーム板	厚30 打込み	1.00	m ²			
	ポリスチレンフォーム板	厚さ30 材料費	1.05	m ²	520	546	870/1.66 物P517
	天井断熱材打込	施工手間	1.00	m ²	340	340	施P205
	計					886	
	改め計					880	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-内装-6						
	床ラワン合板	t5.5 2類	1.00	m ²			
	ラワン合板	t5.5 2類 材料費	1.05	m ²	770	808	1290/1.66 資P614
	床合板張り	施工手間	1.00	m ²	570	570	施P283
	計					1,378	
	改め計					1,370	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-内装-7						
床ラワン合板	t9.0 2類	1.00	m ²			
ラワン合板	t9.0 2類 材料費	1.05	m ²	1,070	1,123	1780/1.66 資P614
床合板張り	施工手間	1.00	m ²	570	570	施P283
計					1,693	
改め計					1,690	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	代価表-内装-8						
	天井ラワン合板	t2.5 2類	1.00	m ²			
	ラワン合板	t2.5 2類 材料費	1.05	m ²	570	598	950/1.66 資P614
	天井合板張り	施工手間	1.00	m ²	720	720	施P283
	計					1,318	
	改め計					1,310	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-内装-9						
	壁シナ合板	t5.5	1.00	m ²			
	シナ合板	t5.5 材料費	1.05	m ²	1,070	1,123	1780/1.66 資P617
	壁合板張り	施工手間	1.00	m ²	720	720	施P283
	計					1,843	
	改め計					1,840	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-内装-10						
壁石膏ボード	t12.5 クス下地	1.00	m ²			
壁石膏ボード	t12.5 突付け	1.00	m ²	900	900	コP市33
石膏ボード 継目処理	V目地工法	1.00	m ²	360	360	コP市33
計					1,260	
改め計					1,260	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-内装-11						
	壁石膏ボード	t9.5+12.5 クロス下地	1.00	m ²			
	壁石膏ボード	t9.5 突付け	1.00	m ²	850	850	㊦P375
	壁石膏ボード	t12.5 突付け	1.00	m ²	900	900	㊦P市33
	石膏ボード 継目処理	V目地工法	1.00	m ²	360	360	㊦P市33
	計					2,110	
	改め計					2,110	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-内装-12						
	壁石膏ボード	t9.5 GB-St12.5 クロス下地	1.00	m ²			
	壁石膏ボード	t9.5 突付け	1.00	m ²	850	850	㊦P375
	壁耐水石膏ボード	t12.5 突付け	1.00	m ²	1,260	1,260	施P421
	石膏ボード 継目処理	V目地工法	1.00	m ²	360	360	㊦P市33
	計					2,470	
	改め計					2,470	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-内装-14						
	天井石膏ボード	t9.5+9.5 クロス下地	1.00	m ²			
	天井石膏ボード	t9.5 突付け	2.00	m ²	850	1,700	≪P375
	石膏ボード 継目処理	V目地工法	1.00	m ²	360	360	≪P市33
	計					2,060	
	改め計					2,060	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-内装-15						
壁断熱複合パネル	t27.5 クロス下地 接着張り	1.00	m ²			
壁断熱複合パネル	t27.5	1.00	m ²	3,910	3,910	㊦P377
石膏ボード 継目処理	V目地工法	1.00	m ²	360	360	㊦P市33
計					4,270	
改め計					4,270	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-内装-16						
	壁断熱複合パネル	t34.5 クロス下地 接着張り	1.00	m ²			
	壁断熱複合パネル	t34.5	1.00	m ²	3,800	3,800	コP377
	石膏ボード 継目処理	V目地工法	1.00	m ²	360	360	コP市33
	計					4,160	
	改め計					4,160	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-ユニット-1						
棟番号	躯体欠込型	1.00	か所			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	0.37	m ²	290	107	コP市29
EP-G塗り	コンクリート面 工程B種 素地別途	0.37	m ²	750	277	施P389
計					384	
改め計					380	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-ユニット-2						
樋受け平板ブロック	300×300×60	1.00	か所			
平板ブロック	300×300×60	0.09	m ²	9,000	810	コP405
計					810	
改め計					810	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-ユニット-3						
	EV屋上 オーバーフロー管	VU50φ L=165	1.00	か所			
	VU管	50φ 材料費	0.17	m	140	23	575/4.0 資P812
	スリーブ取付手間		1.00	か所	480	480	コP171
	計					503	
	改め計					500	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-ユニット-4						
	水抜きパイプ	硬質塩ビ管50φ L=600	1.00	か所			
	VU管	50φ 材料費	0.63	m	140	88	575/4.0 資P812
	スリーブ取付手間		1.00	か所	480	480	コP171
	計					568	
	改め計					560	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-ユニット-5						
	水抜きパイプ	硬質塩ビ管50φ L=800	1.00	か所			
	VU管	50φ 材料費	0.84	m	140	117	575/4.0 資P812
	スリーブ取付手間		1.00	か所	480	480	コP171
	計					597	
	改め計					590	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-ユニット-6						
水抜きパイプ	硬質塩ビ管50φ L=850	1.00	か所			
VU管	50φ 材料費	0.89	m	140	124	575/4.0 資P812
スリーブ取付手間		1.00	か所	480	480	コP171
計					604	
改め計					600	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-ユニット-7						
水抜きパイプ	硬質塩ビ管50φ L=1000	1.00	か所			
VU管	50φ 材料費	1.05	m	140	147	575/4.0 資P812
スリーブ取付手間		1.00	か所	480	480	コP171
計					627	
改め計					620	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-ユニット-8						
	通水管	VP150φ L=250 半割	1.00	か所			
	VP管	150φ 材料費	0.26	m	1,710	444	6840/4.0 資P812
	スリーブ取付手間		1.00	か所	480	480	コP171
	計					924	
	改め計					920	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-ユニット-9						
	天井裏連通管打込み	VU75φ L=180	1.00	か所			
	VU管	75φ 材料費	0.19	m	290	55	1170/4.0 資P812
	スリーブ取付手間		1.00	か所	480	480	コP171
	計					535	
	改め計					530	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-ユニット-10						
水抜きパイプ	VP75 φ L=400	1.00	か所			
VP管	75 φ 材料費	0.42	m	600	252	2410/4.0 資P812
スリーブ取付手間		1.00	か所	480	480	コP171
計					732	
改め計					730	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-舗装-1						
	コンクリート舗装 Co(A)	コンクリートt100 Fc18 S8 ホキ目仕上 再生クラッシュランt100	1.00	m ²			
	路床整正		1.00	m ²	250	250	コP市3
	路盤材	再生クラッシュラン	0.10	m ³	3,800	380	施P185
	普通コンクリート	Fc18 S8	0.10	m ³	18,800	1,880	物P102
	コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	0.10	m ³	4,350	435	代価表-コン-3
	床コンクリート直均し仕上げ	箒目仕上げ	1.00	m ²	550	550	施P327
	計					3,495	
	改め計					3,490	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-舗装-2						
	コンクリート舗装 Co2(B)	コンクリートt150 Fc24 S8 ホーキ目仕上 再生クラッシュランt150	1.00	m ²			
	路床整正		1.00	m ²	250	250	コP市3
	路盤材	再生クラッシュラン	0.15	m ³	3,800	570	施P185
	普通コンクリート	Fc18 S8	0.15	m ³	18,800	2,820	物P102
	コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	0.15	m ³	4,350	652	代価表-コン-3
	溶接金網敷き	径6.0 150×150 材工共	1.00	m ²	720	720	代価表-鉄筋-5
	床コンクリート直均し仕上げ	箒目仕上げ	1.00	m ²	550	550	施P327
	計					5,562	
	改め計					5,560	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-3						
アスファルト舗装 As(C)	再生密粒度アスファルトt50 再生クラッシュランt250	1.00	m ²			
アスファルト舗装 As(B)	再生密粒度アスファルトt50 再生クラッシュランt150	1.00	m ²	2,450	2,450	コP403
舗装路盤材加算	厚さ50cmあたり	2.00	m ²	100	200	代価表-舗装-18
計					2,650	
改め計					2,650	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-4						
アスファルト舗装 As(D)	再生密粒度アスファルトt50 再生クラッシュランt350	1.00	m ²			
アスファルト舗装 As(B)	再生密粒度アスファルトt50 再生クラッシュランt150	1.00	m ²	2,450	2,450	コP403
舗装路盤材加算	厚さ50cmあたり	4.00	m ²	100	400	代価表-舗装-18
計					2,850	
改め計					2,850	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-5						
アスファルト舗装 As (D-C)	カラーアスファルトt30、再生密粒度アスファルトt30 再生クラッシュランt350	1.00	m ²			
路床整正		1.00	m ²	250	250	コP市3
路盤材	再生クラッシュラン	0.35	m3	3,800	1,330	施P185
アスファルト舗装 As (D-C)	カラーアスファルトt30、再生密粒度アスファルトt30 路盤材別途	1.00	m ²	16,800	16,800	見
計					18,380	
改め計					18,300	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-6						
アスファルト舗装 As(K1) [アスファルト⑥歩道部]	再生細粒度アスファルトt40 再生クラッシュランt100	1.00	m ²			
路床整正		1.00	m ²	250	250	コP市3
路盤材	再生クラッシュラン	0.10	m ³	3,800	380	施P185
アスファルト舗装 As(K1)	再生細粒度アスファルトt40 路盤材別途	1.00	m ²	2,720	2,720	見
計					3,350	
改め計					3,350	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-7						
インターロッキングブロック舗装 Ib1	透水ブロック200×100×80 砂t30 粒度調整碎石t300	1.00	m ²			
路床整正		1.00	m ²	250	250	コP市3
路盤材	粒度調整碎石 M-30	0.30	m ³	5,400	1,620	代価表-舗装-17
不織布	60g/m ²	1.00	m ²	210	210	物P393
サンドクッション		0.03	m ³	4,600	138	物P133
インターロッキングブロック舗装 Ib1	200×100×80 透水ブロック 路盤材別途	1.00	m ²	7,200	7,200	見
計					9,418	
改め計					9,410	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-舗装-8						
	インターロックンクﾞブ`ロック舗装 Ib1-f	透水ﾌﾞ`ロック200×100×80 モルタルt30 コンクリートt150 再生ｸﾞﾗｯｼﾞャﾗﾝt150	1.00	m			
	路床整正		0.28	m ²	250	70	ｺP市3
	路盤材	再生ｸﾞﾗｯｼﾞャﾗﾝ	0.04	m ³	3,800	152	施P185
	普通コンクリート	Fc18 S8	0.04	m ³	18,800	752	物P102
	コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、圍障の基礎等	0.04	m ³	2,700	108	代価表-ｺﾝ-2
	小型構造物用型枠		0.30	m ²	3,900	1,170	代価表-型枠-6
	型枠運搬費	4t車 30km以内	0.30	m ²	200	60	ｺP市16
	モルタル	1:3	0.01	m ³	26,500	265	物P103
	インターロックンクﾞブ`ロック舗装 Ib1-f	200×100×80 透水ﾌﾞ`ロック 端部 路盤材別途	1.00	m	1,440	1,440	見
	計					4,017	
	改め計					4,010	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-9						
インターロッキングブロック舗装 Ib2a	透水ブロック200×100×80 砂t30 再生クラッシュランt200	1.00	m ²			
路床整正		1.00	m ²	250	250	コP市3
路盤材	再生クラッシュラン	0.20	m ³	3,800	760	施P185
不織布	60g/m ²	1.00	m ²	210	210	物P393
サンドクッション		0.03	m ³	4,600	138	物P133
インターロッキングブロック舗装 Ib2a	200×100×80 透水ブロック 路盤材別途	1.00	m ²	7,520	7,520	見
計					8,878	
改め計					8,870	

名	称	規	格	・	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考			
代	価表-舗装-10																		
イ	ンターロッキングブロック舗装 Ib2b	透	水	ブ	ロ	ック	200	×	100	×	80	砂	t30						
		再	生	ク	ラ	ッ	シャ	ラ	n	t	200								
							1.00		m										
路	床整						0.20		m ²		250		50		コ	P市3			
路	盤材	再	生	ク	ラ	ッ	シャ	ラ	n				0.04		m ³	3,800	152	施	P185
不	織布	60g/	m ²				0.20		m ²		210		42		物	P393			
サ	ンドクッション						0.01		m ³		4,600		46		物	P133			
イ	ンターロッキングブロック舗装 Ib2b	200	×	100	×	80	透	水	ブ	ロ	ック	ホ	ー	ダ	ー				
		路	盤	材	別	途	1.00		m		1,500		1,500		見				
	計													1,790					
	改め計													1,790					

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-11						
インターロッキングブロック舗装 Ib2-f	透水ブロック200×100×80 モルタルt30 コンクリートt100 再生クラッシュランt100	1.00	m			
路床整正		0.28	m ²	250	70	コP市3
路盤材	再生クラッシュラン	0.03	m ³	3,800	114	施P185
普通コンクリート	Fc18 S8	0.03	m ³	18,800	564	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、圍障の基礎等	0.03	m ³	2,700	81	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.20	m ²	3,900	780	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.20	m ²	200	40	コP市16
モルタル	1:3	0.01	m ³	26,500	265	物P103
インターロッキングブロック舗装 Ib2-f	200×100×80 透水ブロック 端部 路盤材別途	1.00	m	1,500	1,500	見
計					3,414	
改め計					3,410	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-12						
インターロッキングブロック舗装 Ib3a	透水ブロック200×100×60 砂t30 再生クラッシュランt100 フィルター層砂t50	1.00	m ²			
路床整正		1.00	m ²	250	250	コP市3
フィルター層砂		0.05	m ³	4,600	230	物P133
路盤材	再生クラッシュラン	0.10	m ³	3,800	380	施P185
不織布	60g/m ²	1.00	m ²	210	210	物P393
サンドクッション		0.03	m ³	4,600	138	物P133
インターロッキングブロック舗装 Ib3a	200×100×60 透水ブロック 路盤材別途	1.00	m ²	7,000	7,000	見
計					8,208	
改め計					8,200	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-舗装-13						
	インターロッキングブロック舗装 Ib3b	透水ブロック200×100×60 砂t30 再生クラッシュランt100 フィルター層砂t50	1.00	m			
	路床整正		0.20	m ²	250	50	コP市3
	フィルター層砂		0.01	m ³	4,600	46	物P133
	路盤材	再生クラッシュラン	0.02	m ³	3,800	76	施P185
	不織布	60g/m ²	0.20	m ²	210	42	物P393
	サンドクッション		0.01	m ³	4,600	46	物P133
	インターロッキングブロック舗装 Ib3b	200×100×60 透水ブロック ボーター 路盤材別途	1.00	m	1,400	1,400	見
	計					1,660	
	改め計					1,660	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-14						
インターロッキングブロック舗装 Ib3-f	透水ブロック200×100×60 モルタルt30 コンクリートt100 再生クラッシュランt100	1.00	m			
路床整正		0.28	m ²	250	70	コP市3
路盤材	再生クラッシュラン	0.03	m ³	3,800	114	施P185
普通コンクリート	Fc18 S8	0.03	m ³	18,800	564	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、圍障の基礎等	0.03	m ³	2,700	81	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.20	m ²	3,900	780	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.20	m ²	200	40	コP市16
モルタル	1:3	0.01	m ³	26,500	265	物P103
インターロッキングブロック舗装 Ib3-f	200×100×60 透水ブロック 端部 路盤材別途	1.00	m	1,400	1,400	見
計					3,314	
改め計					3,310	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-15						
歩道舗装工 インターロッキングブロック B	透水ブロック200×100×60 砂t30 再生クラッシュランt200 フィルター層砂t50	1.00	m ²			
路床整正		1.00	m ²	250	250	コP市3
フィルター層砂		0.05	m ³	4,600	230	物P133
路盤材	再生クラッシュラン	0.20	m ³	3,800	760	施P185
サンドクッション		0.03	m ³	4,600	138	物P133
インターロッキングブロック舗装 Ib3a	200×100×60 透水ブロック 路盤材別途	1.00	m ²	7,000	7,000	見
計					8,378	
改め計					8,370	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-舗装-17						
	路盤材	粒度調整砕石 M-30	1.00	m3			
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	1.00	m3	3,800	3,800	施P185
	再生クラッシュラン	RC-40 材料費	▲ 1.00	m3	1,050	▲ 1,050	物P133
	粒度調整砕石	M-30 材料費	1.00	m3	2,650	2,650	物P133
	計					5,400	
	改め計					5,400	

