

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-24						
L型側溝 (A型) f-A 一般部	車歩道境界ブロック 205/250×250×600 コンクリートt250 W=250 再生クラッシュランt100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15	0.17	m ³	18,800	3,196	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.17	m ³	2,700	459	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.41	m ²	3,900	1,599	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.41	m ²	200	82	コP市16
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.50	m ²	500	250	施P市29
敷モルタル	1:3	0.003	m ³	26,500	79	物P103
車歩道境界ブロック	205/250×250×600	1.00	m	6,840	6,840	代価表-縁石-5
計					12,825	
改め計					12,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-26						
植栽柵用境界ブロック sm	歩車道境界ブロック 100×200×600 再生クラッシュランt100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.03	m ³	4,000	120	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m ³	18,800	564	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.03	m ³	2,700	81	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.20	m ²	3,900	780	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.20	m ²	200	40	コP市16
敷モルタル	1:3	0.02	m ³	26,500	530	物P103
歩車道境界ブロック	150×300×600	1.00	m	8,410	8,410	代価表-縁石-4
計					10,525	
改め計					10,500	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-27						境界工A型
境界ブロック(1) c-1(k)	150×150 コンクリートt100 再生クラッシュランt100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.02	m ³	4,000	80	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15	0.02	m ³	18,800	376	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.02	m ³	2,700	54	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.20	m ²	3,900	780	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.20	m ²	200	40	コP市16
敷モルタル	1:3	0.002	m ³	26,500	53	物P103
地先境界ブロック	150×150×600	1.00	m	4,460	4,460	代価表-縁石-2
計					5,843	
改め計					5,840	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-28						
縁石工 A-1型	150/190×200 敷モルタルt100 コンクリートt140 再生クラッシュランt100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.03	m ³	4,000	120	施P185
異形鉄筋(SD295)	D13	0.003	t	97,000	291	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.003	t	87,700	263	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.003	t	4,000	12	コP市6
普通コンクリート	Fe18 S15 捨コン	0.01	m ³	18,800	188	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.01	m ³	2,700	27	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.28	m ²	3,900	1,092	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.28	m ²	200	56	コP市16
敷モルタル	1:3	0.02	m ³	26,500	530	物P103
コンクリートブロック	150/190×200	1.00	m	6,410	6,410	代価表-縁石-7
計					8,989	
改め計					8,980	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-29						
街渠工 A-1型	W=500 t150~120 再生クラッシュランt100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.05	m ³	4,000	200	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.07	m ³	18,800	1,316	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.07	m ³	2,700	189	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.15	m ²	3,900	585	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.15	m ²	200	30	コP市16
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗膜防水下地	0.50	m ²	500	250	施P市29
計					2,570	
改め計					2,570	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-舗装-30						
歩車道境界切下げブロック	180/(230~180)×(250~100)×600 コンクリートt100 再生クラッシュランt100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.03	m ³	4,000	120	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15	0.02	m ³	18,800	376	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.02	m ³	2,700	54	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.20	m ²	3,900	780	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.20	m ²	200	40	コP市16
敷モルタル	1:3	0.002	m ³	26,500	53	物P103
歩車道境界切下げブロック	180/(230~180)×(250~100)×600	1.00	m	6,330	6,330	代価表-縁石-9
計					7,753	
改め計					7,750	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-縁石-3						
	歩車道境界ブロック	100×200×600	1.00	m			公共建築P607
	歩車道境界ブロック f-2	100×200×600 材料費	1.65	個	1,160	1,914	見
	特殊作業員		0.07	人	22,500	1,575	公共工事設計労務単価
	普通作業員		0.05	人	19,600	980	公共工事設計労務単価
	その他	(材+労)×22%	1.00	式		983	
	計					5,452	
	改め計					5,450	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-1						
V型側溝 g(V) (A)	W=500 鉄筋コンクリートV型 コンクリートt100 再生クラッシュランt100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.05	m ³	4,000	200	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15	0.05	m ³	18,800	940	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.05	m ³	2,700	135	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.20	m ²	3,900	780	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.20	m ²	200	40	コP市16
敷モルタル	1:3	0.010	m ³	26,500	265	物P103
V型側溝	W=500 鉄筋コンクリートV型	1.00	m	9,490	9,490	代価表-排水-69
計					11,850	
改め計					11,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-4						
現場打側溝 CU	W200×H200 蓋別途	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.07	m ³	4,000	280	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.004	t	99,000	396	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.001	t	97,000	97	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 側溝	0.12	m ³	18,800	2,256	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.12	m ³	2,700	324	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.04	m ²	3,900	4,056	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.04	m ²	200	208	コP市16
計					9,426	
改め計					9,420	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-5						
既製コンクリート会所(1)(浅型) m1	A H=430 コンクリート蓋共 C+蓋	1.00	か所			公共建築P359
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.01	m3	4,000	40	施P185
敷モルタル	1:3	0.003	m3	26,500	79	物P103
既製コンクリート会所(1)(浅型)	C型	1.00	個	5,580	5,580	見
既製コンクリート会所(1)(浅型)	蓋 335×335	1.00	個	1,760	1,760	見
雑材料	材料費×5%	1.00	式		367	
特殊作業員		0.22	人	22,500	4,950	公共工事設計労務単価
普通作業員		0.16	人	19,600	3,136	公共工事設計労務単価
その他	労×23%	1.00	式		1,859	
計					17,771	
改め計					17,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-9						
既製コンクリート会所(2)(深型) m2	E H=790 コンクリート蓋共 C+B+A+蓋	1.00	か所			公共建築P359
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.03	m3	4,000	120	施P185
敷モルタル	1:3	0.01	m3	26,500	265	物P103
既製コンクリート会所(2)(深型)	C型	1.00	個	21,200	21,200	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	B型	1.00	個	3,540	3,540	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	A型	1.00	個	6,620	6,620	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	蓋 494×494	1.00	個	3,800	3,800	見
雑材料	材料費×5%	1.00	式		1,758	
特殊作業員		0.51	人	22,500	11,475	公共工事設計労務単価
普通作業員		0.22	人	19,600	4,312	公共工事設計労務単価
その他	労×23%	1.00	式		3,631	
計					56,721	
改め計					56,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-10						
既製コンクリート会所(2)(深型) m2	F H=890 コンクリート蓋共 C+2B+A+蓋	1.00	か所			公共建築P359
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.03	m3	4,000	120	施P185
敷モルタル	1:3	0.01	m3	26,500	265	物P103
既製コンクリート会所(2)(深型)	C型	1.00	個	21,200	21,200	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	B型	2.00	個	3,540	7,080	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	A型	1.00	個	6,620	6,620	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	蓋 494×494	1.00	個	3,800	3,800	見
雑材料	材料費×5%	1.00	式		1,935	
特殊作業員		0.54	人	22,500	12,150	公共工事設計労務単価
普通作業員		0.23	人	19,600	4,508	公共工事設計労務単価
その他	労×23%	1.00	式		3,831	
計					61,509	
改め計					61,500	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-11						
既製コンクリート会所(2)(深型) m2	G H=990 コンクリート蓋共 C+3B+A+蓋	1.00	か所			公共建築P359
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.03	m3	4,000	120	施P185
敷モルタル	1:3	0.01	m3	26,500	265	物P103
既製コンクリート会所(2)(深型)	C型	1.00	個	21,200	21,200	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	B型	3.00	個	3,540	10,620	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	A型	1.00	個	6,620	6,620	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	蓋 494×494	1.00	個	3,800	3,800	見
雑材料	材料費×5%	1.00	式		2,112	
特殊作業員		0.57	人	22,500	12,825	公共工事設計労務単価
普通作業員		0.25	人	19,600	4,900	公共工事設計労務単価
その他	労×23%	1.00	式		4,076	
計					66,538	
改め計					66,500	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-12						
既製コンクリート会所(2)(深型) m2	H H=1090 コンクリート蓋共 C+4B+A+蓋	1.00	か所			公共建築P359
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.03	m3	4,000	120	施P185
敷モルタル	1:3	0.01	m3	26,500	265	物P103
既製コンクリート会所(2)(深型)	C型	1.00	個	21,200	21,200	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	B型	4.00	個	3,540	14,160	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	A型	1.00	個	6,620	6,620	見
既製コンクリート会所(2)(深型)	蓋 494×494	1.00	個	3,800	3,800	見
雑材料	材料費×5%	1.00	式		2,289	
特殊作業員		0.60	人	22,500	13,500	公共工事設計労務単価
普通作業員		0.26	人	19,600	5,096	公共工事設計労務単価
その他	労×23%	1.00	式		4,277	
計					71,327	
改め計					71,300	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-14						
コンクリート会所(1) m2	a 300×300 H=450 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュ 基礎下	0.05	m3	4,000	200	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.004	t	97,000	388	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m3	18,800	564	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.12	m3	18,800	2,256	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.03	m3	3,510	105	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.12	m3	4,100	492	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.73	m ²	3,900	6,747	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.73	m ²	200	346	コP市16
計					13,005	
改め計					13,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-15						
コンクリート会所(1) m2	b 300×300 H=500 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.05	m3	4,000	200	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.004	t	97,000	388	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m3	18,800	564	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.12	m3	18,800	2,256	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.03	m3	3,510	105	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.12	m3	4,100	492	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.90	m ²	3,900	7,410	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.90	m ²	200	380	コP市16
計					13,702	
改め計					13,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-16						
コンクリート会所(1) m2	c 300×300 H=550 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュ 基礎下	0.05	m3	4,000	200	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.004	t	97,000	388	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m3	18,800	564	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.14	m3	18,800	2,632	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.03	m3	3,510	105	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.14	m3	4,100	574	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		2.06	m ²	3,900	8,034	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.06	m ²	200	412	コP市16
計					14,816	
改め計					14,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-17						
コンクリート会所(1) m2	d 300×300 H=600 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.05	m3	4,000	200	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.004	t	97,000	388	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.15	m3	18,800	2,820	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.15	m3	4,100	615	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		2.23	m ²	3,900	8,697	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.23	m ²	200	446	コP市16
計					15,965	
改め計					15,900	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-18						
コンクリート会所(1) m2	g 450×450 H=700 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m3	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.25	m3	18,800	4,700	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.25	m3	4,100	1,025	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		3.52	m ²	3,900	13,728	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.52	m ²	200	704	コP市16
計					26,153	
改め計					26,100	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-19						
コンクリート会所(1) m2	h 450×450 H=800 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m3	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.28	m3	18,800	5,264	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.28	m3	4,100	1,148	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		3.98	m ²	3,900	15,522	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.98	m ²	200	796	コP市16
計					28,726	
改め計					28,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-20						
コンクリート会所(1) m2	i 450×450 H=900 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m3	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.31	m3	18,800	5,828	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.31	m3	4,100	1,271	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		4.44	m ²	3,900	17,316	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.44	m ²	200	888	コP市16
計					31,299	
改め計					31,200	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-21						
コンクリート会所(1) m2	j 450×450 H=1000 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュ 基礎下	0.08	m3	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.33	m3	18,800	6,204	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.33	m3	4,100	1,353	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		4.89	m ²	3,900	19,071	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.89	m ²	200	978	コP市16
計					33,602	
改め計					33,600	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-22						
コンクリート会所(1) mG1	k 450×450 H=1100 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.03	t	87,700	2,631	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.03	t	4,000	120	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.36	m ³	18,800	6,768	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.36	m ³	4,100	1,476	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		5.35	m ²	3,900	20,865	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	5.35	m ²	200	1,070	コP市16
計					37,092	
改め計					37,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-23						
コンクリート会所(2) mG2	b 600×600 H=700 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.03	t	87,700	2,631	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.03	t	4,000	120	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.44	m3	18,800	8,272	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.44	m3	4,100	1,804	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		4.74	m ²	3,900	18,486	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.74	m ²	200	948	コP市16
計					37,269	
改め計					37,200	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-24						
コンクリート会所(2) mG2	g 600×600 H=1200 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	99,000	2,970	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.04	t	87,700	3,508	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.04	t	4,000	160	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.66	m3	18,800	12,408	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.66	m3	4,100	2,706	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		7.74	m ²	3,900	30,186	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	7.74	m ²	200	1,548	コP市16
計					56,514	
改め計					56,500	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-25						
コンクリート会所(2) mG2	h 600×600 H=1300 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	99,000	2,970	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.04	t	87,700	3,508	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.04	t	4,000	160	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.70	m3	18,800	13,160	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.70	m3	4,100	2,870	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		8.34	m ²	3,900	32,526	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	8.34	m ²	200	1,668	コP市16
計					59,890	
改め計					59,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-26						
コンクリート会所(2) mG2	i 600×600 H=1400 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	99,000	3,960	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.04	t	87,700	3,508	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.04	t	4,000	160	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.76	m3	18,800	14,288	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.76	m3	4,100	3,116	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		8.94	m ²	3,900	34,866	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	8.94	m ²	200	1,788	コP市16
計					64,714	
改め計					64,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-27						
コンクリート会所(2) mG2	j 600×600 H=1500 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	99,000	3,960	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.04	t	87,700	3,508	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.04	t	4,000	160	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.80	m3	18,800	15,040	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.80	m3	4,100	3,280	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		9.54	m ²	3,900	37,206	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	9.54	m ²	200	1,908	コP市16
計					68,090	
改め計					68,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-28						
コンクリート会所(2) mG2	k 600×600 H=1600 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	99,000	3,960	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.05	t	87,700	4,385	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.05	t	4,000	200	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.84	m3	18,800	15,792	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.84	m3	4,100	3,444	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		10.14	m ²	3,900	39,546	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	10.14	m ²	200	2,028	コP市16
計					72,383	
改め計					72,300	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-29						
コンクリート会所(2) mG2	1 600×600 H=1700 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	99,000	3,960	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.05	t	87,700	4,385	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.05	t	4,000	200	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.89	m3	18,800	16,732	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.89	m3	4,100	3,649	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		10.74	m ²	3,900	41,886	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	10.74	m ²	200	2,148	コP市16
計					75,988	
改め計					75,900	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-30						
コンクリート会所(2) mG2	m 600×600 H=1800 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	99,000	3,960	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.05	t	87,700	4,385	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.05	t	4,000	200	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.93	m3	18,800	17,484	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.93	m3	4,100	3,813	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		11.34	m ²	3,900	44,226	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	11.34	m ²	200	2,268	コP市16
計					79,364	
改め計					79,300	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-31						
コンクリート会所(2) mG2	n 600×600 H=1900 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.18	m3	4,000	720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.05	t	99,000	4,950	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.05	t	87,700	4,385	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.05	t	4,000	200	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.06	m3	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.98	m3	18,800	18,424	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m3	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.98	m3	4,100	4,018	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		11.94	m ²	3,900	46,566	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	11.94	m ²	200	2,388	コP市16
計					83,959	
改め計					83,900	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-32						
L型側溝会所 mL	a 400×500 H=500 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.17	m ³	18,800	3,196	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.17	m ³	4,100	697	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		2.61	m ²	3,900	10,179	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.61	m ²	200	522	コP市16
敷モルタル	1:3	0.003	m ³	26,500	79	物P103

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	歩車道境界ブロック	180/230×250×600	0.74	m	8,100	5,994	代価表-縁石-8
	計					25,673	
	改め計					25,600	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-33						
L型側溝会所 mL	b 400×500 H=600 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.22	m ³	18,800	4,136	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.22	m ³	4,100	902	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		3.07	m ²	3,900	11,973	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.07	m ²	200	614	コP市16
敷モルタル	1:3	0.003	m ³	26,500	79	物P103

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-34						
L型側溝会所 mL	c 400×500 H=700 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.25	m ³	18,800	4,700	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.25	m ³	4,100	1,025	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		3.52	m ²	3,900	13,728	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.52	m ²	200	704	コP市16
敷モルタル	1:3	0.003	m ³	26,500	79	物P103

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-35						
L型側溝会所 mL	d 400×500 H=800 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.28	m ³	18,800	5,264	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.28	m ³	4,100	1,148	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		3.98	m ²	3,900	15,522	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.98	m ²	200	796	コP市16
敷モルタル	1:3	0.003	m ³	26,500	79	物P103

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-36						
L型側溝会所 mL	e 400×500 H=900 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.30	m ³	18,800	5,640	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.30	m ³	4,100	1,230	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		4.44	m ²	3,900	17,316	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.44	m ²	200	888	コP市16
敷モルタル	1:3	0.003	m ³	26,500	79	物P103

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-37						
L型側溝会所 mL	h 400×500 H=1200 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.03	t	87,700	2,631	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.03	t	4,000	120	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.39	m ³	18,800	7,332	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.39	m ³	4,100	1,599	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		5.80	m ²	3,900	22,620	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	5.80	m ²	200	1,160	コP市16
敷モルタル	1:3	0.003	m ³	26,500	79	物P103

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-38						
L型側溝会所 mL	n 400×500 H=1800 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m ³	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	99,000	2,970	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.04	t	87,700	3,508	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.04	t	4,000	160	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.55	m ³	18,800	10,340	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.55	m ³	4,100	2,255	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		8.54	m ²	3,900	33,306	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	8.54	m ²	200	1,708	コP市16
敷モルタル	1:3	0.003	m ³	26,500	79	物P103

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-39						
L型側溝会所 mL	o 400×500 H=1900 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m3	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	99,000	3,960	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.04	t	87,700	3,508	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.04	t	4,000	160	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.58	m3	18,800	10,904	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.58	m3	4,100	2,378	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		9.00	m ²	3,900	35,100	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	9.00	m ²	200	1,800	コP市16
敷モルタル	1:3	0.003	m3	26,500	79	物P103

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-40						
V型側溝会所 mV	a 350×350 H=500 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.06	m ³	4,000	240	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m ³	18,800	564	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.19	m ³	18,800	3,572	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.03	m ³	3,510	105	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.19	m ³	4,100	779	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		2.73	m ²	3,900	10,647	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.73	m ²	200	546	コP市16
計					16,453	
改め計					16,400	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-42						
V型側溝会所 mV	c 350×350 H=700 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.06	m ³	4,000	240	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m ³	18,800	564	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.24	m ³	18,800	4,512	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.03	m ³	3,510	105	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.24	m ³	4,100	984	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		3.48	m ²	3,900	13,572	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.48	m ²	200	696	コP市16
計					20,673	
改め計					20,600	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-45						
U型側溝会所 mU1	トラフ 300用 a 450×450 平均H=400 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m ³	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m ³	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.23	m ³	18,800	4,324	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m ³	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.23	m ³	4,100	943	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		2.88	m ²	3,900	11,232	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.88	m ²	200	576	コP市16
防塵格子	W300×H185 φ9加工	1.00	か所	3,760	3,760	見
計					25,961	
改め計					25,900	