

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-46						
U型側溝会所 mU2	トラフ 150用 b 300×300 平均H=380 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.07	m3	4,000	280	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m3	18,800	564	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 会所	0.16	m3	18,800	3,008	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.03	m3	3,510	105	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.16	m3	4,100	656	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.96	m <sup>2</sup>	3,900	7,644	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.96	m <sup>2</sup>	200	392	コP市16
防塵格子	W150×H95 φ9加工	1.00	か所	2,560	2,560	見
計					18,086	
改め計					18,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-47						
人孔(1) (組立式1号)	a H=1000 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.19	m3	4,000	760	施P185
敷モルタル	1:3	0.03	m3	26,500	795	物P103
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=600	1.00	か所	21,800	21,800	物P319
1号マンホール 斜壁	H=300	1.00	か所	15,800	15,800	物P319
1号マンホール 設置工	3m以下	1.00	か所	27,700	27,700	土施P210
計					83,855	
改め計					83,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-48						
人孔(1) (組立式1号)	b H=1200 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.19	m3	4,000	760	施P185
敷モルタル	1:3	0.03	m3	26,500	795	物P103
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=600	1.00	か所	21,800	21,800	物P319
1号マンホール 斜壁	H=300	1.00	か所	15,800	15,800	物P319
調整金具	H=45	1.00	か所	4,960	4,960	物P320
1号マンホール 設置工	3m以下	1.00	か所	27,700	27,700	土施P210
計					88,815	
改め計					88,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-49						
人孔(1) (組立式1号)	c H=1400 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.19	m3	4,000	760	施P185
敷モルタル	1:3	0.03	m3	26,500	795	物P103
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=900	1.00	か所	30,800	30,800	物P319
1号マンホール 斜壁	H=300	1.00	か所	15,800	15,800	物P319
調整リング	H=50	1.00	か所	3,560	3,560	物P320
調整金具	H=45	1.00	か所	4,960	4,960	物P320
1号マンホール 設置工	3m以下	1.00	か所	27,700	27,700	土施P210
計					101,375	
改め計					101,300	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-50						
人孔(1) (組立式1号)	d H=1600 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.19	m3	4,000	760	施P185
敷モルタル	1:3	0.03	m3	26,500	795	物P103
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=900	1.00	か所	30,800	30,800	物P319
1号マンホール 斜壁	H=450	1.00	か所	21,300	21,300	物P319
調整リング	H=100	1.00	か所	5,720	5,720	物P320
調整金具	H=45	1.00	か所	4,960	4,960	物P320
1号マンホール 設置工	3m以下	1.00	か所	27,700	27,700	土施P210
計					109,035	
改め計					109,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-51						
人孔(1) (組立式1号)	e H=1800 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.19	m3	4,000	760	施P185
敷モルタル	1:3	0.03	m3	26,500	795	物P103
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=900	1.00	か所	30,800	30,800	物P319
1号マンホール 斜壁	H=600	1.00	か所	26,700	26,700	物P319
調整リング	H=150	1.00	か所	7,930	7,930	物P320
調整金具	H=45	1.00	か所	4,960	4,960	物P320
1号マンホール 設置工	3m以下	1.00	か所	27,700	27,700	土施P210
計					116,645	
改め計					116,600	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-52						
人孔(1) (組立式1号)	f H=2000 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.19	m3	4,000	760	施P185
敷モルタル	1:3	0.03	m3	26,500	795	物P103
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=1200	1.00	か所	39,600	39,600	物P319
1号マンホール 斜壁	H=600	1.00	か所	26,700	26,700	物P319
調整リング	H=50	1.00	か所	3,560	3,560	物P320
調整金具	H=45	1.00	か所	4,960	4,960	物P320
1号マンホール 設置工	3m以下	1.00	か所	27,700	27,700	土施P210
計					121,075	
改め計					121,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-53						
人孔(1) (組立式1号)	g H=2200 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.19	m3	4,000	760	施P185
敷モルタル	1:3	0.03	m3	26,500	795	物P103
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=1500	1.00	か所	48,700	48,700	物P319
1号マンホール 斜壁	H=450	1.00	か所	21,300	21,300	物P319
調整リング	H=100	1.00	か所	5,720	5,720	物P320
調整金具	H=45	1.00	か所	4,960	4,960	物P320
1号マンホール 設置工	3m以下	1.00	か所	27,700	27,700	土施P210
計					126,935	
改め計					126,900	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-54						
人孔(1) (組立式1号)	h H=2400 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.19	m3	4,000	760	施P185
敷モルタル	1:3	0.03	m3	26,500	795	物P103
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=1500	1.00	か所	48,700	48,700	物P319
1号マンホール 斜壁	H=600	1.00	か所	26,700	26,700	物P319
調整リング	H=150	1.00	か所	7,930	7,930	物P320
調整金具	H=45	1.00	か所	4,960	4,960	物P320
1号マンホール 設置工	3m以下	1.00	か所	27,700	27,700	土施P210
計					134,545	
改め計					134,500	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-55						
人孔(トラップ柵A)(組立式1号)	H=3260 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.34	m3	4,000	1,360	施P185
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=1500	1.00	か所	48,700	48,700	物P319
1号マンホール 直壁	H=1500	1.00	か所	47,800	47,800	物P319
1号マンホール 斜壁	H=600	1.00	か所	26,700	26,700	物P319
調整リング	H=50	1.00	か所	3,560	3,560	物P320
1号マンホール 設置工	3m超~4m以下	1.00	か所	28,700	28,700	土施P210
計					173,820	
改め計					173,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-56						
人孔(公共枿A) (組立式1号)	H=3560 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.34	m3	4,000	1,360	施P185
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=1800	1.00	か所	57,500	57,500	物P319
1号マンホール 直壁	H=1200	1.00	か所	38,800	38,800	物P319
1号マンホール 斜壁	H=600	1.00	か所	26,700	26,700	物P319
調整金具	H=25	1.00	か所	2,970	2,970	物P320
1号マンホール 設置工	3m超~4m以下	1.00	か所	28,700	28,700	土施P210
計					173,030	
改め計					173,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-57						
人孔(トラップ柵B)(組立式1号)	H=3260 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.34	m3	4,000	1,360	施P185
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=1500	1.00	か所	48,700	48,700	物P319
1号マンホール 直壁	H=1200	1.00	か所	38,800	38,800	物P319
1号マンホール 斜壁	H=600	1.00	か所	26,700	26,700	物P319
調整リング	H=50	1.00	か所	3,560	3,560	物P320
1号マンホール 設置工	3m超~4m以下	1.00	か所	28,700	28,700	土施P210
計					164,820	
改め計					164,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-58						
人孔(公共柵B)(組立式1号)	H=3560 蓋別途	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.34	m3	4,000	1,360	施P185
1号マンホール 底版	H=130	1.00	か所	17,000	17,000	物P319
1号マンホール 管取付壁	H=1800	1.00	か所	57,500	57,500	物P319
1号マンホール 直壁	H=900	1.00	か所	30,000	30,000	物P319
1号マンホール 斜壁	H=600	1.00	か所	26,700	26,700	物P319
調整金具	H=25	1.00	か所	2,970	2,970	物P320
1号マンホール 設置工	3m超~4m以下	1.00	か所	28,700	28,700	土施P210
計					164,230	
改め計					164,200	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-排水-59						
	雨水管(VU管)	100φ	1.00	m			公共建築P283
	VU管	100φ	1.05	m	300	315	1220/4.0 物P688
	継手	管単価×0.15	1.00	式		45	
	接合材等	管単価×0.1	1.00	式		30	
	配管工		0.172	人	22,700	3,904	公共工事設計労務単価
	その他	(材+労)×25%	1.00	式		976	
	計					5,270	
	改め計					5,270	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-60						
雨水管(VU管)	125φ	1.00	m			公共建築P283
VU管	125φ	1.05	m	650	682	2630/4.0 資P812
継手	管単価×0.15	1.00	式		97	
接合材等	管単価×0.1	1.00	式		65	
配管工		0.211	人	22,700	4,789	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×25%	1.00	式		1,197	
計					6,830	
改め計					6,830	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-61						
雨水管(VU管)	150φ	1.00	m			公共建築P283
VU管	150φ	1.05	m	850	892	3400/4.0 物P688
継手	管単価×0.15	1.00	式		127	
接合材等	管単価×0.1	1.00	式		85	
配管工		0.249	人	22,700	5,652	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×25%	1.00	式		1,413	
計					8,169	
改め計					8,160	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-62						
雨水管(VU管)	200φ	1.00	m			公共建築P283
VU管	200φ	1.05	m	1,400	1,470	5620/4.0 物P688
継手	管単価×0.15	1.00	式		210	
接合材等	管単価×0.1	1.00	式		140	
配管工		0.326	人	22,700	7,400	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×25%	1.00	式		1,850	
計					11,070	
改め計					11,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-63						
雨水管(VU管)	250φ	1.00	m			公共建築P283
VU管	250φ	1.05	m	2,100	2,205	8410/4.0 物P688
継手	管単価×0.15	1.00	式		315	
接合材等	管単価×0.1	1.00	式		210	
配管工		0.404	人	22,700	9,170	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×25%	1.00	式		2,292	
計					14,192	
改め計					14,100	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-64						
雨水管(VU管)	300φ	1.00	m			公共建築P283
VU管	300φ	1.05	m	3,300	3,465	13200/4.0 資P812
継手	管単価×0.15	1.00	式		495	
接合材等	管単価×0.1	1.00	式		330	
配管工		0.482	人	22,700	10,941	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×25%	1.00	式		2,735	
計					17,966	
改め計					17,900	



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-66						
雨水管(VU管)	400φ	1.00	m			公共建築P283
VU管	400φ	1.05	m	5,900	6,195	23600/4.0 資P812
継手	管単価×0.15	1.00	式		885	
接合材等	管単価×0.1	1.00	式		590	
配管工		0.643	人	22,700	14,596	0.482人/0.3×0.4 公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×25%	1.00	式		3,649	
計					25,915	
改め計					25,900	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-排水-67						
透水管 TP	100 φ	1.00	m			公共建築P283
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.06	m <sup>3</sup>	4,000	240	施P185
透水マット		0.70	m <sup>2</sup>	6,020	4,214	2410/0.4 物P391
透水管	100 φ	1.05	m	1,780	1,869	1070/0.6 資P451
継手	管単価×0.15	1.00	式		267	
接合材等	管単価×0.1	1.00	式		178	
配管工		0.172	人	22,700	3,904	公共工事設計労務単価
その他	(材+労)×25%	1.00	式		976	
計					11,648	
改め計					11,600	





名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-困障-1						
スロープ手摺り基礎 Te①	W150×H100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.03	m <sup>3</sup>	4,000	120	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.01	m <sup>3</sup>	18,800	188	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	0.06	m <sup>3</sup>	18,800	1,128	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.01	m <sup>3</sup>	3,510	35	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、困障の基礎等	0.06	m <sup>3</sup>	2,700	162	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.60	m <sup>2</sup>	3,900	2,340	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.20	m <sup>2</sup>	4,100	820	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.80	m <sup>2</sup>	200	160	コP市16
打放し面補修	B種	0.20	m <sup>2</sup>	680	136	代価表-型枠-2
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	1.00	m	400	400	代価表-左官-6
計					5,489	
改め計					5,480	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
代価表-困障-2						
スロープ手摺り基礎 Te①	200×300 H=420	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.01	m <sup>3</sup>	4,000	40	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.01	m <sup>3</sup>	18,800	188	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	0.02	m <sup>3</sup>	18,800	376	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.01	m <sup>3</sup>	3,510	35	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、困障の基礎等	0.02	m <sup>3</sup>	2,700	54	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.39	m <sup>2</sup>	3,900	1,521	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.39	m <sup>2</sup>	200	78	コP市16
計					2,292	
改め計					2,290	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-3						
レンガ積 Re	H=400 レンガ <sup>φ</sup> 210×100×60	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.04	m <sup>3</sup>	4,000	160	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.02	m <sup>3</sup>	18,800	376	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.12	m <sup>3</sup>	18,800	2,256	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.02	m <sup>3</sup>	3,510	70	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.12	m <sup>3</sup>	2,700	324	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.31	m <sup>2</sup>	3,900	5,109	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.05	m <sup>2</sup>	4,100	205	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.36	m <sup>2</sup>	200	272	コP市16
打放し面補修	B種	0.05	m <sup>2</sup>	680	34	代価表-型枠-2

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	舗装取合いモルタル詰め	t10	1.00	m	840	840	施P市29
	天端、側面レンガ積み Re	レンガ <sup>*</sup> 210×100×60 W210×H350～490	1.00	m	11,300	11,300	見
	計					23,823	
	改め計					23,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-4						
コンクリートウォール(1) W-C1	H=600 段差≤100	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.06	m <sup>3</sup>	4,000	240	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.004	t	97,000	388	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m <sup>3</sup>	18,800	564	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.20	m <sup>3</sup>	18,800	3,760	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.03	m <sup>3</sup>	3,510	105	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.20	m <sup>3</sup>	2,700	540	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.60	m <sup>2</sup>	3,900	2,340	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	1.20	m <sup>2</sup>	4,100	4,920	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.80	m <sup>2</sup>	200	360	コP市16
打放し面補修	B種	1.20	m <sup>2</sup>	680	816	代価表-型枠-2



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-5						
コンクリートウォール(2) W-C2	H=1000 段差なし コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.05	m <sup>3</sup>	4,000	200	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.03	m <sup>3</sup>	18,800	564	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.28	m <sup>3</sup>	18,800	5,264	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.03	m <sup>3</sup>	3,510	105	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.28	m <sup>3</sup>	2,700	756	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.66	m <sup>2</sup>	3,900	2,574	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	2.04	m <sup>2</sup>	4,100	8,364	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.70	m <sup>2</sup>	200	540	コP市16
打放し面補修	B種	2.04	m <sup>2</sup>	680	1,387	代価表-型枠-2

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅170	1.00	m	410	410	代価表-左官-7
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	9.76	m	320	3,123	コP171
フッ素樹脂カラークリア仕上げ	コンクリート面	2.19	m <sup>2</sup>	3,100	6,789	見
計					33,870	
改め計					33,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-6						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=530~600 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場~現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.27	m <sup>3</sup>	18,800	5,076	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.27	m <sup>3</sup>	2,700	729	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	1.14	m <sup>2</sup>	4,100	4,674	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.34	m <sup>2</sup>	200	468	コP市16
打放し面補修	B種	1.14	m <sup>2</sup>	680	775	代価表-型枠-2



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-7						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=900 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.32	m <sup>3</sup>	18,800	6,016	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.32	m <sup>3</sup>	2,700	864	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	1.80	m <sup>2</sup>	4,100	7,380	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.00	m <sup>2</sup>	200	600	コP市16
打放し面補修	B種	1.80	m <sup>2</sup>	680	1,224	代価表-型枠-2



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-8						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=1100 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.35	m <sup>3</sup>	18,800	6,580	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.35	m <sup>3</sup>	2,700	945	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	2.20	m <sup>2</sup>	4,100	9,020	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.40	m <sup>2</sup>	200	680	コP市16
打放し面補修	B種	2.20	m <sup>2</sup>	680	1,496	代価表-型枠-2



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-9						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=1380 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.39	m <sup>3</sup>	18,800	7,332	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.39	m <sup>3</sup>	2,700	1,053	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	2.76	m <sup>2</sup>	4,100	11,316	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	3.96	m <sup>2</sup>	200	792	コP市16
打放し面補修	B種	2.76	m <sup>2</sup>	680	1,876	代価表-型枠-2

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅140	1.00	m	400	400	代価表-左官-5
	型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	12.64	m	320	4,044	コP171
	フッ素樹脂カラークリア仕上げ	コンクリート面	2.76	m <sup>2</sup>	3,100	8,556	見
	計					45,389	
	改め計					45,300	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-10						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=1400 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.39	m <sup>3</sup>	18,800	7,332	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.39	m <sup>3</sup>	2,700	1,053	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	2.80	m <sup>2</sup>	4,100	11,480	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.00	m <sup>2</sup>	200	800	コP市16
打放し面補修	B種	2.80	m <sup>2</sup>	680	1,904	代価表-型枠-2

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅140	1.00	m	400	400	代価表-左官-5
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	12.80	m	320	4,096	コP171
フッ素樹脂カラークリア仕上げ	コンクリート面	2.80	m <sup>2</sup>	3,100	8,680	見
計					45,765	
改め計					45,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-11						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=1450 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.40	m <sup>3</sup>	18,800	7,520	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.40	m <sup>3</sup>	2,700	1,080	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	2.90	m <sup>2</sup>	4,100	11,890	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.10	m <sup>2</sup>	200	820	コP市16
打放し面補修	B種	2.90	m <sup>2</sup>	680	1,972	代価表-型枠-2

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅140	1.00	m	400	400	代価表-左官-5
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	13.20	m	320	4,224	コP171
フッ素樹脂カラークリア仕上げ	コンクリート面	2.90	m <sup>2</sup>	3,100	8,990	見
計					46,916	
改め計					46,900	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-12						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=1510 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.41	m <sup>3</sup>	18,800	7,708	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.41	m <sup>3</sup>	2,700	1,107	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	3.02	m <sup>2</sup>	4,100	12,382	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.22	m <sup>2</sup>	200	844	コP市16
打放し面補修	B種	3.02	m <sup>2</sup>	680	2,053	代価表-型枠-2



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-13						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=1650 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.43	m <sup>3</sup>	18,800	8,084	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.43	m <sup>3</sup>	2,700	1,161	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	3.30	m <sup>2</sup>	4,100	13,530	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.50	m <sup>2</sup>	200	900	コP市16
打放し面補修	B種	3.30	m <sup>2</sup>	680	2,244	代価表-型枠-2



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-14						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=1870 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m <sup>3</sup>	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.46	m <sup>3</sup>	18,800	8,648	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.46	m <sup>3</sup>	2,700	1,242	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	3.74	m <sup>2</sup>	4,100	15,334	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.94	m <sup>2</sup>	200	988	コP市16
打放し面補修	B種	3.74	m <sup>2</sup>	680	2,543	代価表-型枠-2

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅140	1.00	m	400	400	代価表-左官-5
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	16.56	m	320	5,299	コP171
フッ素樹脂カラークリア仕上げ	コンクリート面	3.74	m <sup>2</sup>	3,100	11,594	見
計					56,068	
改め計					56,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-15						
コンクリートウォール(3) W-C3	H=2150 T型基礎 コンクリート打放し、フッ素樹脂カラークリア仕上	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.14	m <sup>3</sup>	4,000	560	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.002	t	97,000	194	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.05	m <sup>3</sup>	18,800	940	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.67	m <sup>3</sup>	18,800	12,596	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.05	m <sup>3</sup>	3,510	175	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.67	m <sup>3</sup>	2,700	1,809	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		1.40	m <sup>2</sup>	3,900	5,460	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	4.30	m <sup>2</sup>	4,100	17,630	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	5.70	m <sup>2</sup>	200	1,140	コP市16
打放し面補修	B種	4.30	m <sup>2</sup>	680	2,924	代価表-型枠-2

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅170	1.00	m	410	410	代価表-左官-7
型枠目地棒	化粧目地 幅20×深さ10程度	18.80	m	320	6,016	コP171
フッ素樹脂カラークリア仕上げ	コンクリート面	4.30	m <sup>2</sup>	3,100	13,330	見
計					66,998	
改め計					66,900	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-囲障-16						
レンガ笠木付コンクリートウォール W-CR	H=1200 穴あきレンガ 210×100×60	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.07	m <sup>3</sup>	4,000	280	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.004	t	97,000	388	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.04	m <sup>3</sup>	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 囲障	0.37	m <sup>3</sup>	18,800	6,956	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m <sup>3</sup>	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、囲障の基礎等	0.37	m <sup>3</sup>	2,700	999	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.60	m <sup>2</sup>	3,900	2,340	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	2.26	m <sup>2</sup>	4,100	9,266	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.86	m <sup>2</sup>	200	572	コP市16
打放し面補修	B種	2.26	m <sup>2</sup>	680	1,536	代価表-型枠-2



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-困障-17						
間知石ブロック擁壁 KB	H=500	1.00	m			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.14	m <sup>3</sup>	4,000	560	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.05	m <sup>3</sup>	18,800	940	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	0.22	m <sup>3</sup>	18,800	4,136	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.05	m <sup>3</sup>	3,510	175	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 擁壁、困障の基礎等	0.22	m <sup>3</sup>	2,700	594	代価表-コン-2
小型構造物用型枠		0.60	m <sup>2</sup>	3,900	2,340	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.60	m <sup>2</sup>	200	120	コP市16
間知石ブロック積み	材工共 裏込コンクリート打設含む	0.85	m <sup>2</sup>	12,480	10,608	土施P428
普通コンクリート	Fc18 S8 裏込	0.34	m <sup>3</sup>	18,800	6,392	物P102
裏込め砕石	再生クラッシュラン	0.06	m <sup>3</sup>	4,000	240	施P185
伸縮目地	エラストイトt20	0.05	m <sup>2</sup>	5,410	270	代価表-困障-A
水抜きパイプ	VP75 φ L=400	0.17	か所	730	124	代価表-ユニット-10
計					26,499	
改め計					26,400	





名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-1						
駐車場タイヤ止めブロック p	L=600 既製品 2個/カ所 一般住戸駐車区画用	1.00	カ所			
駐車場タイヤ止めブロック	L=600 既製品	2.00	カ所	3,090	6,180	代価表-工作物-3
計					6,180	
改め計					6,180	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-工作物-2						
	駐車場タイヤ止めブロック p	L=600 既製品 3個/カ所 MAIハウス駐車区画用	1.00	カ所			
	駐車場タイヤ止めブロック	L=600 既製品	3.00	カ所	3,090	9,270	代価表-工作物-3
	計					9,270	
	改め計					9,270	





名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-5						
駐車場ナンバープレート np1b	W250×H120 支柱H=600 脚付2台用 両面 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.01	m3	4,000	40	施P185
基礎コンクリートブロック	250×250×H300	1.00	か所	3,510	3,510	代価表-基礎-1
駐車場ナンバープレート np1b	W250×H120 支柱H=600 脚付1台用 両面	1.00	か所	21,100	21,100	見
計					24,650	
改め計					24,600	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-6						
駐車場ナンバープレート np2a	W500×H120 支柱H=600 脚付2台用 片面 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.02	m3	4,000	80	施P185
基礎コンクリートブロック	250×250×H300	2.00	か所	3,510	7,020	代価表-基礎-1
駐車場ナンバープレート np2a	W500×H120 支柱H=600 脚付2台用 片面	1.00	か所	18,200	18,200	見
計					25,300	
改め計					25,300	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-7						
駐車場ナンバープレート np2b	W500×H120 支柱H=600 脚付4台用 両面 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.02	m3	4,000	80	施P185
基礎コンクリートブロック	250×250×H300	2.00	か所	3,510	7,020	代価表-基礎-1
駐車場ナンバープレート np2b	W500×H120 支柱H=600 脚付4台用 両面	1.00	か所	34,500	34,500	見
計					41,600	
改め計					41,600	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-工作物-8						
	車止め(可動式) ba1	H=710 SUS 76.3φ×t2.0 2ヶ/か所 クリ無し MAIハウス駐車区画用	1.00	か所			
	車止め(1)可動式 ba1	H=710 SUS 76.3φ×t2.0 基礎共	2.00	か所	32,100	64,200	代価表-工作物-9
	計					64,200	
	改め計					64,200	

名	称	規	格	・	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	代価表-工作物-9															
	車止め(1)可動式 ba1	H=710 SUS 76.3φ×t2.0 基礎共					1.00		か	所						
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下					0.04		m	3		4,000		160	施P185	
	普通コンクリート	Fc18 S15					0.04		m	3		18,800		752	物P102	
	コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等					0.04		m	3		4,100		164	代価表-コン-1	
	小型構造物用型枠						0.04		m <sup>2</sup>			3,900		156	代価表-型枠-6	
	型枠運搬費	4t車 30km以内					0.04		m <sup>2</sup>			200		8	コP市16	
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ					0.16		m <sup>2</sup>			500		80	施P市29	
	車止め(1)可動式 ba1	H=710 SUS 76.3φ×t2.0 基礎別途					1.00		か	所		30,800		30,800	見	
	計													32,120		
	改め計													32,100		

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-10						
消防通路表示板 SN3	表示板 W550×H870 SUS t2.0 フレーム W1400×H1500 SUS 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.05	m <sup>3</sup>	4,000	200	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15	0.09	m <sup>3</sup>	18,800	1,692	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.09	m <sup>3</sup>	4,100	369	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.20	m <sup>2</sup>	3,900	4,680	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.20	m <sup>2</sup>	200	240	コP市16
消防通路表示板 SN3	表示板 W550×H870 SUS t2.0 フレーム W1400×H1500 SUS 基礎別途	1.00	か所	37,000	37,000	見
計					44,181	
改め計					44,100	



名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-12						
屋外掲示板 SN7	W1900×H1260 支柱H=1860 庇付 枠シルバ- ビニルサ- 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.06	m <sup>3</sup>	4,000	240	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15	0.13	m <sup>3</sup>	18,800	2,444	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.13	m <sup>3</sup>	4,100	533	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.28	m <sup>2</sup>	3,900	4,992	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.28	m <sup>2</sup>	200	256	コP市16
防火水槽表示板 SN4	表示板 アルミ板 φ600 支柱 H=3000 亜鉛メッキ 基礎別途	1.00	か所	288,000	288,000	見
計					296,465	
改め計					296,400	

