

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-14						
B5棟北側通路 ①直線型ベンチ	BE-A L=1000 BE-B L=1000 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.07	m3	4,000	280	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.09	m3	19,400	1,746	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.09	m3	4,100	369	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.64	m ²	3,900	2,496	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.93	m ²	4,100	3,813	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.57	m ²	200	314	コP市16
打放し面補修	B種	0.93	m ²	680	632	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.93	m ²	1,970	1,832	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-15						
B5棟南側通路 ①直線型ベンチ	BE-A L=1100 BE-B L=1100 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m3	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.10	m3	19,400	1,940	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.10	m3	4,100	410	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.68	m ²	3,900	2,652	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.93	m ²	4,100	3,813	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.61	m ²	200	322	コP市16
打放し面補修	B種	0.93	m ²	680	632	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.93	m ²	1,970	1,832	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-16						
B7棟北側通路 ①直線型ベンチ	BE-B L=1700 BE-C L=1700 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.13	m ³	4,000	520	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.06	m ³	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.13	m ³	19,400	2,522	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m ³	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.13	m ³	4,100	533	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.92	m ²	3,900	3,588	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.75	m ²	4,100	3,075	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.67	m ²	200	334	コP市16
打放し面補修	B種	0.75	m ²	680	510	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.75	m ²	1,970	1,477	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-17						
北側駐車場西通路 ①直線型ベンチ	BE-B L=1200 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.04	m3	4,000	160	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.005	t	99,000	495	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.005	t	87,700	438	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.005	t	4,000	20	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.02	m3	18,800	376	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.06	m3	19,400	1,164	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.02	m3	3,510	70	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.06	m3	4,100	246	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.40	m ²	3,900	1,560	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.54	m ²	4,100	2,214	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.94	m ²	200	188	コP市16
打放し面補修	B種	0.54	m ²	680	367	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.54	m ²	1,970	1,063	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-18						
B6棟自転車置場北側通路 ①直線型ベンチ	BE-B L=2200 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m3	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.09	m3	19,400	1,746	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.09	m3	4,100	369	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.60	m ²	3,900	2,340	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.54	m ²	4,100	2,214	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.14	m ²	200	228	コP市16
打放し面補修	B種	0.54	m ²	680	367	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.54	m ²	1,970	1,063	代価表-左官-26

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベンチ BE-B、BE-C	BE-B W2200×D400×H425 座板 再生木材69×40 @75	1.00	か所	214,400	214,400	見
	計					225,846	
	改め計					225,800	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-19						
北集会所東通路 ①直線型ベンチ	BE-B L=1000 BE-C L=1000 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.07	m3	4,000	280	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.09	m3	19,400	1,746	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.09	m3	4,100	369	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.64	m ²	3,900	2,496	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.75	m ²	4,100	3,075	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.39	m ²	200	278	コP市16
打放し面補修	B種	0.75	m ²	680	510	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.75	m ²	1,970	1,477	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-20						
中央広場南側通路 ①直線型ベンチ	BE-B L=1500 BE-C L=1500 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m ³	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.06	m ³	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.12	m ³	19,400	2,328	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m ³	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.12	m ³	4,100	492	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.84	m ²	3,900	3,276	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.75	m ²	4,100	3,075	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.59	m ²	200	318	コP市16
打放し面補修	B種	0.75	m ²	680	510	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.75	m ²	1,970	1,477	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-21						
南集会所西側 ②L型ベンチ	BE-A L=1800 BE-B L=2169 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.14	m ³	4,000	560	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.07	m ³	18,800	1,316	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.17	m ³	19,400	3,298	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.07	m ³	3,510	245	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.17	m ³	4,100	697	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.11	m ²	3,900	4,329	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	1.20	m ²	4,100	4,920	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.31	m ²	200	462	コP市16
打放し面補修	B種	1.20	m ²	680	816	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	1.20	m ²	1,970	2,364	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-22						
中央広場西通路 ②L型ベンチ	BE-A L=1300 BE-B L=1300 BE-C L=2000	1.00	か所			
	座板 再生木材69×40 基礎共					
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.17	m3	4,000	680	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.09	m3	18,800	1,692	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.18	m3	19,400	3,492	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.09	m3	3,510	315	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.18	m3	4,100	738	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.32	m ²	3,900	5,148	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	1.35	m ²	4,100	5,535	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.67	m ²	200	534	コP市16
打放し面補修	B種	1.35	m ²	680	918	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	1.35	m ²	1,970	2,659	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-23						
設備棟D西側通路 ①直線型ベンチ	BE-A L=1400 BE-B L=1400 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.10	m ³	4,000	400	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.05	m ³	18,800	940	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.12	m ³	19,400	2,328	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.05	m ³	3,510	175	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.12	m ³	4,100	492	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.80	m ²	3,900	3,120	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.93	m ²	4,100	3,813	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.73	m ²	200	346	コP市16
打放し面補修	B種	0.93	m ²	680	632	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.93	m ²	1,970	1,832	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-24						
広場 ①直線型ベンチ	BE-B L=1500 BE-C L=1500 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m ³	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.06	m ³	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.12	m ³	19,400	2,328	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m ³	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.12	m ³	4,100	492	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.84	m ²	3,900	3,276	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.75	m ²	4,100	3,075	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.59	m ²	200	318	コP市16
打放し面補修	B種	0.75	m ²	680	510	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.75	m ²	1,970	1,477	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-25						
広場 ①直線型ベンチ	BE-A L=1700 BE-B L=1700 BE-C L=1700	1.00	か所			
	座板 再生木材69×40 基礎共					
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.20	m3	4,000	800	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.10	m3	18,800	1,880	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.21	m3	19,400	4,074	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.10	m3	3,510	351	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.21	m3	4,100	861	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.42	m ²	3,900	5,538	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	1.41	m ²	4,100	5,781	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	2.83	m ²	200	566	コP市16
打放し面補修	B種	1.41	m ²	680	958	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	1.41	m ²	1,970	2,777	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-26						
広場 四方型ベンチ	BE-B L=1569 BE-C L=1575 BE-A L=1194 BE-B L=1125	1.00	か所			
	座板 再生木材69×40 基礎共					
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.20	m3	4,000	800	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	99,000	2,970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.03	t	87,700	2,631	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.03	t	4,000	120	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.10	m3	18,800	1,880	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.30	m3	19,400	5,820	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.10	m3	3,510	351	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.30	m3	4,100	1,230	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		2.05	m ²	3,900	7,995	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	3.12	m ²	4,100	12,792	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	5.17	m ²	200	1,034	コP市16
打放し面補修	B種	3.12	m ²	680	2,121	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	3.12	m ²	1,970	6,146	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-27						
北出入口 ①直線型ベンチ	BE-A L=1200 BE-B L=1200 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.09	m3	4,000	360	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.10	m3	19,400	1,940	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.10	m3	4,100	410	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.72	m ²	3,900	2,808	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.93	m ²	4,100	3,813	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.65	m ²	200	330	コP市16
打放し面補修	B種	0.93	m ²	680	632	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.93	m ²	1,970	1,832	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-28						
北集会所東 ①直線型ベンチ	BE-A L=1500 BE-B L=1500 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.11	m ³	4,000	440	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.06	m ³	18,800	1,128	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.12	m ³	19,400	2,328	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.06	m ³	3,510	210	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.12	m ³	4,100	492	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.84	m ²	3,900	3,276	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.93	m ²	4,100	3,813	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.77	m ²	200	354	コP市16
打放し面補修	B種	0.93	m ²	680	632	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.93	m ²	1,970	1,832	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-29						
ごみ置場D東 ①直線型ベンチ	BE-A L=1400 BE-B L=1400 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.10	m ³	4,000	400	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.05	m ³	18,800	940	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.12	m ³	19,400	2,328	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.05	m ³	3,510	175	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.12	m ³	4,100	492	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.80	m ²	3,900	3,120	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.93	m ²	4,100	3,813	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.73	m ²	200	346	コP市16
打放し面補修	B種	0.93	m ²	680	632	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.93	m ²	1,970	1,832	代価表-左官-26

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベンチ BE-A、BE-B	BE-A W1400×D400×H500 BE-B W1400×D400×H425 座板 再生木材69×40 @75	1.00	か所	272,000	272,000	見
	計					287,985	
	改め計					287,900	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-30						
ごみ置場D東 ①直線型ベンチ	BE-B L=1100 BE-C L=1100 座板 再生木材69×40 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.08	m3	4,000	320	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.04	m3	18,800	752	物P102
普通コンクリート	Fc21 S8 基礎	0.10	m3	19,400	1,940	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.04	m3	3,510	140	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.10	m3	4,100	410	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.68	m ²	3,900	2,652	代価表-型枠-6
小型構造物用打放型枠	B種	0.75	m ²	4,100	3,075	代価表-型枠-7
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.43	m ²	200	286	コP市16
打放し面補修	B種	0.75	m ²	680	510	代価表-型枠-2
複層塗材E	打放し面 下地調整共	0.75	m ²	1,970	1,477	代価表-左官-26

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-33						
収納ベンチ BE-S	W1700×D450×H400 アルミコア80×30 基礎共	3.00	か所			
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.005	t	97,000	485	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 基礎	0.04	m ³	18,800	752	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.04	m ³	4,100	164	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		1.65	m ²	3,900	6,435	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	1.65	m ²	200	330	コP市16
収納ベンチ BE-S	W1700×D450×H400 アルミコア80×30 脚擬石ショットブラスト仕上	1.00	か所	236,700	236,700	見
計					246,773	
改め計					246,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-35						
レンガ階段	W2000×D1200 3段 レンガ`210×100×60	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.25	m3	4,000	1,000	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.02	t	87,700	1,754	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.02	t	4,000	80	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.13	m3	18,800	2,444	物P102
普通コンクリート	Fc18 S8 階段	0.52	m3	18,800	9,776	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.13	m3	3,510	456	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.52	m3	4,100	2,132	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		4.06	m ²	3,900	15,834	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	4.06	m ²	200	812	コP市16
階段レンガ敷き ST	レンガ`210×100×60	3.30	m ²	24,100	79,530	見
計					115,778	
改め計					115,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-36						
レンガ階段	W3000×D1800 5段 レンガ 210×100×60	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.40	m3	4,000	1,600	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.02	t	99,000	1,980	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.03	t	87,700	2,631	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.03	t	4,000	120	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.25	m3	18,800	4,700	物P102
普通コンクリート	Fc18 S8 階段	1.04	m3	18,800	19,552	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.25	m3	3,510	877	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	1.04	m3	4,100	4,264	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		8.71	m ²	3,900	33,969	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	8.71	m ²	200	1,742	コP市16
階段レンガ敷き ST	レンガ 210×100×60	7.65	m ²	24,100	184,365	見
計					256,770	
改め計					256,700	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-37						
流し NA-1	W9000×D800×H1200 モザイクタイル貼	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.77	m3	4,000	3,080	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.14	t	99,000	13,860	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.06	t	97,000	5,820	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.19	t	87,700	16,663	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.19	t	4,000	760	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.39	m3	18,800	7,332	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 流し	3.83	m3	18,800	72,004	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.39	m3	3,510	1,368	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	3.83	m3	4,100	15,703	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		31.80	m ²	3,900	124,020	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	31.80	m ²	200	6,360	コP市16
壁モルタル塗り	木ごて タイル下地	20.51	m ²	2,920	59,889	コP市23
モザイクタイル貼	モルタル面	20.51	m ²	11,200	229,712	見

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-38						
テーブル TA	φ1200×H700 天板人工木材105×30 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.04	m ³	4,000	160	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.01	t	99,000	990	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.01	t	97,000	970	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.01	t	87,700	877	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.01	t	4,000	40	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.02	m ³	18,800	376	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	0.08	m ³	18,800	1,504	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.02	m ³	3,510	70	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.08	m ³	4,100	328	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		0.20	m ²	3,900	780	代価表-型枠-6
曲面型枠		0.66	m ²	11,200	7,392	コP171
型枠運搬費	4t車 30km以内	0.86	m ²	200	172	コP市16
打放し面補修	B種	0.57	m ²	680	387	代価表-型枠-2

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-39						
ウッドデッキ1 WD-1	9000×9500 145×35 鋼製床束 土間・立上コンクリート共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	8.55	m ³	4,000	34,200	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.63	t	99,000	62,370	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.09	t	97,000	8,730	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.69	t	87,700	60,513	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.69	t	4,000	2,760	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	4.28	m ³	18,800	80,464	物P102
普通コンクリート	Fc18 S8 基礎	9.57	m ³	18,800	179,916	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	4.28	m ³	3,510	15,022	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	9.57	m ³	4,100	39,237	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		24.20	m ²	3,900	94,380	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	24.20	m ²	200	4,840	コP市16
ウッドデッキ見切り	SUS L-50×50×5(2D)	27.50	m	5,120	140,800	見
基礎立上モルタル充填		37.00	m	840	31,080	施P市29

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ウッドデッキ1 WD-1	9000×9500 145×35 鋼製床束共	1.00	か所	2,464,000	2,464,000	見
	計					3,218,312	
	改め計					3,218,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-40						
ウッドデッキ2 WD-2	8700×4800 145×35 鋼製床束 土間・立上コンクリート共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	2.78	m ³	4,000	11,120	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.31	t	99,000	30,690	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.05	t	97,000	4,850	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.35	t	87,700	30,695	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.35	t	4,000	1,400	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	1.39	m ³	18,800	26,132	物P102
普通コンクリート	Fc18 S8 基礎	3.37	m ³	18,800	63,356	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	1.39	m ³	3,510	4,878	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	3.37	m ³	4,100	13,817	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		6.85	m ²	3,900	26,715	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	6.85	m ²	200	1,370	コP市16
ウッドデッキ見切り	SUS L-50×50×5(2D) R加工	21.10	m	5,120	108,032	見
基礎立上モルタル充填		21.10	m	840	17,724	施P市29

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ウッドデッキ2 WD-2	8700×4800 145×35 楕円 鋼製床束共	1.00	か所	1,382,000	1,382,000	見
	計					1,722,779	
	改め計					1,722,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-41						
パーゴラ PA	W6000×D3000×H3444 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	1.09	m ³	4,000	4,360	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.21	t	99,000	20,790	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.20	t	87,700	17,540	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.20	t	4,000	800	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S8 捨コン	0.54	m ³	18,800	10,152	物P102
普通コンクリート	Fc18 S8 基礎	4.22	m ³	18,800	79,336	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.54	m ³	3,510	1,895	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	4.22	m ³	4,100	17,302	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		13.32	m ²	3,900	51,948	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	13.32	m ²	200	2,664	コP市16
パーゴラ PA	W6000×D3000×H3444 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 基礎別途	1.00	か所	4,980,000	4,980,000	見
計					5,186,787	
改め計					5,186,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-工作物-42						
B7-8間 落下防止庇	W6835×D2700×H2580 有孔折板 基礎共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.43	m3	4,000	1,720	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.03	t	99,000	2,970	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.08	t	97,000	7,760	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.11	t	87,700	9,647	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.11	t	4,000	440	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 捨コン	0.22	m3	18,800	4,136	物P102
普通コンクリート	Fc21 S18 基礎	1.02	m3	19,400	19,788	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.22	m3	3,510	772	代価表-コン-4
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	1.02	m3	4,100	4,182	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		6.60	m ²	3,900	25,740	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	6.60	m ²	200	1,320	コP市16
H形鋼	SS400 H-125×60×6×8	32.74	kg	110	3,601	見
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	925.79	kg	110	101,836	物P27

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切板鋼板	SS400 PL-6	2.38	kg	157	373	物P44 45
切板鋼板	SS400 PL-12	27.94	kg	155	4,330	物P44
切板鋼板	SS400 PL-16	23.80	kg	155	3,689	物P44
スクラップ控除		▲ 33.05	kg	47	▲ 1,554	資P75
工場加工組立		965.43	kg	330	318,591	見
溶融亜鉛メッキ		965.43	kg	140	135,160	見
鉄骨運搬費		965.43	kg	30	28,962	見
現場建方		965.43	kg	160	154,468	見
現場溶接	隅肉6mm換算	15.61	m	1,110	17,327	施P211
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L=40	4.00	本	90	360	見
溶融亜鉛メッキ高力ボルト締付け		4.00	本	410	1,640	見
超音波探傷試験	工場	20.00	か所	2,060	41,200	見
超音波探傷試験	現場	36.00	か所	1,240	44,640	見
アンカーボルト	M12 L=25d 材料費	12.00	本	88	1,056	資P68
アンカーボルト埋込み	径13~16(間柱等) 取付手間	12.00	本	1,020	12,240	資P183

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-防火水槽-1						
防火水槽	6606×3406×H2606 二次製品耐震性貯留槽40m3	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	5.34	m3	4,000	21,360	施P185
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	4.91	m3	18,800	92,308	物P102
コンクリート打設手間	ポンプ打設 基礎	4.91	m3	570	2,798	コP市11
ポンプ圧送 圧送料金	50m3/回未満	4.91	m3	800	3,928	コP市13
ポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	1.00	回	90,000	90,000	コP市13
普通合板型枠	基礎部	9.85	m ²	3,200	31,520	コP市16
型枠運搬費	4t車 30km以内	9.85	m ²	200	1,970	コP市16
敷モルタル	1:3	0.68	m3	26,500	18,020	物P103
防火水槽	6606×3406×H2606 二次製品耐震性貯留槽40m3	1.00	か所	2,247,000	2,247,000	見
計					2,508,904	
改め計					2,508,000	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-自転車-1						
自転車置場	1ユニット×1列 U字溝共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.39	m3	4,000	1,560	施P185
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	0.50	m3	3,800	1,900	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.08	t	99,000	7,920	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.04	t	97,000	3,880	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.11	t	87,700	9,647	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.11	t	4,000	440	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	0.78	m3	18,800	14,664	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 土間	0.70	m3	18,800	13,160	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	0.78	m3	4,100	3,198	代価表-コン-1
コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	0.70	m3	4,100	2,870	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		5.55	m ²	3,900	21,645	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	5.55	m ²	200	1,110	コP市16

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-自転車-2						
自転車置場	1ユニット×2列 U字溝共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.78	m3	4,000	3,120	施P185
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	1.02	m3	3,800	3,876	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.16	t	99,000	15,840	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.07	t	97,000	6,790	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.23	t	87,700	20,171	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.23	t	4,000	920	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	1.57	m3	18,800	29,516	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 土間	1.41	m3	18,800	26,508	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	1.57	m3	4,100	6,437	代価表-コン-1
コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	1.41	m3	4,100	5,781	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		11.09	m ²	3,900	43,251	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	11.09	m ²	200	2,218	コP市16

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-自転車-3						
自転車置場	2ユニット×1列 U字溝共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.58	m3	4,000	2,320	施P185
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	0.99	m3	3,800	3,762	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.14	t	99,000	13,860	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.06	t	97,000	5,820	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.18	t	87,700	15,786	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.18	t	4,000	720	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	1.18	m3	18,800	22,184	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 土間	1.28	m3	18,800	24,064	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	1.18	m3	4,100	4,838	代価表-コン-1
コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	1.28	m3	4,100	5,248	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		8.27	m ²	3,900	32,253	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	8.27	m ²	200	1,654	コP市16

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-自転車-4						
自転車置場	3ユニット×1列 U字溝共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.78	m3	4,000	3,120	施P185
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	1.47	m3	3,800	5,586	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.19	t	99,000	18,810	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.07	t	97,000	6,790	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.25	t	87,700	21,925	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.25	t	4,000	1,000	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	1.57	m3	18,800	29,516	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 土間	1.86	m3	18,800	34,968	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	1.57	m3	4,100	6,437	代価表-コン-1
コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	1.86	m3	4,100	7,626	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		10.99	m ²	3,900	42,861	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	10.99	m ²	200	2,198	コP市16

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-自転車-5						
自転車置場	3ユニット×2列 U字溝共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	1.56	m3	4,000	6,240	施P185
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	2.94	m3	3,800	11,172	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.38	t	99,000	37,620	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.15	t	97,000	14,550	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.51	t	87,700	44,727	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.51	t	4,000	2,040	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	3.14	m3	18,800	59,032	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 土間	3.72	m3	18,800	69,936	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	3.14	m3	4,100	12,874	代価表-コン-1
コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	3.72	m3	4,100	15,252	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		21.97	m ²	3,900	85,683	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	21.97	m ²	200	4,394	コP市16

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-自転車-6						
自転車置場	4ユニット×1列 U字溝共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.97	m3	4,000	3,880	施P185
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	1.95	m3	3,800	7,410	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.25	t	99,000	24,750	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.09	t	97,000	8,730	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.33	t	87,700	28,941	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.33	t	4,000	1,320	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	1.96	m3	18,800	36,848	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 土間	2.44	m3	18,800	45,872	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	1.96	m3	4,100	8,036	代価表-コン-1
コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	2.44	m3	4,100	10,004	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		13.71	m ²	3,900	53,469	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	13.71	m ²	200	2,742	コP市16

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-自転車-7						
自転車置場	4ユニット×2列 U字溝共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	1.94	m ³	4,000	7,760	施P185
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	3.90	m ³	3,800	14,820	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.49	t	99,000	48,510	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.19	t	97,000	18,430	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.65	t	87,700	57,005	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.65	t	4,000	2,600	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	3.92	m ³	18,800	73,696	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 土間	4.88	m ³	18,800	91,744	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	3.92	m ³	4,100	16,072	代価表-コン-1
コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	4.88	m ³	4,100	20,008	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		27.41	m ²	3,900	106,899	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	27.41	m ²	200	5,482	コP市16