

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-自転車-8						
自転車置場	3ユニット+4ユニット U字溝共	1.00	か所			
砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	1.75	m ³	4,000	7,000	施P185
砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	3.42	m ³	3,800	12,996	施P185
異形鉄筋(SD295)	D10	0.43	t	99,000	42,570	資P22
異形鉄筋(SD295)	D13	0.17	t	97,000	16,490	資P22
鉄筋加工組立	小型構造物	0.58	t	87,700	50,866	代価表-鉄筋-3
鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 4t車	0.58	t	4,000	2,320	コP市6
普通コンクリート	Fc18 S15 基礎	3.53	m ³	18,800	66,364	物P102
普通コンクリート	Fc18 S15 土間	4.30	m ³	18,800	80,840	物P102
コンクリート打設手間	人力打設 小型構造物 工作物の基礎等	3.53	m ³	4,100	14,473	代価表-コン-1
コンクリート打設手間	人力打設 土間コンクリート	4.30	m ³	4,100	17,630	代価表-コン-1
小型構造物用型枠		24.70	m ²	3,900	96,330	代価表-型枠-6
型枠運搬費	4t車 30km以内	24.70	m ²	200	4,940	コP市16

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-撤去-15						
側溝柵撤去	600×400 H=650 集積・積込共	1.00	か所			
コンクリート撤去	圧碎機・ハンドブレイカー併用 集積・積込共	0.40	m3	13,300	5,320	コP420
地業撤去	集積・積込共	0.12	m3	2,800	336	施P459
計					5,656	
改め計					5,650	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-撤去-31						
	中低木撤去	H=2.0 集積・積込共	1.00	本			
	中低木	H2.0~3.0未満	0.30	本	3,550	1,065	≡P408
	内装材類 集積、積込み	機械	0.01	m3	1,700	17	施P459
	計					1,082	
	改め計					1,080	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-撤去-32						
	伐根		1.00	m ²			
	すきとり		1.00	m ³	340	340	コP市3
	計					340	
	改め計					340	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-撤去-37						
	U字溝撤去	U-240程度 集積・積込共	1.00	m			
	コンクリート撤去	圧碎機・ハンドブレイカー併用 集積・積込共	0.04	m ³	13,300	532	コP420
	計					532	
	改め計					530	

	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価表-撤去-39						
	地中配管撤去	集積・積込共	1.00	m			
	根切り	小規模土工	1.00	m3	1,030	1,030	代価表-土工-1
	計					1,030	
	改め計					1,030	

名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価表-A						
ダンプトラック運転	10t積	1.00	日			公建P54
一般運転手		1.00	人	18,900	18,900	公共工事設計労務単価
燃料	軽油	65.20	L	138	8,997	資P258
機械損料	10t積	1.29	共用日	19,700	25,413	建設機械等損料表 P133(03-2)
タイヤ損耗費	ダンプトラック10t積 路面良好	1.29	共用日	700	903	建設機械等損料表 P45(37)
その他	労×25%	1.00	式		4,725	
計					58,938	
改め計					58,900	

工事名称: 門真市公共建築課 設計単価

別紙代価表		名 称: 仮囲い(カラー鋼板、高さ3m)(リース)					6 ヵ月
代価- 仮囲1 号		歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準A1-1-1					m 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
【定額損料】 カラー安全鋼板	t=1.2mm、W=500mm	2.10	枚	128.0	268.80		
丸パイプ	φ 48.6 L=2,000	3.00	本	18.0	54.00	@1,000×3本	
丸パイプ	φ 48.6 L=3,000	1.00	本	27.0	27.00	@2,000×2本	
丸パイプ	φ 48.6 L=5,000	0.88	本	45.0	39.60	水平4本	
普通作業員		0.24	人	19,000	4,560.00		
雑費 (労務費の8%)		1	式	364.8	364.80		
その他 (労務費と雑費の20%)		1	式	984.96	984.96		
【月額損料】 カラー安全鋼板	t=1.2mm、W=500mm	378.0	枚	2.30	869.40		
丸パイプ	φ 48.6 L=2,000	540.0	本	0.56	302.40		
丸パイプ	φ 48.6 L=3,000	180.0	本	0.84	151.20		
丸パイプ	φ 48.6 L=5,000	792.0	本	1.40	1,108.80		
修理費 (仮設資材賃料の5%)		1	式	121.59	121.59		
					計	8,852.55	
					改め	8,850 円	

工事名称: 門真市公共建築課 設計単価

別紙代価表		名 称: 仮囲い(カラー鋼板、高さ3m)(全損=買取り)					m 当たり
代価- 仮囲2 号		歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準A1-1-1					m 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
【定額損料】 カラー安全鋼板	t=1.2mm、W=500mm	2.10	枚	3,500.0	7,350.00		
丸パイプ	φ48.6 L=2,000	3.00	本	790.0	2,370.00	@1,000×3本	
丸パイプ	φ48.6 L=3,000	1.00	本	1,170.0	1,170.00	@2,000×2本	
丸パイプ	φ48.6 L=5,000	0.88	本	1,940.0	1,707.20	水平4本	
修理費 (仮設資材賃料の5%)		1	式	629.86	629.86		
普通作業員 (設置65%)		0.156	人	19,000	2,964.00	(参考)撤去35%	
雑費 (労務費の8%)		1	式	237.12	237.12		
その他 (労務費と雑費の20%)		1	式	640.22	640.22		
					計	17,068.40	
					改め	17,100 円	

工事名称：門真市公共建築課 設計単価

別紙代価表		名 称：仮囲い(H鋼基礎) ガードフェンス				賃貸期間	120日	
代価- 仮囲4 号		歩掛根拠資料名：公共建築工事標準単価積算基準A1-1-1					m 当たり	
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
ガードフェンス	1810x1800 基本料金	0.55	台	480	264	1/1.81		
ガードフェンス	1810x1800 賃貸料金	49.50	台・日	19	941			
パイプサポート	基本料金	0.55	台	80	44			
パイプサポート	賃貸料金	49.50	本・日	2	108	0.55台/mx90日		
メッシュシート	1800x5100 基本料金	0.10	枚	290	29	0.95/(1.8×5.1)		
メッシュシート	1800x5100 賃貸料金	9.00	枚・日	9	81	0.1枚/mx90日		
H型鋼	H200 6か月以内	4.49	t・日	85	381	0.0499t/mx90日		
修理費 (材 5%)					92			
普通作業員		0.19	人	19,600	3,724			
雑費 (労 8%)					298			
その他 (労+雑 20%)		1.00	式		804			
運搬費	ガードフェンス+H鋼ベース	0.0284	日	39,000	1,107	公共建築工事積算基準P34 1.42/100		
					計	7,873		
					改め	7,870		

工事名称: 門真市公共建築課 設計単価

別紙代価表		名 称: 運搬費					
代価- 仮囲5 号		歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準A1-1-34					日 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
運転手	一般	1.00	人	18,900	18,900		
燃料費	軽油	27.90	L	131	3,655		
機械損料		1.13	日	10,600	11,978		
その他	(労+雑 20%)	1.00	式		4,511		
					39,044		
				改め	39,000		