

| | | | | |
|----|------|----|----|----|
| 課長 | 課長補佐 | 主任 | 担当 | 検算 |
| | | | | |

令和 6 年 月 日

予 定 価 格 内 訳 書

| | | | |
|------|--------------------------------|--|--|
| 工事名称 | クリーンセンター施設棟屋上防水改修工事(5号炉側) | | |
| 構 造 | | | |
| 延べ面積 | | | |
| 工 期 | 契約締結日から令和 年 月 日 まで | | |
| 摘 要 | 設計見積者 | | |
| | アールイーマネジメント株式会社 代表取締役 田中 孝明 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

クリーンセンター施設棟屋上防水改修工事(5号炉側)

予定価格内訳書

予定価格 金 16,412,000 円

(工事価格 金 14,920,000 円)

| No. | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 金 額 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------|------------------|----|----|-----------|------------|-----|
| I | 直接工事費 | | 1 | 式 | | 8,790,077 | |
| II | 共 通 費 | | 1 | 式 | | 6,129,923 | |
| 1 | | 共通仮設費 | 1 | 式 | 2,203,570 | | |
| 2 | | 現場管理費 | 1 | 式 | 1,877,694 | | |
| 3 | | 一般管理費 | 1 | 式 | 2,048,659 | | |
| | 合 計 | (I + II) | | | | 14,920,000 | |
| III | 消費税相当額 | 10 % | 1 | 式 | | 1,492,000 | |
| | 総 合 計 | (I + II + III) | | | | 16,412,000 | |

(改修細目別内訳)

| No. | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|------------|------|----------------|--------|-----------|-----|
| | 2)改修 | | | | | | |
| | 防水改修工事 | | | | | | |
| | 改修工事 | | | | | | |
| | ケレン・清掃費 | | 282 | m ² | 480 | 135,360 | |
| | 下地調整材 立上り・基礎立上り | | 36.2 | m ² | 2,200 | 79,640 | |
| | 下地調整材 基礎天端 | | 10.1 | m ² | 1,500 | 15,150 | |
| | シート防水 機械的固定工法 平場(絶縁シート共) | | 236 | m ² | 9,000 | 2,124,000 | |
| | シート防水 接着工法 立上り・基礎立上り(絶縁シート共) | | 36.2 | m ² | 8,200 | 296,840 | |
| | ウレタン系塗膜防水 基礎天端 | | 10.1 | m ² | 9,800 | 98,980 | |
| | 塩ビ被覆鋼板 入隅 | | 114 | m | 2,100 | 239,400 | |
| | 塩ビ被覆鋼板 Exp.j差込み部 | | 12.9 | m | 3,200 | 41,280 | |
| | アルミ押え金物 立上り端部 | | 73.2 | m | 3,000 | 219,600 | |
| | アルミ水切り金物 壁側立上り端部 | | 17.6 | m | 4,100 | 72,160 | |
| | 笠木 仮撤去・復旧 | | 17.4 | m | 7,100 | 123,540 | |
| | 改修用ドレン ヨコ型 | | 1 | ヶ所 | 15,500 | 15,500 | |
| | 改修用ドレン タテ型 | | 2 | ヶ所 | 13,800 | 27,600 | |
| | 配管基礎 ジャッキアップ シート増し張り共 100角×2 | | 28 | ヶ所 | 1,400 | 39,200 | |
| | 配管基礎 ジャッキアップ シート増し張り共 100角×1 | | 15 | ヶ所 | 720 | 10,800 | |
| | 配管基礎 ジャッキアップ シート増し張り共 300×100 | | 7 | ヶ所 | 1,000 | 7,000 | |
| | 配管基礎 ジャッキアップ シート増し張り共 200×90 | | 17 | ヶ所 | 920 | 15,640 | |
| | 階段 ジャッキアップ シート増し張り共 | | 2 | ヶ所 | 7,500 | 15,000 | |
| | シーリング工事 | MS-2 20*10 | 138 | m | 610 | 84,180 | |
| | 小計 | | | | | 3,660,870 | |
| | 計 | | | | | 4,065,090 | |
| | | | | | | | |

(改修細目別内訳)

| No. | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------|------|----------------|---------|-----------|-----|
| 2 | 防水改修工事 | | | | | | |
| | 1)撤去 | | | | | | |
| | 既存押え金物撤去 立上り | | 26.1 | m | 1,100 | 28,710 | |
| | 既存横型ドレン撤去 | | 1 | ヶ所 | 4,400 | 4,400 | |
| | 既存脱気筒撤去 | | 1 | ヶ所 | 2,600 | 2,600 | |
| | 小計 | | | | | 35,710 | |
| | 外部塗装仕上げ撤去 | アスベスト除去工事 | | | | | |
| | 外壁 仕上塗材・下地調整材撤去 | | 6.20 | m ² | 20,000 | 124,000 | |
| | 土間養生費(足場最下部) | | 1 | 式 | 64,000 | 64,000 | |
| | 機械損料 | | 1 | 式 | 800,000 | 800,000 | |
| | 同時吸引廃材・廃水分別費 | | 1 | 式 | 640,000 | 640,000 | |
| | 廃棄物袋詰め 0.15mm 2重梱包 | | 1 | 式 | 480,000 | 480,000 | |
| | 安全衛生設備機器 | | 1 | 式 | 240,000 | 240,000 | |
| | 保護マスク・フィルター ・保護メガネ・手袋等 | | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 | |
| | 石綿作業主任者 | | 1 | 式 | 64,000 | 64,000 | |
| | 石綿含有産業廃棄物 処分費(廃養生材含む) | | 1.00 | m ³ | 56,000 | 56,000 | |
| | 石綿含有産業廃棄物 収集運搬費(4t車) | | 1 | 車 | 96,000 | 96,000 | |
| | 諸経費(法定福利費含む) | | 1 | 式 | 240,000 | 240,000 | |
| | 基本技術料 | 環境測定 | 3 | 回 | 20,000 | 60,000 | |
| | 作業前 | 環境測定 | 4 | 点 | 12,000 | 48,000 | |
| | 作業中 | 環境測定 | 5 | 点 | 12,000 | 60,000 | |
| | 作業後 | 環境測定 | 4 | 点 | 12,000 | 48,000 | |
| | 報告書作成費 | 環境測定 | 1 | 回 | 28,000 | 28,000 | |
| | 現場派遣費 | 環境測定 | 3 | 回 | 12,000 | 36,000 | |
| | 小計 | | | | | 3,204,000 | |

| 別紙代価表 | | 名称：仮囲い(ガードフェンス) | | | | | 賃貸期間 | | 90日 |
|------------|--------------------------------|--|-----|--------|----------|--------------|------|--|-------|
| 代価- | 2 号 | 歩掛根拠資料名：営繕積算システム等開発利用協会歩掛り ガードフェンス・仮設材運搬 | | | | | | | m 当たり |
| 項目 | 仕様・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ガードフェンス | H=1800 基本料金 | 0.56 | 台 | 480 | 268.80 | | | | |
| ガードフェンス | H=1800 賃貸料金 | 50.4 | 台・日 | 19 | 957.60 | 0.56台/mx 90日 | | | |
| 丸パイプ | 日額損料 φ48.6 1,000mm x 6.24本 | 561.6 | m | 0.28 | 157.25 | | | | |
| 丸パイプ | 日額基本料 φ48.6 1,000mm x 6.24本 | 6.24 | m | 9 | 56.16 | | | | |
| 防災養生シート 2類 | 1800x5100 基本料金 | 0.2 | 枚 | 340 | 68.00 | | | | |
| 防災養生シート 2類 | 1800x5100 賃貸料金 | 18 | 枚・日 | 7 | 126.00 | 0.20枚/mx 90日 | | | |
| 修理費 | 材 5% | 1 | 式 | | 62.04 | | | | |
| 普通作業員 | | 0.013 | 人 | 21,800 | 283.40 | | | | |
| その他 | 労 20% | 1 | 式 | | 56.68 | | | | |
| 仮囲い運搬費 | 4t 往復 | 1 | m | 611 | 611.00 | 代価-3 | | | |
| とび工 | 防災養生シート歩掛 労 20% | 0.022 | 人 | 28,000 | 616.00 | | | | |
| その他 | 防災養生シート歩掛 労 20% | 1 | 式 | | 123.20 | | | | |
| | | | | 計 | 3,386.13 | | | | |
| | | | | 改め | 3,390 | | | | |

