

ガス設備		B-5棟		ねじ工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管(白鉄管)	25A	55.5	m	5,590	310,245	
配管(白鉄管)	32A	140	m	6,710	939,400	
配管(白鉄管)	40A	141	m	6,810	960,210	
配管(白鉄管)	50A	37.5	m	7,580	284,250	
埋設配管(PE) B(0.6~1.0未満)	100A	9.00	m	19,480	175,320	
メーター分岐ガス栓	50A	9	個	7,920	71,280	
貫通用箱入れ跡モルタル 修復旧1		118	か所	800	94,400	
機械掘削加算		6	日	14,410	86,460	
絶縁ワット	50A	9	か所	2,100	18,900	
標示石	50A	2	個	1,600	3,200	
土砂入替(山砂)		9.00	m	6,910	62,190	
諸経費		1	式		300,585	
計					3,306,440	

ガス設備	B-5棟		住戸内ガス設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住戸内ガス設備	2DKタイプ	56	戸	91,832	5,142,592	
住戸内ガス設備	3DKタイプ	69	戸	91,832	6,336,408	
計					11,479,000	

ガス設備		B-6棟		特装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋設配管 (PE) B(0.6~1.0未満)	100A	3.00	m	19,480	58,440	
サービスタブ (PE)	100A	1	個	146,000	146,000	
諸経費		1	式		19,560	
計					224,000	

ガス設備		B-6棟		溶接工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	50A	50.5	m	19,400	979,700	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	80A	21.5	m	25,650	551,475	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	100A	25.0	m	29,040	726,000	
低圧溶接配管工事費(地中1.0m未満)	100A	1.00	m	34,030	34,030	
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧		22	か所	800	17,600	
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧	100A	3	か所	1,130	3,390	
KNコート充填費	100A	1	か所	74,410	74,410	
支持工事B	50A	50.5	m	2,440	123,220	
支持工事B	80A	21.5	m	2,490	53,535	
SUS支持工加算B	50A	50.5	m	1,190	60,095	
SUS支持工加算B	80A	21.5	m	1,190	25,585	
支持工事B	100A	25.0	m	3,390	84,750	
SUS支持工加算B	100A	25.0	m	2,120	53,000	
土砂入替(山砂土被り1.0m未満)	100A	1.00	m	6,910	6,910	
諸経費		1	式		279,300	
計					3,073,000	

ガス設備		B-6棟			ねじ工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管(白鉄管)	25A	55.5	m	5,590	310,245	
配管(白鉄管)	32A	140	m	6,710	939,400	
配管(白鉄管)	40A	141	m	6,810	960,210	
配管(白鉄管)	50A	36.0	m	7,580	272,880	
埋設配管(PE) B(0.6~1.0未満)	100A	8.50	m	19,480	165,580	
メーター・分岐ガス栓	50A	9	個	7,920	71,280	
貫通用箱入れ跡モルタル 修復旧1		117	か所	800	93,600	
絶縁ワケット	50A	9	か所	2,100	18,900	
土砂入替(山砂)		8.50	m	6,910	58,735	
諸経費		1	式		289,083	
計					3,179,913	

ガス設備		B-6棟		住戸内ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住戸内ガス設備	1DKタイプ	28	戸	71,917	2,013,676	
住戸内ガス設備	2DKタイプ	56	戸	91,832	5,142,592	
住戸内ガス設備	3DKタイプ	42	戸	91,832	3,856,944	
計					11,013,212	

ガス設備		B-7棟			溶接工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	40A	39.5	m	14,950	590,525	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	50A	13.5	m	19,400	261,900	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	80A	28.5	m	25,650	731,025	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	100A	5.50	m	29,040	159,720	
低圧溶接配管工事費(地中1.0m未満)	100A	1.00	m	34,030	34,030	
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧		21	か所	800	16,800	
KNコート充填費	100A	1	か所	74,410	74,410	
支持工事B	40A	39.5	m	2,440	96,380	
支持工事B	50A	13.5	m	2,440	32,940	
支持工事B	80A	28.5	m	2,490	70,965	
SUS支持工加算B	40A	39.5	m	1,190	47,005	
SUS支持工加算B	50A	13.5	m	1,190	16,065	
SUS支持工加算B	80A	28.5	m	1,190	33,915	
支持工事B	100A	5.50	m	3,390	18,645	
SUS支持工加算B	100A	5.50	m	2,120	11,660	
土砂入替(山砂土被り1.0m未満)	100A	1.00	m	6,910	6,910	
諸経費		1	式		220,105	
計					2,423,000	

ガス設備		B-7棟		ねじ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管(白鉄管)	25A	50.0	m	5,590	279,500	
配管(白鉄管)	32A	126	m	6,710	845,460	
配管(白鉄管)	40A	32.0	m	6,810	217,920	
埋設配管(PE) B(0.6~1.0未満)	100A	6.50	m	19,480	126,620	
メーター・分岐ガス栓	40A	8	個	4,280	34,240	
貫通用箱入れ跡モルタル 仮復旧		64	か所	800	51,200	
絶縁ソケット	40A	8	か所	1,600	12,800	
土砂入替(山砂 土被り 1.0m未満)	2	6.50	m	6,910	44,915	
諸経費		1	式		160,930	
計					1,773,585	

ガス設備		B-7棟		住戸内ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
住戸内ガス設備	1DKタイプ	18	戸	71,917	1,294,506	
住戸内ガス設備	2DKタイプ	18	戸	91,832	1,652,976	
住戸内ガス設備	3DKタイプ	36	戸	91,832	3,305,952	
計					6,253,434	

ガス設備		B-8棟		特装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設配管(PE) B(0.6~1.0未満)	100A	3.00	m	19,480	58,440	
サービスマニホフ(PE)	100A	1	個	146,000	146,000	
諸経費		1	式		19,560	
計					224,000	

ガス設備		B-8棟		溶接工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	40A	49.5	m	14,950	740,025	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	50A	6.00	m	19,400	116,400	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	80A	44.0	m	25,650	1,128,600	
低圧溶接配管工事費(架空PLP)	100A	11.5	m	29,040	333,960	
低圧溶接配管工事費(地中1.0m未満)	100A	1.00	m	34,030	34,030	
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧		28	か所	800	22,400	
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧	100	1	か所	1,130	1,130	
KNコート充填費	100A	1	か所	74,410	74,410	
支持工事B	40A	49.5	m	2,440	120,780	
支持工事B	50A	6.00	m	2,440	14,640	
支持工事B	80A	44.0	m	2,490	109,560	
SUS支持工加算B	40A	49.5	m	1,190	58,905	
SUS支持工加算B	50A	6.00	m	1,190	7,140	
SUS支持工加算B	80A	44.0	m	1,190	52,360	
支持工事B	100A	11.5	m	3,390	38,985	
SUS支持工加算B	100A	11.5	m	2,120	24,380	
土砂入替(山砂土被り1.0m未満)	100A	1.00	m	6,910	6,910	
諸経費		1	式		288,385	
計					3,173,000	

ガス設備		B-8棟		ねじ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管(白鉄管)	25A	62.5	m	5,590	349,375	
配管(白鉄管)	32A	157	m	6,710	1,053,470	
配管(白鉄管)	40A	40.0	m	6,810	272,400	
埋設配管(PE) B(0.6~1.0未満)	100A	4.50	m	19,480	87,660	
メーター・分岐ガス栓	40A	10	個	4,280	42,800	
貫通用箱入れ跡モルタル 仮復旧1		80	か所	800	64,000	
絶縁ソケット	40A	10	か所	1,600	16,000	
標示石	40A	2	個	1,600	3,200	
土砂入替(山砂)		4.50	m	6,910	31,095	
諸経費		1	式		192,000	
計					2,112,000	

ガス設備		B-8棟		住戸内ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
住戸内ガス設備	2DKタイプ	63	戸	91,832	5,785,416	
住戸内ガス設備	3DKタイプ	27	戸	91,832	2,479,464	
計					8,264,880	

ガス設備		南集会所		ねじ工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マイコンメーター取付	2	1	個	1,820	1,820	
配管(白鉄管)	25A	1.50	m	5,590	8,385	
配管(白鉄管)	32A	2.00	m	6,710	13,420	
配管(ELP)	25A	1.50	m	6,130	9,195	
配管(ELP)	32A	2.00	m	7,250	14,500	
フレキ管	15A	7.50	m	3,390	25,425	
埋設配管(PE)	25A	5.00	m	6,380	31,900	
埋設配管(PE)	30A	53.0	m	7,090	375,770	
機器接続ガス栓	15A	1	個	2,810	2,810	
検査孔付ネジガス栓	15A	1	個	2,810	2,810	
メーター・分岐ガス栓	32A	1	個	3,380	3,380	
金属可とう管連絡	15A	1	本	4,250	4,250	
接続工事費		1	か所	1,000	1,000	
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧		2	か所	800	1,600	
サビレスバルブ(PE)	30A	1	個	46,000	46,000	
絶縁ケット	25A	2	か所	940	1,880	
絶縁ケット	32A	2	か所	1,300	2,600	
標示石		5	個	1,600	8,000	
内管深掘(0.6-1m)		58.0	m	1,070	62,060	
土砂入替(山砂)	2	58.0	m	2,000	116,000	

ガス設備		南集会所			ねじ工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費		1	式		72,755	
計					805,560	

ガス設備		北集会所		ねじ工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マイコンメーター取付	2	1	個	1,820	1,820	
配管(白鉄管)	25A	1.50	m	5,590	8,385	
配管(白鉄管)	32A	2.00	m	6,710	13,420	
配管(ELP)	25A	1.50	m	6,130	9,195	
配管(ELP)	32A	2.00	m	7,250	14,500	
フレキ管	15A	4.50	m	3,390	15,255	
埋設配管(PE)	25A	3.00	m	6,380	19,140	
埋設配管(PE)	30A	81.0	m	7,090	574,290	
機器接続ガス栓	15A	1	個	2,810	2,810	
検査孔付ガス栓	15A	1	個	2,810	2,810	
メーター・分岐ガス栓	32A	1	個	3,380	3,380	
金属可とう管連絡	15A	1	本	4,250	4,250	
接続工事費		1	か所	1,000	1,000	
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧		2	か所	800	1,600	
サビレスバルブ(PE)	30A	1	個	46,000	46,000	
絶縁ケット	25A	2	か所	940	1,880	
絶縁ケット	32A	2	か所	1,300	2,600	
標示石		7	個	1,600	11,200	
内管深掘(0.6-1m)		84.0	m	1,070	89,880	
土砂入替(山砂)	2	84.0	m	2,000	168,000	

ガス設備		北集会所		ねじ工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費		1	式		98,616	
計					1,090,031	

広場設備		屋外給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	98.0	m	1,370	134,260	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	4,580	4,580	
バルブボックス	13-20	2	か所	95,000	190,000	
量水器 (取付のみ)	20A	1	個	6,480	6,480	
量水器ボックス	20	2	か所	180,000	360,000	
散水栓 (ボックス共)	T28KUNH13	3	個	19,500	58,500	
サドル分水栓	200×20A	1	個	34,000	34,000	
地中埋設標	プラスチック製	5	個	11,700	58,500	
土工事		1	式		102,500	
残土処分費		1	式		9,930	
計					958,750	

屋外衛生設備		給水引込設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		53,900	別紙 00-0001
土工事	機械堀方 バックホ 0.45m3	10.11	m3	1,240	12,536	
土工事	機械埋戻し バックホ 0.45m3	7.58	m3	2,550	19,329	
土工事	山砂の類	2.53	m3	6,230	15,761	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.53	m3	2,500	6,325	
計					53,951	
残土処分費		1	式		5,460	別紙 00-0002
残土処分費	投棄料(阪南2区)	2.53	m3	2,160	5,464	
計					5,464	
引込工事		1	式		0	別紙 00-0047
土工事	機械堀方 バックホ 0.45m3	10.11	m3	1,240	12,536	

屋外衛生設備		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		257,000	別紙 00-0003
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	50.94	m3	1,240	63,165	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	40.49	m3	2,550	103,249	
土工事	山砂の類	10.45	m3	6,230	65,103	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	10.45	m3	2,500	26,125	
計					257,642	
残土処分費		1	式		22,500	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	10.45	m3	2,160	22,572	
計					22,572	
水質試験費		1	式		221,000	別紙 00-0005
水質試験費	上水・受水槽用	2.00	か所	110,500	221,000	
計					221,000	

屋外衛生設備		散水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		713,000	別紙 00-0006
土工事	機械堀方 パック砕 0.45m3	143.42	m3	1,240	177,840	
土工事	機械埋戻し パック砕 0.45m3	115.94	m3	2,550	295,647	
土工事	山砂の類	27.48	m3	6,230	171,200	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パック砕0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	27.48	m3	2,500	68,700	
計					713,387	
残土処分費		1	式		59,300	別紙 00-0007
残土処分費	投棄料(阪南2区)	27.48	m3	2,160	59,356	
計					59,356	

屋外衛生設備			排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		8,780,000	別紙 00-0008
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m ³	1935.45	m ³	1,240	2,399,958	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m ³	1700.36	m ³	2,550	4,335,918	
土工事	山砂の類	235.09	m ³	6,230	1,464,610	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	235.09	m ³	2,500	587,725	
計					8,788,211	
残土処分費		1	式		507,000	別紙 00-0009
残土処分費	投棄料(阪南2区)	235.09	m ³	2,160	507,794	
計					507,794	

屋外衛生設備			排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
矢板工事		1	式		2,030,000	別紙 00-0010
アルミ矢板土留	0.13㎡バックホウ 深さ(mm) 2,001~2,500	108.60	m	11,800	1,281,480	
アルミ矢板土留	0.28㎡バックホウ 深さ(mm) 2,501~3,000	58.20	m	12,900	750,780	
計					2,032,260	

屋内衛生設備		B-5棟		共用給排水通気横引管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		13,500	別紙 00-0011
SUS製 製作金物	4×100×50×500L (溝形鋼)	5.00	個	2,710	13,550	
計					13,550	

屋内衛生設備		B-6棟		共用給排水通気横引管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		20,300	別紙 00-0012
SUS製 製作金物	4×100×50×500L (溝形鋼)	6.00	個	2,710	16,260	
SUS製 製作金物	4×100×50×750L (溝形鋼)	1.00	個	4,070	4,070	
計					20,330	

屋内衛生設備		B-7棟			共用給排水通気横引管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
製作金物		1	式		20,300	別紙 00-0013
SUS製 製作金物	4×100×50×750L (溝形鋼)	5.00	個	4,070	20,350	
計					20,350	

消火設備		連結送水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		223,000	別紙 00-0015
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	42.28	m3	1,240	52,427	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	32.11	m3	2,550	81,880	
土工事	山砂の類	10.17	m3	6,230	63,359	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	10.17	m3	2,500	25,425	
計					223,091	
残土処分費		1	式		21,900	別紙 00-0016
残土処分費	投棄料(阪南2区)	10.17	m3	2,160	21,967	
計					21,967	

消火設備 B-5棟						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		37,100	別紙 00-0017
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	2.20	m	7,630	16,786	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	3.50	m	5,810	20,335	
計					37,121	

消火設備			防火水槽設備			
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
土工事		1	式		12,600	別紙 00-0019
土工事	機械堀方 バック材 0.45m3	2.37	m3	1,240	2,938	
土工事	機械埋戻し バック材 0.45m3	1.78	m3	2,550	4,539	
土工事	山砂の類	0.59	m3	6,230	3,675	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バック材0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.59	m3	2,500	1,475	
計					12,627	
残土処分費		1	式		1,270	別紙 00-0020
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.59	m3	2,160	1,274	
計					1,274	

受水槽設備		機器設備 (B-5・B-6棟)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		92,100	別紙 00-0021
小形給水 ポンプ エコット 据付	標準基礎 7.5 kW以下	1.00	基	92,100	92,100	
計					92,100	
搬入費		1	式		26,900	別紙 00-0022
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.48	t	56,200	26,976	
計					26,976	

受水槽設備		配管設備 (B-5・B-6棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,210	別紙 00-0023
VA・PA管塗装	調合ペイントのみ 50A	0.90	m	740	666	
VA・PA管塗装	調合ペイントのみ 80A	3.90	m	910	3,549	
計					4,215	
製作金物		1	式		39,000	別紙 00-0024
配管支持金物 (給水用)	300×300	23.00	個	586	13,478	
配管支持金物 (給水用)	300×500	9.00	個	781	7,029	
配管支持金物 (給水用)	300×600	7.00	個	879	6,153	
配管支持金物 (給水用)	300×950	3.00	個	1,220	3,660	
配管支持金物 (給水用)	500×950	1.00	個	1,410	1,410	
配管支持金物 (給水用)	800×300	2.00	個	1,070	2,140	
配管支持金物 (給水用)	1100×450	1.00	個	1,510	1,510	
配管支持金物 (排水用)	300×100	4.00	個	390	1,560	
配管支持金物 (排水用)	400×700	2.00	個	1,070	2,140	
計					39,080	
水質試験費		1	式		110,000	別紙 00-0025
水質試験費	上水・受水槽用	1.00	か所	110,500	110,500	
計					110,500	

受水槽設備		機器設備 (B-7・B-8棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		79,700	別紙 00-0026
小形給水 ポンプユニット 据付 (空調機器)	標準基礎 5.5 kW以下	1.00	基	79,700	79,700	
計					79,700	
搬入費		1	式		22,400	別紙 00-0027
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.40	t	56,200	22,480	
計					22,480	

受水槽設備		配管設備 (B-7・B-8棟)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式		19,100	別紙 00-0028
VA・PA管塗装	調合ペイントのみ 50A	2.10	m	740	1,554	
VA・PA管塗装	調合ペイントのみ 80A	19.30	m	910	17,563	
計					19,117	
製作金物		1	式		32,000	別紙 00-0029
配管支持金物 (給水用)	300×300	21.00	個	586	12,306	
配管支持金物 (給水用)	300×500	7.00	個	781	5,467	
配管支持金物 (給水用)	300×600	3.00	個	879	2,637	
配管支持金物 (給水用)	300×950	3.00	個	1,220	3,660	
配管支持金物 (給水用)	500×950	1.00	個	1,410	1,410	
配管支持金物 (給水用)	800×300	2.00	個	1,070	2,140	
配管支持金物 (給水用)	1100×450	1.00	個	1,510	1,510	
配管支持金物 (排水用)	300×100	2.00	個	390	780	
配管支持金物 (排水用)	400×700	2.00	個	1,070	2,140	
計					32,050	
水質試験費		1	式		221,000	別紙 00-0030
水質試験費	上水・受水槽用	2.00	か所	110,500	221,000	
計					221,000	

集会所衛生設備		屋外給水設備（南集会所）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		87,200	別紙 00-0031
土工事	機械堀方 パック材 0.45m ³	16.36	m ³	1,240	20,286	
土工事	機械埋戻し パック材 0.45m ³	12.27	m ³	2,550	31,288	
土工事	山砂の類	4.09	m ³	6,230	25,480	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パック材0.45m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	4.09	m ³	2,500	10,225	
計					87,279	
残土処分費		1	式		8,830	別紙 00-0032
残土処分費	投棄料(阪南2区)	4.09	m ³	2,160	8,834	
計					8,834	

集会所衛生設備		屋外排水設備（南集会所）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		129,000	別紙 00-0033
土工事	機械堀方 バック材 0.45m ³	20.73	m ³	1,240	25,705	
土工事	機械埋戻し バック材 0.45m ³	12.54	m ³	2,550	31,977	
土工事	山砂の類	8.19	m ³	6,230	51,023	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バック材0.45m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	8.19	m ³	2,500	20,475	
計					129,180	
残土処分費		1	式		17,600	別紙 00-0034
残土処分費	投棄料(阪南2区)	8.19	m ³	2,160	17,690	
計					17,690	

集会所衛生設備		屋内衛生設備 (南集会所)				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
防錆工事		1	式		10,000	別紙 00-0035
配管防錆	地中 20A	7.70	m	1,300	10,010	
計					10,010	

集会所衛生設備		換気（空調）設備（南集会所）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		132,000	別紙 00-0036
ルームエアコン 据付	4.0 kW以下 室内機・室外機	1.00	台	16,500	16,500	
ルームエアコン 据付	6.3 kW以下 室内機・室外機	4.00	台	28,900	115,600	
計					132,100	
保温工事		1	式		273,000	別紙 00-0037
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚50	14.00	m	4,190	58,660	
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 350mm 保温厚50	5.50	m	4,800	26,400	
冷温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂カバー 65A	6.40	m	5,000	32,000	
冷温水管保温	グラスウール 屋外露出 SUSラッキング 65A	16.00	m	9,760	156,160	
計					273,220	

集会所衛生設備		屋外給水設備（北集会所）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		74,200	別紙 00-0038
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m ³	13.92	m ³	1,240	17,260	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m ³	10.44	m ³	2,550	26,622	
土工事	山砂の類	3.48	m ³	6,230	21,680	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	3.48	m ³	2,500	8,700	
計					74,262	
残土処分費		1	式		7,510	別紙 00-0039
残土処分費	投棄料(阪南2区)	3.48	m ³	2,160	7,516	
計					7,510	

集会所衛生設備		屋外排水設備 (北集会所)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		35,000	別紙 00-0040
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m ³	6.23	m ³	1,240	7,725	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m ³	4.38	m ³	2,550	11,169	
土工事	山砂の類	1.85	m ³	6,230	11,525	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.85	m ³	2,500	4,625	
計					35,044	
残土処分費		1	式		3,990	別紙 00-0041
残土処分費	投棄料(阪南2区)	1.85	m ³	2,160	3,996	
計					3,996	

集会所衛生設備		屋内衛生設備 (北集会所)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防錆工事		1	式		8,450	別紙 00-0042
配管防錆	地中 20A	6.50	m	1,300	8,450	
計					8,450	

集会所衛生設備		換気（空調）設備（北集会所）				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		129,000	別紙 00-0043
ルームエアコン 据付	3.6kW以下 室内機・室外機	1.00	台	13,700	13,700	
ルームエアコン 据付	6.3 kW以下 室内機・室外機	4.00	台	28,900	115,600	
計					129,300	
保温工事		1	式		187,000	別紙 00-0044
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 300mm 保温厚50	2.00	m	4,190	8,380	
スパイラルダクト保温 (40K)	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 350mm 保温厚50	6.10	m	4,800	29,280	
冷温水管保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂カバー 65A	5.50	m	5,000	27,500	
冷温水管保温	グラスウール 屋外露出 SUSラッキンガ 65A	12.50	m	9,760	122,000	
計					187,160	

広場設備		屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		102,500	別紙 00-0045
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	19.55	m3	1,240	24,242	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	14.95	m3	2,550	38,122	
土工事	山砂の類	4.60	m3	6,230	28,658	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	4.60	m3	2,500	11,500	
計					102,522	
残土処分費		1	式		9,930	別紙 00-0046
残土処分費	投棄料(阪南2区)	4.60	m3	2,160	9,936	
計					9,936	

機械設備工事 別紙明細

屋外衛生設備		給水引込設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引込工事		1	式		446,000	別紙 00-0047
ダクタイル鋳鉄管 【NS形E種】	直管 75A	2	本	33,200	66,400	
ダクタイル鋳鉄管 【NS形E種】	直管 100A	2	本	42,600	85,200	
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	短管1号 75A	1	個	28,100	28,100	
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	短管1号 100A	1	個	35,000	35,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	45° 曲管 75A	4	個	24,900	99,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	45° 曲管 100A	2	個	33,300	66,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	ラケ 75A	1	個	3,340	3,340	
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	ラケ 100A	1	個	4,310	4,310	
VC ショイント	75A	1	個	26,700	26,700	
VC ショイント	100A	1	個	31,700	31,700	
計					446,950	

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考	
耐震型不衝水割T 字管V型	300A×75A	か所	1.00000			210,000		代価表 0001	
耐震型不衝水割T 01 字管V型	材工共(昼間) 300*75	か所	1.00000	1.00000	215,200	215,200			
計						215,200			
耐震型不衝水割T 字管V型	300A×100A	か所	1.00000			230,000		代価表 0002	
耐震型不衝水割T 01 字管V型	材工共(昼間) 300*100	か所	1.00000	1.00000	232,300	232,300			
計						232,300			
ダクタイル鋳鉄管 【NS形E種】	直管 75A	本	1.00000			33,200		代価表 0003	
水道用ダクタイル鋳鉄 01 管【NS形E種】	直管 75A	本	1.00000	1.00000	26,200	26,200			
接合材等		式	1.00000	0.05000		1,310			
配管工		人	0.20900	1.00000	22,700	4,744	○		
その他		式	1.00000	0.20000		948			
計						33,202			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ダクタイル鋳鉄管 【NS形E種】	直管 100A	本	1.00000			42,600		代価表 0004
水道用ダクタイル鋳鉄管 【NS形E種】	直管 100A	本	1.00000	1.00000	33,800	33,800		
接合材等		式	1.00000	0.05000		1,690		
配管工		人	0.26200	1.00000	22,700	5,947	○	
その他		式	1.00000	0.20000		1,189		
計						42,626		
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	短管1号 75A	個	1.00000			28,100		代価表 0005
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	短管1号 75A (接合材含む)	個	1.00000	1.00000	19,200	19,200		
接合材等		式	1.00000	0.05000		960		
配管工		人	0.29200	1.00000	22,700	6,628	○	
その他		式	1.00000	0.20000		1,325		
計						28,113		

その他							
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
ダクタイル鋳鉄異形管【NS形】	短管1号 100A	個	1.00000			35,000	代価表 0006
01 ダクタイル鋳鉄異形管【NS形】	短管1号 100A (接合材含む)	個	1.00000	1.00000	23,900	23,900	
03 接合材等		式	1.00000	0.05000		1,195	
02 配管工		人	0.36600	1.00000	22,700	8,308	○
その他		式	1.00000	0.20000		1,661	
計						35,064	
ダクタイル鋳鉄異形管【NS形】	45° 曲管 75A	個	1.00000			24,900	代価表 0007
01 ダクタイル鋳鉄異形管【NS形】	45° 曲管 75A (接合材含む)	個	1.00000	1.00000	16,200	16,200	
03 接合材等		式	1.00000	0.05000		810	
02 配管工		人	0.29200	1.00000	22,700	6,628	○
その他		式	1.00000	0.20000		1,325	
計						24,963	

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	45° 曲管 100A	個	1.00000			33,300		代価表 0008
01 ダクタイル鋳鉄異形管 【NS形】	45° 曲管 100A (接合材含む)	個	1.00000	1.00000	22,300	22,300		
03 接合材等		式	1.00000	0.05000		1,115		
02 配管工		人	0.36600	1.00000	22,700	8,308	○	
その他		式	1.00000	0.20000		1,661		
計						33,384		
VC ジョイント	75A	個	1.00000			26,700		代価表 0009
01 VC ジョイント	75A	個	1.00000	1.00000	18,500	18,500		
02 配管工		人	0.29200	1.00000	22,700	6,628	○	
その他		式	1.00000	0.25000		1,657		
計						26,785		
VC ジョイント	100A	個	1.00000			31,700		代価表 0010
01 VC ジョイント	100A	個	1.00000	1.00000	21,400	21,400		
02 配管工		人	0.36600	1.00000	22,700	8,308	○	
その他		式	1.00000	0.25000		2,077		
計						31,785		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ソトシール仕切弁	10K 内衫型 75A	個	1.00000			77,900		代価表 0011
01 ソトシール仕切弁	10K 内衫型 75A	個	1.00000	1.00000	68,300	68,300		
02 配管工		人	0.34000	1.00000	22,700	7,718	○	
その他		式	1.00000	0.25000		1,929		
計						77,947		
ソトシール仕切弁	10K 内衫型 100A	個	1.00000			94,400		代価表 0012
01 ソトシール仕切弁	10K 内衫型 100A	個	1.00000	1.00000	83,100	83,100		
02 配管工		人	0.40000	1.00000	22,700	9,080	○	
その他		式	1.00000	0.25000		2,270		
計						94,450		
量水器 (取付のみ)	80A	個	1.00000			18,300		代価表 0013
02 配管工		人	0.68000	1.00000	22,700	15,436	○	
その他		式	1.00000	0.19000		2,932		
計						18,368		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
量水器 (取付のみ)	100A	個	1.00000			19,900		代価表 0014
配管工		人	0.74000	1.00000	22,700	16,798	○	
その他		式	1.00000	0.19000		3,191		
計						19,989		
屋外仕切弁ボックス	75	組	1.00000			232,000		代価表 0015
コンクリート工事	コンクリート (生コン人力打設) (m3)		0.13700	1.00000	37,100	5,082		
砂利地業	再生ガラスシャラン (m3)		0.06000	1.00000	5,860	351		
型枠工事	型枠(一般用) (㎡)		2.44000	1.00000	7,050	17,202		
土工事	根切り (m3)		2.07000	1.00000	2,810	5,816		
土工事	埋戻し (m3)		1.81000	1.00000	3,480	6,298		
土工事	建設発生土処理 (m3)		0.26000	1.00000	710	184		
ボックス蓋	仕切弁蓋 門真市型	個	1.00000	1.00000	17,400	17,400		
雑材料		式	1.00000	0.05000		2,616		
特殊作業員		人	0.36000	1.00000	22,500	49,867	○	
普通作業員		人	0.08000	1.00000	19,600	99,383	○	
その他		式	1.00000	0.19000		28,357		
計						232,556		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
屋外仕切弁ボックス	100	組	1.00000			413,000		代価表 0016
01 コンクリート工事	コンクリート (生コン人力打設) (m3)		0.38500	1.00000	37,100	14,283		
02 砂利地業	再生クラッシュラン (m3)		0.10000	1.00000	5,860	586		
03 型枠工事	型枠(一般用) (㎡)		5.80000	1.00000	7,050	40,890		
04 土工事	根切り (m3)		4.11000	1.00000	2,810	11,549		
05 土工事	埋戻し (m3)		3.38000	1.00000	3,480	11,762		
06 土工事	建設発生土処理 (m3)		0.73000	1.00000	710	518		
07 ボックス蓋	仕切弁蓋 門真市型	個	1.00000	1.00000	17,400	17,400		
	雑材料	式	1.00000	0.05000		4,849		
08 特殊作業員		人	0.41000	1.00000	22,500	87,554	○	
09 普通作業員		人	0.11000	1.00000	19,600	174,522	○	
	その他	式	1.00000	0.19000		49,794		
計						413,707		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
量水器ボックス	75 (市型)	組	1.00000			773,000		代価表 0017
01 コンクリート工事	コンクリート (生コン人力打設) (m3)		0.52100	1.00000	37,100	19,329		
02 砂利地業	再生クラッシュラン (m3)		0.21000	1.00000	5,860	1,230		
03 コンクリート工事	モルタル (m3)		0.05000	1.00000	2,250	112		
04 型枠工事	型枠(一般用) (㎡)		6.60000	1.00000	7,050	46,530		
05 土工事	根切り (m3)		4.52000	1.00000	2,810	12,701		
06 土工事	埋戻し (m3)		3.20000	1.00000	3,480	11,136		
07 土工事	建設発生土処理 (m3)		1.32000	1.00000	710	937		
08 量水器樹蓋	門真市型 75mm	個	1.00000	1.00000	83,900	83,900		
	雑材料	式	1.00000	0.05000		8,793		
09 特殊作業員		人	0.77000	1.00000	22,500	165,339	○	
10 普通作業員		人	0.33000	1.00000	19,600	329,336	○	
	その他	式	1.00000	0.19000		93,988		
	計					773,331		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
量水器ボックス	100 (市型)	組	1.00000			965,000		代価表 0018
01 コンクリート工事	コンクリート (生コン人力打設) (m3)		0.52100	1.00000	37,100	19,329		
02 砂利地業	再生クワッシュラン (m3)		0.21000	1.00000	5,860	1,230		
03 コンクリート工事	モルタル (m3)		0.05000	1.00000	2,250	112		
04 型枠工事	型枠(一般用) (㎡)		6.60000	1.00000	7,050	46,530		
05 土工事	根切り (m3)		4.52000	1.00000	2,810	12,701		
06 土工事	埋戻し (m3)		3.20000	1.00000	3,480	11,136		
07 土工事	建設発生土処理 (m3)		1.32000	1.00000	710	937		
08 量水器樹蓋	門真市型 100mm	個	1.00000	1.00000	124,000	124,000		
	雑材料	式	1.00000	0.05000		10,798		
09 特殊作業員		人	0.77000	1.00000	22,500	207,444	○	
10 普通作業員		人	0.33000	1.00000	19,600	413,546	○	
	その他	式	1.00000	0.19000		117,988		
	計					965,751		
	埋設標識テープ	m	1.00000			213		代価表 0019
01 埋設標識テープ	150幅	m	1.00000	1.00000	106	106		
02 配管工		人	0.00400	1.00000	22,700	90	○	
	その他	式	1.00000	0.19000		17		
	計					213		

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
地中埋設標	プラスチック製	個	1.00000			11,700		代価表 0020	
01 地中埋設標	プラスチック製	個	1.00000	1.00000	1,520	1,520			
02 配管工		人	0.38000	1.00000	22,700	8,626	○		
その他		式	1.00000	0.19000		1,638			
計						11,784			
地中埋設標	鉄製	個	1.00000			2,410		代価表 0021	
01 地中埋設標	鉄製	個	1.00000	1.00000	1,870	1,870			
02 配管工		人	0.02000	1.00000	22,700	454	○		
その他		式	1.00000	0.19000		86			
計						2,410			
地中埋設用 フレキシブル継手	75A	個	1.00000			78,100		代価表 0022	
01 地中埋設用 フレキシブル継手	75A	個	1.00000	1.00000	35,700	35,700			
02 配管工		人	1.57000	1.00000	22,700	35,639	○		
その他		式	1.00000	0.19000		6,771			
計						78,110			

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
地中埋設用 フレキシブル継手	100A	個	1.00000			100,000		代価表 0023	
01 地中埋設用 フレキシブル継手	100A	個	1.00000	1.00000	41,000	41,000			
02 配管工		人	2.19000	1.00000	22,700	49,713	○		
その他		式	1.00000	0.19000		9,445			
計						100,158			
量水器	電子式 20A	個	1.00000			58,600		代価表 0024	
01 量水器	電子式 20A	個	1.00000	1.00000	52,100	52,100			
02 配管工		人	0.24000	1.00000	22,700	5,448	○		
その他		式	1.00000	0.20000		1,089			
計						58,637			
量水器用架台	VP+ゴムシート	個	1.00000			450		代価表 0025	
01 硬質ポリ塩化ビニル管	V P (一般管) 100A	m	0.10000	1.00000	885	88			
02 ゴムシート	t=3mm	m ²	0.04000	1.00000	9,050	362			
計						450			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
横水栓(キー式)	T200CSNR13	個	1.00000			3,250		代価表 0026
01 横水栓(キー式)	T200CSNR13	個	1.00000	1.00000	1,520	1,520		
02 配管工		人	0.07000	1.00000	22,700	1,589	○	
その他		式	1.00000	0.09000		143		
計						3,252		
散水栓 (ボックス共)	T28KUNH13	個	1.00000			19,500		代価表 0027
01 散水栓	T28KUNH13	個	1.00000	1.00000	3,820	3,820		
02 散水栓ボックス	B1	個	1.00000	1.00000	7,080	7,080		
03 配管工		人	0.35000	1.00000	22,700	7,945	○	
その他		式	1.00000	0.09000		715		
計						19,560		
水栓柱	合成樹脂製 13A	個	1.00000			6,340		代価表 0028
01 水栓柱	合成樹脂製 13A	個	1.00000	1.00000	1,400	1,400		
02 配管工		人	0.20000	1.00000	22,700	4,540	○	
その他		式	1.00000	0.09000		408		
計						6,348		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	パイフット・ベントキャップ	ベントキャップ 伸長通気用(SUS製) 125A	個	1.00000		5,470		代価表 0029
01	パイフット・ベントキャップ	ベントキャップ 伸長通気用(SUS製) 125A	個	1.00000	1.00000	2,220	2,220	
02	ベントキャップ取付工事 (ねじ込型)	150φ	個	1.00000	1.00000	3,250	3,250	
	計					5,470		
	SUS製 製作金物	4×100×50×500L (溝形鋼)	個	1.00000		2,710		代価表 0030
01	SUS製 製作金物	4×100×50 (溝形鋼)	m	1.00000	0.50000	5,438	2,719	
	計					2,719		
	SUS製 製作金物	4×100×50×750L (溝形鋼)	個	1.00000		4,070		代価表 0031
01	SUS製 製作金物	4×100×50 (溝形鋼)	m	1.00000	0.75000	5,438	4,078	
	計					4,078		
	逆止弁(16K)	100A	個	1.00000		74,800		代価表 0032
01	逆止弁(16K)	100A	個	1.00000	1.00000	69,400	69,400	
02	配管工		人	0.20000	1.00000	22,700	4,540	○
	その他		式	1.00000	0.19000		862	
	計					74,802		

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01	スラット型送水口	SUS製 キャップ付	個	1.00000		232,000		代価表 0033	
01	スラット型送水口	SUS製 キャップ付	個	1.00000	1.00000	212,000	212,000		
02	配管工		人	0.75000	1.00000	22,700	17,025	○	
	その他		式	1.00000	0.19000		3,234		
	計					232,259			
	送水口スラット基礎		基	1.00000		15,900		代価表 0034	
01	コンクリート工事	コンクリート (生コン人力打設) (m3)		0.09600	1.00000	37,100	3,561	AN29	
02	コンクリート工事	捨てコンクリート (m3)		0.01800	1.00000	27,100	487	AN30	
03	砂利地業	再生ガラスシャラン (m3)		0.05400	1.00000	5,860	316	AN26	
04	型枠工事	型枠(一般用) (㎡)		0.96000	1.00000	7,050	6,768	AN39	
05	鉄筋 (材工共)	SD 295A kg		1.34000	1.00000	167	224	AN32	
06	土工事	根切り (m3)		0.80000	1.00000	2,810	2,248	AN 4	
07	土工事	埋戻し (m3)		0.63200	1.00000	3,480	2,199	AN10	
08	土工事	建設発生土処理 (m3)		0.16800	1.00000	710	119	AN17	
	計					15,922			

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
連結送水管用バルブ ユニット(一連用)	100A 1.6型 内フランジ式(格納箱共)	組	1.00000			551,000		代価表 0035
01 コンクリート工事	コンクリート (生コン人力打設) (m3)		0.14700	1.00000	37,100	5,453		
02 砂利地業	再生ガラスチップ (m3)		0.13000	1.00000	5,860	761		
03 コンクリート工事	モルタル (m3)		0.02000	1.00000	2,250	45		
04 型枠工事	型枠(一般用) (㎡)		2.73000	1.00000	7,050	19,246		
05 土工事	根切り (m3)		2.29000	1.00000	2,810	6,434		
06 土工事	埋戻し (m3)		1.77000	1.00000	3,480	6,159		
07 土工事	建設発生土処理 (m3)		0.52000	1.00000	710	369		
08 連結送水管用バルブ ユニット(一連用)	100A 1.6型 内フランジ式(格納箱共)	個	1.00000	1.00000	471,000	471,000		
	雑材料	式	1.00000	0.05000		25,473		
09 特殊作業員		人	0.47000	1.00000	22,500	10,575	○	
10 普通作業員		人	0.15000	1.00000	19,600	2,940	○	
	その他	式	1.00000	0.19000		2,567		
	計					551,022		
	放水口格納箱	組	1.00000			439,000		代価表 0036
01 放水口格納箱	HB-11A	組	1.00000	1.00000	402,000	402,000		
02 配管工		人	1.40000	1.00000	22,700	31,780	○	
	その他	式	1.00000	0.19000		6,038		
	計					439,818		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
放水口格納箱	HB-12A	組	1.00000			117,000		代価表 0037
放水口格納箱	HB-12A	組	1.00000	1.00000	85,100	85,100		
配管工		人	1.20000	1.00000	22,700	27,240	○	
その他		式	1.00000	0.19000		5,175		
計						117,515		
消火用充水槽	FRP製 サンドイッチ架台鋼製溶融亜鉛メッキ 200L 1.5G	基	1.00000			336,000		代価表 0038
消火用充水槽	FRP製 サンドイッチ架台鋼製溶融亜鉛メッキ 200L 1.5G	基	1.00000	1.00000	322,000	322,000		
設備機械工		人	0.51000	1.00000	23,600	12,036	○	
その他		式	1.00000	0.19000		2,286		
計						336,322		
逆止弁(16K)	50A	個	1.00000			20,900		代価表 0039
逆止弁(16K)	50A	個	1.00000	1.00000	16,600	16,600		
配管工		人	0.16000	1.00000	22,700	3,632	○	
その他		式	1.00000	0.19000		690		
計						20,922		

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
消防隊専用栓弁	差込式 65A	個	1.00000			24,200		代価表 0040
01 消防隊専用栓弁	差込式 65A	個	1.00000	1.00000	15,300	15,300		
02 配管工		人	0.33000	1.00000	22,700	7,491	○	
その他		式	1.00000	0.19000		1,423		
計						24,214		
01								
02								
量水器	電子式 25A	個	1.00000			63,400		代価表 0042
01 量水器	電子式 25A	個	1.00000	1.00000	54,200	54,200		
02 配管工		人	0.34000	1.00000	22,700	7,718	○	
その他		式	1.00000	0.20000		1,543		
計						63,461		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
直読式量水器 (乾式デジタル式)	20A	個	1.00000			16,900		代価表 0043
直読式量水器 01 (乾式デジタル式)	20A	個	1.00000	1.00000	10,400	10,400		
配管工 02		人	0.24000	1.00000	22,700	5,448	○	
その他		式	1.00000	0.20000		1,089		
計						16,937		
伸縮管継手	単式 20A	個	1.00000			20,800		代価表 0044
伸縮管継手 01	単式 20A	個	1.00000	1.00000	18,700	18,700		
配管工 02		人	0.08000	1.00000	22,700	1,816	○	
その他		式	1.00000	0.19000		345		
計						20,800		
水用減圧弁	20A	個	1.00000			14,900		代価表 0045
水用減圧弁 01	20A	個	1.00000	1.00000	12,800	12,800		
配管工 02		人	0.08000	1.00000	22,700	1,816	○	
その他		式	1.00000	0.19000		345		
計						14,961		

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
01									
02									
	ハルブボックス		1.00000			95,000			代価表 0047
		組							
01	硬質ポリ塩化ビニル管 VP (一般管)	100A	0.60000	1.00000	885	531			
		m							
02	砂利地業	再生クラッシュラン (m3)	0.02000	1.00000	5,860	117			
04	土工事	根切り (m3)	0.39000	1.00000	2,810	1,095			
05	土工事	埋戻し (m3)	0.29000	1.00000	3,480	1,009			
06	土工事	建設発生土処理 (m3)	0.10000	1.00000	710	71			
07	ボックス蓋	B1	1.00000	1.00000	17,400	17,400			
		個							
	雑材料		1.00000	0.05000		1,011			
		式							
08	特殊作業員		0.36000	1.00000	22,500	20,703		○	
		人							
09	普通作業員		0.08000	1.00000	19,600	41,289		○	
		人							
	その他		1.00000	0.19000		11,778			
		式							
	計					95,004			

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
量水器ボックス	20	組	1.00000			180,000		代価表 0048
01 コンクリート工事	コンクリート (生コン人力打設) (m3)		0.11600	1.00000	37,100	4,303		
02 砂利地業	再生クワッシュラン (m3)		0.07000	1.00000	5,860	410		
03 コンクリート工事	モルタル (m3)		0.01000	1.00000	2,250	22		
04 型枠工事	型枠(一般用) (㎡)		1.92000	1.00000	7,050	13,536		
05 土工事	根切り (m3)		1.65000	1.00000	2,810	4,636		
06 土工事	埋戻し (m3)		1.40000	1.00000	3,480	4,872		
07 土工事	建設発生土処理 (m3)		0.25000	1.00000	710	177		
08 量水器樹蓋	MB-1	個	1.00000	1.00000	13,000	13,000		
雑材料		式	1.00000	0.05000		2,047		
09 特殊作業員		人	0.36000	1.00000	22,500	38,700	○	
10 普通作業員		人	0.08000	1.00000	19,600	76,968	○	
その他		式	1.00000	0.19000		21,976		
計						180,647		
小形給水 ポンプユニット据付	標準基礎 7.5 kW以下	基	1.00000			92,100		代価表 0049
01 設備機械工		人	3.28000	1.00000	23,600	77,408	○	
その他		式	1.00000	0.19000		14,707		
計						92,115		

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ゴムシートハタフライ弁	10K(クエハ- 鋳鉄) 50A	個	1.00000			20,300		代価表 0052	
01 ゴムシートハタフライ弁	10K(クエハ- 鋳鉄) 50A	個	1.00000	1.00000	18,200	18,200			
02 配管工		人	0.08000	1.00000	22,700	1,816	○		
その他		式	1.00000	0.19000		345			
計						20,361			
ゴムシートハタフライ弁	10K(クエハ- 鋳鉄) 100A	個	1.00000			31,100		代価表 0053	
01 ゴムシートハタフライ弁	10K(クエハ- 鋳鉄) 100A	個	1.00000	1.00000	25,700	25,700			
02 配管工		人	0.20000	1.00000	22,700	4,540	○		
その他		式	1.00000	0.19000		862			
計						31,102			
一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(クエハ-) 100A	個	1.00000			58,600		代価表 0054	
01 一般配管用 ステンレス鋼ハタフライ弁	10K(クエハ-) 100A	個	1.00000	1.00000	53,200	53,200			
02 配管工		人	0.20000	1.00000	22,700	4,540	○		
その他		式	1.00000	0.19000		862			
計						58,602			

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ゴムシートパタフライ弁	10K(クエハ- 鋳鉄) 80A	個	1.00000			26,700		代価表 0055	
01 ゴムシートパタフライ弁	10K(クエハ- 鋳鉄) 80A	個	1.00000	1.00000	22,400	22,400			
02 配管工		人	0.16000	1.00000	22,700	3,632	○		
その他		式	1.00000	0.19000		690			
計						26,722			
ステンレス鋼Y形ストレーナー	10K 100A	個	1.00000			147,000		代価表 0056	
01 ステンレス鋼Y形ストレーナー	10K 100A	個	1.00000	1.00000	137,000	137,000		E732	
02 配管工		人	0.40000	1.00000	22,700	9,080	○	E 54	
その他		式	1.00000	0.19000		1,725			
計						147,805			
座付水栓エルボ	20×13	個	1.00000			2,800		代価表 0057	
01 座付水栓エルボ	20×13	個	1.00000	1.00000	640	640			
02 配管工		人	0.08000	1.00000	22,700	1,816	○		
その他		式	1.00000	0.19000		345			
計						2,801			

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
一般配管用 ステンレス鋼ハケタフライ弁	10K(カエハ) 80A	個	1.00000			52,800		代価表 0058
一般配管用 01 ステンレス鋼ハケタフライ弁	10K(カエハ) 80A	個	1.00000	1.00000	48,300	48,300		
配管工 02		人	0.17000	1.00000	22,700	3,859	○	
その他		式	1.00000	0.19000		733		
計						52,892		
防臭弁	100A	個	1.00000			7,960		代価表 0059
防臭弁 01	100A	個	1.00000	1.00000	3,100	3,100		
配管工 02		人	0.18000	1.00000	22,700	4,086	○	
その他		式	1.00000	0.19000		776		
計						7,962		
配管用防虫網	250A	個	1.00000			79,600		代価表 0059
配管用防虫網 01	250A		1.00000	1.00000	69,400	69,400		
配管工 02		人	0.38000	1.00000	22,700	8,626	○	
その他		式	1.00000	0.19000		1,638		
計						79,664		