

令和 6 年 3 月 29 日

課長	課長補佐	主任	係員	検算

## 予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	門真市立第七中学校他1校屋内運動場LED照明設備改修工事	
構造		
延面積		
工期		
摘要	見積者	
「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む 場合があるため、ダウンロードを行った個人又は 法人における一次利用に限るものとし、有償無償 にかかわらず「第三者への提供行為」を行わない こと。」	株式会社 施設工学研究所 代表取締役 吉住 則明	

門真市 まちづくり部 公共建築課

令和 6 年 3 月 29 日

門真市立第七中学校他1校屋内運動場LED照明設備改修工事 予定価格内訳書

予定価格 金 26,312,000 円

(工事価格 金 23,920,000 円)

(種目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備考
I	直接工事費					17,652,317	
II	共通費					6,267,683	
1		共通仮設費	1	式	1,352,363		
2		現場管理費	1	式	1,848,996		
3		一般管理費等	1	式	3,066,324		
	合 計	( I + II )				23,920,000	
III	消費税相当額	10 %				2,392,000	
	総合計	( I + II + III )				26,312,000	

門真市 まちづくり部 公共建築課







(細目別内訳)

(第七中)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生	ウッドプラスチック6枚含 702㎡	1	式		111,780	
	簡易移動式足場	5段 1か月	1	基	46,240	46,240	
	計					158,020	
2	外部改修工事						
	M11W 照明器具	シーリングライト 防雨型	9	台	23,006	207,054	
	計					207,054	
3	内部改修工事						
	G36 照明器具	富士型 LDL40W×1	15	台	17,062	255,930	
	G74 照明器具	富士型 LDL40W×2	4	台	20,649	82,596	
	h33 照明器具	片反射 LDL40W×1	2	台	18,210	36,420	
	H49 照明器具	両反射 LDL40W×2	18	台	19,727	355,086	
	J13 照明器具	ミラーライト LED内蔵	1	台	23,460	23,460	
	P13 照明器具	LRS-1-13 ダウンライト LED内蔵	12	台	16,437	197,244	
	Q150(M)G 高天井灯	調光式 中角タイプ	11	台	88,256	970,816	
	Q150(W)G 高天井灯	調光式 広角タイプ	16	台	88,256	1,412,096	
	R500 スポットライト	配線ダクト用 ハロゲン500W相当	6	台	99,974	599,844	
	Y21G 誘導灯	BL型、ガード共	7	台	27,987	195,909	
	非常灯用リモコン		1	台	4,700	4,700	
	照明制御センサー	親機	2	個	9,226	18,452	
	照明制御センサー	子機	2	個	7,798	15,596	
	照明制御センサー	切換スイッチ	2	個	3,163	6,326	
	EM-EEFケーブル	1.6-2C 天井内	6.00	m	310	1,860	
	EM-EEFケーブル	1.6-3C 天井内	4.00	m	420	1,680	
	EM-EEFケーブル	1.6-3C 管内	3.00	m	549	1,647	
	金属線ぴ	MM1-A	3.00	m	3,163	9,489	
	オートリフター盤	内部撤去、改修	1	面	4,720	4,720	
	安定器盤(10個)	内部撤去、改修	3	面	14,580	43,740	

	埋込スイッチ	新金属プレート 1P15A×3	2	個	3,785	7,570	
	埋込コンセント	新金属プレート 2P15A×1	2	個	1,916	3,832	
	感知器 再取付	差動式 露出型	2	個	3,878	7,756	
	blankプレート	1連	2	個	3,163	6,326	
	blankプレート	3連	1	個	1,482	1,482	
	計					4,264,577	
4	天井改修工事						
	天井ボード貼	化粧せっこうボード 9.5t	41.0	m <sup>2</sup>	1,320	54,120	
	脚立足場		13.3	m <sup>2</sup>	960	12,768	
	足場運搬費	脚立足場	13.3	m <sup>2</sup>	47	629	
	計					67,517	
5	環境配慮工事						
	防護服	ポリエチレン	1	着	1,850	1,850	
	防護手袋		1	双	1,356	1,356	
	防塵マスク	半円形	1	個	6,090	6,090	
	防塵マスクフィルター	2個1組	1	個	1,600	1,600	
	防塵メガネ	ポリカ	1	個	2,650	2,650	
	床養生 二重張り	離隔シート厚t0.15	41.0	m <sup>2</sup>	1,530	62,730	
	壁養生 一重張り	離隔シート厚t0.08	104	m <sup>2</sup>	1,160	120,640	
	整理清掃後片付け	手間のみ	41.0	m <sup>2</sup>	500	20,500	
	粉じん飛散抑制材吹付	除去面	41.0	m <sup>2</sup>	1,320	54,120	
	成形板除去	せっこうボード	41.0	m <sup>2</sup>	1,540	63,140	
	除去石綿処理	二重梱包 密封処理	0.37	m <sup>3</sup>	1,130	418	
	とりこわし材運搬	2t車	0.37	m <sup>3</sup>	1,900	703	
	とりこわし材処分		0.37	m <sup>3</sup>	20,680	7,651	
	計					343,448	
6	撤去工事						
	撤去 高天井用	アンナイト用 HID400形×1	3	台	3,033	9,099	

撤去 高天井用	HID400形×1	24	台	3,033	72,792	
撤去 反射笠付	FL40W×1 直付 レースウェイ	18	台	1,463	26,334	
撤去 V型	FL20W×2	1	台	1,443	1,443	
撤去 V型	FL40W×1 露出	10	台	1,828	18,280	
撤去 V型	FL40W×2 露出	4	台	2,283	9,132	
撤去 V型	FL40W×2・2連結 露出	2	台	4,566	9,132	
撤去 ダウンライト		12	台	1,828	21,936	
撤去 ウォール灯	FL40W×1 露出	2	台	1,828	3,656	
撤去 G31	FCL30×1	9	台	1,216	10,944	
撤去 ミラー灯	FL20W×1	1	台	1,137	1,137	
撤去 避難口誘導灯	B級BL型	1	台	1,750	1,750	
撤去 避難口誘導灯	B級BL型 カート共	6	台	1,750	10,500	
撤去 オートリフター用スイッチ		1	個	1,627	1,627	
取外し 感知器	再使用 差動式スポット型	2	個	1,551	3,102	
撤去 EM-CEESケーブル	1.25°-4C 管内	50.0	m	166	8,300	
撤去 電線管	E19	4.00	m	233	932	
撤去 埋込スイッチ	新金属プレート 1P15A×3	4	個	945	3,780	
撤去 埋込コンセント	新金属プレート 2P15A×1	2	個	472	944	
	計				214,820	
7	処分費					
	(発生材積込)					
発生材積込	機械 コンクリート・モルタル類	2.34	m3	2,990	6,996	
	小計				6,996	
	(発生材運搬)					
発生材運搬	内装仕上材、木材類 混合廃棄物	2.34	m3	3,320	7,768	
発生材運搬	収集車 蛍光灯・セラミックメタルハライド灯	1	台	20,000	20,000	
	小計				27,768	
	(発生材処分)					

	発生材処分	内装仕上材、木材類 混合廃棄物	2.34	m3	7,200	16,848	
	蛍光灯処分		12.7	kg	300	3,810	
	セラミックメタルハライド灯処分		5.40	kg	380	2,052	
	小計					22,710	
	スクラップ	スチール H2	0.02	t	▲ 42,500	▲ 850	
	スクラップ	銅くず 2号	2.08	kg	▲ 1,090	▲ 2,268	
	スクラップ	アルミ込みガラ	16.2	kg	▲ 180	▲ 2,916	
	小計					-6,034	
	計					51,440	

(細目別内訳)

はすはな中

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生	ウッドプラスチック6枚含 774㎡	1	式		121,860	
	簡易移動式足場	7段 1か月	1	基	48,880	48,880	
	計					170,740	
2	外部改修工事						
	N02W 照明器具	シーリングライト 防雨型	6	台	15,446	92,676	
	計					92,676	
3	内部改修工事						
	A35 照明器具	埋込下面開放 LDL40W×1	16	台	27,917	446,672	
	A70 照明器具	埋込下面開放 LDL40W×1	9	台	28,442	255,978	
	G25 照明器具	富士型 LDL40W×1	4	台	15,382	61,528	
	G36 照明器具	富士型 LDL40W×1	2	台	17,062	34,124	
	G50 照明器具	富士型 LDL40W×1	2	台	17,685	35,370	
	G74 照明器具	富士型 LDL40W×2	2	台	20,649	41,298	
	h33 照明器具	片反射 LDL40W×1	6	台	18,210	109,260	
	N03W 照明器具	ブラケット 防雨型	4	台	9,461	37,844	
	P13 照明器具	LRS-1-13 ダウンライト LED内蔵	5	台	16,437	82,185	
	P17 照明器具	LRS-1-17 ダウンライト LED内蔵	8	台	18,904	151,232	
	Q150(M)G 高天井灯	調光式 中角タイプ	10	台	88,256	882,560	
	Q150(W)G 高天井灯	調光式 広角タイプ	20	台	88,256	1,765,120	
	W30 非常照明	K1-LSS11-3 直付	6	台	34,241	205,446	
	WF13 非常照明	K1-LRS11-2 ダウンライト	10	台	26,044	260,440	
	WF30 非常照明	K1-LRS11-3 ダウンライト	2	台	41,584	83,168	
	V25 非常照明	階段通路灯	2	台	56,850	113,700	
	Z20 誘導標識	出口用	4	台	2,200	8,800	
	Z21 誘導標識	通路用	1	台	2,200	2,200	
	非常灯用リモコン		1	台	4,700	4,700	
	オートリフター盤	内部撤去、改修	1	面	4,720	4,720	

	ブランクプレート	3連	1	個	1,482	1,482	
	計					4,587,827	
4	舞台調光設備						
	調光盤	2回路(調光)+4回路	1	面	2,543,250	2,543,250	
	調光操作卓	卓上型	1	台	618,170	618,170	
	Horizontライト		6	台	235,900	1,415,400	
	ボーダーライト		6	台	235,900	1,415,400	
	コンセントボックス		2	個	29,520	59,040	
	DMXケーブル	3m	12	本	12,990	155,880	
	小計					6,207,140	
	EM-KPEE-Sケーブル	0.5-2P 管内	32.0	m	604	19,328	
	EM-IE電線	2.0 管内	45.0	m	300	13,500	
	EM-IE電線	5.5° 管内	54.0	m	410	22,140	
	ねじなし電線管	GPE 19 露出 塗装	11.0	m	1,280	14,080	
	ねじなし電線管	GPE 25 露出 塗装	12.0	m	1,670	20,040	
	小計					89,088	
	計					6,296,228	
5	発電設備						
	発電切替盤	1回路	5	面	52,870	264,350	
	EM-IE電線	2.0 管内	3.00	m	300	900	
	EM-EEFケーブル	2.0-2C 管内	155	m	536	83,080	
	EM-EEFケーブル	2.0-2C ラック	44.0	m	643	28,292	
	ねじなし電線管	GPE31 露出 塗装有	32.0	m	2,210	70,720	
	ねじなし電線管	GPE39 露出 塗装有	9.00	m	3,440	30,960	
	ねじなし電線管	GPE51 露出 塗装有	2.00	m	5,650	11,300	

	厚鋼電線管	G36 露出 塗装有	20.0	m	1,470	29,400	
	露出丸ボックス	CPE19 2方出 塗装有	1	個	3,545	3,545	
	露出丸ボックス	CPE31 2方出 塗装有	8	個	3,988	31,904	
	露出スイッチボックス	CPE19 1方出 1個用 塗装有	1	個	3,556	3,556	
	プルボックス	300×300×200 露出 塗装有	1	個	14,841	14,841	
	プルボックス	SUS製 300×300×200WP 露出	2	個	31,332	62,664	
	埋込コンセント	2P15A×2	1	個	1,916	1,916	
	床配管ブロック	L150×H100	5	個	1,400	7,000	
	同上ゴムマット	L150×H100	5	個	310	1,550	
	壁貫通補修	50φ×200L	1	個	9,370	9,370	
	壁貫通補修	38φ×400L	1	個	9,370	9,370	
	計					664,718	
6	天井改修工事						
	天井ボード貼	化粧せっこうボード 9.5t	24.7	m <sup>2</sup>	1,320	32,604	
	脚立足場		50.1	m <sup>2</sup>	960	48,096	
	足場運搬費	脚立足場	50.1	m <sup>2</sup>	47	2,369	
	計					83,069	
7	撤去工事						
	撤去 高天井灯	無電極ランプ240W×1 直付	4	台	2,659	10,636	
	撤去 高天井灯	HID300W×1	19	台	3,033	57,627	
	撤去 高天井灯	HID400W×1	10	台	3,033	30,330	
	撤去 埋込	FHF63×1	23	台	5,161	118,703	
	撤去 埋込	FHF63×2	9	台	6,328	56,952	
	撤去 直付	FHF63×1	6	台	3,412	20,472	
	撤去 笠付	FHF63×1	3	台	3,412	10,236	
	撤去 ダウンライト	LED電球60W相当	17	台	1,828	31,076	
	撤去 ブラケット	FED15W×1	6	台	1,137	6,822	
	撤去 非常用照明器具	JE13W×1 埋込 電池内蔵	5	台	1,828	9,140	

	撤去 非常用照明器具	JE30Wx1 埋込 電池内蔵	7	台	1,828	12,796	
	撤去 非常用照明器具	JE30Wx1 露出 電池内蔵	6	台	1,137	6,822	
	撤去 階段灯	FHF32W×1 露出 電池内蔵	2	台	1,557	3,114	
	撤去 誘導標識		5	台	554	2,770	
	撤去 オートリフター操作部SW	6回路	1	個	1,627	1,627	
	撤去 ケーブル	CPEE-S 1.2-2P 管内	5.00	m	131	655	
	計					379,778	
8	処分費						
	(発生材積込)						
	発生材積込	機械 コンクリート・モルタル類	3.52	m3	2,990	10,524	
	発生材積込	機械 内装仕上材	0.23	m3	2,000	460	
	小計					10,984	
	(発生材運搬)						
	発生材運搬	混合廃棄物	3.52	m3	3,320	11,686	
	発生材運搬	ボード類	0.23	m3	1,900	437	
	発生材運搬	収集車 蛍光灯・セラミックメタルハイト灯	1	台	20,000	20,000	
	小計					32,123	
	(発生材処分)						
	発生材処分	内装仕上材、木材類 混合廃棄物	3.52	m3	7,200	25,344	
	発生材処分	ボード類	0.23	m3	8,000	1,840	
	蛍光灯処分		12.2	kg	300	3,660	
	セラミックメタルハイト灯処分		7.40	kg	380	2,812	
	小計					33,656	
	スクラップ	スチール H2	0.02	t	▲ 42,500	▲ 850	
	スクラップ	銅くず 2号	2.08	kg	▲ 1,090	▲ 2,268	
	スクラップ	アルミ込みガラ	18.0	kg	▲ 180	▲ 3,240	
	小計					-6,358	
	計					70,405	

工事名称: 門真市立第七中学校他1校屋内運動場LED照明設備改修工事

別紙代価表		名 称: A型バリケード(リース)					1m 当たり	
代価- K1 号	歩掛根拠資料名:							
項 目	仕 様 ・ 寸 法		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
A型バリケード	Aタイプ	5.8kg	800×1200 賃料(日) 30	1.260	台	7	9	1m/1.2*1.05=1.26
A型バリケード	Aタイプ	5.8kg	800×1200 基本料	1.260	台	240	302	1m/1.2*1.05=1.26
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							計	311
							改め	310
							0	

別紙代価表		名 称: フェンスバリケード(リース)				
代価- K2 号		歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準 A1-1-1				1m 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードフェンス	1810×1800H 賃料(日) 30	0.580	台	570	331	1m/1.81*1.05=0.580
ガードフェンス	1810×1800H 基本料	0.580	台	480	278	1m/1.81*1.05=0.580
養生シート	賃料(カ月) 1	0.90	m <sup>2</sup>	400	360	
足場パイプ	φ48.6×2.4 賃料(日) 30	6.240	m	8	50	
足場パイプ	φ48.6×2.4 基本料	6.240	m	9	56	
スチールベース	賃料(日) 30	1.20	個	60	72	
スチールベース	基本料	1.20	個	40	48	
					1,195	
				改め	1,200	

別紙代価表		名 称: 仮囲い運搬				
代価- K3 号	歩掛根拠資料名: 建築積算基準 A1-1-2					100m 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック運転	4t車	1.42	日	37,860	53,761	代価-K9号
					0	
					0	
					0	
					53,761	
				改め	53,760	

別紙代価表		名 称: 内部仕上足場(脚立足場 階高4.0m以下) (リース)				
代価- K4 号		歩掛根拠資料名: 建築積算基準 A1-1-20				1m2 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼製脚立 240×4000	H2160 踏板付 賃料(日) 仮設資材賃料 30	1.094	m <sup>2</sup>	9	279	1m2/0.96*1.05=1.0937
鋼製脚立	基本料	1.094	m <sup>2</sup>	139	152	1m2/0.96*1.05=1.0937
修理費	(基本料) 5 %	1	式	0	8	
普通作業員		0.02	人	21,800	436	
その他	(労) 20 %	1	式		87	
					0	
					962	
				改め	960	

別紙代価表		名 称: 仮設材運搬(脚立足場)				
代価-	K5 号	歩掛根拠資料名: 建築積算基準 A1-1-33、A1-1-33-6				100m2 当たり往復
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック運転	4t車	0.125	日	37,860	4,733	
					0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0		
				0		
				0		
				0		
				計	4,733	
				改め	4,730	
		0				

別紙代価表		名 称: 簡易型移動式足場5段(リース)				
代価- K6 号		歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準 表1-30[表A1-1-25]				床面積1㎡当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易型移動式足場	修理費含む 仮設資材 賃料(日) 30	1	㎡	5.57	167.10	代価-K7号
簡易型移動式足場	修理費含む 仮設資材 基本料	1	㎡	98.28	98.00	代価-K8号
とび工		0.025	人	28,000	700.0	
その他	(労) 20 %	1	式	28,000	140.00	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0		
				0		
				0		
				0		
				計	1,105.10	
				改め	1,100	
				0		

別紙代価表		名称: 簡易型移動式足場(仮設材賃料)				
代価- K7 号		歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準 表1-30-1				1m 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
簡易型移動式足場	5段 供用1日賃料	0.02	台	265	5.30	
修理費	(労) 5 %	1	式	0	0.27	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
					0	
					5.57	
				改め	5.57	

別紙代価表		名 称: 簡易型移動式足場(仮設材基本料)				
代価-	K8 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準 表A1-1-25				1m 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易型移動式足場	5段	0.02	台	4,680	93.60	
修理費	(基本料) 5 %	1	式	0	4.68	
					0	
					0	
					0	
					0	
					98.28	
				改め	98.28	

別紙代価表		名 称: 簡易型移動式足場7段(リース)				
代価- K9 号		歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準 表A1-1-25				1㎡ 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易型移動式足場	仮設資材 供用1日賃料	1	㎡	0	0	
簡易型移動式足場	仮設資材 基本料	1	㎡	0	0	
修理費		1	式	0	0	
とび工		0.02	人	0	0	
その他	(労) 20 %	1	式	0	0	
				0	0	
					0	
					0	
				改め	0	

別紙代価表		名 称: 仮設材運搬 内部足場(簡易移動式)				
代価- K10 号		歩掛根拠資料名: 建築積算基準 A1-1-33、A1-1-33-8				100m2 当たり往復
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック運転	4t車	0.25	日	37,860	9,465	代価-K9号
					0	
					0	
					0	
					9,465	
				改め	9,470	

別紙代価表		名 称:トラック運転 4t車				
代価- K11 号		歩掛根拠資料名: 建築積算基準 A1-44(標準歩掛り[表A1-1-34])				1日当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手	(一般)	1	人	22,300	22,300	
燃料	軽油	27.9	ℓ	123	3,432	軽油取引税含む
機械損料	普通用 4t積	1.13	供用	6,183	6,987	
その他	(労+雑) 20 %	1	式	0	5,146	25,732
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				計	37,865	
				改め	37,860	
				0		



別紙代価表		名 称: 養生(はずはな中)				
代価- K13 号		歩掛根拠資料名:				1式 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
養生	SRC	774	m <sup>2</sup>	140	108,360	
敷板	2438×1219×15 ウッドプラスチック	30	枚	75	13,500	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				0	0	
				計	121,860	
				改め	121,860	
		0				

工事名称: 門真市立第七中学校他1校屋内運動場LED照明設備改修工事

別紙代価表		名称: 天井改修(ボード貼)					1m 当たり
代価-	A1 号	歩掛根拠資料名:					
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
化粧石膏ボード	9.5t 直貼り	38.72	m2	1,360	52,659		
				0	0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
				0			
				0			
				0			
					計	52,659	
					改め	52,650	
0							

別紙代価表		名 称: 天井ボード撤去					1㎡ 当たり
代価- A2 号		歩掛根拠資料名:					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
天井 部分解体 下地共	石膏ボード 9.5t	38.72	m2	1,700	65,824		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
				0	0		
					65,824		
				改め	65,820		

別紙代価表		名 称: ボード塗装					1㎡ 当たり
代価- A3 号		歩掛根拠資料名:					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
素地こしらえ	木部	22.421	m2	140	3,138		
ボード面塗装	せっこうボード A種	22.421	m2	430	9,641		
				0	0		
					0		
					12,779		
				改め	12,780		

ローリングタワー金額比較について

	積算基準による金額		見積による金額		備考
ローリングタワー5段	774,400	K6	46,240	M1	第七中
ローリングタワー7段	-		48,880	M2	
高所作業車	-				

積算基準は延べ面積単価のため、高くなりがちである。

工事名称： 門真市立第七中学校他1校屋内運動場LED照明設備改修工事

別紙代価表		名 称： ローリングタワー(5段)見積よりの金額					1基 当たり
代価- M1 号	歩掛根拠資料名：						
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
簡易型移動式足場	修理費含む 仮設資材 供用1日賃料 賃料(日) 30	1	基	5,600	5,600		
簡易型移動式足場	修理費含む 仮設資材 基本料	1	基	5,000	5,000		
運搬費・回送費		1	式		34,800		
とび工		0.025	人	28,000	700		
その他	(労) 20 %	1	式		140		
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
					計	46,240	
					改め	46,240	
0							

別紙代価表		名 称: ローリングタワー(7段)見積よりの金額					
代価- M2 号		歩掛根拠資料名:				m 当たり	
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
簡易型移動式足場	修理費含む 仮設資材 供用1日賃料 賃料(日) 30	1	基	6,700	6,700		
簡易型移動式足場	修理費含む 仮設資材 基本料	1	基	6,200	6,200		
運搬費・回送費		1	式		34,800		
とび工		0.035	人	28,000	980	$0.025+(0.005[1段] \times 2)$	
その他	(労) 20 %	1	式		196		
					0		
					0		
					48,876		
				改め	48,880		



別紙代価表		名 称: LED調光盤(はずはな)					
代価-	B2 号	歩掛根拠資料名: 土木工事標準積算基準書(電気通信編)等の運用				m 当たり	
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
LED調光盤		1	面	2,415,000	2,415,000		
その他	(材) 2 %	1	式		48,300		
電工		2.94	人	22,700	66,624		
その他	(労) 20 %	1	式		13,325		
					2,543,249		
				改め	2,543,250		

別紙代価表		名 称: 調光操作盤(二・五)					1面 当たり
代価- B3 号		歩掛根拠資料名:					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
調光操作盤	16フェーダ	1	面	0	0		
その他	(材) 2 %	1	式		0		
電工		1.35	人	22,700	30,645	表示盤16窓借相当 積算基準P207	
その他	(労) 20 %	1	式		6,129		
					36,774		
				改め	36,770		

別紙代価表		名 称: 調光操作盤(はずはな)					1面 当たり
代価- B4 号		歩掛根拠資料名:					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
調光操作盤	16フェーダ	1	面	570,000	570,000		
その他	(材) 2 %	1	式		11,400		
電工		1.35	人	22,700	30,645	表示盤16窓借相当 積算基準P207	
その他	(労) 20 %	1	式		6,129		
					618,174		
				改め	618,170		

別紙代価表		名 称: アッパーホリゾントライト					1面 当たり
代価- B6 号		歩掛根拠資料名:					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
アッパーホリゾントライト		1	台	209,000	209,000		
雑材料	(材) 2 %	1	式		4,180		
電工		0.834	人	22,700	18,931	高天井DL相当 積算基準P177	
その他	(労) 20 %	1	式		3,786		
					235,897		
				改め	235,900		

別紙代価表		名 称: ボーダーライト					1面 当たり
代価- B7 号		歩掛根拠資料名:					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ボーダーライト		1	台	209,000	209,000		
雑材料	(材) 2 %	1	式		4,180		
電工		0.834	人	22,700	18,931	高天井DL相当 積算基準P177	
その他	(労) 20 %	1	式		3,786		
					235,897		
				改め	235,900		

別紙代価表		名 称: コンセントボックス					1面 当たり
代価- B8 号		歩掛根拠資料名:					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンセントボックス		1	個	27,500	27,500		
雑材料	(材) 2 %	1	式		550		
電工		0.054	人	22,700	1,225	コンセント相当 積算基準P177	
その他	(労) 20 %	1	式		245		
					29,520		
				改め	29,520		

別紙代価表		名 称: DMX延長ケーブル					1面 当たり
代価- B9 号		歩掛根拠資料名:					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
DMX延長ケーブル	3m	1	本	12,200	12,200		
雑材料	(材) 2 %	1	式		244		
電工		0.020	人	22,700	454	同軸ケーブル 積算基準P177	
その他	(労) 20 %	1	式		91		
					12,989		
				改め	12,990		