

(科目別内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備考
B1	電気設備工事(新営経費分)					
【1】	新築工事					
1	給食棟	1	式		26,912,861	
2	子育て支援棟	1	式		4,154,923	
3	体育倉庫	1	式		218,088	
	計				31,285,872	
B2	電気設備工事(改修経費分)					
【2】	改修工事					
1	既存園舎棟	1	式		9,038,186	
【3】	外構工事					
1	外構工事	1	式		486,915	
【4】	発生材処分					
1	発生材処分	1	式		▲ 57,175	
	計				9,467,926	

(細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	1-1給食棟受変電設備						
	コンクリート柱	12m-19φ-350kg	1	本	75,940	75,940	
	屋外型キュービクル	3面体	1	式	15,277,890	15,277,890	
	高圧単相油入変圧器	75kVA 防振ゴム	1	台	597,530	597,530	
	高圧三相油入変圧器	100kVA 防振ゴム	1	台	787,450	787,450	
	進相コンデンサ	36kvar	1	台	130,180	130,180	
	直列リアクトル	L=6%	1	台	547,050	547,050	
	電線	EM-IE 5.5 × 1 管内	58.0	m	380	22,040	
	電線	EM-IE 14 × 1 管内	69.0	m	630	43,470	
	呼び線	1.2 管内	24.0	m	150	3,600	
	呼び線	1.2 合成樹脂管内	24.0	m	130	3,120	
	呼び線	1.2 QB内	3.00	m	150	450	
	ケーブル	6kV EM-CET 38 管内	26.0	m	5,263	136,838	
	ケーブル	6kV EM-CET 38 合成樹脂管内	24.0	m	2,250	54,000	
	ケーブル	6kV EM-CET 38 QB内	3.00	m	5,263	15,789	
	電線管	G(70) 露出	26.0	m	7,190	186,940	
	電線管	PE(70) 露出	24.0	m	15,240	365,760	
	電線管	FEP(80) 地中	47.0	m	1,850	86,950	
	電線管	VE(16) 隠蔽	33.0	m	720	23,760	
	電線管	VE(16) 露出	42.0	m	880	36,960	
	電線管	VE(16) 地中	40.0	m	720	28,800	
	高圧電カケーブル端末処理材	6kV EM-CET 38 屋内	1	箇所	23,806	23,806	
	高圧電カケーブル端末処理材	6kV EM-CET 38 屋外	1	箇所	25,610	25,610	
	異種管接続材	FEP(80)	1	個	6,070	6,070	
	プルボックス	600 × 600 × 500 WP-SUS	1	個	72,800	72,800	
	接地工事	900 × 900 × 1.5t	3	箇所	88,300	264,900	
	接地工事	14φ × 1.5m～3連	2	箇所	13,100	26,200	
	埋設標示シート	ダブル	36.5	m	290	10,585	

	土工事 (GL-600)	FEP80×2	1	式	29,200	29,200
	土工事 (GL-600)	VE16×1	1	式	3,160	3,160
	土工事 (GL-600)	VE16×1	1	式	7,910	7,910
	土工事 (GL-600)	H2-9 R2K-60	1	基	6,300	6,300
	ハントホール	H2-9	1	基	84,700	84,700
	キュービクル搬入費		1	式	555,000	555,000
	計					19,540,758
1	1-2給食棟幹線設備					
	電灯動力分電盤	LM-1	1	面	2,758,420	2,758,420
	ケーブル	EM-CET 38 管内	42.0	m	3,816	160,272
	ケーブル	EM-CET 38 コロガシ	5.00	m	3,454	17,270
	電線管	E(63) 隠蔽	21.0	m	2,960	62,160
	電線管	G(54) 露出	21.0	m	5,740	120,540
	プルボックス	600×600×500 WP-SUS	2	個	72,800	145,600
	分電盤搬入費		1	式	23,400	23,400
	計					3,287,662

1	1-4給食棟電灯設備						
	照明器具	N	2	台	15,590	31,180	
	照明器具	P	2	台	20,740	41,480	
	照明器具	Q	12	台	62,920	755,040	
	埋込スイッチ	1P15A×1	4	個	2,998	11,992	
	埋込スイッチ	1P15A×1,1P(ON)×1	2	個	3,970	7,940	
	24h換気用スイッチ	支給品取付	5	個	1,570	7,850	
	熱線センサ	(c)換気扇連動端子付親機	1	台	8,630	8,630	
	非常照明	PDLW	7	台	28,780	201,460	
	避難口誘導灯	XC	1	台	24,600	24,600	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	20.0	m	464	9,280	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C コロガシ	33.0	m	390	12,870	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	19.0	m	637	12,103	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コロガシ	85.0	m	540	45,900	
	電線管	(PF16) 隠蔽	20.0	m	560	11,200	
	電線管	(PF22) 隠蔽	19.0	m	750	14,250	
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	6	個	1,630	9,780	
	アウトレットボックス	4角 中深 C付(VE)	9	個	1,700	15,300	
	計					1,220,855	

1	1-5給食棟コンセント設備						
	埋込コンセント	2P15A×2	2	個	2,801	5,602	
	埋込コンセント	E2P15A×1 ET	4	個	2,515	10,060	
	埋込コンセント	E2P15A×2 ET	10	個	2,686	26,860	
	防水コンセント	E2P15A×2 ET 抜け止め	7	個	2,960	20,720	
	埋込コンセント	E2P15/20A(200V)×1 ET	1	個	2,010	2,010	
	情報コンセント	2P15A×2ET+TEL・LANｽﾍﾟｰｽ	1	個	2,390	2,390	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	44.0	m	464	20,416	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C コﾛｶﾞｼ	15.0	m	390	5,850	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	144	m	637	91,728	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コﾛｶﾞｼ	43.0	m	540	23,220	
	ケーブル	EM-EEF 2.6-3C 管内	6.00	m	1,160	6,960	
	ケーブル	EM-EEF 2.6-3C コﾛｶﾞｼ	8.00	m	1,010	8,080	
	電線管	E(51) 隠蔽	2.00	m	2,230	4,460	
	電線管	G(42) 露出	4.00	m	3,740	14,960	
	電線管	PF(16) 隠蔽	49.0	m	560	27,440	
	電線管	PF(22) 隠蔽	119	m	750	89,250	
	電線管	PF(28) 隠蔽	6.00	m	920	5,520	
	呼び線	1.2 管内	5.00	m	150	750	
	プルボックス	300×300×300 WP-SUS	1	個	68,800	68,800	
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	20	個	1,630	32,600	
	スイッチボックス	3個用(VE)	1	個	1,990	1,990	
	計					469,666	

1	1-6給食棟構内交換設備						
	電話受口	6極2芯	1	個	1,810	1,810	
	電線管	G(22) 露出	26.0	m	2,290	59,540	
	電線管	G(25) 隠蔽	26.0	m	1,330	34,580	
	電線管	メッセンジャーワイヤー(14) 架空	5.00	m	14,998	74,990	
	呼び線	1.2 管内	71.0	m	150	10,650	
	プルボックス	200×200×200 WP-SUS	4	個	79,500	318,000	
	計					499,570	
1	1-7給食棟構内情報通信網設備						
	情報受口	8極8芯	1	個	2,900	2,900	
	ケーブル	UTP 0.5-4P 管内	13.0	m	580	7,540	
	ケーブル	UTP 0.5-4P 合成樹脂管内	19.0	m	530	10,070	
	ケーブル	UTP 0.5-4P コロガシ	17.0	m	480	8,160	
	電線管	G(16) 露出	13.0	m	1,810	23,530	
	電線管	PF(16) 隠蔽	19.0	m	560	10,640	
	電線管	メッセンジャーワイヤー(14) 架空	3.00	m	14,998	44,994	
	呼び線	1.2 管内	3.00	m	150	450	
	計					108,284	

1	1-8給食棟テレビ共同受信設備						
	テレビ受口	1端子型	1	個	8,010	8,010	
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	13.0	m	640	8,320	
	ケーブル	EM-S-5C-FB 合成樹脂管内	10.0	m	1,240	12,400	
	ケーブル	EM-S-5C-FB コロガシ	25.0	m	1,180	29,500	
	電線管	G(16) 露出	13.0	m	1,810	23,530	
	電線管	PF(16) 隠蔽	10.0	m	560	5,600	
	電線管	メッセンジャーワイヤー(14) 架空	3.00	m	14,998	44,994	
	呼び線	1.2 管内	3.00	m	150	450	
	計					132,804	
1	1-9給食棟誘導支援設備						
	インターホン子機		1	個	52,310	52,310	
	インターホン親機		1	個	36,290	36,290	
	インターホン増設スピーカー		1	個	5,990	5,990	
	インターホン副親機		1	個	36,290	36,290	
	電気錠解錠釦		1	個	7,020	7,020	
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管内	27.0	m	497	13,419	
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-5P 管内	9.00	m	1,100	9,900	
	ケーブル	EM-CPEE 1.2-5P コロガシ	6.00	m	940	5,640	
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P 管内	26.0	m	920	23,920	
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P コロガシ	17.0	m	760	12,920	
	電線管	E(19) 隠蔽	1.00	m	870	870	
	電線管	PF(22) 隠蔽	13.0	m	750	9,750	
	電線管	E(25) 隠蔽	9.00	m	1,090	9,810	
	電線管	G(16) 露出	14.0	m	1,810	25,340	
	電線管	FEP(30) 埋設	25.0	m	1,016	25,400	
	電線管	メッセンジャーワイヤー(14) 架空	3.00	m	14,998	44,994	

	呼び線	1.2 管内	3.00	m	150	450
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	5	個	1,630	8,150
	埋設標示シート	ダブル	23.5	m	150	3,525
	土工事 (GL-600)	FEP30×1	1	式	20,000	20,000
	計					351,988
1	1-10給食棟自動火災報知設備					
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	3	個	12,003	36,009
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	5	個	4,713	23,565
	総合盤		1	個	35,290	35,290
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 管内	13.0	m	1,070	13,910
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 合成樹脂管内	14.0	m	990	13,860
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P コロガシ	8.00	m	910	7,280
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 合成樹脂管内	3.00	m	510	1,530
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C コロガシ	19.0	m	530	10,070
	電線管	G(22) 露出	13.0	m	2,290	29,770
	電線管	PF(16) 隠蔽	3.00	m	560	1,680
	電線管	PF(22) 隠蔽	14.0	m	750	10,500
	電線管	メッセンジャーワイヤー(14) 架空	3.00	m	14,998	44,994
	呼び線	1.2 管内	3.00	m	150	450
	プルボックス	200×200×200 WP-SUS	4	個	79,500	318,000
	防火区画貫通処理(壁)	50φ	1	箇所	7,910	7,910
	立会検査費		1	式	90,220	90,220
	計					645,038

(細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	2-1子育て支援棟幹線設備						
	電灯分電盤	L-4	1	面	515,450	515,450	
	ケーブル	EM-CE 8-3C 管内	27.0	m	1,398	37,746	
	ケーブル	EM-CE 8-3C コロガシ	41.0	m	1,229	50,389	
	ケーブル	EM-CET 22 管内	35.0	m	2,609	91,315	
	ケーブル	EM-CET 22 コロガシ	9.00	m	2,334	21,006	
	ケーブル	EM-CET 38 管内	35.0	m	3,816	133,560	
	ケーブル	EM-CET 38 コロガシ	41.0	m	3,454	141,614	
	電線管	E(31) 隠蔽	6.00	m	1,460	8,760	
	電線管	E(51) 隠蔽	14.0	m	2,230	31,220	
	電線管	E(63) 隠蔽	14.0	m	2,960	41,440	
	電線管	G(28) 露出	19.0	m	3,030	57,570	
	電線管	G(42) 露出	19.0	m	3,740	71,060	
	電線管	G(54) 露出	19.0	m	5,740	109,060	
	電線管	メッセンジャーワイヤ(14) 架空	8.00	m	14,998	119,984	
	計					1,430,174	
1	2-2子育て支援棟動力設備						
	手元開閉器	MCCB3P50AF/30AT×1	2	面	26,380	52,760	
	手元開閉器	MCCB3P50AF/20AT×1	4	面	26,380	105,520	
	電動機結線	直入始動方式以外	6	台	10,060	60,360	
	電線	EM-IE 2 × 1 管内	26.0	m	290	7,540	
	ケーブル	EM-CE 3.5-3C 管内	15.0	m	912	13,680	
	ケーブル	EM-CE 5.5-3C 管内	10.0	m	1,180	11,800	
	電線管	G(28) 露出	6.00	m	3,030	18,180	
	電線管	FEP(30) 埋設	20.0	m	1,016	20,320	
	電動機等接続材	F2(38) WP	4	箇所	2,960	11,840	
	計					302,000	

1	2-3子育て支援棟電灯設備						
	照明器具	J	1	台	18,700	18,700	
	照明器具	M	9	台	13,490	121,410	
	照明器具	O	10	台	15,800	158,000	
	照明器具	P	16	台	20,740	331,840	
	照明器具	R	2	台	20,580	41,160	
	埋込スイッチ	1P15A×1	2	個	1,942	3,884	
	埋込スイッチ	1P15A×1,1P(ON)×1	6	個	3,970	23,820	
	埋込スイッチ	3W15A×1	5	個	2,500	12,500	
	埋込スイッチ	3W15A×1,1P(ON)×1	1	個	4,290	4,290	
	24h換気用スイッチ	支給品取付	2	個	1,570	3,140	
	サイクルファン用切替スイッチ	支給品取付	2	個	1,550	3,100	
	露出コンセント	E2P15A×1	2	個	1,780	3,560	
	非常照明	PCM	2	台	41,800	83,600	
	避難口誘導灯	XC	1	台	24,600	24,600	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	53.0	m	464	24,592	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C コロガシ	59.0	m	390	23,010	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	54.0	m	637	34,398	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コロガシ	157	m	540	84,780	
	電線管	(PF16) 隠蔽	53.0	m	560	29,680	
	電線管	(PF22) 隠蔽	52.0	m	510	26,520	
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	13	個	1,630	21,190	
	アウトレットボックス	4角 中深 C付(VE)	11	個	1,700	18,700	
	計					1,096,474	

1	2-4子育て支援棟コンセント設備						
	埋込コンセント	2P15A×2	14	個	2,801	39,214	
	情報コンセント	2P15A×2+TEL・LANスペース	1	個	2,390	2,390	
	埋込コンセント	E2P15A×2 ET	19	個	2,686	51,034	
	防水コンセント	E2P15A×2 ET 抜け止め	2	個	2,960	5,920	
	防雨入線プレート		1	枚	1,000	1,000	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	69.0	m	464	32,016	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C コロガシ	54.0	m	390	21,060	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	186	m	637	118,482	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コロガシ	42.0	m	540	22,680	
	電線管	PF(16) 隠蔽	119	m	560	66,640	
	電線管	PF(22) 隠蔽	186	m	750	139,500	
	呼び線	1.2 管内	50.0	m	150	7,500	
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	36	個	1,630	58,680	
	スイッチボックス	2個用	1	個	1,810	1,810	
	計					567,926	
1	2-5子育て支援棟構内交換設備						
	電話受口	6極2芯	1	個	1,810	1,810	
	ケーブル	EM-TIEF 0.65-2C 合成樹脂管内	11.0	m	460	5,060	
	ケーブル	EM-TIEF 0.65-2C コロガシ	154	m	410	63,140	
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-5P 合成樹脂管内	7.00	m	790	5,530	
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-5P コロガシ	78.0	m	720	56,160	
	電線管	PF(16) 隠蔽	11.0	m	560	6,160	
	電線管	PF(28) 隠蔽	7.00	m	920	6,440	
	計					144,300	

1	2-6子育て支援棟構内情報通信網設備						
	情報受口	8極8芯	2	個	2,900	5,800	
	ケーブル	UTP 0.5-4P 合成樹脂管内	21.0	m	580	12,180	
	ケーブル	UTP 0.5-4P コロガシ	60.0	m	480	28,800	
	電線管	PF(16) 隠蔽	21.0	m	560	11,760	
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付 (VE)	2	個	1,650	3,300	
	プルボックス	100×100×100	2	個	1,016	2,032	
	計					63,872	
1	2-7子育て支援棟テレビ共同受信設備						
	テレビ受口	1端子型	2	個	8,010	16,020	
	ケーブル	EM-S-5C-FB 合成樹脂管内	16.0	m	1,240	19,840	
	ケーブル	EM-S-5C-FB コロガシ	61.0	m	1,180	71,980	
	電線管	PF(16) 隠蔽	16.0	m	560	8,960	
	計					116,800	
1	2-8子育て支援棟誘導支援設備						
	インターホン子機		1	個	52,310	52,310	
	インターホン親機		1	個	36,290	36,290	
	電気錠解錠釦		1	個	7,020	7,020	
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管内	64.0	m	497	31,808	
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C コロガシ	14.0	m	410	5,740	
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P 管内	6.00	m	920	5,520	
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P コロガシ	39.0	m	760	29,640	

	電線管	E(19) 隠蔽	1.00	m	870	870
	電線管	PF(22) 隠蔽	6.00	m	750	4,500
	電線管	G(16) 露出	1.00	m	1,810	1,810
	電線管	FEP(30) 埋設	62.0	m	1,016	62,992
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	2	個	1,650	3,300
	埋設標示シート	ダブル	60.5	m	290	17,545
	土工事 (GL-600)	FEP30×1	1	式	50,900	50,900
	計					310,245
1	2-9子育て支援棟自動火災報知設備					
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	2	個	4,713	9,426
	差動式スポット型感知器	2種 露出型	3	個	5,090	15,270
	光電式スポット型感知器	2種 露出型	2	個	12,003	24,006
	光電式スポット型感知器	2種 壁型	1	個	15,040	15,040
	電鈴		2	個	5,250	10,500
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C 合成樹脂管内	6.00	m	440	2,640
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C コロガシ	3.00	m	400	1,200
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 合成樹脂管内	5.00	m	510	2,550
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C コロガシ	25.0	m	530	13,250
	電線管	PF(16) 隠蔽	11.0	m	1,940	21,340
	防火区画貫通処理(壁)	50φ	1	箇所	7,910	7,910
	計					123,132

(細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	1-1既存園舎幹線設備						
	警報盤	4窓	1	面	338,540	338,540	
	電灯分電盤	L-3	1	面	530,650	530,650	
	動力盤	M-2	1	面	279,140	279,140	
	ケーブル	EM-CET 22 管内	35.0	m	2,609	91,315	
	ケーブル	EM-CET 22 コロガシ	9.00	m	2,334	21,006	
	ケーブル	EM-CET 38 管内	33.0	m	3,816	125,928	
	ケーブル	EM-CET 100 管内	66.0	m	8,343	550,638	
	ケーブル	EM-CEE 2-2C 管内	78.0	m	657	51,246	
	ケーブル	EM-CEE 2-2C コロガシ	58.0	m	558	32,364	
	電線管	E(51) 隠蔽	14.0	m	2,230	31,220	
	電線管	E(63) 隠蔽	11.0	m	2,960	32,560	
	電線管	E(75) 隠蔽	10.0	m	3,740	37,400	
	電線管	G(22) 露出	19.0	m	2,290	43,510	
	電線管	G(42) 露出	19.0	m	3,740	71,060	
	電線管	G(54) 露出	19.0	m	5,740	109,060	
	電線管	G(82) 露出	26.0	m	7,350	191,100	
	電線管	PF(22) 隠蔽	49.0	m	750	36,750	
	電線管	FEP(30) 埋設	8.00	m	1,016	8,128	
	電線管	FEP(65) 埋設	29.0	m	1,576	45,704	
	電線管	メッセンジャーワイヤー(14) 架空	8.00	m	14,998	119,984	
	電線管	メッセンジャーワイヤー(38) 架空	3.00	m	26,300	78,900	
	プルボックス	200×200×100 WP-SUS	1	個	13,136	13,136	
	プルボックス	600×600×500 WP-SUS	2	個	72,800	145,600	
	埋設標示シート	ダブル	32.0	m	290	9,280	
	土工事 (GL-600)	FEP80×1	1	式	24,400	24,400	
	土工事 (GL-600)	FEP30×1	1	式	5,840	5,840	
	防火区画貫通処理(壁)	100φ	5	箇所	7,910	39,550	

	はつり貫通	50φ	2	箇所	13,170	26,340
	零相変流器(ZCT) 撤去	警戒電路600V200A 1φ3W	1	個	1,460	1,460
	分岐開閉器 撤去	MCCB3P225AF/125AT	1	個	6,010	6,010
	漏電火災警報器 撤去	1級	1	個	17,920	17,920
	電線	IV 2.0(撤去) × 1 管内	23.0	m	50	1,150
	ケーブル	EM-CET 60(撤去) 管内	28.0	m	470	13,160
	電線管	C(19撤去) 隠蔽	11.0	m	290	3,190
	電線管	FEP(65撤去) 埋設	28.0	m	340	9,520
	計					3,142,759
2	1-2既設園舎動力設備					
	手元開閉器	MCCB3P50AF/40AT × 1	1	面	31,370	31,370
	電動機結線	直入始動方式以外	1	台	10,060	10,060
	電動機等接続材	F2(38) WP	2	箇所	2,960	5,920
	電線	EM-IE 2 × 1 管内	33.0	m	290	9,570
	ケーブル	EM-CE 5.5-3C 管内	16.0	m	1,180	18,880
	ケーブル	EM-CE 8-3C 管内	18.0	m	1,398	25,164
	電線管	G(28) 露出	3.00	m	3,030	9,090
	電線管	FEP(30) 埋設	30.0	m	1,016	30,480
	土工事 (GL-600)	FEP30 × 1	1	式	59,200	59,200
	分岐開閉器 撤去	MCCB3P50AF/30AT	1	個	2,230	2,230
	分岐開閉器 取外し再取付	MCCB3P50AF/30AT	1	個	15,660	15,660
	ケーブル	EM-CE 3.5-3C(撤去) 管内	14.0	m	120	1,680
	ケーブル	EM-CE 5.5-3C(撤去) 管内	17.0	m	150	2,550
	電線管	FEP(30撤去) 埋設	30.0	m	150	4,500
	土工事 (GL-600)	FEP30 × 1	1	式	78,400	78,400
	計					304,754

2	1-3既設園舎電灯設備						
	照明器具	A	42	台	17,780	746,760	
	照明器具	B	12	台	18,840	226,080	
	照明器具	C	7	台	12,250	85,750	
	照明器具	D	1	台	17,920	17,920	
	照明器具	E	2	台	14,660	29,320	
	照明器具	F	2	台	44,090	88,180	
	照明器具	G	3	台	15,230	45,690	
	照明器具	I	2	台	10,010	20,020	
	照明器具	J	2	台	18,700	37,400	
	照明器具	K	3	台	11,250	33,750	
	照明器具	N	1	台	15,590	15,590	
	照明器具	O	1	台	15,800	15,800	
	照明器具	S	1	台	17,220	17,220	
	非常照明	PCL	7	台	27,520	192,640	
	非常照明	PCM	14	台	41,800	585,200	
	避難口誘導灯	XBF	3	台	101,780	305,340	
	避難口誘導灯	XBDAF	1	台	132,650	132,650	
	避難口誘導灯	XC	2	台	24,600	49,200	
	避難通路誘導灯	YC	2	台	24,600	49,200	
	避難通路誘導灯	YCW	2	台	24,600	49,200	
	階段通路誘導灯	Z321	1	台	75,770	75,770	
	誘導灯信号装置		1	台	159,120	159,120	
	光電式スポット型感知器	3種 埋込型	1	個	17,860	17,860	
	露出スイッチ	1P15A×2,1P(ON)×1	1	個	4,350	4,350	
	露出スイッチ	3W15A×1	1	個	2,180	2,180	
	熱線センサ	(c)換気扇連動端子付親機	1	台	8,630	8,630	
	露出コンセント	2P15A×2	3	個	1,810	5,430	
	電線	IV 2.0 × 1 管内	7.00	m	250	1,750	

ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	24.0	m	464	11,136
ケーブル	EM-EEF 2.0-2C コロガシ	105	m	390	40,950
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	15.0	m	637	9,555
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コロガシ	195	m	540	105,300
ケーブル	EM-AE 1.2-2C コロガシ	4.00	m	401	1,604
ケーブル	EM-AE 1.2-4C 管内	12.0	m	632	7,584
ケーブル	EM-AE 1.2-4C コロガシ	78.0	m	527	41,106
電線管	MMA 露出	28.0	m	2,596	72,688
電線管	(PF16) 隠蔽	11.0	m	560	6,160
電線管	(PF22) 隠蔽	7.00	m	750	5,250
電線管	(PF28) 隠蔽	6.00	m	920	5,520
コンビネーションコネクター	MMA型	8	個	3,220	25,760
スイッチボックス	MMA型 1個用	2	個	3,557	7,114
アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	6	個	1,650	9,900
アウトレットボックス	4角 中深 C付(VE)	9	個	1,700	15,300
防火区画貫通処理(壁)	50φ	10	箇所	7,910	79,100
照明器具 撤去	直付型FL40W-2	45	台	2,280	102,600
照明器具 撤去	直付型FL40W-1	8	台	1,820	14,560
照明器具 撤去	直付型FL20W-4	1	台	2,650	2,650
照明器具 撤去	直付型FL20W-2	10	台	1,440	14,400
照明器具 撤去	直付型FL20W-1	4	台	1,130	4,520
照明器具 撤去	直付型FL10W-1	3	台	9,880	29,640
照明器具 撤去	埋込型IL60	3	台	1,830	5,490
照明器具 撤去	壁掛型IL60	9	台	1,130	10,170
照明器具 撤去	ペンダントライト	1	台	1,040	1,040
誘導灯 撤去	XC	3	台	1,520	4,560
誘導灯 撤去	YC	1	台	1,520	1,520
誘導灯 撤去	XB	1	台	1,740	1,740
誘導灯 撤去	XBDA	2	台	170	340

	階段通路誘導灯 撤去		1	台	1,550	1,550
	埋込スイッチ 撤去	3W15A×1,1P15A×1	1	個	840	840
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×1	3	個	470	1,410
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×2	2	個	700	1,400
	露出スイッチ 撤去	1P15A×1	1	個	470	470
	埋込コンセント 撤去	2P15A×2	1	個	700	700
	電線	IV 1.6(撤去) × 1 管内	318	m	50	15,900
	電線	IV 2.0(撤去) × 1 管内	50.0	m	50	2,500
	電線管	C(19撤去) 隠蔽	164	m	290	47,560
	電線管	メッセンジャーワイヤー(14) 架空	7.00	m	2,120	14,840
	ジョイントボックス		1	個	870	870
	計					3,743,297
2	1-4既設園舎コンセント設備					
	埋込コンセント	2P15A×2	4	個	2,770	11,080
	埋込コンセント	E2P15A×2 ET	13	個	2,686	34,918
	床露出コンセント	ELK2P15A×2	4	個	1,810	7,240
	防水コンセント	E2P15A×2 ET 抜け止め	2	個	2,960	5,920
	埋込コンセント	E2P15/20A×1 ET	3	個	2,360	7,080
	埋込コンセント	E2P15/20A(200V)×1 ET	1	個	2,010	2,010
	防雨入線プレート		2	枚	1,000	2,000
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C 管内	35.0	m	464	16,240
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C コロガシ	21.0	m	390	8,190
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	171	m	637	108,927
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コロガシ	311	m	540	167,940
	ケーブル	EM-EEF 2.6-3C 管内	5.00	m	1,160	5,800

	ケーブル	EM-EEF 2.6-3C コロガシ	2.00	m	1,010	2,020	
	電線管	PF(16) 隠蔽	51.0	m	560	28,560	
	電線管	PF(22) 隠蔽	146	m	750	109,500	
	電線管	PF(28) 隠蔽	5.00	m	920	4,600	
	呼び線	1.2 管内	16.0	m	150	2,400	
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	25	個	1,650	41,250	
	電線管	MMA 露出	25.0	m	2,596	64,900	
	埋込コンセント 撤去	2P15A×2	3	個	700	2,100	
	露出コンセント 撤去	E2P15A×2 ET	1	個	820	820	
	電線	IV 1.6(撤去)×1 管内	249	m	50	12,450	
	電線管	C(19撤去) 隠蔽	71.0	m	290	20,590	
	電線管	メッセンジャーワイヤー(14) 架空	55.0	m	2,120	116,600	
	計					783,135	
2	1-5既設園舎構内交換設備						
	電話受口	6極2芯	1	個	1,810	1,810	
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付 (VE)	2	個	1,650	3,300	
	電話受口 取付し再取付	モジュージャック	1	個	2,200	2,200	
	保安器 取付し再取付		1	個	18,250	18,250	
	計					25,560	

2	1-6既設園舎テレビ共同受信設備						
	分配器	6分配器	1	個	17,330	17,330	
	テレビ受口 取外し再取付	1端子型	1	個	5,260	5,260	
	分配器 撤去	4分配器	1	個	9,670	9,670	
	計					32,260	
2	1-7既設園舎誘導支援設備						
	トイレ呼出表示盤	1窓	1	面	85,680	85,680	
	非常呼出押釦	ひも付	1	個	6,370	6,370	
	復旧釦		1	個	2,800	2,800	
	廊下表示灯	プザー付	1	個	6,470	6,470	
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 管内	22.0	m	430	9,460	
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	16.0	m	350	5,600	
	ケーブル	EM-AE 0.9-3C 管内	13.0	m	510	6,630	
	ケーブル	EM-AE 0.9-3C コロガシ	2.00	m	400	800	
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管内	36.0	m	497	17,892	
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C コロガシ	14.0	m	410	5,740	
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P 管内	75.0	m	920	69,000	
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P コロガシ	14.0	m	760	10,640	
	電線管	PF(16) 隠蔽	35.0	m	560	19,600	
	電線管	PF(22) 隠蔽	3.00	m	750	2,250	
	電線管	G(16) 露出	3.00	m	1,810	5,430	
	電線管	FEP(30) 埋設	69.0	m	1,016	70,104	
	アウトレットボックス	4角 中浅 C付(VE)	3	個	1,650	4,950	
	埋設標示シート	ダブル	33.5	m	290	9,715	
	土工事 (GL-600)	FEP30×1	1	式	107,000	107,000	

	土工事 (GL-600)	FEP30×1	1	式	28,300	28,300
	インターホン親機 撤去		1	個	2,530	2,530
	インターホン子機 取外し再取付		1	個	4,320	4,320
	インターホン親機 取外し再取付		1	個	4,320	4,320
	電気錠制御盤 取外し再取付	7窓用	1	面	24,000	24,000
	電気錠解錠釦 取外し再取付		1	個	2,180	2,180
	電気錠解錠釦 取外し		1	個	2,180	2,180
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C(撤去) 管内	11.0	m	80	880
	ケーブル	EM-AE 0.9-3C(撤去) 管内	6.00	m	90	540
	ケーブル	EM-AE 0.9-3C(撤去) コロガシ	1.00	m	70	70
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C(撤去) 管内	3.00	m	80	240
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C(撤去) 合成樹脂管内	11.0	m	70	770
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C(撤去) コロガシ	15.0	m	60	900
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P(撤去) 管内	4.00	m	150	600
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P(撤去) 合成樹脂管内	73.0	m	140	10,220
	ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P(撤去) コロガシ	21.0	m	120	2,520
	電線管	G(16撤去) 露出	1.00	m	340	340
	電線管	PF(16撤去) 隠蔽	28.0	m	170	4,760
	電線管	PF(22撤去) 隠蔽	4.00	m	230	920
	電線管	PF(28撤去) 隠蔽	7.00	m	290	2,030
	電線管	FEP(30撤去) 埋設	28.0	m	150	4,200
	電線管	MMA(撤去) 露出	6.00	m	520	3,120
	土工事 (GL-600)	FEP30×1	1	式	106,000	106,000
	計					652,071

2	1-8既設園舎自動火災報知設備						
	火災通報装置		1	台	72,520	72,520	
	火災通報専用電話機		1	台	15,610	15,610	
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C 合成樹脂管内	8.00	m	440	3,520	
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C コロガシ	82.0	m	400	32,800	
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 合成樹脂管内	5.00	m	790	3,950	
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P コロガシ	1.00	m	910	910	
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 合成樹脂管内	6.00	m	510	3,060	
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C コロガシ	76.0	m	530	40,280	
	電線管	PF(16) 隠蔽	13.0	m	560	7,280	
	電線管	PF(22) 隠蔽	5.00	m	750	3,750	
	防火区画貫通処理(壁)	50φ	1	箇所	7,910	7,910	
	差動式スポット型感知器 撤去	2種 露出型	1	個	5,380	5,380	
	差動式スポット型感知器 取外し再取付	2種 露出型	3	個	5,380	16,140	
	定温式スポット型感知器 取外し再取付	1種 防水型	1	個	5,380	5,380	
	光電式スポット型感知器 取外し再取付	2種 露出型 ガード付	1	個	6,430	6,430	
	複合盤 取外し再取付	P型2級5回線	1	面	125,490	125,490	
	ケーブル	AE 1.2-4C(撤去) コロガシ	3.00	m	100	300	
	計					350,710	
2	1-9既設園舎棟電気時計設備(撤去)						
	アナログ子時計 取外し再取付	壁掛型	1	個	3,640	3,640	
	計					3,640	

(細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	1-1 既設園舎棟外構工事(撤去)						
	照明器具	L	1	台	156,130	156,130	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	3.00	m	637	1,911	
	ケーブル	EM-CE 3.5-3C 管内	43.0	m	912	39,216	
	電線管	G(22) 露出	3.00	m	2,290	6,870	
	電線管	FEP(30) 埋設	43.0	m	1,016	43,688	
	土工事 (GL-600)	FEP30×1	1	式	116,000	116,000	
	照明器具 撤去	ポール灯HF100W	1	台	16,090	16,090	
	自動点滅器 取外し再取付		1	個	6,650	6,650	
	ケーブル	EM-CE 3.5-3C(撤去) 管内	31.0	m	120	3,720	
	電線管	G(22撤去) 露出	1.00	m	90	90	
	電線管	FEP(30撤去) 埋設	31.0	m	150	4,650	
	プルボックス 取外し再取付	100×100×100 WP-SUS	1	個	6,800	6,800	
	土工事 (GL-600)	FEP30×1	1	式	85,100	85,100	
	計					486,915	

(細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	1 発生材処分						
	(発生材運搬)						
	発生材運搬費	金属くず	0.071	m3	1,490	105	
	発生材運搬費	廃プラスチック	0.021	m3	1,020	21	
	発生材運搬費	その他の産業廃棄物	1.118	m3	3,750	4,192	
	発生材運搬費	ガラス・陶磁器	0.128	m3	2,970	380	
	(発生材積込)						
	発生材積込費	混合廃棄物	1.189	m3	2,000	2,378	
	(発生材処分)						
	発生材処分費	金属くず	0.071	m3	2,400	170	
	発生材処分費	廃プラスチック	0.021	m3	7,200	151	
	発生材処分費	その他の産業廃棄物	1.118	m3	7,200	8,049	
	発生材処分費	ガラス・陶磁器	0.128	m3	14,400	1,843	
	有価物処理	鉄屑 ヘビーH2	0.048	t	▲ 34,000	▲ 1,632	
	有価物処理	鉄屑 ヘビーH3	0.004	t	▲ 32,000	▲ 128	
	有価物処理	銅くず 2号銅線	67.44	kg	▲ 1,140	▲ 76,882	
	ナゲット処理		139.29	kg	30	4,178	
	計					▲ 57,175	

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル 6kV EM-CET 38 合成樹脂管内							m 当たり
代価-	8 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
ケーブル	6kV EM-CET 38 合成樹脂管内	1.05	m	1,226	1,287	右表参照			
雑材料率		0.02	式	1,287	25	公共建築工事積算基準 表 E1-1-8			
労務費	電工	0.032	人	24,300	778	公共建築工事積算基準 表 E1-1-8			
その他	最低値	0.20	式	778	156	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
				計	2,246				
				改め	2,250				

別紙代価表		名称:接地工事 14φ×1.5m~3連							箇所当たり		
代価-	11号	仕 様 ・ 寸 法	数量	単 位	単 価	金 額	資料名: 公共建築工事積算基準				
	接地工事	14φ×1.5m~3連	1.0	箇所	13,100	13,100					右表参照
						計	13,100				
						改め	13,100				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:分電盤搬入費							式 当 たり
代価-18号	資料名:	公共建築工事積算基準							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
分電盤搬入費		1.0	式	#REF!	#REF!	代価表 搬入費P2			
				計	#REF!				
				改め	#REF!				