

別紙代価表	名称：インターホン子機
-------	-------------

代価- 80号	項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	個当たり
							摘要
	インターホン子機		1.0	個	48,000	48,000	見積比較表 P5
	雑材料率		0.02	式	48,000	960	公共建築工事積算基準 表 E1-3-8
	労務費	電工	0.115	人	24,300	2,795	公共建築工事積算基準 表 E1-3-8
	その他	最低値	0.20	式	2,795	559	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
						計	
						52,314	
						改め	
						52,310	

別紙代価表		名称: インターホン親機						個当たり	
代価- 81 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			
インターホン親機			1.0	個	30,000	30,000	見積比較表 P5		
雑材料率			0.02	式	30,000	600	公共建築工事積算基準 表 E1-3-8		
労務費	電工		0.195	人	24,300	4,739	公共建築工事積算基準 表 E1-3-8		
その他	最低値		0.20	式	4,739	948	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
計						36,287			
改め						36,290			

別紙代価表		名称：インターホン増設スピーカー					個当たり	
代価-	82 号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
インターホン増設スピーカー		1.0	個	3,100	3,100	見積比較表 P5		
雑材料率		0.02	式	3,100	62	公共建築工事積算基準表 E1-3-6		
労務費	電工	0.097	人	24,300	2,357	公共建築工事積算基準表 E1-3-6		
その他	最低値	0.20	式	2,357	471	公共建築工事積算基準表 3-1-2		
				計	5,990			
				改め	5,990			

別紙代価表		名称：電鈴						
代価-	85 号	資料名：	公共建築工事積算基準					
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	個当たり		
電鈴		1.00	個	1,600	1,600	見積比較表 P4		
雑材料率		0.02	式	1,600	32	公共建築工事積算基準 表 E1-3-12		
労務費	電工	0.124	人	24,300	3,013	公共建築工事積算基準 表 E1-3-12		
その他	最低値	0.20	式	3,013	603	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					計	5,248		
					改め	5,250		

別紙代価表		名称:火災通報装置							台当たり
代価-	86号	資料名:	公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
火災通報装置		1.00	台	66,300	66,300	見積比較表 P4			
雑材料率		0.02	式	66,300	1,326	公共建築工事積算基準 表 E1-3-7			
労務費	電工	0.168	人	24,300	4,082	公共建築工事積算基準 表 E1-3-7			
その他	最低値	0.20	式	4,082	816	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
計					72,524				
				改め	72,520				

別紙代価表		名称: 総合盤							個 当 たり
代価-	88 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項 目		仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
総合盤			1.0	個	16,900	16,900	16,900	見積比較表 P4	
雑材料率			0.02	式	16,900	338	338	公共建築工事積算基準 表 E1-3-12	
労務費		電工	0.619	人	24,300	15,042	15,042	公共建築工事積算基準 表 E1-3-12	
その他		最低値	0.20	式	15,042	3,008	3,008	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
					計	35,288	35,288		
					改め	35,290	35,290		

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル UTP 0.5-4P 管内								m 当たり	
代価-	89 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
ケーブル		UTP 0.5-4P 管内		1.1	m	57.6	63	右表参照			
雑材料率				0.03	式	63	1	公共建築工事積算基準 表 E1-1-17			
労務費		電工		0.018	人	24,300	437	公共建築工事積算基準 表 E1-1-17			
その他		最低値		0.19	式	437	83	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
							計	584			
							改め	580			

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称: ケーブル EM-S-5C-FB 管内

代価- 90 号 歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	1.1	m	53.5	58	右表参照
雑材料率		0.03	式	58	1	公共建築工事積算基準 表 E1-1-17
労務費	電気	0.020	人	24,300	486	公共建築工事積算基準 表 E1-1-17
その他	最低値	0.19	式	486	92	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
				計	637	
				改め	640	

別紙代価表		名称：ケーブル EM-AE 0.9-4C 合成樹脂管内							m 当たり
代価- 94 号	号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
ケーブル			EM-AE 0.9-4C 合成樹脂管内	1.1	m	57	62	右表参照	
雑材料率				0.03	式	62	1	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15	
労務費		電工		0.0153	人	24,300	372	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15	
その他		最低値		0.19	式	372	71	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
							計	506	
							改め	510	

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-TIEF 0.65-2C 合成樹脂管内							
代価-	95 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
ケーブル	EM-TIEF 0.65-2C 合成樹脂管内	1.1	m	15	16	右表参照			
雑材料率		0.03	式	16		公共建築工事積算基準表 E1-1-16			
労務費	電工	0.0153	人	24,300	372	公共建築工事積算基準表 E1-1-16			
その他	最低値	0.19	式	372	71	公共建築工事積算基準表 3-1-2			
				計	458				
				改め	460				

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-CPEE 0.9-5P 合成樹脂管内						m 当たり	
代価-	96 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
ケーブル	EM-CPEE 0.9-5P 合成樹脂管内	1.1	m	190	209	右表参照			
雑材料率		0.03	式	209	6	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16			
労務費	電工	0.0198	人	24,300	481	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16			
その他	最低値	0.19	式	481	91	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
				計	788				
				改め	790				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称：ケーブル EM-EEF 2.6-3C 管内							
代価-	98 号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	m 当たり	
ケーブル		EM-EEF 2.6-3C 管内		1.1	m	346	380		右表参照
雑材料率				0.05	式	380	19		公共建築工事積算基準 表 E1-1-6
労務費		電工		0.026	人	24,300	632		公共建築工事積算基準 表 E1-1-6
その他		最低値		0.20	式	632	126		公共建築工事積算基準 表 3-1-2
計							1,157		
改め							1,160		

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:電線管 ヌセジヤ-ワイヤ-(38) 架空

代価- 99 号 歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
電線管	ヌセジヤ-ワイヤ-(38) 架空	1.0	m	155	154	右表参照
雑材料率		0.03	式	154	4	公共建築工事積算基準 表 E1-2-34
労務費	電工	0.67	人	24,300	16,281	公共建築工事積算基準 表 E1-2-34
労務費	普通作業員	0.261	人	21,800	5,690	公共建築工事積算基準 表 E1-2-34
その他	最低値	0.19	式	21,971	4,174	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
計					26,303	
改め					26,300	

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: プルボックス 300×300×300 WP-SUS								個当たり
代価-	100 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準								
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額					
プルボックス	300×300×300 WP-SUS	1.0	個	68,800	68,800					
				計	68,800					
				改め	68,800					

別紙代価表 名称: コンビネーションコンネクター MMA型

代価- 102 号 歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	個当たり
コンビネーションコンネクター	MMA型	1.0	個	320	320	右表参照
雑材料率		0.02	式	320	6	公共建築工事積算基準表 RE-1-6
労務費	電工	0.100	人	24,300	2,430	公共建築工事積算基準表 RE-1-6
その他	最低値	0.19	式	2,430	462	公共建築工事積算基準表 3-1-2
計					3,218	
改め					3,220	

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 防火区画貫通処理(壁) 50φ							箇所当たり
代価-	103 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
防火区画貫通処理(壁)	50φ	1.0	箇所	7,910	7,910				
					計	7,910			
					改め	7,910			

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:防火区画貫通処理(壁) 100φ							箇所当たり
代価-	104号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
防火区画貫通処理(壁)	100φ	1.0	箇所	7,910	7,910				
					計	7,910			
					改め	7,910			

別紙代価表		名称：立会検査費								式 当 たり
代価-	105号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準								
項目	仕 様 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要				
労務費	電工	3.120	人	24,300	75,816	公共建築工事積算基準 表 E1-3-12				
その他	最低値	0.19	式	75,816	14,405	公共建築工事積算基準 表 3-1-2				
							計		90,221	
							改め		90,220	

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称: 24h換気用スイッチ 支給品取付

代価- 項目	仕 様 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	個 当 たり
労務費	電工	0.054	人	24,300	1,312	公共建築工事積算基準 表 E1-2-1
その他	最低値	0.20	式	1,312	262	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
計					1,574	
				改め	1,570	

別紙代価表		名称: 呼び線 1.2 合成樹脂管内							m 当たり
代価-	109 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
呼び線	1.2 合成樹脂管内	1.15	m	1.9	2	右表参照			
労務費	電工	0.0045	人	24,300	109	公共建築工事積算基準 表 E1-1-24			
その他	最低値	0.20	式	109	22	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					計	133			
					改め	130			

別紙代価表		名称: ケーブル EM-EEF 2.6-3C コロカシ							m 当たり
代価-	111 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
ケーブル	EM-EEF 2.6-3C コロカシ	1.1	m	346	380	右表参照			
雑材料率		0.05	式	380	19	公共建築工事積算基準 表 E1-1-7			
労務費	電工	0.0208	人	24,300	505	公共建築工事積算基準 表 E1-1-7			
その他	最低値	0.20	式	505	101	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
計					1,006				
改め					1,010				

別紙代価表		名称:ケーブル UTP 0.5-4P 合成樹脂管内							m 当たり
代価-	112 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
ケーブル	UTP 0.5-4P 合成樹脂管内	1.1	m	57.6	63	右表参照			
雑材料率		0.03	式	63	1	公共建築工事積算基準 表 E1-1-17			
労務費	電工	0.0162	人	24,300	394	公共建築工事積算基準 表 E1-1-17			
その他	最低値	0.19	式	394	75	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					計	533			
					改め	530			

別紙代価表		名称：ケーブル UTP 0.5-4P コロガシ							m 当たり	
代価- 113 号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
ケーブル		UTP 0.5-4P コロガシ	1.1	m	57.6	63		右表参照		
雑材料率			0.03	式	63	1		公共建築工事積算基準表 E1-1-17		
労務費		電工	0.0144	人	24,300	350		公共建築工事積算基準表 E1-1-17		
その他		最低値	0.19	式	350	66		公共建築工事積算基準表 3-1-2		
						計	480			
						改め	480			

別紙代価表			名称: ケーブル EM-S-5C-FB 合成樹脂管内						m 当たり
代価-	114 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
ケーブル			EM-S-5C-FB 合成樹脂管内	13.0	m	53.5	695	右表参照	
雑材料率				0.03	式	695	20	公共建築工事積算基準 表 E1-1-18	
労務費		電工		0.018	人	24,300	437	公共建築工事積算基準 表 E1-1-18	
その他		最低値		0.19	式	437	83	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
						計	1,235		
						改め	1,240		

別紙代価表

名称：ケーブル EM-CPEE 1.2-5P コロカシ

代価- 117 号 歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
ケーブル	EM-CPEE 1.2-5P 管内	1.1	m	282	310	右表参照
雑材料率		0.03	式	310	9	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16
労務費	電工	0.0216	人	24,300	525	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16
その他	最低値	0.19	式	525	100	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
計					944	
					改め	940

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:ケーブル EM-CPEE 1.2-1P コロカシ

代価- 118 号 歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
ケーブル	EM-CPEE 1.2-1P 管内	1.1	m	120	132	右表参照
雑材料率		0.03	式	132	3	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16
労務費	電工	0.0216	人	24,300	525	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16
その他	最低値	0.19	式	525	100	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
計					760	
改め					760	

別紙代価表			名称:ケーブル EM-HP 1.2-5P 合成樹脂管内						
代価-	119 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	m 当たり	
ケーブル		EM-HP 1.2-5P 合成樹脂管内		1.1	m	251	276	276	右表参照
雑材料率				0.03	式	276	8	8	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15
労務費		電工		0.0243	人	24,300	590	590	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15
その他		最低値		0.19	式	590	112	112	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
計							986	986	
改め							990	990	

別紙代価表		名称:ケーブル EM-AE 0.9-3C コロカシ									m 当たり	
代価-	129 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準										
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額						摘要	
ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロカシ	1.1	m	25	27						右表参照	
雑材料率		0.03	式	27							公共建築工事積算基準 表 E1-1-15	
労務費	電気	0.0128	人	24,300	311						公共建築工事積算基準 表 E1-1-15	
その他	最低値	0.19	式	311	59						公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
					計	397						
					改め	400						

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:ケーブル EM-HP 1.2-2C コロカシ								m 当たり
代価-	130 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準								
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要				
ケーブル	EM-HP 1.2-5P コロカシ	1.1	m	52	56	右表参照				
雑材料率		0.03	式	56	1	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15				
労務費	電工	0.012	人	24,300	292	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15				
その他	最低値	0.19	式	292	55	公共建築工事積算基準 表 3-1-2				
						計			404	
								改め	400	

別紙代価表		名称: 零相変流器(ZCT) 撤去 警戒電路600V200A 1φ3W							個 当 たり
代価-	131 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		
労務費		電工		0.0504	人	24,300	1,225	1,225	公共建築工事積算基準 表 E1-2-25,E2-1-1
その他		最低値		0.19	式	1,225		233	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
							計	1,457	
							改め	1,460	

別紙代価表 名称:分岐開閉器 撤去 MCCB3P225AF/125AT

代価- 132 号 歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	個当たり 摘要
労務費	電工	0.2080	人	24,300	5,054	公共建築工事積算基準 表 E1-2-15,E2-1-1
その他	最低値	0.19	式	5,054	960	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
					6,015	
				改め	6,010	

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:漏電火災警報器 撤去							個当たり
代価-	133 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.6200	人	24,300	15,066	公共建築工事積算基準 表 E1-3-13,E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	15,066	2,863	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					17,929				
				改め	17,920				

別紙代価表		名称: 電線 IV 2.0(撤去) × 1 管内							m 当たり
代価-	134 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0020	人	24,300	49	公共建築工事積算基準 表 E2-1-7			
その他	最低値	0.20	式	49	10	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					58				
				改め	50				

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-CET 60(撤去) 管内							m 当たり		
代価-	135 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
		電気		0.0164	人	24,300	399	399	公共建築工事積算基準 表 E1-1-7,E2-1-1		
		その他	最低値	0.20	式	399	80	80	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
							478				
						改め	470				

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称: 電線管 C(19撤去) 隠蔽

代価- 項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	m 当たり 摘 要
136 号 歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						
労務費	電工	0.0100	人	24,300	243	公共建築工事積算基準 表 E2-1-2
その他	最低値	0.20	式	243	49	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
					292	
				改め	290	

別紙代価表		名称：電線管 FEP(65撤去) 埋設							
代価-	137 号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準							
項目	仕 様 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要			
労務費	電工	0.0120	人	24,300	292	公共建築工事積算基準 表 E1-2-37,E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	292	58	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					350				
					340	改め			

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:分岐開閉器 撤去 MCCB3P50AF/30AT										
代価-	138 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準										
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要						
労務費	電工	0.0774	人	24,300	1,881	公共建築工事積算基準 表 E1-2-15,E2-1-1						
その他	最低値	0.19	式	1,881	357	公共建築工事積算基準 表 3-1-2						
					2,238							
				改め	2,230							

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 分岐開閉器 取付し再取付 MCCB3P50AF/30AT							個当たり
代価-	139 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.5418	人	24,300	13,166	公共建築工事積算基準 表 E1-2-15, E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	13,166	2,501	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					15,667				
				改め	15,660				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:ケーブルル EM-CE 3.5-3C(撤去) 管内							m 当たり	
代価- 140 号	項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準			
	労務費	電工	0.0042	人	24,300	102	公共建築工事積算基準 表 E1-1-7,E2-1-1			
	その他	最低値	0.20	式	102	20	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
						122				
					改め	120				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:電線管 FEP(30撤去) 埋設						
代価-	141 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
労務費	電工	0.0052	人	24,300	126	公共建築工事積算基準 表 E1-2-37,E2-1-1		
その他	最低値	0.20	式	126	25	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					152			
改め					150			

別紙代価表		名称: 照明器具撤去 直付型FL40W-2							台当たり
代価-	142 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
労務費		電工		0.0783	人	24,300	1,903	公共建築工事積算基準 表 E2-1-11	
その他		最低値		0.20	式	1,903	381	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
							2,283		
改め							2,280		

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:照明器具撤去 直付型FL40W-1

代価- 143 号 歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	台当たり
労務費	電工	0.0627	人	24,300	1,524	公共建築工事積算基準 表 E2-1-11	
その他	最低値	0.20	式	1,524	305	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
					1,828		
改め					1,820		

別紙代価表		名称: 照明器具 撤去 直付型FL20W-4							
代価-	144 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						金額	台 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0912	人	24,300	2,216	公共建築工事積算基準 表 E2-1-11			
その他	最低値	0.20	式	2,216	443	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					2,659				
改め					2,650				

別紙代価表		名称:照明器具撤去 直付型FL20W-2						
代価- 項目	145 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	台当たり 摘要
労務費		電工		0.0495	人	24,300	1,203	公共建築工事積算基準 表 E2-1-11
その他		最低値		0.20	式	1,203	241	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
							1,443	
改め							1,440	

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称：照明器具撤去 直付型FL20W-1

代価- 146 号	項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	台当たり
労務費	電工		0.0390	人	24,300	948	公共建築工事積算基準表 E2-1-11	
その他	最低値		0.20	式	948	190	公共建築工事積算基準表 3-1-2	
						1,137		
改め						1,130		

別紙代価表		名称: 照明器具 撤去 埋込型IL60						
代価-	148 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	台当たり 摘要
労務費		電工		0.0630	人	24,300	1,531	公共建築工事積算基準 表 E2-1-10
その他		最低値		0.20	式	1,531	306	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
							1,837	
改め							1,830	

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:照明器具撤去 壁掛型IL60

代価- 項 目	仕 様 ・ 寸 法				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	台 当 たり
歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準										
労務費	電工			0.0390	人	24,300	948		公共建築工事積算基準 表 E2-1-10	
その他	最低値			0.20	式	948	190		公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
								1,137		
改め								1,130		

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:照明器具撤去 ペンダントライト

代価- 150 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							台 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
労務費	電工	0.0360	人	24,300	875	公共建築工事積算基準 表 E2-1-10		
その他	最低値	0.20	式	875	175	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					1,050			
改め					1,040			

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表

名称: 誘導灯 撤去 XC

代価- 151 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							台 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
労務費	電工	0.0522	人	24,300	1,268	公共建築工事積算基準 表 E1-2-13,E2-1-1		
その他	最低値	0.20	式	1,268	254	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
改め					1,522			
					1,520			

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 誘導灯 撤去 YC							
代価-	152 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	台当たり 摘要			
労務費	電工	0.0522	人	24,300	1,268	公共建築工事積算基準 表 E1-2-13.E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	1,268	254	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					1,522				
改め					1,520				

別紙代価表		名称:誘導灯撤去 XB							台当たり
代価-	153号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0600	人	24,300	1,458	公共建築工事積算基準 表 E1-2-13.E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	1,458	292	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					1,750				
改め					1,740				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:誘導灯撤去 XBDA						台当たり
代価-	154 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準						摘要
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			
労務費	電工	0.0060	人	24,300	146	公共建築工事積算基準 表 E1-2-13.E2-1-1		
その他	最低値	0.20	式	146	29	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					175			
改め					170			

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:階段通路誘導灯 撤去							台 当 たり
代価-	155 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
労務費	電工	0.0534	人	24,300	1,298	公共建築工事積算基準 表 E1-2-11,E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	1,298	260	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					1,557				
改め					1,550				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:埋込スイッチ 撤去 3W15A×1,1P15A×1							個当たり
代価-	156 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
労務費		電工		0.0291	人	24,300	707	公共建築工事積算基準 表 E1-2-1,E2-1-1	
その他		最低値		0.20	式	707	141	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
							849		
改め							840		

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 埋込スイッチ 撤去 1P15A×1						
代価-	157 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	個当たり 摘要		
労務費	電工	0.0162	人	24,300	394	公共建築工事積算基準 表 E1-2-1, E2-1-1		
その他	最低値	0.20	式	394	79	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					472			
改め					470			

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:埋込スイッチ 撤去 1P15A×2

代価- 158 号 歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	個当たり
労務費	電工	0.0243	人	24,300	590	公共建築工事積算基準 表 E1-2-1,E2-1-1	
その他	最低値	0.20	式	590	118	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
					709		
改め					700		

別紙代価表		名称：埋込コンセント 撤去 2P15A×2							個 当 たり	
代価-	159 号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準							金額	摘要
項目	仕 様 ・ 寸 法	数量	単位	単 価	金額					
労務費	電工	0.0243	人	24,300	590	公共建築工事積算基準 表 E1-2-2,E2-1-1				
その他	最低値	0.20	式	590	118	公共建築工事積算基準 表 3-1-2				
					709					
	改め				700					

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:電線 IV 1.6(撤去) × 1 管内							m 当たり
代価-	160 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0020	人	24,300	49	公共建築工事積算基準 表 E2-1-7			
その他	最低値	0.20	式	49	10	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					58				
改め					50				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:電線管メッセジヤ-ワイヤ-(14)撤去 架空						
代価- 161 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準	項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要 m 当たり
労務費		電工		0.0278	人	24,300	676	公共建築工事積算基準 表 E1-2-34,E2-1-1
労務費		普通作業員		0.05	人	21,800	1,099	公共建築工事積算基準 表 E1-2-34,E2-1-1
その他		最低値		0.20	式	1,775	355	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
							2,129	
改め							2,120	

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 電話受口 取外し再取付 モジュラージャック						個当たり	
代価-	162 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0756	人	24,300	1,837	公共建築工事積算基準 表 E1-3-3,E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	1,837	367	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					2,204				
				改め	2,200				

別紙代価表		名称:保安器 取外し再取付							個当たり
代価-	163 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.6314	人	24,300	15,343	公共建築工事積算基準 表 E1-3-1,E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	15,343	2,915	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					18,258				
				改め	18,250				

別紙代価表 名称: テレビ受口 取外し再取付 1端子型

代価- 164 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						個 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
労務費	電工	0.1820	人	24,300	4,423	公共建築工事積算基準 表 E1-3-9,E2-1-1	
その他	最低値	0.19	式	4,423	840	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
					5,263		
				改め	5,260		

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: インターホン親機 撤去							個当たり
代価-	166 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0876	人	24,300	2,129	公共建築工事積算基準 表 E1-3-8,E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	2,129	404	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					2,533				
				改め	2,530				

別紙代価表 名称：インターホンを機 取外し再取付

代価- 168 号		歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準							個 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額				
労務費	電工	0.1495	人	24,300	3,633	公共建築工事積算基準 表 E1-3-8,E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	3,633	690	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					4,323				
				改め	4,320				

別紙代価表		名称: 電気錠制御盤 取外し再取付							個当たり
代価-	169 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.8302	人	24,300	20,174	公共建築工事積算基準 表 E1-3-7,E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	20,174	3,833	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					24,007				
				改め	24,000				

別紙代価表		名称:電気錠解錠釘 取外し再取付							個当たり
代価-	170 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0756	人	24,300	1,837	公共建築工事積算基準 表 E1-2-1,E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	1,837	349	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					2,186				
				改め	2,180				

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-AE 0.9-2C(撤去) 管内						
代価- 172 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	m 当たり	
労務費	電工		0.0028	人	24,300	68	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15, E2-1-1	
その他	最低値		0.20	式	68	14	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
						82		
					改め	80		

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-AE 1.2-2C(撤去) 管内						
代価-	173 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
労務費	電工	0.0030	人	24,300	73	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15,E2-1-1		
その他	最低値	0.20	式	73	15	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					87			
				改め	80			

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-CPEES 1.2-1P(撤去) 管内						
代価- 174 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	m 当たり	
労務費	電工		0.0054	人	24,300	131	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16, E2-1-1	
その他	最低値		0.20	式	131	26	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
						157		
					改め	150		

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 電線管 G(16撤去) 露出							m 当たり
代価-	175 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0120	人	24,300	292	公共建築工事積算基準 表 E2-1-2			
その他	最低値	0.20	式	292	58	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					350				
				改め	340				

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 電線管 PF(16撤去) 隠蔽							m 当たり	
代価-	176 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準								
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要				
労務費	電工	0.0060	人	24,300	146	公共建築工事積算基準 表 E2-1-2				
その他	最低値	0.20	式	146	29	公共建築工事積算基準 表 3-1-2				
					175					
				改め	170					

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 電線管 PF(22撤去) 隠蔽						
代価-	177 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
労務費	電工	0.0080	人	24,300	194	公共建築工事積算基準 表 E2-1-2		
その他	最低値	0.20	式	194	39	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					233			
				改め	230			

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 電線管 PF(28撤去) 隠蔽							m 当たり	
代価-	178 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準								
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要				
労務費	電工	0.0100	人	24,300	243	公共建築工事積算基準 表 E2-1-2				
その他	最低値	0.20	式	243	49	公共建築工事積算基準 表 3-1-2				
					292					
				改め	290					

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:電線管 MMA(撤去) 露出						
代価-	179 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
労務費	電工	0.0180	人	24,300	437	公共建築工事積算基準 表 E1-1-3,E2-1-1		
その他	最低値	0.20	式	437	87	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					525			
				改め	520			

別紙代価表		名称：差動式スポット型感知器 撤去 2種 露出型							個 当 たり	
代価-	180 号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準								
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額					
労務費	電工	0.1862	人	24,300	4,525	公共建築工事積算基準 表 E1-3-12,E2-1-1				
その他	最低値	0.19	式	4,525	860	公共建築工事積算基準 表 3-1-2				
					5,384					
				改め	5,380					

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:定温式スポット型感知器 取外し再取付 1種 防水型							
代価-	182 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							個 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
労務費	電工	0.1862	人	24,300	4,525	公共建築工事積算基準 表 E1-3-12,E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	4,525	860	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					5,384				
				改め	5,380				

別紙代価表		名称:複合盤 取外し再取付 P型2級5回線							面 当 たり
代価-	184 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
労務費	電工	4.3400	人	24,300	105,462	公共建築工事積算基準 表 E1-3-11,E2-1-1			
その他	最低値	0.19	式	105,462	20,038	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					125,500				
				改め	125,490				

別紙代価表 名称: ケーブル AE 1.2-4C(撤去) コロガシ

代価- 185 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						m 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
労務費	電工	0.0036	人	24,300	87	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15,E2-1-1	
その他	最低値	0.20	式	87	17	公共建築工事積算基準 表 3-1-2	
					105		
				改め	100		

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: アナログ子時計 取外し再取付 壁掛型						
代価-	186 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	個当たり摘要		
労務費	電工	0.1261	人	24,300	3,064	公共建築工事積算基準 表 E1-3-5,E2-1-1		
その他	最低値	0.19	式	3,064	582	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					3,646			
				改め	3,640			

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:照明器具撤去 ポール灯HF100W

代価- 187 号 歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	個当たり摘要
労務費	電工	0.5520	人	24,300	13,414	公共建築工事積算基準 表 E2-1-10,E2-1-1
その他	最低値	0.20	式	13,414	2,683	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
					16,096	
				改め	16,090	

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-CE 5.5-3C(撤去) 管内						m 当たり
代価-	188 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
労務費	電工	0.0052	人	24,300	126	公共建築工事積算基準 表 E1-1-7,E2-1-1		
その他	最低値	0.20	式	126	25	公共建築工事積算基準 表 3-1-2		
					152			
				改め	150			

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-AE 0.9-3C(撤去) 管内						m 当たり	
代価-	189 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0032	人	24,300	78	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15, E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	78	16	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					93				
				改め	90				

別紙代価表		名称:ケーブル EM-AE 0.9-3C(撤去) 管内						m 当たり	
代価-	190 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.00256	人	24,300	62	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15.E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	62	12	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					75				
				改め	70				

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-AE 1.2-2C(撤去) 合成樹脂管内							m 当たり
代価-	191 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0027	人	24,300	66	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15.E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	66	13	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					79				
				改め	70				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-AE 1.2-2C(撤去) コロカシ							m 当たり
代価-	192 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.0024	人	24,300	58	公共建築工事積算基準 表 E1-1-15.E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	58	12	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					70				
				改め	60				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:ケーブル EM-CPEES 1.2-1P(撤去) 合成樹脂管内							m 当たり
代価-	193 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.00486	人	24,300	118	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16,E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	118	24	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					142				
				改め	140				

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: ケーブル EM-CPEES 1.2-1P(撤去) コロカシ							m 当たり	
代価-	194 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準								
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要				
労務費	電工	0.00432	人	24,300	105	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16, E2-1-1				
その他	最低値	0.20	式	105	21	公共建築工事積算基準 表 3-1-2				
					126					
				改め	120					

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: G(22撤去) 露出							m 当たり
代価-	195 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.00432	人	24,300	105	公共建築工事積算基準 表 E1-1-16,E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	105	21	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					126				
				改め	120				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:電線管 G(22撤去) 露出

代価- 196 号	項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	m 当たり 摘要
	労務費	電工	0.0032	人	24,300	78	公共建築工事積算基準 表 E2-1-2,E2-1-1
	その他	最低値	0.20	式	78	16	公共建築工事積算基準 表 3-1-2
						93	
					改め	90	

別紙代価表		名称:自動点滅器 取外し再取付							m 当たり
代価-	197 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
労務費	電工	0.2282	人	24,300	5,545	公共建築工事積算基準 表 E1-2-3,E2-1-1			
その他	最低値	0.20	式	5,545	1,109	公共建築工事積算基準 表 3-1-2			
					6,654				
				改め	6,650				

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表 名称:土工事 (GL-600) H2-9 R2K-60

代価- 207 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							個 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
土工事 (GL-600)	H2-9 R2K-60	1.0	基	6,300	6,300	右表参照		
					6,300			
改め					6,300			

工事名称:門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称:土工事 (GL-600) FEP30 × 1							個当たり
代価-	215 号	歩掛根拠資料名:公共建築工事積算基準							摘要
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
土工事 (GL-600)	FEP30 × 1	1.0	式	20,000	20,000	右表参照			
					20,000				
改め						20,000			

工事名称: 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築等工事

別紙代価表		名称: 土工事 (GL-600) FEP30 × 1							個当たり
代価-	225 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事積算基準							摘要
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
土工事 (GL-600)	FEP30 × 1	1.0	式	116,000	116,000	右表参照			
					116,000				
改め					116,000				

