

門真市立大和田小学校屋外階段改修工事

予定価格内訳書

予定価格 金 8,206,000 円

(工事価格 金 7,460,000 円)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式		4,160,082	
II	共 通 費		1	式		3,299,918	
1		共通仮設費	1	式	1,411,317		
2		現場管理費	1	式	807,882		
3		一般管理費	1	式	1,080,719		
	合 計	(I + II)				7,460,000	
III	消費税相当額	10 %	1	式		746,000	
	総 合 計	(I + II + III)				8,206,000	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	建築工事 直接仮設工事						
	養生	躯体 S造	55.7	m ²	94	5,235	
	清掃・片付け	S造	55.7	m ²	620	34,534	
	枠組足場W900	3ヶ月 手摺先行方式	206	m ²	1,750	360,500	
	防音シート張り	3ヶ月 枠組本足場	206	m ²	1,130	232,780	
	養生シート張り	3ヶ月 階段出入口扉面	10.8	m ²	410	4,428	
	階段棚足場	3ヶ月	42.7	m ²	2,155	92,018	
	計					729,495	
2	屋外鉄骨階段工事						
	等辺山形鋼	SS400 L50×50×6	0.10	t	125,000	12,500	
	鋼板(しま鋼板)	SS400 CHPL-6.0	2.88	t	134,000	385,920	
	一般構造用炭素鋼鋼管	SGP 42.7φ-3.2	0.32	t	210,000	67,200	
	丸鋼	SS400 13φ	0.64	t	144,000	92,160	
	鋼板	SS400 PL-6	0.11	t	134,000	14,740	
	現場溶接		93.4	m	1,520	141,968	
	ボルト本締め		199	本	200	39,800	
	HTB M12	F10T	104	組	29	3,016	
	HTB M16	F10T	74	組	91	6,734	
	六角ナット M16		21	個	13	273	
	工場制作費		3.81	t	52,300	199,263	
	工場塗装費	錆止め	81.9	m ²	410	33,579	
	運搬費	50Km	3.81	t	9,000	34,290	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場建方費		3.81	t	9,800	37,338	
	既存鉄骨錆止め		98.8	m ²	420	41,496	
	DP塗装	鉄部	144	m ²	2,190	315,360	
	DP塗装	階段手摺	36	m ²	2,190	78,840	
	DP塗装	階段扉	19.4	m ²	2,190	42,486	
	床モルタル塗	t=30	2.13	m ²	2,030	4,323	
	壁モルタル塗	t=30	3.66	m ²	2,310	8,454	
	水切りモルタル塗	t=30	1.62	m ²	2,310	3,742	
	モルタル補修	部分補修 コンクリート下地	0.26	m ²	860	223	
	あと施工アンカー	接着系アンカー M-12	10	本	1,423	14,230	
	エッジカバー	H形鋼用	29.6	m	7,120	210,752	
	タイル段鼻	W150	12.5	m	3,850	48,125	
	塗膜防水X-2	平場	1.70	m ²	5,320	9,044	
	EP-G塗装	下地モルタル用 下地調整共	4.23	m ²	1,410	5,960	
	複層塗材E	アクリルタイル ゆず肌状 ローラー塗	0.26	m ²	1,460	379	
	ラフテレーンクレーン	t4.9オペレーター付	1	台日	39,000	39,000	
	樋	カラー VP125	2.00	m	460	920	
	照明器具取付	ブラケット照明	3	箇所	38,620	115,860	
	計					2,007,975	
3	外構解体工事						
	鉄骨造上屋解体	軽量 平屋	15.2	m ²	5,500	83,600	
	木造上屋解体	平屋	5.85	m ²	5,030	29,435	
	コンクリート基礎解体		7.76	m ³	20,200	156,752	
	土間コンクリート撤去		5.07	m ³	14,500	73,515	
	草丈500程度雑草撤去		26.2	m ²	210	5,502	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フェンス・鋼製柵撤去		50.6	m ²	720	36,432	
	タイル貼り撤去	下地モルタル共	1.25	m ²	1,650	2,062	
	木材廃材撤去		1.37	m ²	3,080	4,219	
	アスファルト舗装撤去		5.84	m ²	3,410	19,914	
	抜根	c0.25xH8.0	4	本	14,800	59,200	
	根切り		26.5	m ³	530	14,045	
	埋戻し	現場発生土	26.5	m ³	890	23,585	
	真砂土		1.25	m ³	700	875	
	計					509,136	
4	撤去工事						
	タイル段鼻		1.25	m	1,620	2,025	
	SS400 L50×50×6		22.0	m	280	6,160	
	SS400 CHPL-6.0		56.7	m ²	5,500	311,850	
	PL-6		2.18	m ²	5,500	11,990	
	階段手摺	H1100 SGP42.7φ-3.2	61.3	m	2,750	168,575	
	ボルトM13		100	本	63	6,300	
	ボルトM16		74	本	76	5,624	
	照明器具		3	台	920	2,760	
	樋	VP125	2.00	m	3,000	6,000	
	計					521,284	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	積込み	コンクリート 人力	12.8	m3	9,040	115,712	
	積込み	木くず 人力	0.62	m3	6,290	3,899	
	積込み	陶器類 人力	0.02	m3	9,040	180	
	積込み	金属くず	4.28	m3	6,290	26,921	
	運搬費	コンクリート	12.8	m3	6,050	77,440	
	運搬費	木くず	0.62	m3	1,640	1,016	
	運搬費	陶器類	0.02	m3	2,970	59	
	運搬費	金属くず	4.28	m3	1,250	5,350	
	運搬費	生木(幹・枝)	1.80	m3	1,640	2,952	
	運搬費	生木(根っこ)	2.24	m3	1,640	3,673	
	処分費	コンクリート	12.8	m3	4,700	60,160	
	処分費	木くず	0.62	m3	5,200	3,224	
	処分費	陶器類	0.02	m3	14,400	288	
	処分費	生木(幹・枝)	1.80	m3	8,000	14,400	
	処分費	生木(根っこ)	2.24	m3	10,000	22,400	
	スクラップ控除	金属くず	3.10	t	▲ 39,000	▲ 120,900	
	スクラップ控除	H2	0.08	t	▲ 39,000	▲ 3,120	
	計					213,654	
6	アスベスト含有建材除去						
	離隔用囲い養生	単管組(足場板込み)	14.4	m ²	1,540	22,176	
	シート養生	壁 0.08	40.3	m ²	1,160	46,748	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シート養生	床 0.15 2重張	5.80	m ²	1,530	8,874	
	吹付材除去(下地共)		0.26	m ²	12,400	3,224	
	セメント板		0.75	m ²	1,860	1,395	
	モルタルカッター切		7.75	m	450	3,487	
	モルタルt=30		6.63	m ²	2,930	19,425	
	処理費(袋詰め)		0.24	m ³	1,130	271	
	運搬費		0.24	m ³	4,700	1,128	
	処分費		0.55	t	19,000	10,450	
	計					117,178	
7	その他						
	引込線移設復旧		1	式		29,200	
	立水栓移設		1	箇所		16,650	
	立水栓撤去閉栓		1	箇所		15,510	
	計					61,360	

工事名称： 門真市立大和田小学校屋外階段改修工事

別紙代価表	名 称： 仮囲い(ガードフェンス)					賃貸期間	90日
代価- 17 号	歩掛根拠資料名： 営繕積算システム等開発利用協会歩掛り ガードフェンス・仮設材運搬					m 当たり	
項 目	仕 様・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ガードフェンス	H=1800 基本料金	0.56	台	480	268.80		
ガードフェンス	H=1800 賃貸料金	50.4	台・日	19	957.60	0.56台/mx 90日	
丸パイプ	日額損料 φ48.6 1,000mm×6.24本	561.6	m	0.28	157.25		
丸パイプ	日額基本料 φ48.6 1,000mm×6.24本	6.24	m	9	56.16		
防災養生シート 2類	1800x5100 基本料金	0.2	枚	340	68.00		
防災養生シート 2類	1800x5100 賃貸料金	18	枚・日	7	126.00	0.20枚/mx 90日	
修理費	材 5%	1	式		62.04		
普通作業員		0.013	人	21,800	283.40		
その他	労 20%	1	式		56.68		
仮囲い運搬費	4t 往復	1	m	610	610.00		
とび工	防災養生シート歩掛 労 20%	0.022	人	28,000	616.00		
その他	防災養生シート歩掛 労 20%	1	式		123.20		
					計	3,385.13	
					改め	3,390	

工事名称：門真市立大和田小学校屋外階段改修工事

別紙代価表		名 称：トラック運転、仮囲い運搬(ガードフェンス)					
代価- 18 号		歩掛根拠資料名：公共建築工事標準単価積算基準A1-1-2,A1-1-34					m 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
【トラック運転】	4t						
運転手(一般)	4t	1	人	22,300	22,300.00		
燃料	軽油	27.9	L	129	3,599.10		
機械損料		1.13	供用日	10,600	11,978.00		
その他	労+雑 20%	1	式		5,179.82		
トラック運転計					43,056.92		
【仮囲い運搬】							
トラック運転	4t 高さ2.0m 100m当たり	1.42	日	43,056.92	61,140.83		
1m当たり往復	÷ 100				611.41		
				計	611.41		
				改め	610		

工事名称：門真市立大和田小学校屋外階段改修工事

別紙代価表		名称：照明器具撤去					式 当 たり
代価- 10 号		歩掛根拠資料名：					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
電工		0.0339	人	22,700	770	改訂56版建設工事標準歩掛P1374	
その他 (労 20%)		1	式		154	改訂56版建設工事標準歩掛P1268	
					計	923.53	
					改め	920	

工事名称：門真市立大和田小学校屋外階段改修工事

別紙代価表		名称：照明器具					式 当 たり
代価- 11 号		歩掛根拠資料名：改訂56版建設工事標準歩掛					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
照明器具	LGWC80201LEI	1.00	か所	29,500	29,500		
電工		0.12	人	22,700	2,656	改訂56版建設工事標準歩掛P1316	
雑材料		0.02	か所	1,440	29		
その他 (労+雑 20%)		1	式		6,437	改訂56版建設工事標準歩掛P1028	
					計	38,622	
					改め	38,620	

工事名称：門真市立大和田小学校屋外階段改修工事

別紙代価表		名 称：立水栓移設					日 当 たり
代価- 12 号		歩掛根拠資料名：改訂56版建設工事標準歩掛					
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		0.68	人	17,000	11,560		
付属金物 (労 20%)		1.00	式		2,312		
その他 (労+雑 20%)		1	式		2,774	改訂56版建設工事標準歩掛P1028	
計					16,646		
改め					16,650		

工事名称: 門真市立大和田小学校屋外階段改修工事

別紙代価表		名 称: アスファルト舗装撤去				
代価-	15 号	歩掛根拠資料名: 改訂58版建設工事標準歩掛P1290				m3 当たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.8m3	0.05	日	14,200	710	
普通作業員		0.08	m3	21,800	1,744	
特殊作業員		0.025	m3	10,900	272	
その他 (労 25%)		1.00	式		681	
					3,407	
				改め	3,410	

工事名称: 門真市立大和田小学校屋外階段改修工事

別紙代価表		名称: 豎樋撤去 VP管φ125					
代価- 1 号		歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準A2-2-42				m 当たり	
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		0.100	人	25,000	2,500		
その他 (材労 20%)					500		
					計	3,000	
					改め	3,000	