



## (科目別内訳)

No.	名 称	数量	単位	金 額	金 額	備 考
	直接工事費(既存棟改修工事)					
1	直接仮設工事	1	式		1,839,751	
2	防水改修工事	1	式		12,129	
3	外壁改修工事	1	式		278,540	
4	建具改修工事	1	式		13,519,206	
5	内装改修工事	1	式		4,814,908	
6	塗装改修工事	1	式		1,588,900	
7	躯体改修工事	1	式		176,108	
8	環境配慮工事	1	式		7,421	
9	発生材処理	1	式		376,678	
	計				22,613,641	



## (改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	(既存棟改修工事) 直接仮設工事						
	墨出し(内部改修)	個別改修	0.80	m <sup>2</sup>	90	72	
	墨出し(内部改修)	複合改修	104	m <sup>2</sup>	150	15,600	
	養生	外壁改修工事	83.6	m <sup>2</sup>	410	34,276	
	養生(内部改修)	個別改修	2.30	m <sup>2</sup>	190	437	
	養生(内部改修)	複合改修	543	m <sup>2</sup>	300	162,900	
	整理清掃後片付け	外壁改修工事	83.6	m <sup>2</sup>	1,340	112,024	
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	2.30	m <sup>2</sup>	690	1,587	
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	543	m <sup>2</sup>	1,030	559,290	
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 W=600 布枠 500 12m未満 6ヶ月	12.2	m <sup>2</sup>	1,930	23,546	
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 W=900 布枠 500+240 12m未満 4ヶ月	272	m <sup>2</sup>	1,923	523,056	
	内部仕上足場(改修)	4か月 脚立足場 階高4.0m以下	541	m <sup>2</sup>	525	284,025	
	垂直養生	6か月 メッシュシート、防炎 I 類	12.2	m <sup>2</sup>	490	5,978	
	垂直養生	4か月 メッシュシート、防炎 I 類	272	m <sup>2</sup>	430	116,960	
	計					1,839,751	
2	防水改修工事						
	(改修)						
	シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10 開口部取合目地	13.3	m	330	4,389	
	シーリング*	変成シリコン系(MS-2) 5×5	16.3	m	430	7,009	
	シーリング*	変成シリコン系(MS-2) 10×10	1.70	m	430	731	
	計					12,129	

3	外壁改修工事						
	(撤去)						
	外壁 既存増打ちコンクリート撤去	t=20 集積共	6.80	m <sup>3</sup>	220	1,496	
	外壁 既存塗膜撤去	集積共	6.80	m <sup>2</sup>	230	1,564	
	(改修)						
	外壁 ALC板	t=100 塗装下地 改修用 取付下地・開口補強共	9.20	m <sup>2</sup>	20,000	184,000	
	ALC板土台取付金物	L-65×65×6	6.00	m	5,200	31,200	
	ALC板頭繋ぎ取付金物	L-65×65×6	6.00	m	5,200	31,200	
	外壁 外装薄塗材E	ALC面 砂壁状 吹付 アクリル系 下地調整材(C-2共)	9.20	m <sup>2</sup>	2,120	19,504	
	スチール手摺嵩上	嵩上高さH=100 手摺.φ42.7 手摺子.φ25 @900	4.20	m	2,280	9,576	
		溶接取付					
	計					278,540	
4	建具改修工事						
	(撤去)						
	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	3.00	m <sup>2</sup>	2,950	8,850	
	鋼製戸撤去	間仕切 枠共 集積共	16.8	m <sup>2</sup>	3,450	57,960	
	アルミ戸撤去	2段引違い戸 枠共 集積共	14.0	m <sup>2</sup>	3,450	48,300	
	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	14.7	m <sup>2</sup>	1,700	24,990	
	アルミ窓撤去	引違い窓 窓のみ 集積共	25.5	m <sup>2</sup>	2,030	51,765	
	木製戸撤去	引違い戸 枠共 集積共	7.90	m <sup>2</sup>	1,700	13,430	
	アルミパネル撤去	集積共	9.90	m <sup>2</sup>	270	2,673	
	ガラス撤去	集積共	88.1	m <sup>2</sup>	270	23,787	
	アルミ窓撤去	引違い窓 枠共 集積共	51.1	m <sup>2</sup>	3,450	176,295	
	アルミ戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	9.90	m <sup>2</sup>	2,950	29,205	
	(改修)						
	AW-101 引違い窓	W6940×H1800 防火設備 一部鋼製建具	2	か所	847,900	1,695,800	
		W800×H1800					
	AW-110 引違い窓	W3940×H1800 防火設備 一部鋼製建具	2	か所	789,100	1,578,200	
		W800×H1800					

AW-106 引違い窓	W1500×H600 防火設備	1	か所	57,700	57,700
同上 法定福利費		1	式	42,100	42,100
鋼製建具部 AW-101	W700×H1800	2	か所	125,500	251,000
鋼製建具部 AW-110	W800×H1800	2	か所	141,400	282,800
AW-4 ガリ	W630×H600	1	か所	96,900	96,900
AW-6 ガリ	W630×H600	2	か所	126,400	252,800
AW-102 引違い窓 (扉のみ)(カバ工法)	W3270×H600 防火設備	2	か所	369,000	738,000
AW-103 引違い窓 (扉のみ)(カバ工法)	W1600×H1800 防火設備	2	か所	344,300	688,600
AW-104 引違い窓 (扉のみ)(カバ工法)	W3470×H1800 防火設備	2	か所	644,200	1,288,400
同上 法定福利費		1	式	35,200	35,200
LD-101 片引き戸	W800×H2000	1	か所	339,500	339,500
SSD-1 ステンレス両開き戸	W3670×H2700 防火設備	1	か所	1,617,600	1,617,600
SP-101 スチールパテーション	W1950×H2440	2	か所	393,800	787,600
WD-3 片開き戸	W850×H1900	1	か所	43,500	43,500
WD-5 両開き戸	W1350×H1900	1	か所	81,400	81,400
WD-7 両開き戸	W1750×H2000	1	か所	89,100	89,100
TB-101 トイレブース	W2550×H1800 高圧メラミン化粧板	1	か所	167,600	167,600
AP-101 アルミパテーション	W5250×H2650	1	か所	369,800	369,800
強化ガラス	厚さ4mm 平面 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	2.20	㎡	4,380	9,636
網入みがき板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし防火設備用シーリング 清掃共	70.0	㎡	9,510	665,700
型板ガラス	厚さ4mm 平面 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	0.10	㎡	2,120	212
建具廻りシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	73.2	m	510	37,332
防煙スクリーン		1	か所	1,864,500	1,864,500
AW-12 アルミパネル新設	W650×H1140	0.78	㎡	1,245	971
計					13,519,206

5	内装改修工事					
	(撤去)					
	床 カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	291	m	450	130,950
	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6.70	m <sup>2</sup>	1,760	11,792
	床組撤去	ころばし 集積共	14.6	m <sup>2</sup>	1,370	20,002
	中段組撤去	集積共	2.10	m <sup>2</sup>	1,370	2,877
	床下地板撤去	集積共	12.5	m <sup>2</sup>	260	3,250
	床 合板撤去	集積共	2.10	m <sup>2</sup>	260	546
	中段 合板撤去	集積共	2.10	m <sup>2</sup>	260	546
	床・縁甲板フローリング撤去	集積共	89.8	m <sup>2</sup>	760	68,248
	床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	107	m <sup>2</sup>	1,570	167,990
	ビニル床シート撤去	集積共	11.2	m <sup>2</sup>	520	5,824
	畳撤去	一畳 集積共	6	枚	360	2,160
	モルタル幅木撤去	高さ100 集積共	0.70	m	210	147
	木製幅木撤去	高さ100 集積共	9.80	m	190	1,862
	畳寄せ撤去	集積共	8.60	m	190	1,634
	壁 カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.4	m	670	7,638
	壁 カッター入れ	コンクリートブロック面 厚さ20～30mm	30.4	m	670	20,368
	壁 カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	143	m	450	64,350
	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	1.20	m <sup>3</sup>	23,600	28,320
	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	14.7	m <sup>2</sup>	2,280	33,516
	壁 モルタル・プラスター撤去	集積共	25.4	m <sup>2</sup>	2,050	52,070
	壁下地撤去	集積共	13.4	m <sup>2</sup>	300	4,020
	壁 合板撤去	集積共	30.0	m <sup>2</sup>	520	15,600
	砂壁撤去	集積共	23.3	m <sup>2</sup>	1,840	42,872
	天井下地撤去	木 集積共	14.6	m <sup>2</sup>	450	6,570
	天井下地撤去	LGS 集積共	78.2	m <sup>2</sup>	450	35,190
	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	120	m <sup>2</sup>	680	81,600
	廊下 手洗い 人研撤去	集積共	2.70	m <sup>2</sup>	1,570	4,239

職員室 黒板板面撤去	集積共	1.80	m <sup>2</sup>	520	936
廊下 手洗い場コンクリート撤去	集積共	0.60	m <sup>3</sup>	14,500	8,700
床見切り撤去	ステンレス製 集積共	5.10	m	260	1,326
床目地撤去	真鍮製 集積共	42.4	m	260	11,024
職員室 床框撤去	木製 60×40	2.60	m	960	2,496
床框撤去	木製 W200 集積共	5.70	m	960	5,472
面台撤去	人研 W130 集積共	4.70	m	270	1,269
壁付手摺撤去	集積共	32.0	m	4,560	145,920
額縁撤去	集積共	17.5	m	300	5,250
カーテンボックス撤去	木製 W120×H100 集積共	6.90	m	1,060	7,314
カーテンレール撤去	集積共	10.4	m	230	2,392
廻り縁撤去	集積共	133	m	180	23,940
1F倉庫2 棚撤去	W2460×D600×H2500 集積共	1	か所	2,470	2,470
1F倉庫2 棚撤去	W3900×D600×H2500 集積共	1	か所	2,470	2,470
保育室 掃除用具入れ撤去	W520×D600×H1830 集積共	4	か所	2,060	8,240
保育室 教師ロッカー撤去	W945×D600×H1830 集積共	4	か所	2,060	8,240
保育室 固定ロッカー撤去	W3150×D450×H740 集積共	4	か所	2,470	9,880
1F湯沸室 流し台撤去	W1600×D600×H800 集積共	1	か所	2,910	2,910
1F湯沸室 コンロ台撤去	W600×D600×H600 集積共	1	か所	1,460	1,460
1F湯沸室 吊戸棚撤去	W1500×D400×H750 集積共	1	か所	2,990	2,990
1F湯沸室 吊戸棚撤去	W1500×D400×H1000 集積共	1	か所	2,990	2,990
1F湯沸室 吊戸棚撤去	W1800×D400×H750 集積共	1	か所	2,990	2,990
廊下 吊戸棚撤去	三角W1400×D2000×H635 集積共	1	か所	2,990	2,990
上部戸棚撤去	W1800×H680	1	か所	2,990	2,990
上部戸棚撤去	W2700×H680	1	か所	2,990	2,990
1・2F廊下 消火器標識撤去	W300×H200 集積共	3	か所	670	2,010
天井点検口撤去	450×450 集積共	2	か所	1,000	2,000
消火器撤去	集積共	1	か所	670	670
煙突蓋撤去	スチール製 200φ 集積共	2	か所	2,790	5,580
煙突点検扉撤去	スチール製 W250×H300 集積共	2	か所	260	520

(改修)						
ケレン	床	30.1	m <sup>2</sup>	230	6,923	
床 クリーニング	既存タイル面	31.9	m <sup>2</sup>	290	9,251	
床 モザイクタイル	25角	5.20	m <sup>2</sup>	4,480	23,296	
床 コンクリート直均し仕上げ	金ごてセルフベリング下	0.40	m <sup>2</sup>	540	216	
床 モルタル補修	金ごて 厚張物下地 厚18	29.9	m <sup>2</sup>	2,320	69,368	
床 モルタル補修	金ごて 薄張物下地 厚28	63.0	m <sup>2</sup>	2,320	146,160	
床 モルタル補修	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.70	m <sup>2</sup>	2,320	3,944	
床 モルタル塗り	木ごて タイル下地	5.20	m <sup>2</sup>	2,240	11,648	
床 モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.40	m <sup>2</sup>	2,320	3,248	
床 モルタル塗り	金ごて 薄張物下地 厚28	24.7	m <sup>2</sup>	2,320	57,304	
床 セルフベリング	セメント系 t10	4.80	m <sup>2</sup>	1,910	9,168	
床 セルフベリング	セメント系 t15	0.30	m <sup>2</sup>	2,500	750	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 一般床 熱溶接工法	113	m <sup>2</sup>	2,320	262,160	
	織布積層ビニル床シートFS					
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 多湿部 熱溶接工法	3.80	m <sup>2</sup>	2,520	9,576	
	織布積層ビニル床シートFS					
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 多湿部 防滑性 熱溶接工法	1.20	m <sup>2</sup>	2,790	3,348	
	織布積層ビニル床シートFS					
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 多湿部 抗菌 熱溶接工法	4.80	m <sup>2</sup>	4,200	20,160	
	織布積層ビニル床シートFS					
天然木化粧複合 フローリングボード張り	B種下張必要 厚12 なら 接着工法	29.9	m <sup>2</sup>	3,790	113,321	
床 ワックスがけ	既存フローリング面	8.30	m <sup>2</sup>	290	2,407	
木製幅木	高さ100	8.50	m	2,080	17,680	
ビニル幅木	高さ100	3.70	m	330	1,221	
床材立上幅木 ビニル床シート	高さ100 無 地 厚さ2.0 多湿部	7.70	m	250	1,925	
床材立上幅木 ビニル床シート	高さ100 無 地 厚さ2.0 多湿部	8.20	m	440	3,608	
	抗菌 熱溶接工法 織布積層ビニル床シートFS					
床材立上幅木 端部見切り	樹脂製	15.8	m	810	12,798	

	ケレン	壁	1.20	m <sup>2</sup>	230	276
	壁 クリーニング	既存タイル面	80.1	m <sup>2</sup>	300	24,030
	壁 モザイクタイル	25角	0.20	m <sup>2</sup>	4,480	896
	壁 モルタル補修	金ごて 内壁 厚20	54.6	m <sup>2</sup>	3,270	178,542
	壁 モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2.30	m <sup>2</sup>	3,270	7,521
	壁 モルタル塗り	木ごて タイル下地	0.20	m <sup>2</sup>	2,950	590
	壁 カチオン系下地調整材	既存タイル面	0.40	m <sup>2</sup>	1,500	600
	壁 カチオン系下地調整材	モルタル面	0.10	m <sup>2</sup>	1,500	150
	壁 合板張り	ワゴン1類 厚さ12 見え隠れ	10.2	m <sup>2</sup>	2,190	22,338
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	12.2	m <sup>2</sup>	1,940	23,668
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	27.3	m <sup>2</sup>	1,680	45,864
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	7,860	7,860
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1950×2440mm程度	1	か所	8,450	8,450
	耐火間仕切壁	LGS65+GB-F12.5+GB-F12.5 両面	3.60	m <sup>2</sup>	7,080	25,488
	耐火間仕切シーリング		25.1	m	540	13,554
	耐火間仕切ロックウール充填	四周	25.1	m	820	20,582
	耐火間仕切壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	7,860	7,860
	壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	0.10	m <sup>2</sup>	990	99
	壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	3.10	m <sup>2</sup>	1,450	4,495
	壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚 12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	4.60	m <sup>2</sup>	1,380	6,348
	壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S)	厚 12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	0.90	m <sup>2</sup>	2,760	2,484
	壁 強化せっこうボード張り (GB-F)	厚 12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	32.0	m <sup>2</sup>	2,850	91,200
	壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚6	5.40	m <sup>2</sup>	5,900	31,860
	壁 メラミン化粧板張り	t3	5.30	m <sup>2</sup>	16,800	89,040

壁 ビニルクロス	モルタル面	31.4	m <sup>2</sup>	850	26,690
壁 ビニルクロス	ボード面	2.90	m <sup>2</sup>	850	2,465
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内)	9.80	m	1,710	16,758
下り壁せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	9.20	m <sup>2</sup>	1,450	13,340
下り壁 ビニルクロス	ボード面	0.20	m <sup>2</sup>	850	170
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満	37.1	m <sup>2</sup>	1,540	57,134
	下地張りなし @225 インサート別途				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満	44.7	m <sup>2</sup>	1,400	62,580
	下地張りなし @300 インサート含む				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満	8.80	m <sup>2</sup>	1,400	12,320
	下地張りなし @300 インサート別途				
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	1	か所	1,760	1,760
あと施工アンカー	天井用 上向き 一般用	85	本	340	28,900
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚9.5 準不燃	56.1	m <sup>2</sup>	950	53,295
天井 吸音用あなあき石 膏ボード張り(GB-P)	厚9.5 不燃 継目処理	31.2	m <sup>2</sup>	2,080	64,896
天井 化粧せっこう吸音 ボード張り(GB-PD)	厚12.5 不燃 突付け	37.1	m <sup>2</sup>	1,620	60,102
職員室 ホワイトボード板面		1.80	m <sup>2</sup>	67,600	121,680
床見切り	ステンレス製	10.3	m	2,460	25,338
面台	メラミンポストフォーム W120	4.20	m	17,900	75,180
面台	メラミンポストフォーム W150	7.70	m	17,900	137,830
面台下地 構造用合板	W120 t12	4.20	m	180	756
面台下地 構造用合板	W150 t12	7.70	m	230	1,771
掲示板額縁	米柵集成材 60×35	3.00	m	2,370	7,110
額縁	米柵集成材 90×25	17.5	m	2,370	41,475
額縁	米柵集成材 65×25	44.2	m	2,370	104,754
新設LGS壁取合 額縁	米柵集成材 65×25 【展開図】	14.5	m	2,370	34,365
カーテンボックス	米柵集成材 L字 W150×H100 t25	8.60	m	21,600	185,760

	カーテンレール	アルミ製 シングル	2.00	m	1,650	3,300	
	カーテンレール	ステンレス製 シングル D型	8.60	m	990	8,514	
	天井廻縁	塩化ビニル製	137	m	380	52,060	
	防災垂れ壁	H500	5.30	m	38,000	201,400	
	ライニング補強金物 アンカーボルト	金属拡張系 横向き M6	48	か所	150	7,200	
	ロッカー一時撤去再取付	W1450×D400	5	か所	9,610	48,050	
	消火器一時撤去再取付	プラケト共	3	か所	3,110	9,330	
	化粧鏡一時撤去再取付	W300×H500	1	か所	5,880	5,880	
	1F職員休憩スペース ミニキッチン	W1200	1	か所	306,500	306,500	
	煙突 壁開口閉塞	スチールPL W200×H200 t1.6	2	か所	130	260	
	煙突 壁開口閉塞	スチールPL W200×H300 t1.6	2	か所	210	420	
	AW-101 落下防止手摺	床付型 L6900	2	か所	123,500	247,000	
	AW-104 落下防止手摺	床付型 L3470	2	か所	62,100	124,200	
	AW-110 落下防止手摺	床付型 L3940	2	か所	70,500	141,000	
	1・2F廊下 消火器標識	W200×H200程度	2	か所	3,120	6,240	
	1F備品室 消火器標識	W200×H200程度	1	か所	3,120	3,120	
	消火器	ABC10型	1	か所	5,520	5,520	
	天井点検口	アルミ製 450×450 目地タイフ	1	か所	10,600	10,600	
	計					4,814,908	
6	塗装改修工事						
	(改修)						
	SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 錆止め共	5.10	m	530	2,703	
	天井 EP塗り 改修仕様	ホート面 工程B種(見上げ) 下地調整RB種(新規面)	87.3	m <sup>2</sup>	1,080	94,284	
	天井 EP塗り 改修仕様	ホート面 工程B種(見上げ) 下地調整RB種(塗替え面)	400	m <sup>2</sup>	1,670	668,000	
	カーテンボックス EP塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)	4.70	m <sup>2</sup>	1,280	6,016	
	幅木 EP塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	6.20	m	390	2,418	
	EP塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	29.3	m	690	20,217	
	壁 EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	23.9	m <sup>2</sup>	1,390	33,221	

壁 EP-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	286	m <sup>2</sup>	1,790	511,940
カーテンボックス EP-G塗り 改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	4.50	m <sup>2</sup>	1,290	5,805
EP-G塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	16.1	m <sup>2</sup>	1,080	17,388
壁 EP-G塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	41.2	m <sup>2</sup>	1,190	49,028
巾木 EP-G塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	4.80	m	660	3,168
巾木 EP-G塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	12.0	m	720	8,640
EP-G塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	22.8	m	660	15,048
巾木 EP-G塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	143	m	430	61,490
点検扉 SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	0.20	m <sup>2</sup>	2,650	530
	錆止め共				
額縁 SOP塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	14.5	m	540	7,830
額縁 LE塗り (糸幅300mm以下)改修仕様	木部 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	44.2	m	530	23,426
フローリング OSW塗り 改修仕様	フローリング面 工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	29.9	m <sup>2</sup>	940	28,106
DP塗り	鋼製建具面	5.80	m <sup>2</sup>	2,190	12,702
SOP塗り改修仕様	木製建具面	12.1	m <sup>2</sup>	1,400	16,940
計					1,588,900
7 躯体改修工事					
(撤去)					
コンクリート撤去	地上部	0.70	m <sup>3</sup>	1,400	980
コンクリートはつり	H3	0.10	m <sup>3</sup>	9,770	977
コンクリートカッター一切	床	3.50	m	1,400	4,900
コンクリートカッター一切	壁	15.2	m	1,400	21,280
(改修)					
異形鉄筋	SD295 D13	29.0	kg	103	2,987
鉄筋加工組立		28.0	kg	51	1,428
鉄筋運搬費		28.0	kg	6	168

	スクラップ控除	H2	0.10	kg	▲ 34	▲ 4
	接着系アンカー	D13 横向き	72	本	1,672	120,384
	フレア溶接	D13	72	か所	200	14,400
	躯体コンクリート	FC-24N/mm2 S18	0.10	m3	25,700	2,570
	構造体強度補正	FC-24N+3N S18	0.10	m3	600	60
	コンクリート打設手間	改修 人力打設	0.10	m3	21,000	2,100
	普通型枠	上部	0.70	m <sup>2</sup>	5,250	3,675
	型枠運搬費		0.70	m <sup>2</sup>	290	203
	計					176,108
8	環境配慮工事					
	天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	4.20	m <sup>2</sup>	1,740	7,308
	除去石綿処理	密閉処理(二重梱包)	0.1	m3	1,130	113
	計					7,421
9	発生材処理					
	発生材積込	コンクリート・モルタル類 人力	6.40	m3	9,040	57,856
	発生材積込	内装仕上材類 人力	19.9	m3	6,290	125,171
	発生材運搬	無筋コンクリート類	2.50	m3	6,050	15,125
	発生材運搬	モルタル類	3.90	m3	6,050	23,595
	発生材運搬	ガラス陶器質類	0.90	m3	2,970	2,673
	発生材運搬	木くず類	8.20	m3	1,640	13,448
	発生材運搬	廃プラスチック類	0.10	m3	1,020	102
	発生材運搬	混合廃棄物類	0.20	m3	3,750	750
	発生材運搬	石こうボード類	1.00	m3	2,150	2,150
	発生材運搬	レベル3非飛散性(みなし含) アスベスト含有物(成形板)	0.10	m3	2,150	215
	発生材運搬	鉄くず類	2.50	m3	1,490	3,725



## (改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	(外構その他工事) 舗装工事						
	凡例G01- コンクリート舗装	C-12-10 特に狭い場所 人力 コンクリート:t120 Fc21N S15 溶接金網:Φ6×#150 路盤紙:ホリエチレンフィルムt0.15mm 路盤:t100 再生クワッシュラン(RC-40) 仕上げ:ホウキ目仕上げ *凡例G6-コンクリート舗装範囲含む 外構詳細図(1)	34.6	m <sup>2</sup>	11,300	390,980	
	凡例G02- アスファルト舗装(小型車用)	A-5-15 500m2未満 表層:t50 再生密粒度+プライムコート 路盤:t150 再生クワッシュラン(RC-40) 外構詳細図(1)	124	m <sup>2</sup>	6,050	750,200	
	凡例G03- コンクリート縁石	地先ブロックA 120×120×600 基礎共 外構詳細図(1)	31.7	m	4,200	133,140	
	凡例G05- コンクリート舗装	玄関ポーチ ホウキ目仕上 外構詳細図(1)	14.6	m <sup>2</sup>	11,300	164,980	
	凡例G08- 子育て支援室棟玄関ポーチ	6230×1950 階段踏面W300含む *凡例G10靴ふきマット含む 外構詳細図(2)	1	か所	318,000	318,000	
	凡例G09- スロップ両袖壁	壁t150×H350/ 底板W350×H150 捨てコンクリートt50/碎石t100 外構詳細図(2)	5.20	m	28,800	149,760	
	凡例G09- スロップ両袖壁上手摺	SUS L2450×H750 両端コーナー加工共 握棒+両端支柱Φ42.7/ 中間支柱Φ34 支柱部モルタル充填共 Φ100×H350程度	2	か所	223,000	446,000	
	舗装下鋤取り		38.4	m <sup>3</sup>	360	13,824	
	建設発生土積込		38.4	m <sup>3</sup>	3,570	137,088	
	建設発生土運搬	場外搬出	38.4	m <sup>3</sup>	2,030	77,952	
	建設発生土処分	場外処分	38.4	m <sup>3</sup>	3,600	138,240	
	構内舗装直接仮設	墨出し、養生、整理、跡片付け	218	m <sup>2</sup>	380	82,840	
	計					2,803,004	

## (改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	雨水排水工事						
	柵符号1~11-雨水柵	PC組立柵 縁塊+側塊(GD柵)	11	か所	65,500	720,500	
		内寸450角/ 外寸600角×H550					
		捨てコンt80/碎石t100 柵蓋:鋼製グレーチング蓋					
		450角用 柵1~11 外構詳細図(2)					
	1- VP管敷設(矢板無し)	径75	2.00	m	5,550	11,100	
	2(イ)- VP管敷設(矢板無し)	径100	17.5	m	6,600	115,500	
	3(ロ)- VP管敷設(矢板無し)	径125	9.50	m	7,650	72,675	
	4(ハ)- VP管敷設(矢板無し)	径150	40.0	m	8,400	336,000	
	5(ニ)- VP管敷設(矢板無し)	径200	1.00	m	10,200	10,200	
	VP管/既存柵接続手間	径200 開孔・仕舞共	1	か所	2,000	2,000	
	計					1,267,975	
3	遊具工事						
	凡例G7- 砂場	W3248×D2646×H300 枠:既製品ジョイント砂場枠	1	か所	306,200	306,200	
		800×245×H300×19個/組 砂:洗砂H300 外構詳細図(1)					
	凡例G16- グリーストラップ		1	か所	120,000	120,000	
	凡例G17- パーゴラ	W4550×D3125×H2500	1	か所	920,000	920,000	
	計					1,346,200	
4	その他工作物工事						
	凡例G04- 足洗場	*既存足洗場溝部 コンクリート増打t80	1	か所	9,960	9,960	
		W600×L3400×t80 外構詳細図(1)					
	凡例G12- 設備基礎	5100×750×H250/碎石t100 外構詳細図(1)	1	か所	120,000	120,000	
	倉庫	倉庫本体:既製品 鉄骨造 5260×3050×H2385/2330	1	か所	1,410,000	1,410,000	
		布基礎:壁t120・180・200× H390 底板W300×H150					
		CB置き基礎:390×190×150×12個 体育倉庫詳細図					
	銘板		1	か所	273,000	273,000	
	凡例G15- 点字ブロック		0.27	m <sup>2</sup>	23,700	6,399	
	メッシュフェンス門扉	W2000×H1500 基礎共	1	か所	140,528	140,528	

## (改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	すべり台 すべり面研磨		4.0	m <sup>2</sup>	700	2,800	
	すべり台 降下部砂充填		1.00	m <sup>3</sup>	890	890	
	計					1,963,577	
5	撤去工事						
	(植栽)						
	1-植栽伐採・伐根(高木)	幹周C0.6m× 葉張W4.0m×樹高H7.0m	1	本	11,900	11,900	
	2-植栽伐採・伐根(高木)	幹周C0.5m× 葉張W5.0m×樹高H5.0m	1	本	7,050	7,050	
	3-植栽伐採・伐根(高木)	幹周C0.2m× 葉張W1.0m×樹高H2.0m	1	本	4,310	4,310	
	4-植栽伐採・伐根(高木)	幹周C0.2m× 葉張W1.0m×樹高H2.0m	1	本	4,310	4,310	
	5-植栽伐採・伐根(高木)	幹周C0.3m× 葉張W2.0m×樹高H3.0m	1	本	3,690	3,690	
	6-植栽伐採・伐根(高木)	幹周C0.4m× 葉張W3.0m×樹高H5.0m	1	本	7,050	7,050	
	7-植栽伐採・伐根(高木)	幹周C0.4m× 葉張W2.0m×樹高H4.0m	1	本	7,050	7,050	
	8-植栽伐採・伐根(高木)	幹周C0.4m× 葉張W1.0m×樹高H4.0m	1	本	7,050	7,050	
	9-植栽伐採・伐根(中木)	幹周C0.2m× 葉張W1.0m×樹高H2.0m	1	本	6,520	6,520	
	10-植栽伐採・伐根(中木)	幹周C0.2m× 葉張W1.0m×樹高H2.0m	1	本	6,520	6,520	
	(舗装)						
	コンクリート舗装撤去/ 残置取合カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	6.00	m	670	4,020	
	凡例G01- コンクリート舗装撤去	コンクリートt100+路盤t100 外構撤去詳細図(1)	29.4	m <sup>2</sup>	840	24,696	
	凡例G02- コンクリート平板舗装撤去	コンクリート平板t60+敷きモルタル t50+路盤 外構撤去詳細図(1)	38.6	m <sup>2</sup>	1,310	50,566	
	凡例G03- コンクリート縁石撤去	コンクリート縁石120×120 敷モルt20+捨てコンt60+	40.9	m	440	17,996	
		碎石t100 外構撤去詳細図(1)					
	凡例G06- 玄関ホーチ撤去	土間コン:L2410×D500 タイルt30+コンt120+碎石t100	1	か所	59,200	59,200	
		階段:L2535×D300 タイルt30+コンt200+碎石t100					
		スロープ:L2550×D1500 両袖基礎共					
		コンt120+碎石t100 花壇:L3200×D1410×H200					
		CB壁共 外構撤去詳細図(1)					
	(遊具)						
	凡例G07- 砂場・ハコ撤去	砂場: 内寸3300×D2700×H250	1	か所	158,000	158,000	

## (改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		周囲石積t200×H250程度 パコラ:L4745×D3550×H1960					
		フレーム鋼管φ100×100/ 側面防球ネット					
		基礎:400角×H400/ 碎石t100×4基					
		外構撤去詳細図(1)					
	凡例G08- ジャングルジム撤去	ジャングルジム本体: 1500角×H2200	1	か所	15,000	15,000	
		フレーム鋼管φ25 ヘタ基礎:1700角×H100/ 碎石t100 外構撤去詳細図(1)					
	凡例G09- 登り棒撤去	登り棒本体: φ2500×H3100	1	か所	11,700	11,700	
		中柱φ100×1本/ 登り棒φ33×12本 基礎:400角×H200/ 碎石t100×13 外構撤去詳細図(1)					
	凡例G10- 雲梯撤去	雲梯本体: L2350×D1400×H1185	1	か所	8,750	8,750	
		支柱φ40/横シャフト50・25 基礎:400角×H200/ 碎石t100×4基 外構撤去詳細図(1)					
	(その他)						
	凡例G04- (足洗場)グレーチング蓋撤去	鋼製 半円W600×L3400 集積共	1	か所	4,830	4,830	
	凡例G09- ①-菜園①撤去	外寸W14350×D2400 外周CBt100×1段積み/ 敷モルト40 外構撤去詳細図(1)	1	か所	25,900	25,900	
	凡例G09- ②-菜園②撤去	外寸W12850×D2000 外周CBt100×1段積み/ 敷モルト40 外構撤去詳細図(1)	1	か所	23,200	23,200	
	凡例G11- テント撤去	テント:W2300×D2500×H750 フレーム支柱φ40×H2290×2本 基礎:400角×H200/ 碎石t100×2基 縦樋:VPφ100×H2190×1本 外構撤去詳細図(1)	2	か所	43,700	87,400	
	凡例G12- 手洗い・テラス部分撤去	手洗い: L2340×D1130×t150/330 捨てコンt50/碎石t100 テラス:L2845×D1910×t120 碎石t100 外構撤去詳細図(1)	1	か所	37,600	37,600	
	凡例G13- 飼育小屋+雨水ポリタンク撤去	小屋本体: 木造2848×1600×H2000 土間コン: t200+碎石t100 基礎:CBt100×H200 雨水ポリタンク:φ600×H1000×2個 外構撤去詳細図(2)	1	か所	59,100	59,100	

## (改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	凡例G14- 物置A撤去	既製品 S造5260×3050×H2250	1	か所	151,000	151,000	
		基礎:CB+丸ブロックt150 床下敷詰め 外構撤去詳細図(2)					
	凡例G14- 物置B撤去	既製品 S造880×450×H1000	1	か所	3,330	3,330	
		基礎:CB基礎 250角×t100×4個 外構撤去詳細図(2)					
	凡例G15- 自転車置場撤去	軽量鉄骨造 3130×1750×H1800	1	か所	46,300	46,300	
		土間コン: t200+碎石t100 外構撤去詳細図(2)					
	(東側道路境界) マッシュフェンス撤去	W2000×H1500	1	か所	8,760	8,760	
	発生材積込	コンクリート・モルタル類 機械	34.0	m3	2,990	101,660	
	発生材積込	内装仕上材類 機械	3.70	m3	2,000	7,400	
	発生材運搬	有筋コンクリート	4.60	m3	6,050	27,830	
	発生材運搬	無筋コンクリート	15.1	m3	6,050	91,355	
	発生材運搬	碎石	11.2	m3	6,050	67,760	
	発生材運搬	土砂	3.10	m3	2,030	6,293	
	発生材運搬	木くず	0.60	m3	1,640	984	
	発生材運搬	生木	0.60	m3	1,640	984	
	発生材運搬	硝子、陶器類	0.10	m3	2,940	294	
	発生材運搬	廃プラスチック	0.80	m3	1,020	816	
	発生材運搬	鉄筋くず	0.10	m3	1,490	149	
	発生材運搬	鉄くず	1.50	m3	1,490	2,235	
	発生材運搬	ステンレスくず	0.10	m3	1,490	149	
	発生材処分	有筋コンクリート	4.60	m3	4,700	21,620	
	発生材処分	無筋コンクリート	15.1	m3	4,700	70,970	
	発生材処分	碎石	11.2	m3	4,700	52,640	
	発生材処分	土砂	3.10	m3	3,600	11,160	
	発生材処分	木くず	0.60	m3	5,200	3,120	
	発生材処分	生木	0.60	m3	8,000	4,800	
	発生材処分	硝子、陶器類	0.10	m3	14,400	1,440	
	発生材処分	廃プラスチック	0.80	m3	7,200	5,760	





別紙代価表		名称： 仮囲い(成型鋼板、高さ3m)(買取り)						
代価- 仮囲2 号	歩掛根拠資料名： 公共建築工事積算基準A1-1-1							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	m 当たり		
カラー安全鋼板	現場持ち込みのため運搬費不要 t=1.2mm、W=500mm	2.1	枚	4,699	9,867.90			
丸パイプ	現場持ち込みのため運搬費不要 φ48.6 1,000mm×9.36本	9.36	本	550	5,148.00			
普通作業員		0.24	人	21,800	5,232.00			
雑費 (労務費の8%)		1	式		418.56			
その他 (労務費と雑費の20%)		1	式		1,130.11			
施工手間	払い -0.35	1	式		▲ 2,226.74			
				計	19,569.83			
				改め	<b>19,600</b>	円		



別紙代価表		名称： 仮囲い(ガードフェンス)					賃貸期間	270日
代価- 仮囲4 号	歩掛根拠資料名： 営繕積算システム等開発利用協会歩掛り ガードフェンス・仮設材運搬							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
ガードフェンス	H=1800 基本料金	0.56	台	480	268.80			
ガードフェンス	H=1800 賃貸料金	151.2	台・日	19	2,872.80	0.56台/mx	270日	
丸パイプ	日額損料 φ48.6 1,000mm×6.24本	1,684.8	m	0.28	471.74			
丸パイプ	日額基本料 φ48.6 1,000mm×6.24本	6.24	m	9	56.16			
防災養生シート 2類	1800x5100 基本料金	0.2	枚	340	68.00			
防災養生シート 2類	1800x5100 賃貸料金	54	枚・日	7	378.00	0.20枚/mx	270日	
修理費	材 5%	1	式		186.13			
普通作業員		0.013	人	21,800	283.40			
その他	労 20%	1	式		56.68			
仮囲い運搬費	4t 往復 防災養生シート歩掛	1	m	614	614.00			
とび工	労 20%	0.022	人	28,000	616.00			
その他	防災養生シート歩掛 労 20%	1	式		123.20			
				計	5,994.91			
				改め	<b>5,990</b>			







別紙代価表		名称：トラック運転、仮囲い運搬(コンテナパー)						
代価- 仮囲い	号	歩掛根拠資料名：公共建築工事標準単価積算基準A1-1-2,A1-1-34						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	m 当たり	
【トラック運転】	4t							
運転手(一般)	4t	1	人	22,300	22,300.00			
燃料	軽油	27.9	L	135	3,766.50			
機械損料		1.13	供用日	10,600	11,978.00			
その他	労+雑 20%	1	式		5,213.30			
トラック運転計					43,257.80			
【仮囲い運搬】								
トラック運転	4t	1.1	日	43,257.80	47,583.58	建設工事標準歩掛 有刺鉄線柵準用		
1m当たり往復	/100				475.84			
				計	475.84			
				改め	476	円		







工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：コンクリート打設手間 人力打設							m3 当たり
代価-	3 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P521							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
特殊作業員		0.65	人	25,700	16,705				
その他 (労 26%)		1.00	式		4,343				
					21,048				
				改め	21,000				







別紙代価表		名称：面台下地 構造用合板 W150 t12							m 当たり
代価-	7 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
構造用合板(材料費)	t12	0.15	m <sup>2</sup>	845	126				
床合板	施工手間	0.15	m <sup>2</sup>	660	99				
					225				
				改め	230				



別紙代価表		名称： 取付下地 受渡カウンター 構造用合板 300×300 t12						か所 摘 要
代価-	9 号	歩掛根拠資料名：						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			
構造用合板(材料費)	t12	0.09	m <sup>2</sup>	845	76			
壁合板	施工手間	0.09	m <sup>2</sup>	800	72			
					148			
				改め	150			

別紙代価表		名称：溶接金網 φ6 100×100							㎡当たり
代価-	10号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
溶接金網(材料費)	φ6 100×100	1.00	㎡	620	620				
溶接金網	施工手間	1.00	㎡	340	340				
					960				
				改め	960				





別紙代価表		名称： 集水桝蓋 グレーチング ステンレス製 400×400 歩行用 細目 ノンスリップ							か所 当たり
代価-	13 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P586	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘 要	
	グレーチング(材料費)	ステンレス製 400×400 歩行用 細目 ノンスリップ		1.00	か所	47,900	47,900	カタログ	
	グレーチング桝ふた用枠	ステンレス製 400×400 歩行用 細目 ノンスリップ		1.00	か所	12,100	12,100	カタログ	
	配管工			0.21	人	25,000	5,250		
	左官			0.09	人	27,100	2,439		
	その他 (労+雑 21%)			1.00	式		14,214		
							81,903		
						改め	81,900		

別紙代価表		名称： 集水枘蓋 グレーチング ステンレス製 600×500 細目 ノスリップ							か所 当たり
代価-	14 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P586	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘 要	
	グレーチング(材料費)		ステンレス製 600×500 細目 ノスリップ	1.00	か所	127,300	127,300	カタログ	
	グレーチング枘ふた用枠		ステンレス製 600×500 細目 ノスリップ	1.00	か所	15,800	15,800	カタログ	
	配管工			0.30	人	25,000	7,500		
	左官			0.15	人	27,100	4,065		
	その他 (労+雑 21%)			1.00	式		32,479		
							187,144		
						改め	187,000		

別紙代価表		名称：コンクリート打放し補修 B種 コーン処理 部分目違いばらし						㎡ 当たり
代価-	15 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P528						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
左官		0.025	人	27,100	677			
その他 (労 23%)		1.00	式		155			
					832			
				改め	830			

別紙代価表		名称：複層塗材E ゆず肌 下地調整材(C-2共)							㎡当たり
代価-	16 号	歩掛根拠資料名：		仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
				ゆず肌	1.00	㎡	1,640	1,640	
				C-2	1.00	㎡	1,250	1,250	
								2,890	
							改め	2,890	

別紙代価表		名称：排水溝 防水モルタル塗り糸幅450							m 当たり
代価-	17 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
側溝防水モルタル塗り金ごて押え	糸幅300mm	1.50	m	3,880	5,820				
					5,820				
				改め	5,820				





別紙代価表		名称： 幅木 合成樹脂塗床 高さ100 厚膜型水性硬質ウレタン系 t2						m 当たり	
代価-	20 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
床 合成樹脂塗床	厚膜型水性硬質ウレタン系 t2	0.10	m <sup>2</sup>	2,500	250				
					250				
				改め	250				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 壁せつこうボード張り(GB-R) 厚12.5 継目処理							㎡ 当たり
代価-	21 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚12.5 突付け	1.00	㎡	990	990				
せつこうボード継目処理	テープエッジ	1.00	㎡	460	460				
					1,450				
				改め	1,450				



工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 止水板 塩ビ程度							m 当たり
代価-	23 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P528							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
止水板		1.05	m	880	924				
型わく工		0.007	人	30,000	210				
その他 (労+雑 23%)		1.00	式		260				
					1,394				
				改め	1,390				

別紙代価表		名称：床下地板張り 構造用合板 厚12							㎡当たり
代価-	24 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
構造用合板(材料費)	t12	1.00	㎡	845	845				
床合板	施工手間	1.00	㎡	660	660				
					1,505				
				改め	1,510				