

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 床合板張り ラワン1類 厚さ5.5mm 見え隠れ							㎡ 当たり
代価-	25 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
ラワン合板(材料費)	1類 t5.5	1.00	㎡	779	779				
床合板	施工手間	1.00	㎡	660	660				
					1,439				
				改め	1,440				

別紙代価表		名称：一方枠米母 1等 L850 135×25						か所 摘 要						
代価-	26 号	歩掛根拠資料名：												
項	目	仕	様	・	寸	法	数	量	単	位	単	価	金	額
額縁		米母					0.85	m			2,370		2,014	
													2,014	
													改め	2,010



工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：取付下地吊戸棚 構造用合板 W100 t12							m 当たり
代価-	28 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
構造用合板(材料費)	t12	0.10	m <sup>2</sup>	845	84				
壁合板	施工手間	0.10	m <sup>2</sup>	800	80				
					164				
				改め	160				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：UC塗りフローリング面 工程B種 素地B種							
代価-	29	号	歩掛根拠資料名：	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	㎡当たり
UC塗り			2液型 木部 B種		1.00	㎡	1,250	1,250	
素地ごしらえ			木部 B種		1.00	㎡	140	140	
								1,390	
							改め	1,390	



別紙代価表		名称：床材立上幅木ビニル床シート 高さ60 無地 厚さ2.0 一般床						m 当たり
代価-	31 号	歩掛根拠資料名：						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 一般床	0.06	m <sup>2</sup>	2,320	139			
垂直面工法		0.06	m <sup>2</sup>	400	24			
					163			
				改め	160			

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：壁ビニルクロスボード面 吸放湿性							㎡当たり
代価-	32号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
ビニルクロス(材料費)	吸放湿性	1.00	㎡	470	470				
壁ビニルクロス	施工手間	1.00	㎡	520	520				
					990				
				改め	990				

別紙代価表		名称： 墨出し(内部改修) 複合改修							㎡ 当たり
代価-	33 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P675							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
特殊作業員		0.003	人	25,700	77				
普通作業員		0.002	人	21,800	43				
その他 (労 26%)		1.00	式		31				
					151				
				改め	150				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：養生外壁改修工事							㎡当たり
代価-	34号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P674							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
普通作業員		0.015	人	21,800	327				
その他 (労26%)		1.00	式		85				
					412				
				改め	410				

別紙代価表		名称：養生(内部改修)複合改修						m <sup>2</sup> 当たり
代価-	35 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P675						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			
普通作業員		0.011	人	21,800	239			
その他 (労 26%)		1.00	式		62			
					301			
				改め	300			



工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修							㎡ 当たり
代価-	37 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P675							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
軽作業員		0.054	人	15,200	820				
その他 (労 26%)		1.00	式		213				
					1,033				
				改め	1,030				



工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表 名称：外装薄塗材E 下地調整材(C-2共)

代価- 39 号	歩掛根拠資料名：							㎡ 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			
外装薄塗材E		1.00	㎡	870	870			
下地調整塗材	C-2	1.00	㎡	1,250	1,250			
					2,120			
				改め	2,120			





別紙代価表		名称：木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共						
代価-	42 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P681						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	㎡当たり		
普通作業員		0.047	人	28,700	1,348			
その他 (労 26%)		1.00	式		350			
					1,698			
				改め	1,700			

別紙代価表		名称： 鋼製戸撤去 片開き戸 扉のみ 集積共							㎡ 当たり
代価-	43 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P681							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
普通作業員		0.012	人	21,800	261				
サッシ工		0.047	人	28,700	1,348				
その他 (労 26%)		1.00	式		418				
					2,027				
				改め	2,030				



工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：床見切り撤去							m 当たり
代価-	45 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P585							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
左官		0.0075	人	27,100	203				
その他 (労 26%)		1.00	式		52				
					255				
				改め	260				



工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：面台撤去 人研 W130							m 当たり
代価-	47 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
床仕上材撤去	石材	0.13	m <sup>2</sup>	2,110	274				
					274				
				改め	270				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 手摺撤去							m 当たり
代価-	48 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P586							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
特殊作業員		0.09	人	25,700	2,313				
普通作業員		0.06	人	21,800	1,308				
その他 (労 26%)		1.00	式		941				
					4,562				
				改め	4,560				



別紙代価表		名称：カーテンボックス撤去 木製							m 当たり
代価-	50 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P563							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
大工		0.027	人	26,400	712				
普通作業員		0.006	人	21,800	130				
その他 (労 26%)		1.00	式		218				
					1,060				
				改め	1,060				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：カーテンレール撤去							m 当たり
代価-	51 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P643							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
内装工		0.0063	人	29,400	185				
その他 (労 26%)		1.00	式		48				
					233				
				改め	230				



工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 掃除用具入れ撤去							か所 当 たり
代価-	53 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P642							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額				
普通作業員		0.075	人	21,800	1,635				
その他 (労 26%)		1.00	式		425				
					2,060				
				改め	2,060				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：教師ロッカ-撤去							か所当たり
代価-	54号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P642							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
普通作業員		0.075	人	21,800	1,635				
その他 (労26%)		1.00	式		425				
					2,060				
				改め	2,060				

別紙代価表		名称： 固定ロッカ-撤去							か所 摘 要	
代価-	55 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P642								
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額					
普通作業員		0.09	人	21,800	1,962					
その他 (労 26%)		1.00	式		510					
					2,472					
					改め	2,470				



工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：コンロ台撤去							か所 摘 要
代価-	57号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P642							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
特殊作業員		0.045	人	25,700	1,156				
その他 (労26%)		1.00	式		300				
					1,456				
				改め	1,460				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：吊戸棚撤去							か所当たり
代価-	58号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P642							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
大工		0.09	人	26,400	2,376				
その他 (労26%)		1.00	式		617				
					2,993				
				改め	2,990				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：上部戸棚撤去							か所当たり
代価-	59 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P642							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
大工		0.09	人	26,400	2,376				
その他 (労 26%)		1.00	式		617				
					2,993				
				改め	2,990				





工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：消火器標識撤去						
代価-	62 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P641						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり		
内装工		0.018	人	29,400	529			
その他 (労 26%)		1.00	式		137			
					666			
				改め	670			

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：消火器撤去							か所当たり
代価-	63号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P641							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
内装工		0.018	人	29,400	529				
その他 (労 26%)		1.00	式		137				
					666				
				改め	670				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表 名称：木製幅木 高さ100

代価- 64 号 歩掛根拠資料名：

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	m 当たり
木製幅木	高さ60	1.6667	m	1,250	2,083	
					2,083	
					改め	
					2,080	

別紙代価表 名称：壁合板張りラワン1類 厚さ12

代価- 65 号	歩掛根拠資料名：	項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	㎡当たり
		ラワン合板	1類 厚さ12	1.00	㎡	1,389	1,389	
		壁合板	施工手間	1.00	㎡	800	800	
							2,189	
							改め 2,190	



別紙代価表		名称： 壁強化せっこうボード張り 厚 12.5 継目処理 下張GB-F 厚12.5共							㎡ 当たり	
代価-	67 号	歩掛根拠資料名：								
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額					
壁 せっこうボード張り	厚 12.5	2.00	㎡	990	1,980					
せっこうボード(材料費)	厚 12.5	▲ 2.00	㎡	332	▲ 664					
強化せっこうボード(材料費)	厚 12.5	2.00	㎡	537	1,074					
継目処理工法	テーパ-エッジ	1.00	㎡	460	460					
					2,850					
				改め	2,850					

別紙代価表		名称：天井吸音用あなあき石膏ボード張り厚9.5 継目処理							㎡当たり
代価-	68 号	歩掛根拠資料名：		仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
		天井吸音用あなあき石膏ボード張り		厚 9.5	1.00	㎡	1,620	1,620	
		継目処理工法		テープ工法	1.00	㎡	460	460	
								2,080	
								改め 2,080	

別紙代価表		名称：面台下地 構造用合板 W120 t12						m 当たり
代価-	69 号	歩掛根拠資料名：						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
構造用合板(材料費)	t12	0.12	m <sup>2</sup>	845	101			
床合板	施工手間	0.12	m <sup>2</sup>	660	79			
					180			
				改め	180			

別紙代価表		名称：ロッカ―一時撤去再取付							か所当たり
代価-	70号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P642							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
普通作業員		0.35	人	21,800	7,630				
その他 (労26%)		1.00	式		1,983				
					9,613				
				改め	9,610				

別紙代価表		名称：消火器一時撤去再取付						
代価- 71 号	目 目 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
	内装工		0.084	人	29,400	2,469		
	その他 (労 26%)		1.00	式		641		
						3,110		
					改め	3,110		

別紙代価表		名称：EP塗り改修仕様ボート面 工程B種 下地調整RB種							㎡当たり
代価-	72 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
EP塗替	ボート面 工程B種	1.00	㎡	1,050	1,050				
下地調整	ボート面 RB種	1.00	㎡	620	620				
					1,670				
				改め	1,670				

別紙代価表		名称：EP塗(糸幅300mm以下)改修仕様 木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)							m 当たり
代価-	73 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
EP塗替(糸幅300mm以下)	木部 工程B種	1.00	m	280	280				
下地調整	ホト面 RB種	1.00	m	110	110				
					390				
				改め	390				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：EP塗(糸幅300mm以下)改修仕様 木部 工程B種 下地調整RB種							m 当たり
代価-	74 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
EP塗替(糸幅300mm以下)	木部 工程B種	0.40	m <sup>2</sup>	1,050	420				
下地調整	木部 RB種	0.40	m <sup>2</sup>	680	272				
					692				
				改め	690				

別紙代価表		名称：EP-G塗り改修仕様 モルタル面 工程B種						㎡ 当たり 摘 要
代価-	75 号	歩掛根拠資料名：						
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額			
EP-G塗	モルタル面 工程B種	1.00	㎡	1,010	1,010			
素地ごしらえ	モルタル面 B種	1.00	㎡	380	380			
					1,390			
				改め	1,390			

別紙代価表		名称： EP-G塗り改修仕様 モルタル面 工程B種 下地調整RB種							㎡ 当たり
代価-	76 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法		数量	単位	単価	金額	摘要		
EP-G塗替	モルタル面 工程B種		1.00	㎡	1,110	1,110			
下地調整	モルタル面 RB種		1.00	㎡	680	680			
						1,790			
					改め	1,790			

別紙代価表		名称：EP-G塗り改修仕様 木部 工程B種							㎡ 当たり
代価-	77 号	歩掛根拠資料名：		仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
				木部 工程B種	1.00	㎡	1,150	1,150	
				木部 B種	1.00	㎡	140	140	
								1,290	
							改め	1,290	

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：EP-G塗り改修仕様 木部 工程B種 下地調整RB種							
代価-	78 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	㎡当たり			
EP-G塗替	木部 工程B種	1.00	㎡	780	780				
下地調整	木部 RB種	1.00	㎡	300	300				
					1,080				
				改め	1,080				

別紙代価表		名称：EP-G塗り改修仕様ポर्ट面 工程B種							
代価-	79号	歩掛根拠資料名：							㎡当たり
項目	仕様・寸法		数量	単位	単価	金額	摘要		
EP-G塗り	ポर्ट面 工程B種		1.00	㎡	1,010	1,010			
素地ごしらえ	ポर्ट面 B種		1.00	㎡	180	180			
						1,190			
					改め	1,190			

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：EP-G塗(糸幅300mm以下)改修仕様 モルタル面 工程B種 下地調整RB種(新規面)							m 当たり
代価-	80 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
EP-G塗(糸幅300mm以下)	モルタル面 工程B種	1.00	m	550	550				
素地ごしえ(糸幅300mm以下)	モルタル面 B種	1.00	m	110	110				
					660				
				改め	660				



工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： EP-G塗(糸幅300mm以下)改修仕様 木部 工程B種 下地調整RB種(新規面)							
代価-	82 号	歩掛根拠資料名：							m 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
EP-G塗(糸幅300mm以下)	木部 工程B種	1.00	m	550	550				
素地ごしえ(糸幅300mm以下)	木部 B種	1.00	m	110	110				
					660				
				改め	660				



別紙代価表		名称：SOP塗り改修仕様鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種 錆止め共						
代価-	84 号	歩掛根拠資料名：						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	㎡当たり		
SOP塗替	鉄鋼面 工程B種	1.00	㎡	1,260	1,260			
下地調整	鉄鋼面 RB種	1.00	㎡	540	540			
錆止め塗り	鉄鋼面	1.00	㎡	850	850			
					2,650			
				改め	2,650			

別紙代価表		名称：SOP塗り改修仕様 木製建具面							㎡当たり
代価-	85号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			摘要	
SOP塗替	木部 工程B種	1.00	㎡	1,100	1,100				
下地調整	木部 RB種	1.00	㎡	300	300				
					1,400				
				改め	1,400				

別紙代価表		名称：コンクリートはつり							m3 当たり
代価-	86 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法		数量	単位	単価	金額			
コンクリートはつり			3.3333	m <sup>3</sup>	2,930	9,766			
						9,766			
						改め	9,770		



別紙代価表		名称：子育て支援室棟玄関ホ-子							か所当たり
代価-	88 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
コンクリート舗装	C-12-10 特に狭い場所 人力 コンクリートt120 Fe21N S15	12.20	m <sup>2</sup>	11,300	137,860	代価-87号			
	溶接金継：Φ6×#150								
	路盤紙：ポリエチレンフィルムt0.15mm								
	路盤：t100 再生クワツヤラン (RC-40)								
	仕上げ：ホウキ目仕上げ *階段踏面W300含む								
小型構造物用型枠		2.90	m <sup>2</sup>	11,200	32,480	代価-89号			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.90	m <sup>2</sup>	290	841				
凡例G10-靴ふきマット	SUS製 W1500×L600×t20	1.00	枚	112,000	112,000	代価-166号			
排水目皿	VPΦ50A用 クロムメッキ	1.00	か所	15,400	15,400	代価-167号			
排水管	VPΦ50A	4.00	m	4,800	19,200				
					317,781				
				改め	318,000				

別紙代価表		名称：小型構造物用型枠							㎡ 当たり
代価-	89 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P527							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
型枠用合板	厚12mm	1.25	㎡	1,099	1,373				
さん材		0.007	m3	75,000	525				
角材		0.02	m3	56,000	1,120				
鉄線		0.09	kg	175	15				
くぎ金物		0.04	kg	184	7				
はく離剤		0.02	L	561	11				
型わく工		0.15	人	30,000	4,500				
普通作業員		0.07	人	21,800	1,526				
その他 (労+雑 23%)		1.00	式		2,087				
					11,164				
				改め	11,200				

別紙代価表		名称：凡例G09-スロープ両袖壁							m 当たり	
代価-	90 号	歩掛根拠資料名：								
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要				
根切り	人土工	0.47	m <sup>3</sup>	10,700	5,029	代価-91号				
埋戻し(B種)	人土工 発生土	0.35	m <sup>3</sup>	6,320	2,212	代価-92号				
建設発生土積込	人土工	0.12	m <sup>3</sup>	3,570	428	代価-93号				
建設発生土運搬	場外搬出	0.12	m <sup>3</sup>	1,800	216	市単価				
建設発生土処分	場外処分	0.12	m <sup>3</sup>	3,600	432	市単価				
床付け	つぼ、布掘り	0.40	m <sup>3</sup>	270	108					
砂利地業	再生クラッシュ(RC-40)	0.04	m <sup>3</sup>	4,350	174					
捨てコンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	0.02	m <sup>3</sup>	28,500	570					
基礎コンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	0.10	m <sup>3</sup>	28,500	2,850					
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.02	m <sup>3</sup>	8,420	168	代価-94号				
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設	0.10	m <sup>3</sup>	21,000	2,100	代価-3号				
小型構造物用型枠		1.00	m <sup>2</sup>	11,200	11,200	代価-89号				
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.00	m <sup>2</sup>	290	290					
見掛部打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いいばらい	0.50	m <sup>2</sup>	830	415	代価-15号				



工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：根切り人力土工							m3 当たり
代価-	91 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P489							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
普通作業員		0.39	人	21,800	8,502				
その他 (労 26%)		1.00	式		2,210				
					10,712				
				改め	10,700				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：埋戻し人力土工						m3 当たり
代価-	92 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P489						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			
普通作業員		0.23	人	21,800	5,014			
その他 (労 26%)		1.00	式		1,303			
					6,317			
				改め	6,320			

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：積込み 人力土工							m3 当たり
代価-	93 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P490							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
普通作業員		0.13	人	21,800	2,834				
その他 (労 26%)		1.00	式		736				
					3,570				
				改め	3,570				



別紙代価表		名称：鉄筋加工組立 小型構造物							kg 当たり
代価-	95 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P519	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		
結束線		#21		0.006	kg	200	1		
鉄筋工				0.0045	人	27,000	121		
普通作業員				0.0009	人	21,800	19		
その他 (労+雑 26%)				1.00	式		36		
							177		
						改め	180		



別紙代価表		名称：柵符号1～11-雨水柵							か所 当たり
代価-	97 号	歩掛根拠資料名：							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額				
根切り	人カ土工	1.99	m3	10,700	21,293	代価-91号			
埋戻し(B種)	人カ土工 発生土	1.74	m3	6,320	10,997	代価-92号			
建設発生土積込	人カ土工	0.25	m3	3,570	893	代価-93号			
建設発生土運搬	場外搬出	0.25	m3	1,800	450	市単価			
建設発生土処分	場外処分	0.25	m3	3,600	900	市単価			
床付け	つぼ、布掘り	0.50	m <sup>2</sup>	270	135				
砂利地業	再生クラッシュ(RC-40)	0.05	m3	4,350	218				
捨てコンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	0.03	m3	28,500	855				
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.03	m3	8,420	253	代価-94号			
小型構造物用型枠		0.20	m <sup>2</sup>	11,200	2,240	代価-89号			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.20	m <sup>2</sup>	290	58				
捨てコンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.30	m	560	168				
柵本体(材工)	PC組立柵	1.00	組	27,000	27,000				
	1-縁塊(CD柵)650角×H100								
	2-側塊(CD柵)450角×H150								
	3-側塊(CD柵)450角×H300								







別紙代価表		名称：凡例G04-足洗場						か所当たり 摘 要
代価-	100 号	歩掛根拠資料名：						
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額			
増打コンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	0.16	m3	28,500	4,560			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設	0.16	m3	21,000	3,360	代価-3号		
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.00	m <sup>2</sup>	640	1,280			
排水目皿	φ50	1.00	か所	760	760			
					9,960			
				改め	9,960			

別紙代価表 名称：凡例G12-設備基礎

代価- 101 号	歩掛根拠資料名：						か所 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
根切り	人土工	1.54	m <sup>3</sup>	10,700	16,478	代価-91号	
埋戻し(B種)	人土工 発生土	0.72	m <sup>3</sup>	6,320	4,550	代価-92号	
建設発生土積込	人土工	0.82	m <sup>3</sup>	3,570	2,927	代価-93号	
建設発生土運搬	場外搬出	0.82	m <sup>3</sup>	1,800	1,476	市単価	
建設発生土処分	場外処分	0.82	m <sup>3</sup>	3,600	2,952	市単価	
床付け	つぼ、布掘り	4.40	m <sup>2</sup>	270	1,188		
砂利地業	再生クラッシュ(RC-40)	0.44	m <sup>3</sup>	4,350	1,914		
基礎コンクリート(材料)	FC18N S15 小型車加算 *門真市	0.96	m <sup>3</sup>	28,500	27,360		
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設	0.96	m <sup>3</sup>	21,000	20,160	代価-3号	
小型構造物用型枠		2.90	m <sup>2</sup>	11,200	32,480	代価-89号	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.90	m <sup>2</sup>	290	841		
溶接金網	Φ6×#150	3.80	m <sup>2</sup>	1,330	5,054	代価-102号	
基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.80	m <sup>2</sup>	640	2,432		





別紙代価表		名称：倉庫							か所 当 たり
代価-	103 号	歩掛根拠資料名：							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額				
根切り	人力士工	13.81	m3	10,700	147,767	代価-91号			
埋戻し(B種)	人力士工 発生土	11.01	m3	6,320	69,583	代価-92号			
建設発生土積込	人力士工	2.80	m3	3,570	9,996	代価-93号			
建設発生土運搬	場外搬出	2.80	m3	1,800	5,040	市単価			
建設発生土処分	場外処分	2.80	m3	3,600	10,080	市単価			
床付け	つぼ、布掘り	7.90	m <sup>2</sup>	270	2,133				
砂利地業	再生クラッシュ(RC-40)	0.79	m3	4,350	3,437				
小型構造物用型枠		19.50	m <sup>2</sup>	11,200	218,400	代価-89号			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	19.50	m <sup>2</sup>	290	5,655				
捨てコンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	0.39	m3	28,500	11,115				
基礎コンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	2.09	m3	28,500	59,565				
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.39	m3	8,420	3,284	代価-94号			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設	2.09	m3	21,000	43,890	代価-3号			
異形鉄筋	SD295 D10	65.20	kg	105	6,846				



別紙代価表		名称：パコゴラ											
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり							
代価- 103-2 号 歩掛根拠資料名：													
根切り	人カ土工	5.10	m3	10,700	54,570							代価-91号	
埋戻し(B種)	人カ土工 発生土	2.90	m3	6,320	18,328							代価-92号	
建設発生土積込	人カ土工	2.20	m3	3,570	7,854							代価-93号	
建設発生土運搬	場外搬出	2.20	m3	1,800	3,960							市単価	
建設発生土処分	場外処分	2.20	m3	3,600	7,920							市単価	
床付け	つぼ、布掘り	4.00	m <sup>2</sup>	270	1,080								
砂利地業	再生クラッシュ(RC-40)	0.20	m3	4,350	870								
小型構造物用型枠		7.90	m <sup>2</sup>	11,200	88,480							代価-89号	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	7.90	m <sup>2</sup>	290	2,291								
捨てコンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	0.20	m3	28,500	5,700								
基礎コンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	1.80	m3	28,500	51,300								
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人カ打設	0.20	m3	8,420	1,684							代価-94号	
コンクリート打設手間	小型構造物 人カ打設	1.80	m3	21,000	37,800							代価-3号	
異形鉄筋	SD295 D10	50.80	kg	105	5,334								



別紙代価表 名称：グリーストラップ基礎

代価- 103-3 号 歩掛根拠資料名：

項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり
根切り	人カ土工	1.90	m <sup>3</sup>	10,700	20,330	代価-91号
埋戻し(B種)	人カ土工 発生土	1.10	m <sup>3</sup>	6,320	6,952	代価-92号
建設発生土積込	人カ土工	0.81	m <sup>3</sup>	3,570	2,892	代価-93号
建設発生土運搬	場外搬出	0.81	m <sup>3</sup>	1,800	1,458	市単価
建設発生土処分	場外処分	0.81	m <sup>3</sup>	3,600	2,916	市単価
床付け	つぼ、布掘り	1.00	m <sup>2</sup>	270	270	
砂利地業	再生クワツヤラン(RC-40)	0.10	m <sup>3</sup>	4,350	435	
小型構造物用型枠		5.00	m <sup>2</sup>	11,200	56,000	代価-89号
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	5.00	m <sup>2</sup>	290	1,450	
捨てコンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市		m <sup>3</sup>	28,500		
基礎コンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	0.45	m <sup>3</sup>	28,500	12,825	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人カ打設		m <sup>3</sup>	8,420		代価-94号
コンクリート打設手間	小型構造物 人カ打設	0.45	m <sup>3</sup>	21,000	9,450	代価-3号
異形鉄筋	SD295 D10	21.40	kg	105	2,247	



別紙代価表		名称：メッシュフェンス門扉 W2000×H1500							か所当たり
代価-	103-4 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			摘要	
根切り	人カ土工	1.30	m <sup>3</sup>	10,700	13,910			代価-91号	
埋戻し(B種)	人カ土工 発生土	1.10	m <sup>3</sup>	6,320	6,952			代価-92号	
建設発生土積込	人カ土工	0.13	m <sup>3</sup>	3,570	464			代価-93号	
建設発生土運搬	場外搬出	0.13	m <sup>3</sup>	1,800	234			市単価	
建設発生土処分	場外処分	0.13	m <sup>3</sup>	3,600	468			市単価	
床付け	つぼ、布掘り	0.36	m <sup>2</sup>	270	97				
砂利地業	再生クラッシュ(RC-40)	0.03	m <sup>3</sup>	4,350	131				
小型構造物用型枠		1.40	m <sup>2</sup>	11,200	15,680			代価-89号	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.40	m <sup>2</sup>	290	406				
捨てコンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市		m <sup>3</sup>	28,500					
基礎コンクリート(材料)	Fc18N S15 小型車加算 *門真市	0.10	m <sup>3</sup>	28,500	2,850				
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人カ打設		m <sup>3</sup>	8,420				代価-94号	
コンクリート打設手間	小型構造物 人カ打設	0.10	m <sup>3</sup>	21,000	2,100			代価-3号	
異形鉄筋	SD295 D10		kg	105					



別紙代価表		名称： 植栽伐採・伐根(高木) 幹周60～90cm未満							本 当 たり
代価-	104 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P661	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
	世話役			0.048	人	27,500	1,320		
	造園工			0.222	人	24,300	5,394		
	普通作業員			0.135	人	21,800	2,943		
	その他 (労 23%)			1.00	式		2,221		
							11,878		
						改め	11,900		



別紙代価表		名称：植栽伐採・伐根(高木) 幹周15～25cm未満							本 当 たり
代価-	106 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P661	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		
				0.0162	人	27,500	445		
世話役				0.0822	人	24,300	1,997		
造園工				0.0489	人	21,800	1,066		
普通作業員									
その他	(労 23%)			1.00	式		806		
							4,314		
						改め	4,310		

別紙代価表		名称：植栽伐採・伐根(中低木) 樹高200～300cm未満							本 当 たり
代価-	106-2 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P661							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額				
世話役		0.0140	人	27,500	385				
造園工		0.1000	人	24,300	2,430				
普通作業員		0.1140	人	21,800	2,485				
その他 (労 23%)		1.00	式		1,219				
					6,519				
				改め	6,520				



工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 凡例G01-コンクリート舗装撤去							
代価-	108 号	歩掛根拠資料名：	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	㎡ 当たり	
		コンクリート舗装とりこわし	機械集積共	0.10	m3	4,210	421		
		舗装路盤材とりこわし	機械集積共	0.10	m3	4,210	421		
							842		
							改め	840	

別紙代価表		名称：凡例G02-コンクリート平板舗装撤去							
代価-	109号	号	歩掛根拠資料名：	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	㎡当たり
					0.21	m3	4,210	884	
			機械集積共						
					0.10	m3	4,210	421	
			機械集積共						
								1,305	
							改め	1,310	



別紙代価表 名称： 凡例G06-玄関ホ°-手撤去

代価- 111 号	歩掛根拠資料名：							か所 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額			
ステンレス手摺撤去	自立式手摺 H700 集積共	5.10	m	4,560	23,256	代価-48号		
撤去/残置取合カッター入れ	タイル・コンクリート面 厚さ20～30mm	8.00	m	670	5,360			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.50	m <sup>2</sup>	1,760	4,400			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1.14	m <sup>3</sup>	11,200	12,768			
地業とりこわし	機械 集積共	0.73	m <sup>3</sup>	360	263			
CB撤去	人力 集積共	0.15	m <sup>3</sup>	23,600	3,540			
花壇内容土撤去	人力 集積共	0.90	m <sup>3</sup>	10,700	9,630	代価-91号		
					59,217			
				改め	59,200			

別紙代価表		名称： 凡例G07-砂場・パ・ゴラ撤去							か所 当たり
代価-	112 号	歩掛根拠資料名：	仕様・寸法	数量	単位	単 価	金 額		
	パ・ゴラ本体撤去	L4745 × D3550 × H1960 集積共		1.00	か所	122,000	122,000	代価-113号	
	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共		0.26	m3	14,500	3,770		
	地業とりこわし	機械 集積共		0.10	m3	360	36		
	花壇周囲石積撤去	t200 × H250程度 延べ12m 集積共		0.60	m3	14,500	8,700		
	砂撤去	延べ8.91m2 × H250程度 集積共		2.23	m3	10,700	23,861	代価-91号	
							158,367		
						改め	158,000		



