

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：登り棒本体撤去							か所当たり
代価-	117号	歩掛根拠資料名：改訂54版建設工事標準歩掛P616							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
特殊作業員		0.075	人	25,700	1,927				
普通作業員		0.162	人	21,800	3,531				
					5,458				
				改め	5,460				

別紙代価表		名称： 凡例G13-飼育小屋+雨水ホリタンク撤去							か所 当たり
代価-	126 号	歩掛根拠資料名：							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額				
木造建物上屋解体	小屋手こわし解体 屋根・外壁共	4.40	m ²	5,030	22,132				
雨水タンク用ホリタンク撤去	Φ600×H1000 集積共	2.00	個	11,300	22,600	代価-168号			
CB撤去	人力 集積共	0.19	m ³	23,600	4,484				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.87	m ³	11,200	9,744				
地業とりこわし	機械 集積共	0.44	m ³	360	158				
					59,118				
				改め	59,100				

別紙代価表		名称：凡例G14-物置A撤去							か所 摘 要
代価-	127号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
S造建物上屋解体	溶断主体重量級 75~100kg/m2	16.00	m ²	7,230	115,680				
コンクリート撤去	無筋人力集積共	2.41	m ³	14,500	34,945				
					150,625				
				改め	151,000				

別紙代価表		名称：墨出し(内部改修) 個別改修						㎡ 当たり
代価-	131 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P675						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
特殊作業員		0.002	人	25,700	51			
普通作業員		0.001	人	21,800	21			
その他 (労 26%)		1.00	式		18			
					90			
				改め	90			

別紙代価表 名称：煙突蓋撤去 スチール製 200φ 集積共

代価- 134 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P586							か所 当 たり
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額			
配管工		0.063	人	25,000	1,575			
左官		0.027	人	27,100	731			
その他 (労 21%)		1.00	式		484			
					2,790			
				改め	2,790			

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：化粧鏡一時撤去再取付 W300 × H500							か所当たり
代価-	139 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
化粧鏡(施工手間)		1.40	か所	4,200	5,880				
					5,880				
				改め	5,880				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：軽量鉄骨加工組立							t 当たり
代価-	141 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P538							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
鉄骨工		4.00	人	25,900	103,600				
その他 (労 26%)		1.00	式		26,936				
					130,536				
				改め	131,000				

別紙代価表		名称： 煙突壁開口閉塞 スチールPL W200 × H300 t1.6							か所 当 たり
代価-	142 号	歩掛根拠資料名：							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額				
鋼板	t1.6	0.0008	t	132,000	105				
軽量鉄骨加工組立		0.0008	t	131,000	104	代価-141号			
					209				
				改め	210				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 集水桝 残菜箆						
代価-	143 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P928 グリーストラップ						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所 摘 要		
集水桝 残菜箆	ステンレス製 W280×D370×H100 取手付	1.00	か所	8,590	8,590	カタウグ		
配管工		0.80	人	25,000	20,000			
その他 (労 24%)		1.00	式		4,800			
					33,390			
				改め	33,400			

別紙代価表		名称： グレーチング ステンレス 800 × 800 歩行用 細目 ノンスリップ							か所 当たり
代価-	144 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P586	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘 要	
	グレーチング(材料費)		ステンレス製 400 × 400 歩行用 細目 ノンスリップ	4.00	か所	30,300	121,200	カタログ	
	グレーチング 桁ふた用枠		ステンレス製 400 × 400 歩行用 細目 ノンスリップ	4.00	か所	15,400	61,600	カタログ	
	配管工			0.84	人	25,000	21,000		
	左官			0.36	人	27,100	9,756		
	その他 (材+労 21%)			1.00	式		44,846		
							258,402		
						改め	258,000		

別紙代価表		名称： グレーチング ステンレス 1300 × 800 歩行用 細目 ノンスリップ							か所 当たり
代価-	145 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P586							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
グレーチング(材料費)	ステンレス製 400 × 400 歩行用 細目 ノンスリップ	6.50	か所	30,300	196,950	カタログ			
グレーチング 桁ふた用枠	ステンレス製 400 × 400 歩行用 細目 ノンスリップ	6.50	か所	15,400	100,100	カタログ			
配管工		1.365	人	25,000	34,125				
左官		0.585	人	27,100	15,853				
その他 (材+労 21%)		1.00	式		72,875				
					419,903				
				改め	420,000				

別紙代価表		名称： マリンプラストフォーム W150 t25						m 当たり	
代価-	148 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P561 縁甲板 25-30mm						金額	摘要
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
面台下地補強	Lアングル、ホールインアングル-共	1.00	m	240	240	240	代価-147号 カタログ		
マリンプラストフォーム W150 t25		1.00	m	11,889	11,889				
大工		0.15	人	26,400	3,960				
普通作業員		0.03	人	21,800	654				
その他 (労 26%)		1.00	式		1,199				
					17,942				
				改め	17,900				

別紙代価表		名称： 面台 人工大理石 W150 t25							m 当たり	
代価-	152 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P561 縁甲板 25-30mm								
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要				
面台下地補強	Lアングル、ホールインアンカー共	1.00	m	240	240	代価-147号 カタログ				
面台	人工大理石 W150 t25 TOTO:マーブライト(オニックス)	1.00	m	23,056	23,056					
大工		0.15	人	26,400	3,960					
普通作業員		0.03	人	21,800	654					
その他 (労 26%)		1.00	式		1,199					
					29,109					
				改め	29,100					

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 面台 W240 t25						m 当たり	
代価-	153 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P561 縁甲板 25-30mm							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
面台下地補強	Lアングル、ホールインアンカー共	1.00	m	240	240	代価-147号 カタログ			
面台	人工大理石 W240 t25 TOTO:マーブライト(オニックス)	1.00	m	31,667	31,667				
大工		0.15	人	26,400	3,960				
普通作業員		0.03	人	21,800	654				
その他 (労 26%)		1.00	式		1,199				
					37,720				
				改め	37,700				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：タラップ(背篋付)						
代価-	154 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P586 丸環						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり		
タラップ	ステンレス製 上部用	1.00	か所	160,000	160,000	か所		
タラップ	ステンレス製 中部用	1.00	か所	78,000	78,000	か所		
タラップ	ステンレス製 下部用	1.00	か所	57,000	57,000	か所		
背篋	ステンレス製	1.00	か所	207,000	207,000	か所		
特殊作業員		0.13	人	25,700	3,341			
その他 (材+労 21%)		1.00	式		106,121			
					611,462			
				改め	611,000			

別紙代価表		名称：可動棚(6段)						
代価-	156 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P938						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり		
棚柱	H1.820	11.00	か所	11,600	127,600	カタログ		
棚受金物	W300	66.00	か所	4,400	290,400	カタログ		
棚板	W600	4.00	か所	5,400	21,600			
棚板	W800	4.00	か所	6,600	26,400			
特殊作業員		1.30	人	25,700	33,410			
その他 (労 24%)		1.00	式		8,018			
					507,428			
				改め	507,000			

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：ホワイトボード						か所当たり
代価-	157 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P644						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額			
ホワイトボード	W350×H1200	0.42	m ²	65,000	27,300			
内装工		0.07	人	29,400	2,058			
その他 (労 26%)		1.00	式		535			
					29,893			
				改め	29,900			

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：化粧鏡							か所当たり
代価-	158 号	歩掛根拠資料名：							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
化粧鏡	W1200×H500	0.60	m ²	59,000	35,400	カタログ			
上下フレーム	W1200	2.40	m	7,000	16,800	カタログ			
化粧鏡取付		1.00	枚	4,290	4,290				
					56,490				
				改め	56,500				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 室名札						
代価-	159 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P641						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり		
室名札		1.00	か所	14,400	14,400	カタク		
内装工		0.06	人	29,400	1,764			
その他 (労 26%)		1.00	式		458			
					16,622			
				改め	16,600			

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：ホワイトボード盤面							㎡当たり
代価-	161 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P644							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
ホワイトボード		1.00	㎡	65,000	65,000				
内装工		0.07	人	29,400	2,058				
その他 (労 26%)		1.00	式		535				
					67,593				
				改め	67,600				

工事名称：門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：消火器標識						
代価-	162 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P641						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり		
室名札		1.00	か所	900	900	カタク		
内装工		0.06	人	29,400	1,764			
その他 (労 26%)		1.00	式		458			
					3,122			
				改め	3,120			

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： 銘板						
代価-	165 号	歩掛根拠資料名： 改訂60版建設工事標準歩掛P641						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり		
銘板		1.00	か所	271,200	271,200			
内装工		0.06	人	29,400	1,764			
その他 (労 26%)		1.00	式		458			
					273,422			
				改め	273,000			

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：カーテンレール アルミ製 シングル							m 当たり
代価-	169 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P643							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
セルフィ	アルミアンバー	1.00	m	874	874				
内装工		0.021	人	29,400	617				
その他 (労 26%)		1.00	式		160				
					1,651				
				改め	1,650				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称： スチール手摺嵩上 嵩上高さH=100 手摺:φ42.7 手摺子:φ25 @900 溶接取付							か所 摘 要
代価-	172 号	歩掛根拠資料名：							
項 目	仕 様 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額				
鋼管	φ42.7 2.3mm	2.29	kg	207	474				
鋼管	φ27.2 1.9mm	0.119	kg	212	25				
現場溶接		1.00	m	1,390	1,390				
軽量鉄骨加工組立		0.003	t	131,000	393	代価-141号			
					2,282				
				改め	2,280				

別紙代価表		名称：メッシュフェンス撤去 W2000							か所当たり
代価-	173 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P643							
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額				
特殊作業員		0.18	人	25,700	4,626				
普通作業員		0.12	人	21,800	2,616				
その他 (労 21%)		1.00	式		1,520				
					8,762				
				改め	8,760				

工事名称： 門真市立大和田幼稚園給食調理場増築工事

別紙代価表		名称：誘導標識						
代価-	174 号	歩掛根拠資料名：改訂60版建設工事標準歩掛P641						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり		
室名札		1.00	か所	4,080	4,080	カタク		
内装工		0.06	人	29,400	1,764			
その他 (労 26%)		1.00	式		458			
					6,302			
				改め	6,300			