

課長	課長補佐	主任	担当	検算

令和 6 年 3 月 29 日

## 予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	門真市立門真市民プラザ 受変電設備更新工事			
構 造				
延べ面積				
工 期	契約締結日から令和    年    月    日まで			
摘 要	<p style="text-align: center;">設計見積者</p> <p style="text-align: center;">(株)建綜研 代表取締役所長    大岡 永知</p>			
「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む				
場合があるため、ダウンロードを行った個人又は				
法人における一次利用に限るものとし、有償無償				
にかかわらず「第三者への提供行為」を行わない				
こと。」				

## 門真市立門真市民プラザ 受変電設備更新工事

## 予定価格内訳書

予定価格 金 10,307,000 円

(工事価格 金 9,370,000 円)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式		6,524,459	
II	共 通 費		1	式		2,845,541	
1		共通仮設費	1	式	649,621		
2		現場管理費	1	式	897,513		
3		一般管理費	1	式	1,298,407		
	合 計	( I + II )				9,370,000	
III	消費税相当額	10 %	1	式		937,000	
	総 合 計	( I + II + III )				10,307,000	







## (細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	受変電設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	1.00	m	753	753	
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コロガシ	2.00	m	638	1,276	
	ケーブル	6kV EM-CET(E-E) 38 管内	5.00	m	3,297	16,485	
	ケーブル	6kV EM-CET(E-E) 38 合成樹脂管内	43.0	m	3,195	137,385	
	ケーブル	6kV EM-CET(E-E) 38 盤内	2.00	m	3,094	6,188	
	ケーブル	専用ケーブル 管内	2.00	m	883	1,766	
	ケーブル	専用ケーブル ラック内	8.00	m	1,059	8,472	
	ケーブル	専用ケーブル コロガシ	23.0	m	706	16,238	
	メタルモール	A型	3.00	m	3,480	10,440	
	メタルモール用コーナーボックス	A型	1	個	4,804	4,804	
	高圧交流気中負荷開閉器 (PAS)	SOG付 7.2kV300A (LA・VT内蔵)	1	台	694,525	694,525	
	断路器 (DS)	7.2kV400A	3	個	28,966	86,898	
	高圧限流ヒューズ (PC)		6	個	14,286	85,716	
	計器用変圧器 (VT)	6600/110V 50VA	2	個	31,424	62,848	
	真空遮断器 (VCB)	7.2kV400A	1	台	211,627	211,627	
	過電流継電器 (OCR)		1	個	32,254	32,254	
	高圧カットアウト (PC)	7.2kV30A	12	個	15,914	190,968	
	高圧負荷開閉器 (LBS)	7.2kV200A	1	個	140,055	140,055	
	直列リアクトル (SR)	3φ 4.79kvar	1	台	570,515	570,515	
	進相コンデンサ (SC)	3φ 79.8kvar	1	台	249,969	249,969	
	変圧器	1φ 50kVA	3	台	384,910	1,154,730	
	変圧器	3φ 100kVA	1	台	701,772	701,772	
	零相変流器 (ZCT)		11	個	9,484	104,324	
	開閉器	MCCB 3P50AF/20AT	1	個	22,464	22,464	
	デマンド制御装置		1	面	202,251	202,251	
	既設防火区画貫通処理復旧	75φ	1	箇所	2,868	2,868	



2	撤去工事						
	ケーブル	6kV EM-CET 38 (E-E) 管内	5.00	m	600	3,000	
	ケーブル	6kV EM-CET 38 (E-E) 合成樹脂管内	39.0	m	540	21,060	
	ケーブル	6kV EM-CET 38 (E-E) 盤内	2.00	m	480	960	
	高圧気中開閉器 (PAS)	7.2kV300A (LA・VT内蔵)	1	台	29,431	29,431	
	断路器 (DS)	7.2kV400A	3	個	7,016	21,048	
	真空遮断器 (VCB)	7.2kV400A	1	台	14,033	14,033	
	高圧カットアウト (PC)	7.2kV30A	12	個	2,105	25,260	
	高圧負荷開閉器 (LBS)	7.2kV200A	1	個	12,524	12,524	
	直列リアクトル (SR)	3φ 4.79kvar	1	台	17,381	17,381	
	進相コンデンサ (SC)	3φ 79.8kvar	1	台	32,112	32,112	
	変圧器	1φ 50kVA	3	台	24,798	74,394	
	変圧器	3φ 100kVA	1	台	51,227	51,227	
	零相変流器 (ZCT)		11	個	2,224	24,464	
	開閉器	MCCB 3P50AF/20AT	1	個	5,123	5,123	
	機器搬出費		1	式		51,179	
	計					383,196	



