

課長	課長補佐	主任	担当	検算

予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	門真市立五月田小学校既設埋設配管改修工事	
構造		
延面積		
工期	契約締結日から 令和 年 月 日まで	
摘要	設計見積者	
令和6年3月から採用する労務単価で作成しています。		
「知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む		
場合があるため、ダウンロードを行った個人又は		
法人における一次利用に限るものとし、有償無償		
にかかわらず「第三者への提供行為」を行わない		
こと。」		

門真市 まちづくり部 公共建築課

令和 6 年 3 月 27 日

門真市立五月田小学校既設埋設配管改修工事 予定価格内訳書

予定価格 金 14,949,000 円

(工事価格 金 13,590,000 円)

(改修工事用)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備考
I	直接工事費					9,525,182	
II	共通費					4,064,818	
1		共通仮設費	1	式	1,308,917		
2		現場管理費	1	式	998,011		
3		一般管理費等	1	式	1,757,890		
	合 計	(I + II)				13,590,000	
III	消費税相当額	10 %				1,359,000	
	総合計	(I + II + III)				14,949,000	

門真市 まちづくり部 公共建築課

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給排水設備工事						
	引込配管接続		1	箇所	35,600	35,600	
	給水配管	HIVP 100A	3.00	m	7,890	23,670	
	給水配管	HIVP 75A	146	m	5,810	848,260	
	給水配管	HIVP 50A	526	m	3,640	1,914,640	
	給水配管	HIVP 40A	35.9	m	2,790	100,161	
	給水配管	HIVP 32A	6.00	m	2,110	12,660	
	給水配管	HIVP 25A	84.5	m	1,940	163,930	
	給水配管	HIVP 20A	62.7	m	1,560	97,812	
	仕切弁	100A	1	箇所	55,400	55,400	
	仕切弁	75A	4	箇所	43,700	174,800	
	仕切弁	50A	4	箇所	21,200	84,800	
	仕切弁	40A	4	箇所	14,400	57,600	
	仕切弁	25A	1	箇所	7,180	7,180	
	仕切弁	20A	5	箇所	5,790	28,950	
	ストラブカップリング新設	40A	2	箇所	10,500	21,000	
	量水器	75A	2	箇所	24,300	48,600	
	量水器	50A	1	箇所	17,900	17,900	
	散水栓	20A	2	箇所	12,500	25,000	
	消火配管	PE 75A	12.6	m	8,330	104,958	
	消火配管	PE 65A	34.0	m	6,585	223,890	
	消火配管	PE 50A	72.0	m	4,840	348,480	
	計					4,395,291	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	引込配管撤去		1	箇所	35,600	35,600	
	給水配管撤去	SGP-VA 100A	3.00	m	2,530	7,590	
	給水配管撤去	SGP-VA 75A	146	m	1,930	281,780	
	給水配管撤去	SGP-VA 50A	405	m	1,310	530,550	
	給水配管撤去	SGP-VA 40A	35.9	m	1,040	37,336	
	給水配管撤去	SGP-VA 32A	6.00	m	954	5,724	
	給水配管撤去	SGP-VA 25A	84.5	m	774	65,403	
	給水配管撤去	SGP-VA 20A	62.7	m	630	39,501	
	仕切弁撤去	100A	1	箇所	3,420	3,420	
	仕切弁撤去	75A	4	箇所	2,910	11,640	
	仕切弁撤去	50A	4	箇所	1,440	5,760	
	仕切弁撤去	40A	4	箇所	1,170	4,680	
	仕切弁撤去	25A	1	箇所	804	804	
	仕切弁撤去	20A	5	箇所	714	3,570	
	ストラブカップリング撤去	40A	2	箇所	3,150	6,300	
	量水器撤去	75A	2	箇所	7,290	14,580	
	量水器撤去	50A	1	箇所	5,370	5,370	
	散水栓撤去	20A	2	箇所	3,750	7,500	
	消火配管撤去	SGPW 75A	12.6	m	1,194	15,044	
	アスファルト舗装撤去	車道用	8.56	m3	8,830	75,585	
	コンクリート舗装撤去	車道用	1.50	m3	8,830	13,245	
	舗装カッター切	コンクリート面厚20～30mm	674	m	804	541,896	
	根切り	機械	295	m3	1,980	584,100	

別紙代価表		名称：仮囲い運搬						
代価- 2 号	歩掛根拠資料名：公共建築工事標準単価積算基準A1-1-2,A1-1-34							m 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
【トラック運転】	4t							
運転手	(一般) 4t	1	人	22,300	22,300			
燃料	(軽油)	27.9	L	131	3,655			
機械損耗		1.13	日	6,960	7,865			
その他 (労 20%)		1	式		5,191			
トラック運転計					39,011			
【仮囲い運搬】								
トラック運転	4t 100m当たり	1.42	日	39,011	55,396			
1m当たり	/100				554			
					554			
				改め	554			

別紙代価表		名称：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)撤去						
代価-	3号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準 M1-1-7						
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	m当たり摘要		
SGP-VA 撤去	100A 地中配管							
配管工		0.0843	人	25,000	2,107			
その他		1	式		421			
					2,528			
				改め	2,530			

別紙代価表		名称：水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)撤去						
代価-6号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準 M1-1-7							m 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
SGP-VA 撤去	40A 地中配管							
配管工		0.0348	人	25,000	870			
その他		1	式		174			
					1,044			
				改め	1,040			

