

課長	課長補佐	主任	担当	検算

令和 6 年 2 月 29 日

予 定 価 格 内 訳 書

工事名称	島頭分隊車庫建替工事		
構 造			
延べ面積			
工 期	契約締結日から令和 年 月 日まで		
摘 要	設計見積者		
	<p>「知り得た情報は門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。」</p>		

島頭分隊車庫建替工事

予定価格内訳書

予定価格 金 27,280,000 円

(工事価格 金 24,800,000 円)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	金 額	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式		15,782,683	
II	共 通 費		1	式		9,017,317	
1		共通仮設費	1	式	3,586,053		
2		現場管理費	1	式	2,152,053		
3		一般管理費	1	式	3,279,211		
	合 計	(I + II)				24,800,000	
III	消費税相当額	10 %	1	式		2,480,000	
	総 合 計	(I + II + III)				27,280,000	

(積上げ共通仮設費)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
○	積み上げ共通仮設費						
	【新営経費分 3か月】						
	仮囲い	ガードフェンス H-1800 養生シート張 3か月	38.4	m	3,390	130,176	
	キャスターゲート	W6.0×H1.8 3か月	1	箇所	66,100	66,100	
	ガードマン	3か月 1名常駐 1名/か月 20日	60	人	16,800	1,008,000	
	ガードマン	非常駐	5	人	16,800	84,000	
	近隣家屋事後調査		1	式		621,000	
	小計					1,909,276	
	【改修経費分 1か月】						
	仮囲い	ガードフェンス H-1800 養生シート張 1か月	38.4	m	1,300	49,920	
	キャスターゲート	W6.0×H1.8 1か月	1	箇所	51,700	51,700	
	ガードマン	1か月 1名常駐 1名/か月 20日	20	人	16,800	336,000	
	ガードマン	非常駐	5	人	16,800	84,000	
	害虫駆除(乳剤散布)	建物内部	20.1	m ²	68	1,367	
	害虫駆除(乳剤散布)	建物外周巾50cm	10.2	m ²	34	347	
	害虫駆除(粉剤散布)	仮囲内周巾50cm	22.2	m ²	4	89	
	害虫駆除(労務費)	普通作業員	1	式		26,200	
	近隣家屋事前調査		1	式		655,000	
	小計					1,204,623	
	計					3,113,899	

(新営細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	車庫新築工事 直接仮設工事						
	やりかた		32.0	m ²	210	6,720	
	墨出し	S造	32.0	m ²	390	12,480	
	養生	S造	32.0	m ²	264	8,448	
	整理清掃	S造	32.0	m ²	370	11,840	
	外部足場	枠組足場600枠 手すり先行式 1か月	82.5	m ²	1,180	97,350	
	災害防止	養生シート 1か月	82.5	m ²	360	29,700	
	計					166,538	
2	土工・地業工事						
	根切	機械 小規模	32.5	m ³	2,090	67,925	
	埋戻し	B種 機械 小規模	20.3	m ³	3,890	78,967	
	土工機械運搬費		2	往復	74,000	148,000	
	発生土運搬費		12.2	m ³	1,800	21,960	
	砕石地業(再生材)	基礎下	1.60	m ³	4,350	6,960	
	砕石地業(再生材)	土間下	4.60	m ³	4,150	19,090	
	捨コンクリート	FC18N S15 材工共	0.80	m ³	32,500	26,000	
	土間下 防湿シート	ポリエチレンフィルム t0.15	30.3	m ²	200	6,060	
	計					374,962	

(新営細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	基礎工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.21	t	107,000	22,470	
	異形鉄筋	SD295 D13	0.15	t	105,000	15,750	
	スクラップ控除		0.01	t	▲ 38,500	▲ 385	
	鉄筋加工組立		0.34	t	64,000	21,760	
	鉄筋運搬費	4t	0.34	t	4,500	1,530	
	溶接金網	Φ6-150×150	31.0	m ²	435	13,485	
	同上敷手間		31.0	m ²	320	9,920	
	普通コンクリート	基礎部 FC21N S18	4.60	m ³	25,100	115,460	
	普通コンクリート	土間コンクリート FC18N S15	4.60	m ³	24,500	112,700	
	コンクリート打設手間	ポンプ 基礎部	4.60	m ³	700	3,220	
	コンクリート打設手間	ポンプ 土間コン	4.60	m ³	850	3,910	
	ポンプ圧送(基本料金)		2	回	110,000	220,000	
	ポンプ圧送手間		9.20	m ³	1,000	9,200	
	構造体強度補正	基礎部 +6N	4.60	m ³	1,200	5,520	
	普通型枠	基礎部	29.5	m ²	3,900	115,050	
	打放型枠	B種 立上り	10.9	m ²	4,300	46,870	
	型枠運搬費	4t	40.4	m ²	250	10,100	
	打放面補修	B種	10.9	m ²	643	7,009	
	アンカーボルト埋込	M20	30	本	1,640	49,200	
	計					782,769	

(新営細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	仕上工事						
	コンクリート鏝押え	直均し	30.8	m ²	600	18,480	
	土間 カッター目地		22.2	m	670	14,874	
	基礎天端 セルフレベルング	セメント系 W=0.15m L=19m	2.85	m ²	1,890	5,387	
	素地ごしらえ	B種 木部	9.60	m ²	130	1,248	
	2-UC塗	B種 木部	9.60	m ²	1,240	11,904	
	素地ごしらえ	B種 コンクリート面	6.80	m ²	360	2,448	
	DP塗	珪素樹脂塗装 コンクリート面	6.80	m ²	2,700	18,360	
	計					72,701	
5	上屋ユニット工事						
	上屋プレハブ	6400×5000	1	棟		9,494,500	
	※上記に含む						
	車止めブロック	取付アンカーM12-2本 W600×D200×H120	2	か所			
	棚	L4500×W500 2段 ラワン合板t30 取付金物共	1	式			
	シャッターサイン	130x170 3文字 170x170 11文字	1	式			
		200x230 15文字 290x290 4文字					
	計					9,494,500	

(新営細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	外構工事						
	(屋外土工)						
	すきとり		15.0	m ³	360	5,400	
	根切	機械 小規模	14.2	m ³	2,090	29,678	
	埋戻し	B種 機械 小規模	11.6	m ³	3,890	45,124	
	土工機械運搬費		2	往復	74,000	148,000	
	発生土運搬費		17.6	m ³	1,800	31,680	
	アスファルト舗装	A-5-15 (合材・路盤再生材)	94.2	m ²	5,300	499,260	
	縁石	120×120	3.00	m	4,050	12,150	
	現場打側溝	W200×H200	6.70	m	11,400	76,380	
	ステンスグレーチング	T-20 W200用 細目 枠共	6.70	m	100,100	670,670	
	U字側溝	U-150	12.2	m	5,840	71,248	
	U字側溝用蓋	ワコーリップ RA-15 W150用	12.2	m	3,390	41,358	
	現場打会所	400×400 H600	1	か所	20,700	20,700	
	ステンスグレーチング	T-20 400角用 細目 枠共	1	か所	119,400	119,400	
	現場打会所	U字側溝用 既製コンクリート蓋 300×300 H600	1	か所	23,000	23,000	
	雨水桝	塩ビ既製品 Φ200 H605・670	2	か所	35,600	71,200	
	排水管	VPΦ100	10.8	m	6,550	70,740	
	既存桝 コア抜き	Φ100	1	か所	2,000	2,000	
	ネットフェンス	H-1800 基礎ブロック共	27.5	m	11,500	316,250	
	ネットフェンス(片開き扉)	基礎ブロック共 W1050×H1800	1	か所	127,700	127,700	
	チェーン付車止め	上下式 ステンス Φ165.2×H600 基礎共	5	か所	121,000	605,000	
	置き型 段差スロープ		5	か所	5,440	27,200	

(新営細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	新築工事						
	分電盤		1	面	41,835	41,835	
	照明器具	露出型 LSS9-4-48	2	台	18,000	36,000	
	埋込スイッチ	3W15Ax1	2	個	2,504	5,008	
	埋込コンセント	2P15Ax2 E極E端子付	2	個	2,633	5,266	
	LED赤色表示灯	1組	1	台	41,854	41,854	
	自動点滅器		1	個	7,935	7,935	
	接地銅棒	φ14×L1,500	1	個	8,233	8,233	
	接地埋設標	黄銅板製	1	個	9,962	9,962	
	架空線引留金物		1	個	4,926	4,926	
	EM-IE電線	5.5sq 管内	3.00	m	650	1,950	
	EM-EEFケーブル	1.6-2C 管内	7.00	m	600	4,200	
	EM-EEFケーブル	1.6-3C 管内	17.0	m	827	14,059	
	EM-EEFケーブル	2.0-2C 管内	3.00	m	814	2,442	
	EM-EEFケーブル	2.0-3C 管内	20.0	m	1,051	21,020	
	ねじなし電線管	(E19) 露出	7.00	m	1,903	13,321	
	ねじなし電線管	(E25) 露出	19.0	m	2,572	48,868	
	ねじなし電線管	(E31) 露出	11.0	m	3,400	37,400	
	硬質ビニル電線管	(VE16) 露出	2.00	m	1,784	3,568	
	硬質ビニル電線管	(VE16) 隠ぺい	1.00	m	1,527	1,527	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	解体工事 直接仮設工事						
	外部足場	単管一本足場 1か月	37.9	m ²	880	33,352	
	災害防止	防音シート 1か月	37.9	m ²	620	23,498	
	計					56,850	
2	撤去工事						
	(建物解体)						
	木造建物上屋解体	積込み共 手こわし・機械併用	20.1	m ²	4,470	89,847	
	建具類撤去	ガラス共	1	式	14,700	14,700	
	木造建物基礎コンクリート解体	積込み共 大型・ハンドブレーカー併用	1.30	m ³	16,790	21,827	
	アスファルト舗装撤去	積込み共 t40 大型・ハンドブレーカー併用	0.90	m ³	8,830	7,947	
	コンクリート舗装撤去	積込み共 t100 大型・ハンドブレーカー併用	0.30	m ³	8,830	2,649	
	地業撤去	積込み共	4.60	m ³	2,090	9,614	
	(外構解体)						
	ネットフェンス撤去	H-1800	41.3	m	690	28,497	
	ネットフェンス基礎撤去	ハンドブレーカー主体	0.40	m ³	18,590	7,436	
	高木撤去	積込み共 大型・ハンドブレーカー併用	1.00	本	17,600	17,600	
	敷地内 草木除草		112	m ²	79	8,848	
	(環境配慮撤去)						
	屋根 スレート波板撤去	アスベスト含有	19.3	m ²	1,970	38,021	
	除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.20	m ³	1,130	226	
	(発生材積込み・運搬)						
	発生材積込み	機械 モルタル・ガラス・金属屑	1.70	m ³	2,990	5,083	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材積込み	機械 廃石綿・樹木・草木	6.30	m3	2,000	12,600	
	発生材運搬費	アスコン	0.90	m3	5,360	4,824	
	発生材運搬費	コンクリート・砕石等	8.30	m3	5,360	44,488	
	発生材運搬費	ガラス	0.01	m3	2,630	26	
	発生材運搬費	廃プラ	0.04	m3	900	36	
	発生材運搬費	ボード	1.00	m3	1,900	1,900	
	発生材運搬費	木材	1.90	m3	1,460	2,774	
	発生材運搬費	樹木・草木	6.10	m3	1,460	8,906	
	発生材運搬費	スレート(アスベスト含有)	0.20	m3	1,900	380	
	発生材運搬費	金属屑	0.10	m3	1,320	132	
	計					328,361	
3	発生材処理						
	発生材処分	コンクリート・砕石等	9.20	m3	4,700	43,240	
	発生材処分	ガラス	0.01	m3	12,000	120	
	発生材処分	廃プラ	0.04	m3	7,200	288	
	発生材処分	ボード	1.00	m3	8,000	8,000	
	発生材処分	木材	1.90	m3	5,200	9,880	
	発生材処分	樹木・草木	6.10	m3	8,000	48,800	
	発生材処分	スレート(アスベスト含有)	0.06	t	18,800	1,128	
	発生材処分	金属屑	0.10	m3	2,400	240	
	有価材処分	鉄屑	0.20	t	▲ 37,500	▲ 7,500	
	有価材処分	アルミ屑	22.9	kg	▲ 185	▲ 4,237	
	計					99,959	

(改修細目別内訳)

No.	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	撤去工事						
	照明器具撤去	直付FHF32W-1	2	台	1,557	3,114	
	埋込スイッチ撤去	1P15Ax1	1	個	472	472	
	埋込コンセント撤去	2P15Ax2	1	個	709	709	
	安全ブレーカー撤去	MCB2P30AF/20AT 木板共	1	個	1,540	1,540	
	赤色灯撤去		1	台	1,137	1,137	
	自動点滅器撤去		1	個	1,426	1,426	
	VVFケーブル撤去	1.6-2C 管内	17.0	m	76	1,292	
	VVFケーブル撤去	1.6-2C コロガシ	1.00	m	58	58	
	VVFケーブル撤去	1.6-3C 管内	2.00	m	99	198	
	ねじなし電線管撤去	(E19) 露出	8.00	m	245	1,960	
	ねじなし電線管撤去	(E25) 露出	4.00	m	327	1,308	
	硬質ビニル電線管撤去	(VE22) 露出	4.00	m	315	1,260	
	露出スイッチボックス撤去	1個用 1方出(E19)	1	個	875	875	
	露出スイッチボックス撤去	1個用 2方出(E25)	1	個	875	875	
	丸形露出ボックス撤去	3方出(E25)	1	個	875	875	
	鋼板製プルボックス撤去	150×150×100	1	個	875	875	
	金属くず運搬		0.155	m3	1,320	205	
	廃プラスチック運搬		0.008	m3	900	7	
	金属くず処分		0.155	m3	2,400	372	
	廃プラスチック処分		0.008	m3	7,200	58	
	計					18,616	

別紙代価表		名称：現場打会所(U字側溝用)300×300 H600 既製コンクリート蓋						
代価-15号	歩掛根拠資料名：公共建築工事積算基準P618 RA-20-2準用	項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	か所当たり摘要
		碎石地業(再生材)	基礎下	0.03	m ³	4,350	130	
		普通コンクリート	FC18N S15	0.16	m ³	24,500	3,920	
		コンクリート打設手間	小型構造物 工作物基礎等	0.16	m ³	20,000	3,200	
		普通型枠		2.29	m ²	3,900	8,931	
		型枠運搬費	4t	2.29	m ²	250	572	
		モルタル	1:3	0.003	m ³	54,100	162	
		既製コンクリート蓋	300角用 枠共	1.00	か所	4,220	4,220	
		据付手間 特殊作業員		0.024	人	25,700	616	
		据付手間 普通作業員		0.015	人	21,800	327	
		その他	労+雑 18%	1.00	式		929	
						計	23,007	
						改め	23,000	

別紙代価表		名称：仮囲い(ガードフェンス)新営分					賃貸期間		90日
代価-	22号	歩掛根拠資料名：営繕積算システム等開発利用協会歩掛り ガードフェンス・仮設材							m 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
ガードフェンス	H=1800 基本料金	0.56	台	480	268.80				
ガードフェンス	H=1800 賃貸料金	50.4	台・日	19	957.60				
丸パイプ	日額損料 φ48.6 1,000mm×6.24本	561.6	m	0.28	157.25				
丸パイプ	日額基本料 φ48.6 1,000mm×6.24本	6.24	m	9	56.16				
防災養生シート 2類	1800x5100 基本料金	0.2	枚	340	68.00				
防災養生シート 2類	1800x5100 賃貸料金	18	枚・日	7	126.00				
修理費	材 5%	1	式		62.04				
普通作業員		0.013	人	21,800	283.40				
その他	労 20%	1	式		56.68				
仮囲い運搬費	4t 往復	1	m	611	611.00				
とび工	防災養生シート歩掛 労 20%	0.022	人	28,000	616.00				
その他	防災養生シート歩掛 労 20%	1	式		123.20				
				計	3,386.13				
				改め	3,390				

別紙代価表 名称: トラック運転、仮囲い運搬(ガードフェンス)

代価- 23 号	歩掛根拠資料名: 公共建築工事標準単価積算基準A1-1-2,A1-1-34							当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要		
【トラック運転】	4t							
運転手(一般)	4t	1	人	22,300	22,300.00			
燃料	軽油	27.9	L	129	3,599.10			
機械損料		1.13	供用日	10,600	11,978.00			
その他	労+雑 20%	1	式		5,179.82			
トラック運転計					43,056.92			
【仮囲い運搬】								
トラック運転	4t 高さ2.0m 100m当たり	1.42	日	43,056.92	61,140.83			
1m当たり往復	/100				611.41			
				計	611.41			
				改め	611			

別紙代価表		名称：仮囲い(ガードフェンス)改修分					賃貸期間		30日
代価-	24号	歩掛根拠資料名：営繕積算システム等開発利用協会歩掛り ガードフェンス・仮設材							m 当たり
項目	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要			
ガードフェンス	H=1800 基本料金	0.56	台	480	268.80				
ガードフェンス	H=1800 賃貸料金	16.8	台・日	19	319.20				
丸パイプ	日額損料 φ48.6 1,000mm×6.24本	187.2	m	0.28	52.42				
丸パイプ	日額基本料 φ48.6 1,000mm×6.24本	6.24	m	9	56.16				
防災養生シート 2類	1800x5100 基本料金	0.2	枚	340	68.00				
防災養生シート 2類	1800x5100 賃貸料金	6	枚・日	7	42.00				
修理費	材 5%	1	式		20.68				
普通作業員		0.013	人	21,800	283.40				
その他	労 20%	1	式		56.68				
仮囲い運搬費	4t 往復	1	m						
とび工	防災養生シート歩掛 労 20%	0.022	人	28,000	616.00				
その他	防災養生シート歩掛 労 20%	1	式		123.20				
				計	1,906.54				
				改め	1,910				

