

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											
門真市環境水道部															
設 計 書															
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。															
款	水道事業費用			項	営業費用			目	配水及び給水費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R 4 配No. 2						工 事 名		修繕工事跡路面復旧工事					
工 事 方 法		単価契約						工 事 場 所		自 門真市内全域 至					
設 計 者		田中 研太郎						工事担当者		田中 研太郎					
期 限								所 要 日 数		365日					

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	舗装工 - 1～14	-	式	1.00	
	路盤工 - 1～3	-	式	1.00	
	区画線工 - 1～3	-	式	1.00	
	交通誘導員 - A , B	-	式	1.00	
	舗装工 - 1～14 (夜間)	-	式	1.00	
	路盤工 - 1～3 (夜間)	-	式	1.00	
	区画線工 - 1～3 (夜間)	-	式	1.00	
	交通誘導員 - A , B (夜間)	-	式	1.00	
金 額	工事価格	26,179,638 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	2,617,963 円			
	請負対象金額	28,797,601 円		工事価格	26,179,638 円
令和4年度上下水道施設等の修繕工事に伴う路面復旧工事である。					

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事		1.00	式		26,179,638	
路面復旧工	昼間	1.00	式	21,856,375	21,856,375	第1号内訳書
路面復旧工	夜間	1.00	式	4,323,263	4,323,263	第2号内訳書
直接工事費		1.00	式		26,179,638	
純工事費					26,179,638	
工事原価					26,179,638	
工事価格					26,179,638	
消費税相当額		10.00	%		2,617,963	
工事費計					28,797,601	

第 1号内訳書		路面復旧工											
		昼間										21, 856, 375	1頁
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
舗装工-1 t=3cm		昼間		12. 00		m2		7, 918		95, 016		第3号内訳書	
舗装工-2 t=4cm		昼間		4. 00		m2		8, 758		35, 032		第4号内訳書	
舗装工-3 t=5cm		昼間		1, 111. 00		m2		10, 541		11, 711, 051		第5号内訳書	
舗装工-4 t=5cm		昼間		5. 00		m2		9, 778		48, 890		第6号内訳書	
舗装工-5 t=5+5cm		昼間		80. 00		m2		15, 739		1, 259, 120		第7号内訳書	
舗装工-6 t=5+10cm		昼間		3. 00		m2		21, 530		64, 590		第8号内訳書	
舗装工-7 t=5+10cm		昼間		43. 00		m2		22, 676		975, 068		第9号内訳書	
舗装工-8 t=5+5+8cm		昼間		31. 00		m2		28, 841		894, 071		第10号内訳書	
舗装工-9 t=5+5+10cm		昼間		46. 00		m2		33, 008		1, 518, 368		第11号内訳書	
舗装工-10 t=5+5+10cm		昼間		5. 00		m2		32, 637		163, 185		第12号内訳書	
舗装工-11 t=5+5+5+10cm		昼間		21. 00		m2		36, 576		768, 096		第13号内訳書	
舗装工-12 t=6+3cm(ILB)		昼間		4. 00		m2		14, 407		57, 628		第14号内訳書	
舗装工-13 t=8+3cm(ILB)		昼間		20. 00		m2		15, 301		306, 020		第15号内訳書	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-14 t=8+3+5cm (ILB+As)	昼間	3.00	m2	31,455	94,365	第16号内訳書
路盤工-1 t=20cm (RC-30)	昼間	3.00	m2	7,908	23,724	第17号内訳書
路盤工-2 t=20cm (RM-25)	昼間	3.00	m2	8,960	26,880	第18号内訳書
路盤工-3 t=20cm (HMS-25)	昼間	3.00	m2	10,538	31,614	第19号内訳書
区画線工-1 w=15cm (実線)	昼間	16.00	箇所	13,357	213,712	第20号内訳書
区画線工-2 w=45cm (実線)	昼間	6.00	箇所	30,317	181,902	第21号内訳書
区画線工-3 w=15cm (文字・記号)	昼間	4.00	箇所	30,636	122,544	第22号内訳書
交通誘導員-A	昼間	3.00	人	31,228	93,684	第23号内訳書
交通誘導員-B	昼間	115.00	人	27,581	3,171,815	第24号内訳書
合計		1.00	式		21,856,375	

第 2号内訳書		路面復旧工									
		夜間									
		4, 323, 263									
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
舗装工-1	t=3cm	夜間	3.00	m2	10,028	30,084	第25号内訳書				
舗装工-2	t=4cm	夜間	3.00	m2	10,918	32,754	第26号内訳書				
舗装工-3	t=5cm	夜間	192.00	m2	13,054	2,506,368	第27号内訳書				
舗装工-4	t=5cm	夜間	3.00	m2	12,251	36,753	第28号内訳書				
舗装工-5	t=5+5cm	夜間	3.00	m2	18,903	56,709	第29号内訳書				
舗装工-6	t=5+10cm	夜間	3.00	m2	25,866	77,598	第30号内訳書				
舗装工-7	t=5+10cm	夜間	3.00	m2	26,916	80,748	第31号内訳書				
舗装工-8	t=5+5+8cm	夜間	3.00	m2	34,402	103,206	第32号内訳書				
舗装工-9	t=5+5+10cm	夜間	7.00	m2	39,068	273,476	第33号内訳書				
舗装工-10	t=5+5+10cm	夜間	3.00	m2	38,687	116,061	第34号内訳書				
舗装工-11	t=5+5+5+10cm	夜間	3.00	m2	42,940	128,820	第35号内訳書				
舗装工-12	t=6+3cm(ILB)	夜間	3.00	m2	17,161	51,483	第36号内訳書				
舗装工-13	t=8+3cm(ILB)	夜間	3.00	m2	18,208	54,624	第37号内訳書				

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-14 t=8+3+5cm (ILB+As)	夜間	3.00	m2	37,825	113,475	第38号内訳書
路盤工-1 t=20cm (RC-30)	夜間	3.00	m2	11,380	34,140	第39号内訳書
路盤工-2 t=20cm (RM-25)	夜間	3.00	m2	12,433	37,299	第40号内訳書
路盤工-3 t=20cm (HMS-25)	夜間	3.00	m2	13,423	40,269	第41号内訳書
区画線工-1 w=15cm (実線)	夜間	3.00	箇所	16,866	50,598	第42号内訳書
区画線工-2 w=45cm (実線)	夜間	3.00	箇所	36,790	110,370	第43号内訳書
区画線工-3 w=15cm (文字・記号)	夜間	3.00	箇所	41,259	123,777	第44号内訳書
交通誘導員-A	夜間	3.00	人	46,844	140,532	第45号内訳書
交通誘導員-B	夜間	3.00	人	41,373	124,119	第46号内訳書
合計		1.00	式		4,323,263	

第 3号内訳書		舗装工-1 t=3cm				
昼間		1 m ² 当り		7,918		5頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	542.10	650	第1号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m2	2,466	493	第2号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	489	391	第3号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	277	277	第4号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	1,924	384	第5号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,321	1,056	第6号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.03	m3	7,444	223	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		831	
現場管理費		48.46	%		2,086	
一般管理費		23.90	%		1,527	
小計行		1.00	式		7,918	
合計		1.00	式		7,918	

第 4号内訳書		舗装工-2 t=4cm				
昼間		1 m ² 当り		8,758		6頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	542.10	650	第1号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m2	2,466	493	第2号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	489	391	第3号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	277	277	第4号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,219	443	第8号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,616	1,292	第9号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.04	m3	7,444	297	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		919	
現場管理費		48.46	%		2,307	
一般管理費		23.90	%		1,689	
小計行		1.00	式		8,758	
合計		1.00	式		8,758	

第 5号内訳書						
舗装工-3 t=5cm						
昼間						
1 m ² 当り						
10,541						
7頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	542.10	650	第1号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	4,225	845	第10号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	489	391	第3号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	346	346	第11号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,510	502	第12号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,899	1,519	第13号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	7,444	372	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,106	
現場管理費		48.46	%		2,777	
一般管理費		23.90	%		2,033	
小計行		1.00	式		10,541	
合計		1.00	式		10,541	

第 6号内訳書		舗装工-4 t=5cm				
昼間		1 m ² 当り		9,778		8頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	542.10	650	第1号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	4,225	845	第10号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	489	391	第3号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	346	346	第11号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し	0.20	m2	2,190	438	第14号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	0.80	m2	1,560	1,248	第15号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	7,444	372	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,026	
現場管理費		48.46	%		2,576	
一般管理費		23.90	%		1,886	
小計行		1.00	式		9,778	
合計		1.00	式		9,778	

第 7号内訳書		舗装工-5 t=5+5cm				
昼間		1 m ² 当り		15,739		9頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	542.10	650	第1号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	4,225	845	第10号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	489	391	第3号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	346	346	第11号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,474	494	第16号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m2	2,436	487	第17号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,862	1,489	第18号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m2	1,824	1,459	第19号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.10	m3	7,444	744	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,652	
現場管理費		48.46	%		4,146	
一般管理費		23.90	%		3,036	
小計行		1.00	式		15,739	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計		1.00	式		15,739	

第 8号内訳書		舗装工-6 t=5+10cm				
昼間		1 m ² 当り		21, 530		
				11頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1. 20	m	542. 10	650	第1号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0. 20	m2	5, 690	1, 138	第20号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cmを超え15cm以下	0. 80	m2	599	479	第21号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1. 8m以上	1. 00	m2	277	277	第4号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(歩道部)	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0. 20	m2	2, 474	494	第16号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生粗粒度アスコン(20) 無し	0. 20	m2	2, 267	453	第22号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0. 20	m2	2, 436	487	第17号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0. 80	m2	1, 871	1, 496	第23号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0. 80	m2	1, 737	1, 389	第24号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0. 80	m2	1, 833	1, 466	第25号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3	1. 8km As塊 良好 DID有	0. 15	m3	7, 444	1, 116	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23. 93	%		2, 260	
現場管理費		48. 46	%		5, 672	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		23.90	%		4,153	
小計行		1.00	式		21,530	
合計		1.00	式		21,530	

第 9号内訳書		舗装工-7 t=5+10cm				
昼間		1 m ² 当り		22,676		
				13頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	542.10	650	第1号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m2	5,690	1,138	第20号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cmを超え15cm以下	0.80	m2	599	479	第21号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	380	380	第26号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,624	524	第27号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,414	482	第28号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	2,914	582	第29号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,862	1,489	第18号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,736	1,388	第30号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,151	1,720	第31号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m3	7,444	1,116	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		2,380	
現場管理費		48.46	%		5,974	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		23.90	%		4,374	
小計行		1.00	式		22,676	
合計		1.00	式		22,676	

第 10号内訳書		舗装工-8 t=5+5+8cm											
昼間		1 m ² 当り		28,841			15頁						
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		1. 20	m			1, 336		1, 603		第32号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り		0. 20	m2			10, 090		2, 018		第33号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り		0. 80	m2			787. 30		629		第34号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1. 8m以上		1. 00	m2			346		346		第11号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 80mm プライムコートPK-3		0. 20	m2			3, 415		683		第35号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0. 20	m2			2, 550		510		第36号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0. 20	m2			2, 587		517		第37号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1. 4m以上3. 0m以下 80mm プライムコートPK-3		0. 80	m2			2, 651		2, 120		第38号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]	
基層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0. 80	m2			1, 787		1, 429		第39号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0. 80	m2			1, 824		1, 459		第19号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3		1. 8km As塊 良好 DID有		0. 18	m3			7, 444		1, 339		第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	
共通仮設費				23. 93	%					3, 027			
現場管理費				48. 46	%					7, 598			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		23.90	%		5,563	
小計行		1.00	式		28,841	
合計		1.00	式		28,841	

第 11号内訳書		舗装工-9 t=5+5+10cm				
昼間		1 m ² 当り		33,008		17頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,336	1,603	第32号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	10,090	2,018	第33号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	787.30	629	第34号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	380	380	第26号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,624	524	第27号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,414	482	第28号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2	2,789	557	第40号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	2,914	582	第29号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,862	1,489	第18号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,736	1,388	第30号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2	2,026	1,620	第41号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,151	1,720	第31号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3	7,444	1,488	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		3,465	
現場管理費		48.46	%		8,696	
一般管理費		23.90	%		6,367	
小計行		1.00	式		33,008	
合計		1.00	式		33,008	

第 12号内訳書		舗装工-10 t=5+5+10cm		1 m ² 当り			32,637	19頁
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,336	1,603	第32号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	10,090	2,018	第33号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	787.30	629	第34号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上	1.00	m2	380	380	第26号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,624	524	第27号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,414	482	第28号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2	2,789	557	第40号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り(PKR-T)	0.20	m2	2,750	550	第42号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,862	1,489	第18号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,736	1,388	第30号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2	2,026	1,620	第41号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り(PKR-T)	0.80	m2	1,988	1,590	第43号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
発生土処分工 タンブ°2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3	7,444	1,488	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		3,426	
現場管理費		48.46	%		8,598	
一般管理費		23.90	%		6,295	
小計行		1.00	式		32,637	
合計		1.00	式		32,637	

第 13号内訳書		舗装工-11		t=5+5+5+10cm			
昼間		1 m ² 当り		36,576		21頁	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,336	1,603	第32号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	10,090	2,018	第33号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	787.30	629	第34号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	346	346	第11号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	0.20	m2	4,166	833	第44号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2	2,550	510	第36号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2	2,550	510	第45号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	2,914	582	第29号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3	0.80	m2	3,220	2,576	第46号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2	1,787	1,429	第39号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2	1,787	1,429	第47号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,151	1,720	第31号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
発生土処分工 タンブ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.25	m3	7,444	1,861	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		3,839	
現場管理費		48.46	%		9,636	
一般管理費		23.90	%		7,055	
小計行		1.00	式		36,576	
合計		1.00	式		36,576	

第 14号内訳書		舗装工-12 t=6+3cm (ILB)				
昼間		1 m ² 当り		14, 407		23頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1. 00	m2	770	770	第48号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0. 50	m2	4, 814	2, 407	第49号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0. 50	m2	5, 254	2, 627	第50号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 タンク 2t BH0. 13m3	1. 8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0. 06	m3	8, 619	517	第51号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23. 93	%		1, 512	
現場管理費		48. 46	%		3, 795	
一般管理費		23. 90	%		2, 779	
小計行		1. 00	式		14, 407	
合計		1. 00	式		14, 407	

第 15号内訳書		舗装工-13		t=8+3cm(ILB)			
昼間		1 m ² 当り		15,301		24頁	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1.00	m2	770	770	第48号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	5,034	2,517	第52号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	5,474	2,737	第53号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	8,619	689	第51号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	
共通仮設費		23.93	%		1,606		
現場管理費		48.46	%		4,031		
一般管理費		23.90	%		2,951		
小計行		1.00	式		15,301		
合計		1.00	式		15,301		

第 16号内訳書		舗装工-14 t=8+3+5cm (ILB+As)					
昼間		1 m ² 当り					25頁
		31,455					
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	2,200	2,640	第54号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]	
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1.00	m2	770	770	第48号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	4,225	845	第10号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	489	391	第3号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	277	277	第4号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm フライムコートPK-3	1.00	m2	2,561	2,561	第55号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]	
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	5,034	2,517	第52号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	5,474	2,737	第53号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	8,619	689	第51号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	7,444	372	第7号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	
共通仮設費		23.93	%		3,302		
現場管理費		48.46	%		8,287		
一般管理費		23.90	%		6,067		

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行		1.00	式		31,455	
合計		1.00	式		31,455	

第 17号内訳書													
路盤工-1 t=20cm(RC-30)													
昼間													
1 m²当り													
7,908													
27頁													
名 称		規 格		数 量		単 位		単 価		金 額		摘 要	
掘削		土砂 小規模 小規模(標準以外)		0.16		m3		2,282		365		第56号代価表 [R3黄本P995 / R3赤本PⅡ-1-②-7]	
床掘り		土砂 現場制約あり		0.04		m3		8,232		329		第57号代価表 [R3黄本P1029 / R3赤本PⅡ-1-③-4]	
人力積込		土砂		0.04		m3		2,744		109		第58号代価表 [R3黄本P1016 / R3赤本PⅡ-1-②-28]	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm		1.00		m2		1,007		1,007		第59号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P166]	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		6.7km 岩塊・玉石 良好 DID有		0.20		m3		8,301		1,660		第60号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	
共通仮設費				23.93		%				830			
現場管理費				48.46		%				2,083			
一般管理費				23.90		%				1,525			
小計行				1.00		式				7,908			
合計				1.00		式				7,908			

第 18号内訳書		路盤工-2 t=20cm(RM-25)											
		昼間		1 m ² 当り		8, 960		28頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)		0. 16	m3			2, 282		365	第56号代価表 [R3黄本P995 / R3赤本PⅡ-1-②-7]	
床掘り		土砂	現場制約あり		0. 04	m3			8, 232		329	第57号代価表 [R3黄本P1029 / R3赤本PⅡ-1-③-4]	
人力積込		土砂			0. 04	m3			2, 744		109	第58号代価表 [R3黄本P1016 / R3赤本PⅡ-1-②-28]	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1. 8m未満 全仕上り厚20cm			1. 00	m2			1, 469		1, 469	第61号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P166]	
発生土処分工 タンク 2t BH0. 13m3		6. 7km 岩塊・玉石 良好 DID有			0. 20	m3			8, 301		1, 660	第60号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	
共通仮設費					23. 93	%					940		
現場管理費					48. 46	%					2, 360		
一般管理費					23. 90	%					1, 728		
小計行					1. 00	式					8, 960		
合計					1. 00	式					8, 960		

第 19号内訳書		路盤工-3 t=20cm(HMS-25)											
		昼間		1 m ² 当り		10, 538		29頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)		0. 16	m3		2, 282		365		第56号代価表	[R3黄本P995 / R3赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り		土砂	現場制約あり		0. 04	m3		8, 232		329		第57号代価表	[R3黄本P1029 / R3赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込		土砂			0. 04	m3		2, 744		109		第58号代価表	[R3黄本P1016 / R3赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1. 8m未満 全仕上り厚20cm			1. 00	m2		1, 693		1, 693		第62号代価表	[R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P166]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3		14km 岩塊・玉石 良好 DID有			0. 20	m3		10, 640		2, 128		第63号代価表	[R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費					23. 93	%				1, 106			
現場管理費					48. 46	%				2, 776			
一般管理費					23. 90	%				2, 032			
小計行					1. 00	式				10, 538			
合計					1. 00	式				10, 538			

第 20号内訳書						
区画線工-1 w=15cm(実線)						
昼間						
				1 箇所当り	13,357	30頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	293	5,860	第64号代価表 [R3赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		1,402	
現場管理費		48.46	%		3,519	
一般管理費		23.90	%		2,576	
小計行		1.00	式		13,357	
合計		1.00	式		13,357	

第 21号内訳書 区画線工-2 w=45cm(実線)						
昼間 1箇所当り 30,317 31頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	665	13,300	第65号代価表 [R3赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		3,182	
現場管理費		48.46	%		7,987	
一般管理費		23.90	%		5,848	
小計行		1.00	式		30,317	
合計		1.00	式		30,317	

第 22号内訳書 区画線工-3 w=15cm(文字・記号)						
昼間 1箇所当り 30,636 32頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	672	13,440	第66号代価表 [R3赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		3,216	
現場管理費		48.46	%		8,071	
一般管理費		23.90	%		5,909	
小計行		1.00	式		30,636	
合計		1.00	式		30,636	

第 23号内訳書		交通誘導員-A					
		昼間					
		1 人当り				31,228	33頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A		1.00	人	13,700	13,700	[R4. 3府資料P2]	
共通仮設費		23.93	%		3,278		
現場管理費		48.46	%		8,227		
一般管理費		23.90	%		6,023		
小計行		1.00	式		31,228		
合計		1.00	式		31,228		

第 24号内訳書		交通誘導員-B					
		昼間					
		1 人当り				27,581	34頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		1.00	人	12,100	12,100	[R4.3府資料P2]	
共通仮設費		23.93	%		2,895		
現場管理費		48.46	%		7,266		
一般管理費		23.90	%		5,320		
小計行		1.00	式		27,581		
合計		1.00	式		27,581		

第 25号内訳書		舗装工-1 t=3cm				
夜間		1 m ² 当り		10,028		35頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	685.20	822	第67号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m2	3,627	725	第68号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	691	552	第69号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	370	370	第70号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,398	479	第71号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,476	1,180	第72号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.03	m3	9,070	272	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,052	
現場管理費		48.46	%		2,642	
一般管理費		23.90	%		1,934	
小計行		1.00	式		10,028	
合計		1.00	式		10,028	

第 26号内訳書		舗装工-2 t=4cm				
夜間		1 m ² 当り		10,918		36頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	685.20	822	第67号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m2	3,627	725	第68号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	691	552	第69号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	370	370	第70号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,697	539	第74号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,775	1,420	第75号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.04	m3	9,070	362	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,146	
現場管理費		48.46	%		2,876	
一般管理費		23.90	%		2,106	
小計行		1.00	式		10,918	
合計		1.00	式		10,918	

第 27号内訳書		舗装工-3 t=5cm				
夜間		1 m ² 当り		13,054		37頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	685.20	822	第67号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	6,197	1,239	第76号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	691	552	第69号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	439	439	第77号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,994	598	第78号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m2	2,031	1,624	第79号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	9,070	453	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,370	
現場管理費		48.46	%		3,439	
一般管理費		23.90	%		2,518	
小計行		1.00	式		13,054	
合計		1.00	式		13,054	

第 28号内訳書		舗装工-4 t=5cm				
夜間		1 m ² 当り		12, 251		38頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1. 20	m	685. 20	822	第67号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0. 20	m2	6, 197	1, 239	第76号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0. 80	m2	691	552	第69号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1. 8m以上	1. 00	m2	439	439	第77号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
表層(歩道部)	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) 無し	0. 20	m2	2, 624	524	第80号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	0. 80	m2	1, 683	1, 346	第81号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3	1. 8km As塊 良好 DID有	0. 05	m3	9, 070	453	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23. 93	%		1, 286	
現場管理費		48. 46	%		3, 227	
一般管理費		23. 90	%		2, 363	
小計行		1. 00	式		12, 251	
合計		1. 00	式		12, 251	

第 29号内訳書		舗装工-5 t=5+5cm				
夜間		1 m ² 当り		18,903		
				39頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	685.20	822	第67号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	6,197	1,239	第76号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	691	552	第69号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	439	439	第77号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,957	591	第82号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m2	2,919	583	第83号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,994	1,595	第84号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m2	1,957	1,565	第85号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.10	m3	9,070	907	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,984	
現場管理費		48.46	%		4,980	
一般管理費		23.90	%		3,646	
小計行		1.00	式		18,903	

							40頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
合計		1.00	式		18,903		

第 30号内訳書		舗装工-6 t=5+10cm				
夜間		1 m ² 当り		25,866		
				41頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	685.20	822	第67号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m2	8,337	1,667	第86号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cmを超え15cm以下	0.80	m2	847	677	第87号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	370	370	第70号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,957	591	第82号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,704	540	第88号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m2	2,919	583	第83号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	2,035	1,628	第89号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,892	1,513	第90号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m2	1,997	1,597	第91号代価表 [R3黄本P1424 / R3赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m3	9,070	1,360	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		2,715	
現場管理費		48.46	%		6,814	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		23.90	%		4,989	
小計行		1.00	式		25,866	
合計		1.00	式		25,866	

第 31号内訳書		舗装工-7 t=5+10cm				
夜間		1 m ² 当り		26,916		
				43頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	685.20	822	第67号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m2	8,337	1,667	第86号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cmを超え15cm以下	0.80	m2	847	677	第87号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	473	473	第92号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	3,153	630	第93号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,896	579	第94号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	3,443	688	第95号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,994	1,595	第84号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,863	1,490	第96号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,284	1,827	第97号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m3	9,070	1,360	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		2,825	
現場管理費		48.46	%		7,091	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		23.90	%		5,192	
小計行		1.00	式		26,916	
合計		1.00	式		26,916	

第 32号内訳書		舗装工-8 t=5+5+8cm											
夜間		1 m ² 当り		34, 402			45頁						
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		1. 20	m			1, 589	1, 906		第98号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り		0. 20	m2			14, 760	2, 952		第99号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り		0. 80	m2			995. 40	796		第100号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]		
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1. 8m以上		1. 00	m2			439	439		第77号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]		
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 80mm プライムコートPK-3		0. 20	m2			3, 959	791		第101号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]		
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0. 20	m2			3, 078	615		第102号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]		
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0. 20	m2			3, 116	623		第103号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]		
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1. 4m以上3. 0m以下 80mm プライムコートPK-3		0. 80	m2			2, 798	2, 238		第104号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]		
基層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0. 80	m2			1, 919	1, 535		第105号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]		
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0. 80	m2			1, 957	1, 565		第85号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]		
発生土処分工 タンブ° 2t BH0. 13m3		1. 8km As塊 良好 DID有		0. 18	m3			9, 070	1, 632		第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]		
共通仮設費				23. 93	%				3, 611				
現場管理費				48. 46	%				9, 063				

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		23.90	%		6,636	
小計行		1.00	式		34,402	
合計		1.00	式		34,402	

第 33号内訳書		舗装工-9 t=5+5+10cm				
夜間		1 m ² 当り		39,068		
				47頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,589	1,906	第98号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	14,760	2,952	第99号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	995.40	796	第100号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	473	473	第92号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	3,153	630	第93号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,896	579	第94号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2	3,318	663	第106号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	3,443	688	第95号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,994	1,595	第84号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,863	1,490	第96号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2	2,158	1,726	第107号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,284	1,827	第97号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3	9,070	1,814	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,101	
現場管理費		48.46	%		10,292	
一般管理費		23.90	%		7,536	
小計行		1.00	式		39,068	
合計		1.00	式		39,068	

第 34号内訳書		舗装工-10 t=5+5+10cm				
夜間		1 m ² 当り		38,687		49頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,589	1,906	第98号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	14,760	2,952	第99号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	995.40	796	第100号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	473	473	第92号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	3,153	630	第93号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,896	579	第94号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2	3,318	663	第106号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り (PKR-T)	0.20	m2	3,276	655	第108号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,994	1,595	第84号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,863	1,490	第96号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2	2,158	1,726	第107号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り (PKR-T)	0.80	m2	2,117	1,693	第109号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3	9,070	1,814	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,061	
現場管理費		48.46	%		10,192	
一般管理費		23.90	%		7,462	
小計行		1.00	式		38,687	
合計		1.00	式		38,687	

第 35号内訳書		舗装工-11		t=5+5+5+10cm			
夜間		1 m ² 当り		42,940		51頁	
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,589	1,906	第98号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	14,760	2,952	第99号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	995.40	796	第100号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	439	439	第77号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	0.20	m2	4,810	962	第110号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2	3,078	615	第102号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2	3,078	615	第111号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	3,443	688	第95号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3	0.80	m2	3,377	2,701	第112号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2	1,919	1,535	第105号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2	1,919	1,535	第113号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,284	1,827	第97号代価表 [R3黄本P1418 / R3赤本PIV-1-②-2]	
発生土処分工 タンブ°2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.25	m3	9,070	2,267	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,507	
現場管理費		48.46	%		11,312	
一般管理費		23.90	%		8,283	
小計行		1.00	式		42,940	
合計		1.00	式		42,940	

第 36号内訳書		舗装工-12		t=6+3cm(ILB)									
夜間		1		m ² 当り		17, 161							
53頁													
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1. 00	m2	1, 155						1, 155		第114号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0. 50	m2	5, 507						2, 753		第115号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0. 50	m2	6, 013						3, 006		第116号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]	
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3	1. 8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0. 06	m3	10, 250						615		第117号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]	
共通仮設費		23. 93	%							1, 801			
現場管理費		48. 46	%							4, 521			
一般管理費		23. 90	%							3, 310			
小計行		1. 00	式							17, 161			
合計		1. 00	式							17, 161			

第 37号内訳書		舗装工-13 t=8+3cm(ILB)				
夜間		1 m ² 当り		18,208		54頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2	1,155	1,155	第114号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	5,760	2,880	第118号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	6,266	3,133	第119号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	10,250	820	第117号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,911	
現場管理費		48.46	%		4,797	
一般管理費		23.90	%		3,512	
小計行		1.00	式		18,208	
合計		1.00	式		18,208	

第 38号内訳書		舗装工-14 t=8+3+5cm (ILB+As)				
夜間		1 m ² 当り		37,825		55頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	2,419	2,902	第120号代価表 [R3黄本P1519 / R3赤本PIV-3-③-1]
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2	1,155	1,155	第114号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	6,197	1,239	第76号代価表 [R3黄本P1517 / R3赤本PIV-3-②-2]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	691	552	第69号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	370	370	第70号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm フライムコートPK-3	1.00	m2	3,090	3,090	第121号代価表 [R3黄本P1405 / R3赤本PIV-1-①-7]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	5,760	2,880	第118号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	6,266	3,133	第119号代価表 [R3黄本<71> / R3赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	10,250	820	第117号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	9,070	453	第73号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		3,970	
現場管理費		48.46	%		9,965	
一般管理費		23.90	%		7,296	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行		1.00	式		37,825	
合計		1.00	式		37,825	

第 39号内訳書		路盤工-1		t=20cm(RC-30)									
夜間		1		m²当り									
				11,380									
				57頁									
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3	3,042	486	第122号代価表	[R3黄本P995 / R3赤本PⅡ-1-②-7]				
床掘り		土砂	現場制約あり	0.04	m3	12,350	494	第123号代価表	[R3黄本P1029 / R3赤本PⅡ-1-③-4]				
人力積込		土砂		0.04	m3	4,116	164	第124号代価表	[R3黄本P1016 / R3赤本PⅡ-1-②-28]				
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2	1,261	1,261	第125号代価表	[R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P166]						
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	3.3km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3	12,940	2,588	第126号代価表	[R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]						
共通仮設費		23.93	%	1,194									
現場管理費		48.46	%	2,998									
一般管理費		23.90	%	2,195									
小計行		1.00	式	11,380									
合計		1.00	式	11,380									

第 40号内訳書		路盤工-2 t=20cm(RM-25)											
夜間		1 m ² 当り											
		12, 433											
		58頁											
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)		0. 16	m3			3, 042		486		第122号代価表 [R3黄本P995 / R3赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り		土砂	現場制約あり		0. 04	m3			12, 350		494		第123号代価表 [R3黄本P1029 / R3赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込		土砂			0. 04	m3			4, 116		164		第124号代価表 [R3黄本P1016 / R3赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1. 8m未満 全仕上り厚20cm			1. 00	m2			1, 723		1, 723		第127号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P166]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3		3. 3km 岩塊・玉石 良好 DID有			0. 20	m3			12, 940		2, 588		第126号代価表 [R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費					23. 93	%					1, 305		
現場管理費					48. 46	%					3, 275		
一般管理費					23. 90	%					2, 398		
小計行					1. 00	式					12, 433		
合計					1. 00	式					12, 433		

第 41号内訳書		路盤工-3 t=20cm(HMS-25)											
夜間		1 m ² 当り											
		13, 423											
		59頁											
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)		0. 16	m3		3, 042		486		第122号代価表	[R3黄本P995 / R3赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り		土砂	現場制約あり		0. 04	m3		12, 350		494		第123号代価表	[R3黄本P1029 / R3赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込		土砂			0. 04	m3		4, 116		164		第124号代価表	[R3黄本P1016 / R3赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1. 8m未満 全仕上り厚20cm				1. 00	m2		1, 947		1, 947		第128号代価表	[R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P166]
発生土処分工 タンク 2t BH0. 13m3	19. 5km 岩塊・玉石 良好 DID有				0. 20	m3		13, 990		2, 798		第129号代価表	[R3水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費					23. 93	%				1, 409			
現場管理費					48. 46	%				3, 536			
一般管理費					23. 90	%				2, 589			
小計行					1. 00	式				13, 423			
合計					1. 00	式				13, 423			

第 42号内訳書 区画線工-1 w=15cm(実線) 夜間 1箇所当り 16,866 60頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	370	7,400	第130号代価表 [R3赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		1,770	
現場管理費		48.46	%		4,443	
一般管理費		23.90	%		3,253	
小計行		1.00	式		16,866	
合計		1.00	式		16,866	

第 43号内訳書 区画線工-2 w=45cm(実線)						
夜間 1箇所当り 36,790 61頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	807	16,140	第131号代価表 [R3赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		3,862	
現場管理費		48.46	%		9,692	
一般管理費		23.90	%		7,096	
小計行		1.00	式		36,790	
合計		1.00	式		36,790	

第 44号内訳書 区画線工-3 w=15cm(文字・記号)						
夜間 1箇所当り 41,259 62頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	905	18,100	第132号代価表 [R3赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		4,331	
現場管理費		48.46	%		10,870	
一般管理費		23.90	%		7,958	
小計行		1.00	式		41,259	
合計		1.00	式		41,259	

第 45号内訳書		交通誘導員-A				
		夜間				
		1 人当り				46,844
						63頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	深夜(1.5)	1.00	人	20,550	20,550	[R4.3府資料P2]
共通仮設費		23.93	%		4,917	
現場管理費		48.46	%		12,341	
一般管理費		23.90	%		9,036	
小計行		1.00	式		46,844	
合計		1.00	式		46,844	

第 46号内訳書		交通誘導員-B				
		夜間				
		1 人当り				
		41,373				
		64頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	深夜(1.5)	1.00	人	18,150	18,150	[R4.3府資料P2]
共通仮設費		23.93	%		4,343	
現場管理費		48.46	%		10,900	
一般管理費		23.90	%		7,980	
小計行		1.00	式		41,373	
合計		1.00	式		41,373	

1 m 当り

第1号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	P- 1
--------	------------------------------	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24					
K1	コンクリートカッタ ハ`キューム式・湿式・切削深20cm級・フ`レート`径56cm	4.22	5,460	コンクリートカッタ〔ハ`キューム式・湿式〕 切削深20cm級 フ`レート`径56cm	5,460		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		54.57					
R1	特殊作業員	19.07	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	土木一般世話役	9.53	24,400	土木一般世話役	24,700		[R4.3府資料P2] R2.3
R3	普通作業員	8.29	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		39.19					
Z1	コンクリートカッタフ`レート` 径56cm(22インチ) 自走式切斷機用	36.35	84,500	コンクリートカッタ（フ`レート`） 径22インチ	85,200		[積算資料R04.04.P310：全国] WEB建設R02.04：全国（57都市） 積算資料R02.04.P309：全国
Z2	レギ`ユア`カ`ソリン スタント`	1.92	154	カ`ソリン レギ`ユア` スタント`	131		[積算資料R04.04.P258：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡、東京 積算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 562.41

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{4.22}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.24}{4.22} \right. \\ & + \left(\frac{19.07}{100} \times \frac{22,500}{24,600} + \frac{9.53}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{8.29}{100} \times \frac{19,600}{21,500} \right) \times \frac{54.57}{(19.07 + 9.53 + 8.29)} \\ & + \left(\frac{36.35}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.92}{100} \times \frac{154}{131} \right) \times \frac{39.19}{(36.35 + 1.92)} \\ & \left. + \frac{100 - 6.24 - 54.57 - 39.19}{100} \right\} = 542.029971556476 = 542.1 (\text{円/m}) \end{aligned}$$

1m2当り

第2号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	P- 2
--------	------------------------------------	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.80					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.41	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区, 積算資料R02.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ]〈ハンドブレーカ〉 20kg級	0.39	155	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		95.93					
R1	特殊作業員	52.94	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	普通作業員	42.99	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		2.27					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.27	139	軽油 1.2号 パトロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区, 積算資料R02.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,650 $\times \left\{ \left(\frac{1.41}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.39}{100} \times \frac{155}{155} \right) \times \frac{1.8}{(1.41 + 0.39)} \right.$ $+ \left(\frac{52.94}{100} \times \frac{22,500}{24,600} + \frac{42.99}{100} \times \frac{19,600}{21,500} \right) \times \frac{95.93}{(52.94 + 42.99)}$ $+ \left(\frac{2.27}{100} \times \frac{139}{116} \right) \times \frac{2.27}{2.27}$ $\left. + \frac{100 - 1.8 - 95.93 - 2.27}{100} \right\} = 2,465.26782060404 = 2,466 \text{ (円/m2)}$							

100m2当り

第3号代価表

ハックホ舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

P-

3

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.49	人	24,400	11,956	[R4.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0.74	人	19,600	14,504	[R4.3府資料P2] [OS000020]
小型ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	37,150	22,512	
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				48,980	
1 m2 当り				489	

100m2当り

第4号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

4

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.58	人	19,600	11,368	[R4.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	3.81	m3	900	3,429	[建設物価R04.04.P133：東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	32,670	5,227	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	24,210	3,873	
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				27,710	
1 m2 当り				277	

1m2当り

第5号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 5
--------	---	------

[illegible]

1m2当り

第6号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 7
--------	--	------

[illegible]

10m3当り

第7号代価表

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3

1.8km As塊 良好 DID有

P-

9

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量2t積級	0.975	日	28,140	27,436	
アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	4,700	47,000	[R03下期廃棄物等受入] [OD016280]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				74,440	
1 m3 当り				7,444	

1m2当り

第8号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) フォライムコートPK-3	P- 10
--------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第9号代価表	表層(歩道部)	P- 12
	1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第10号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	P- 14
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.06					
K1	エンジンコンプレッサ（賃貸）（長期割引なし） 3.5〜3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.61	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5〜3.7m3/min	1,100		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区, 積算資料R02.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ]（ハンドブレーカ） 20kg級	0.45	155	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	155		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		95.35					
R1	特殊作業員	52.16	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	普通作業員	43.19	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		2.59					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	2.59	139	軽油 1.2号 パトロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区, 積算資料R02.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,529.3 $\times \left\{ \left(\frac{1.61}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.45}{100} \times \frac{155}{155} \right) \times \frac{2.06}{(1.61 + 0.45)} \right.$ $+ \left(\frac{52.16}{100} \times \frac{22,500}{24,600} + \frac{43.19}{100} \times \frac{19,600}{21,500} \right) \times \frac{95.35}{(52.16 + 43.19)}$ $+ \left(\frac{2.59}{100} \times \frac{139}{116} \right) \times \frac{2.59}{2.59}$ $\left. + \frac{100 - 2.06 - 95.35 - 2.59}{100} \right\} = 4,224.41498572567 = 4,225 (\text{円}/\text{m}^2)$							

100m2当り

第11号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

15

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.58	人	19,600	11,368	[R4.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し	3.81	m3	2,720	10,363	[R4府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	32,670	5,227	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	24,210	3,873	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				34,650	
1 m2 当り				346	

1m2当り

第12号代価表	表層(歩道部)	P- 17
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第13号代価表	表層(車道・路肩部)	P- 18
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第14号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し	P- 20
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.58					
K1	振動ローラ(舗装用) ハント・ガイ・式・質量0.5～0.6t	0.44	1,490	振動ローラ(舗装用)〔ハント・ガイ・式〕 運転質量0.5～0.6t	1,490		〔R3建設機械等損料表〕 R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0.11	340	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	340		〔R3建設機械等損料表〕 R2建設機械等損料表
R		54.43					
R1	特殊作業員	23.98	22,500	特殊作業員	24,600		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
R2	普通作業員	20.90	19,600	普通作業員	21,500		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
R3	土木一般世話役	6.00	24,400	土木一般世話役	24,700		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
Z		44.99					
Z1	アスファルト混合物 開粒度13	44.84	12,600	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	8,600	第135号代価表	建設物価R02.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R02.04.P319：大阪府
Z2	レギュラーガソリン スタント	0.09	154	ガソリン レギュラー スタント	131		〔積算資料R04.04.P258：大阪〕 建設物価R02.04.P788：東京23区，積算資料R02.04.P259：東京
Z3	軽油 小型ローリー・ハートル給油 2～4KL積載車	0.05	139	軽油 1.2号 ハートル給油	116		〔建設物価R04.04.P788：大阪〕 建設物価R02.04.P788：東京23区，積算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,645.4

$$\times \left\{ \left(\frac{0.44}{100} \times \frac{1,490}{1,490} + \frac{0.11}{100} \times \frac{340}{340} \right) \times \frac{0.58}{(0.44 + 0.11)} \right.$$

$$\left. + \left(\frac{23.98}{100} \times \frac{22,500}{24,600} + \frac{20.9}{100} \times \frac{19,600}{21,500} + \frac{6}{100} \times \frac{24,400}{24,700} \right) \times \frac{54.43}{(23.98 + 20.9 + 6)} \right\}$$

1m2当り

第15号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	P- 22
---------	--	-------

[illegible]

第16号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フォライムコートPK-3	P- 24
---------	--	--

[illegible]

1m2当り

第16号代価表	基層(歩道部)	P- 25
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

第17号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 26
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第18号代価表	基層(車道・路肩部)	P- 28
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第19号代価表	表層(車道・路肩部)	P- 30
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第20号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	P- 32
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.15					
K1	エンジンコンプレッサ（賃貸）（長期割引なし） 3.5〜3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.68	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5〜3.7m3/min	1,100		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区, 積算資料R02.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ]（ハンドブレーカ） 20kg級	0.47	155	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	155		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		95.13					
R1	特殊作業員	52.09	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	普通作業員	43.04	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		2.72					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	2.72	139	軽油 1.2号 パトロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区, 積算資料R02.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 6,094.3 $\times \left\{ \left(\frac{1.68}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.47}{100} \times \frac{155}{155} \right) \times \frac{2.15}{(1.68 + 0.47)} \right.$ $+ \left(\frac{52.09}{100} \times \frac{22,500}{24,600} + \frac{43.04}{100} \times \frac{19,600}{21,500} \right) \times \frac{95.13}{(52.09 + 43.04)}$ $+ \left(\frac{2.72}{100} \times \frac{139}{116} \right) \times \frac{2.72}{2.72}$ $\left. + \frac{100 - 2.15 - 95.13 - 2.72}{100} \right\} = 5,689.52628717456 = 5,690 (\text{円}/\text{m}^2)$							

100m2当り

第21号代価表	ﾊﾞｯｸﾙ舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下
---------	------------------------------------

P-	33
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.61	人	24,400	14,884	[R4.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0.91	人	19,600	17,836	[R4.3府資料P2] [OS000020]
小型ﾊﾞｯｸﾙ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.746	日	36,440	27,184	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				59,910	
1 m2 当り				599	

第22号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 34
---------	--	-------

[illegible]

第23号代価表	基層(歩道部)	P- 36
	1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

第24号代価表	基層(歩道部) 1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 38
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第25号代価表	表層(歩道部)	P-40
	1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	

[illegible]

100m2当り

第26号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

42

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.58	人	19,600	11,368	[R4.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 現場引渡し	3.81	m3	3,600	13,716	[R4府資材調査単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパインド型3~4t	0.16	日	32,670	5,227	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	24,210	3,873	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				38,000	
1 m2 当り				380	

1m2当り

第27号代価表	基層(車道・路肩部)	P- 43
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フォライムコートPK-3	

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.56					
K1	振動ローラ(舗装用) ハルト・ガイ・式・質量0.5～0.6t	0.32	1,490	振動ローラ(舗装用) [ハルト・ガイ・式] 運転質量0.5～0.6t	1,490		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0.16	340	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	340		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		47.76					
R1	特殊作業員	21.49	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	普通作業員	15.02	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
R3	土木一般世話役	4.31	24,400	土木一般世話役	24,700		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		51.68					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	46.45	11,800	再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	8,450	第136号代価表	建設物価R02.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R02.04.P319：
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.03	90	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5		[積算資料R04.04.P331：近畿1(含福井)] 建設物価R02.04.P219：東京23区,積算資料R02.04.P331：関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.13	154	ガソリン レギュラー スタント	131		[積算資料R04.04.P258：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区,積算資料R02.04.P259：東京
Z4	軽油 小型ローリー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.04	139	軽油 1.2号 ハートロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区,積算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 2,289.2
 $\times \left\{ \left(\frac{0.32}{100} \times \frac{1,490}{1,490} + \frac{0.16}{100} \times \frac{340}{340} \right) \times \frac{0.56}{(0.32 + 0.16)} \right.$

1m2当り

第28号代価表	基層(車道・路肩部)	P- 45
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	

[illegible]

1m2当り

第29号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコートPK-4	P- 47
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第30号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P-	49
---------	--	----	----

[illegible]

1m2当り

第31号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	P- 51
---------	---	-------

[illegible]

1m 当り

第32号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	P- 53
---------	-------------------------------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.76					
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径75cm	7.95	14,200	コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深30cm級 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径75cm	14,200		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		39.57					
R1	特殊作業員	13.78	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	土木一般世話役	6.93	24,400	土木一般世話役	24,700		[R4.3府資料P2] R2.3
R3	普通作業員	6.03	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		48.67					
Z1	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径75cm(30インチ) 自走式切断機用	21.73	123,000	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径30インチ	124,000		[積算資料R04.04.P310：全国] WEB建設R02.04：全国（５７都市）， 積算資料R02.04.P309：全国
Z2	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	14.90	84,500	2コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	85,200		[積算資料R04.04.P310：全国] WEB建設R02.04：全国（５７都市）， 積算資料R02.04.P309：全国
Z3	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径35cm(14インチ) 自走式切断機用	9.11	51,700	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径14インチ	52,100		[WEB建設R04.04：全国（５７都市）] WEB建設R02.04：全国（５７都市）， 積算資料R02.04.P309：全国
Z4	レギュラーｶﾞｰﾂﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	1.98	154	ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｾﾞﾑﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ	131		[積算資料R04.04.P258：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区，積 算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 1,372.2

$$\times \left(\left(\frac{7.95}{100} \times \frac{14,200}{14,200} \right) \times \frac{11.76}{7.95} \right. \\ \left. + \left(\frac{13.78}{100} \times \frac{22,500}{24,600} + \frac{6.93}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{6.03}{100} \times \frac{19,600}{21,500} \right) \times \frac{39.57}{(13.78 + 6.93 + 6.03)} \right)$$

1m2当り

第33号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	P- 55
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.28					
K1	エンジンコンプレッサ（賃貸）（長期割引なし） 3.5～3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.78	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5～3.7m3/min	1,100		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区, 積算資料R02.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ]（ハンドブレーカ） 20kg級	0.50	155	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	155		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		94.84					
R1	特殊作業員	51.79	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	普通作業員	43.05	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		2.88					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2～4KL積載車	2.88	139	軽油 1.2号 パトロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区, 積算資料R02.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,786 $\times \left\{ \left(\frac{1.78}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.5}{100} \times \frac{155}{155} \right) \times \frac{2.28}{(1.78 + 0.5)} \right.$ $+ \left(\frac{51.79}{100} \times \frac{22,500}{24,600} + \frac{43.05}{100} \times \frac{19,600}{21,500} \right) \times \frac{94.84}{(51.79 + 43.05)} \\ + \left(\frac{2.88}{100} \times \frac{139}{116} \right) \times \frac{2.88}{2.88}$ $\left. + \frac{100 - 2.28 - 94.84 - 2.88}{100} \right\} = 10,082.5635693222 = 10,090 \text{ (円/m2)}$							

第34号代価表	舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	P- 56
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		34.10					
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破砕力550~980kN	24.50	17,900	バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	17,900		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	バックホ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.60	9,100	[賃料]バックホ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R04.04.P801：近畿地区] 建設物価R02.04.P801：関東地区, 積算資料R02.04.P279：関東
R		58.80					
R1	運転手(特殊)	26.48	22,800	運転手(特殊)	24,200		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	普通作業員	23.50	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
R3	土木一般世話役	8.82	24,400	土木一般世話役	24,700		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		7.10					
Z1	軽油 小型ローリー・バートル給油 2~4KL積載車	7.10	139	軽油 1.2号 バートル給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区, 積算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 755.47

$$\times \{ (\frac{24.5}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{9.6}{100} \times \frac{9,100}{5,420}) \times \frac{34.1}{(24.5 + 9.6)} + (\frac{26.48}{100} \times \frac{22,800}{24,200} + \frac{23.5}{100} \times \frac{19,600}{21,500} + \frac{8.82}{100} \times \frac{24,400}{24,700}) \times \frac{58.8}{(26.48 + 23.5 + 8.82)} + (\frac{7.1}{100} \times \frac{139}{116}) \times \frac{7.1}{7.1} + \frac{100 - 34.1 - 58.8 - 7.1}{100} \} = 787.275810411795 = 787.3 (\text{円/m}^2)$$

第36号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 59
---------	---	-------

[illegible]

第37号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 61
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第37号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 62
----------------	--	--------------

[illegible]

1m2当り

第38号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm フライムコートPK-3	P- 63
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.31					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	0.88	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区,積算資料R02.04.P282：関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.18	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区,積算資料R02.04.P282：関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.16	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R04.04.P804：近畿地区] 建設物価R02.04.P804：関東地区,積算資料R02.04.P282：関東
R		10.31					
R1	普通作業員	3.69	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	特殊作業員	2.53	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R3	運転手(特殊)	2.49	22,800	運転手(特殊)	24,200		[R4.3府資料P2] R2.3
R4	土木一般世話役	0.84	24,400	土木一般世話役	24,700		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		88.38					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生アスファルト安定処理材	83.06	11,300	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	9,250	第138号代価表	建設物価R02.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R02.04.P319：福岡]
Z2	アスファルト乳剤 PK3 フライムコート用	5.14	90	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	91.5		[積算資料R04.04.P331：近畿1(合福井)] 建設物価R02.04.P219：東京23区,積算資料R02.04.P331：関東
Z3	軽油 小型ローリー・ハートロール給油 2~4KL積載車	0.17	139	軽油 1.2号 ハートロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区,積算資料R02.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,242							

1m2当り

第39号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 65
---------	--	-------

[illegible]

第40号代価表	中間層(車道・路肩部)	P- 67
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第41号代価表	中間層(車道・路肩部)	P- 69
	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第42号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) コム入り(PKR-T)	P- 71
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第42号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) コム入り(PKR-T)	P- 72
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第43号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) コム入り(PKR-T)	P- 73
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第44号代価表	上層路盤(車道・路肩部)	P- 75
	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	

[illegible]

第45号代価表	中間層(車道・路肩部)	P- 77
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第46号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm フライムコートPK-3	P- 79
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第47号代価表	中間層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 81
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第48号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無
---------	--

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] とりこわし	1	m2	770	770	[土木コストR04. 04. P23 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				770	
1 m2 当り				770	

1m2当り

第49号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	84
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm	1	m2	4,620	4,620	[土木コストR04.04.P23 : 大阪府, 土木施単R04.04.P18 : 大阪府]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.04	m3	4,850	194	[建設物価R04.04.P133 : 東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,814	
1 m2 当り				4,814	

1m2当り

第50号代価表	インターロッキングブロック設置 曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	85
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 曲線配置 ブロック厚6cm	1	m2	5,060	5,060	[土木施単R04.04.P18：大阪府]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.04	m3	4,850	194	[建設物価R04.04.P133：東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,254	
1 m2 当り				5,254	

10m3当り

第51号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有
---------	---

P-	86
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イ・セル・積載質量2t積級	0.975	日	28,140	27,436	
コンクリート塊(無筋) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	5,875	58,750	[R03下期廃棄物等受入] [OD016320]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				86,190	
1 m3 当り				8,619	

1m2当り

第52号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	87
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm	1	m2	4,840	4,840	[土木コストR04.04.P23 : 大阪府, 土木施単R04.04.P18 : 大阪府]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.04	m3	4,850	194	[建設物価R04.04.P133 : 東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,034	
1 m2 当り				5,034	

1m2当り

第53号代価表	インターロッキングブロック設置 曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	88
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 曲線配置 ブロック厚8cm	1	m2	5,280	5,280	[土木施単R04.04.P18：大阪府]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.04	m3	4,850	194	[建設物価R04.04.P133：東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,474	
1 m2 当り				5,474	

1m 当り

第54号代価表	舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	P- 89
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24					
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・フレート径75cm	4.22	14,200	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 フレート径75cm	14,200		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		20.99					
R1	特殊作業員	7.32	22,500	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	土木一般世話役	3.67	24,400	土木一般世話役	24,700		[R4.3府資料P2] R2.3
R3	普通作業員	3.19	19,600	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		72.77					
Z1	コンクリートカッタフレート 径75cm(30インチ) 自走式切断機用	33.83	123,000	コンクリートカッタ（フレート） 径30インチ	124,000		[積算資料R04.04.P310：全国] WEB建設R02.04：全国（57都市）， 積算資料R02.04.P309：全国
Z2	コンクリートカッタフレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	23.20	84,500	2コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ	85,200		[積算資料R04.04.P310：全国] WEB建設R02.04：全国（57都市）， 積算資料R02.04.P309：全国
Z3	コンクリートカッタフレート 径35cm(14インチ) 自走式切断機用	14.19	51,700	コンクリートカッタ（フレート） 径14インチ	52,100		[WEB建設R04.04：全国（57都市）] WEB建設R02.04：全国（57都市）， 積算資料R02.04.P309：全国
Z4	レギュラーガソリン スタンド	1.05	154	ガソリン レギュラー スタンド	131		[積算資料R04.04.P258：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区，積 算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,239.6

$$\begin{aligned} & \times \left(\frac{4.22}{100} \times \frac{14,200}{14,200} \right) \times \frac{6.24}{4.22} \\ & + \left(\frac{7.32}{100} \times \frac{22,500}{24,600} + \frac{3.67}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{3.19}{100} \times \frac{19,600}{21,500} \right) \times \frac{20.99}{(7.32 + 3.67 + 3.19)} \end{aligned}$$

第55号代価表	上層路盤(車道・路肩部)	P- 91
	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm フライムコートPK-3	

[illegible]

1m3当り

第56号代価表	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	P- 93
---------	------------------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.01					
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	23.01	6,110	小型バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)	6,110		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		69.05					
R1	運転手(特殊)	69.05	22,800	運転手(特殊)	24,200		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		7.94					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.94	139	軽油 1.2号 パトロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区, 積算資料R02.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,337.8 $\times \{ (\frac{23.01}{100} \times \frac{6,110}{6,110}) \times \frac{23.01}{23.01}$ $+ (\frac{69.05}{100} \times \frac{22,800}{24,200}) \times \frac{69.05}{69.05}$ $+ (\frac{7.94}{100} \times \frac{139}{116}) \times \frac{7.94}{7.94}$ $+ \frac{100 - 23.01 - 69.05 - 7.94}{100} \} = 2,281.2178115389 = 2,282(円/m3)$							

100m2当り

第59号代価表

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

P-

96

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	1.56	人	19,600	30,576	[R4.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	25.4	m3	900	22,860	[建設物価R04.04.P133：東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	25.4	m3	1,000	25,400	[D-1-04-04-19-015]
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	0.9	日	24,210	21,789	
諸 雑 費	1	式		75	調整金
計				100,700	
1 m2 当り				1,007	

10m3当り

第60号代価表

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3

6.7km 岩塊・玉石 良好 DID有

P-

97

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イ・セル・積載質量2t積級	1.5	日	28,140	42,210	
廃路盤材(クラッシュラン) 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	10	m3	4,080	40,800	[R04.4廃路盤材等受入] [OD044390]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				83,010	
1 m3 当り				8,301	

100m2当り

第61号代価表

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

P-

98

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	1.56	人	19,600	30,576	[R4.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し	25.4	m3	2,720	69,088	[R4府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	25.4	m3	1,000	25,400	[D-1-04-04-19-015]
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	0.9	日	24,210	21,789	
諸 雑 費	1	式		47	調整金
計				146,900	
1 m2 当り				1,469	

100m2当り

第62号代価表

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

P-

99

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	1.56	人	19,600	30,576	[R4.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 現場引渡し	25.4	m3	3,600	91,440	[R4府資材調査単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	25.4	m3	1,000	25,400	[D-1-04-04-19-015]
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	0.9	日	24,210	21,789	
諸 雑 費	1	式		95	調整金
計				169,300	
1 m2 当り				1,693	

10m3当り

第63号代価表

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3

14km 岩塊・玉石 良好 DID有

P- 100

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デフイーゼル・積載質量2t積級	2.3	日	28,140	64,722	
廃路盤材(水硬性スラグ) 村野建材㈱ 八尾市福栄町	10	m3	4,160	41,600	[R04.4廃路盤材等受入] [OD044260]
諸 雑 費	1	式		78	調整金
計				106,400	
1 m3 当り				10,640	

1, 000 m 当 り

第64号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	101
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1, 000	m	171.8	171, 800	[土木コストR04. 04. P305 : 大阪府, 土木施単R04. 04. P366 : 大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570	k g	170	96, 900	[建設物価R04. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く)]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g	150	3, 750	[建設物価R04. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く), 積算資料R04. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)]
接着用プライマー 区画線用	25	k g	360	9, 000	[建設物価R04. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く), 積算資料R04. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	44	L	139	6, 116	[建設物価R04. 04. P788 : 大阪]
諸雑費	5	%		5, 734	諸雑費 プロハンガス等
計				293, 300	
1 m 当り				293	

1,000m 当り

第65号代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

P-

102

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1,000	m	310.7	310,700	[土木施単R04.04.P366：大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1,700	k g	170	289,000	[建設物価R04.04.P200：全国（北海道・沖縄除く）]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	k g	150	11,250	[建設物価R04.04.P200：全国（北海道・沖縄除く），積算資料R04.04.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
接着用プライマー 区画線用	75	k g	360	27,000	[建設物価R04.04.P200：全国（北海道・沖縄除く），積算資料R04.04.P256：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	80	L	139	11,120	[建設物価R04.04.P788：大阪]
諸雑費	5	%		16,830	諸雑費 プロハンガス等
計				665,900	
1 m 当り				665	

1, 000 m 当り

第66号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	103
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1, 200	m	429.5	515, 400	[土木コストR04. 04. P311 : 大阪府, 土木施単R04. 04. P366 : 大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	684	k g	170	116, 280	[建設物価R04. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く)]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30	k g	150	4, 500	[建設物価R04. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く), 積算資料R04. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)]
接着用プライマー 区画線用	30	k g	360	10, 800	[建設物価R04. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く), 積算資料R04. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	132	L	139	18, 348	[建設物価R04. 04. P788 : 大阪]
諸雑費	5	%		7, 472	諸雑費 プロハンガス等
計				672, 800	
1 m 当り				672	

1m当り

第67号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	P- 104
---------	------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.24					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.22	5,460	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		54.57					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.07	33,750	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.53	36,600	土木一般世話役	24,700		[R4.3府資料P2] R2.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	8.29	29,400	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		39.19					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	36.35	84,500	コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R04.04.P310：全国] WEB建設R02.04：全国（57都市）、 積算資料R02.04.P309：全国
Z2	レギュラーガソリン スタント	1.92	154	ガソリン レギュラー スタント	131		[積算資料R04.04.P258：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区、積 算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 562.41

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left(\frac{4.22}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.24}{4.22} \right. \\ &+ \left(\frac{19.07}{100} \times \frac{33,750}{24,600} + \frac{9.53}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{8.29}{100} \times \frac{29,400}{21,500} \right) \times \frac{54.57}{(19.07 + 9.53 + 8.29)} \\ &+ \left(\frac{36.35}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.92}{100} \times \frac{154}{131} \right) \times \frac{39.19}{(36.35 + 1.92)} \\ &\left. + \frac{100 - 6.24 - 54.57 - 39.19}{100} \right\} = 685.182806132236 = 685.2 (\text{円/m}) \end{aligned}$$

1m2当り

第68号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	P- 105
---------	------------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.80					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.41	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区, 積算資料R02.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ]〈ハンドブレーカ〉 20kg級	0.39	155	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		95.93					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	52.94	33,750	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	42.99	29,400	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		2.27					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.27	139	軽油 1.2号 パトロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区, 積算資料R02.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,650 $\times \left\{ \left(\frac{1.41}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.39}{100} \times \frac{155}{155} \right) \times \frac{1.8}{(1.41 + 0.39)} \right.$ $+ \left(\frac{52.94}{100} \times \frac{33,750}{24,600} + \frac{42.99}{100} \times \frac{29,400}{21,500} \right) \times \frac{95.93}{(52.94 + 42.99)}$ $+ \left(\frac{2.27}{100} \times \frac{139}{116} \right) \times \frac{2.27}{2.27}$ $\left. + \frac{100 - 1.8 - 95.93 - 2.27}{100} \right\} = 3,626.12172502832 = 3,627(\text{円/m}^2)$							

100m2当り

第69号代価表	バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下
---------	-----------------------------------

P-	106
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.49	人	36,600	17,934	[R4.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.74	人	29,400	21,756	[R4.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	48,550	29,421	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				69,120	
1 m2 当り				691	

100m2当り

第70号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P- 107

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.58	人	29,400	17,052	[R4.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	3.81	m3	900	3,429	[建設物価R04.04.P133：東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	44,070	7,051	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	35,460	5,673	
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				37,020	
1 m2 当り				370	

1m2当り

第71号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 108
---------	---	--------

[illegible]

1m2当り

第72号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 110
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.02					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4～3.0m	2.27	15,900	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	15,900		〔R3建設機械等損料表〕 R2建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式（賃貸）（長期割引なし） コンバインド型 3～4t	0.43	5,300	〔賃料〕振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t	3,540		〔建設物価R04.04.P805：近畿地区〕 建設物価R02.04.P805：関東地区，積算資料R02.04.P282：関東
R		23.37					
R1	普通作業員 深夜（1.5）	8.83	29,400	普通作業員	21,500		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
R2	特殊作業員 深夜（1.5）	6.06	33,750	特殊作業員	24,600		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
R3	運転手（特殊） 深夜（1.5）	3.96	34,200	運転手（特殊）	24,200		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
R4	土木一般世話役 深夜（1.5）	2.02	36,600	土木一般世話役	24,700		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
Z		73.61					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	64.33	0.75 12,300	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物（13）	8,600	第141号代価表	建設物価R02.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R02.04.P319：（合材）
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.90	90	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5		〔積算資料R04.04.P331：近畿1（合材）〕 建設物価R02.04.P219：東京23区，積算資料R02.04.P331：関東
Z3	軽油 小型ローリー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.34	139	軽油 1.2号 ハートロール給油	116		〔建設物価R04.04.P788：大阪〕 建設物価R02.04.P788：東京23区，積算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,294.8

$$\times \left\{ \left(\frac{2.27}{100} \times \frac{15,900}{15,900} + \frac{0.43}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{3.02}{(2.27 + 0.43)} \right\}$$

10m3当り

第73号代価表

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3

1.8km As塊 良好 DID有

P- 112

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量2t積級	0.975	日	37,590	36,650	
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	5,405	54,050	[R03下期廃棄物等受入] [OD016290]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				90,700	
1 m3 当り				9,070	

第74号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) フォライムコートPK-3	P- 113
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第75号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 115
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.80					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4～3.0m	2.10	15,900	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	15,900		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3～4t	0.40	5,300	[賃料]振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t	3,540		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区，積算資料R02.04.P282：関東
R		21.55					
R1	普通作業員 深夜(1.5)	8.14	29,400	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	特殊作業員 深夜(1.5)	5.59	33,750	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R3	運転手(特殊) 深夜(1.5)	3.65	34,200	運転手(特殊)	24,200		[R4.3府資料P2] R2.3
R4	土木一般世話役 深夜(1.5)	1.86	36,600	土木一般世話役	24,700		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		75.65					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)	67.10	12,600	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13)	9,950	第142号代価表	建設物価R02.04.P211：東京都14区〔合材〕，積算資料R02.04.P319：
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.21	90	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5		[積算資料R04.04.P331：近畿I（含福井）] 建設物価R02.04.P219：東京23区，積算資料R02.04.P331：関東
Z3	軽油 小型ローリー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.31	139	軽油 1.2号 ハートロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区，積算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,403.6

$$\times \left\{ \left(\frac{2.1}{100} \times \frac{15,900}{15,900} + \frac{0.4}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.8}{(2.1 + 0.4)} \right.$$

1m2当り

第76号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	P- 117
---------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.06					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5〜3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.61	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5〜3.7m3/min	1,100		[建設物価R04.04.P805：近畿地区] 建設物価R02.04.P805：関東地区, 積算資料R02.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハントブレーカ) 20kg級	0.45	155	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R3建設機械等損料表] R2建設機械等損料表
R		95.35					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	52.16	33,750	特殊作業員	24,600		[R4.3府資料P2] R2.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	43.19	29,400	普通作業員	21,500		[R4.3府資料P2] R2.3
Z		2.59					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2〜4KL積載車	2.59	139	軽油 1.2号 パトロール給油	116		[建設物価R04.04.P788：大阪] 建設物価R02.04.P788：東京23区, 積算資料R02.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,529.3 $\times \left\{ \left(\frac{1.61}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.45}{100} \times \frac{155}{155} \right) \times \frac{2.06}{(1.61 + 0.45)} \right.$ $+ \left(\frac{52.16}{100} \times \frac{33,750}{24,600} + \frac{43.19}{100} \times \frac{29,400}{21,500} \right) \times \frac{95.35}{(52.16 + 43.19)}$ $+ \left(\frac{2.59}{100} \times \frac{139}{116} \right) \times \frac{2.59}{2.59}$ $\left. + \frac{100 - 2.06 - 95.35 - 2.59}{100} \right\} = 6,196.48412628834 = 6,197 (\text{円}/\text{m}^2)$							

100m2当り

第77号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

118

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.58	人	29,400	17,052	[R4.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し	3.81	m3	2,720	10,363	[R4府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	44,070	7,051	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	35,460	5,673	
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				43,950	
1 m2 当り				439	

第78号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 119
---------	---	--------

[illegible]

1m2当り

第79号代価表	表層(車道・路肩部)	P- 121
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第80号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し	P- 123
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.58					
K1	振動ローラ(舗装用) ハント・ガイ・式・質量0.5～0.6t	0.44	1,490	振動ローラ(舗装用)〔ハント・ガイ・式〕 運転質量0.5～0.6t	1,490		〔R3建設機械等損料表〕 R2建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0.11	340	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	340		〔R3建設機械等損料表〕 R2建設機械等損料表
R		54.43					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	23.98	33,750	特殊作業員	24,600		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	20.90	29,400	普通作業員	21,500		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	6.00	36,600	土木一般世話役	24,700		〔R4.3府資料P2〕 R2.3
Z		44.99					
Z1	アスファルト混合物 開粒度13	44.84	12,800	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	8,600	第143号代価表	建設物価R02.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R02.04.P319：大阪府
Z2	レギュラーガソリン スタント	0.09	154	ガソリン レギュラー スタント	131		〔積算資料R04.04.P258：大阪〕 建設物価R02.04.P788：東京23区，積算資料R02.04.P259：東京
Z3	軽油 小型ローリー・ハートル給油 2～4KL積載車	0.05	139	軽油 1.2号 ハートル給油	116		〔建設物価R04.04.P788：大阪〕 建設物価R02.04.P788：東京23区，積算資料R02.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,645.4

$$\times \left\{ \left(\frac{0.44}{100} \times \frac{1,490}{1,490} + \frac{0.11}{100} \times \frac{340}{340} \right) \times \frac{0.58}{(0.44 + 0.11)} \right.$$

$$\left. + \left(\frac{23.98}{100} \times \frac{33,750}{24,600} + \frac{20.9}{100} \times \frac{29,400}{21,500} + \frac{6}{100} \times \frac{36,600}{24,700} \right) \times \frac{54.43}{(23.98 + 20.9 + 6)} \right\}$$

1m2当り

第81号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	P- 125
---------	--	--------

[illegible]

