

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											
門真市環境水道部															
設 計 書															
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。															
款	資本的支出			項	建設改良費			目	整備事業費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R4整No. 7						工 事 名		柳田町・一番町地区配水管布設替工事					
工 事 方 法		請負						工 事 場 所		自 門真市柳田町5番3号 至 門真市一番町1番23号					
設 計 者		城土 貴弘						工事担当者		城土 貴弘					
期 限								所 要 日 数		242日					

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 500	m	0.83	
	鑄鉄管布設工	φ 400	m	183.82	
	鑄鉄管布設工	φ 300	m	52.80	
	鑄鉄管布設工	φ 250	m	184.96	
	鑄鉄管布設工	φ 200	m	7.27	
	鑄鉄管布設工	φ 150	m	12.30	
	仕切弁設置工	φ 400	基	5.00	
	仕切弁設置工	φ 300	基	5.00	
	仕切弁設置工	φ 250	基	4.00	
	仕切弁設置工	φ 200	基	1.00	
	仕切弁設置工	φ 150	基	1.00	
	鑄鉄管撤去工	φ 500	m	29.40	
	鑄鉄管撤去工	φ 400	m	151.60	
	鑄鉄管撤去工	φ 300	m	27.10	
	鑄鉄管撤去工	φ 250	m	183.65	
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	10.20	
	鑄鉄管撤去工	φ 150	m	12.20	
	仕切弁撤去工	φ 400	基	3.00	
	仕切弁撤去工	φ 300	基	3.00	
	仕切弁撤去工	φ 250	基	5.00	
	仕切弁撤去工	φ 200	基	2.00	
	仕切弁撤去工	φ 150	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工	φ 500	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 300	基	2.00	
	不断水式仕切弁設置工	φ 250	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 200	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 150	基	1.00	
	小口径連絡工	φ 50～φ 25	箇所	5.00	
	仮設配管工	φ 300～φ 50	m	512.95	
	試掘工	—	箇所	12.00	

金 額	工事価格	208, 210, 000	円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	20, 821, 000	円			
	請負対象金額	229, 031, 000	円		工事価格	208, 210, 000 円
老朽管解消のための柳田町・一番町地区配水管布設替工事である。						

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	62,936,312	62,936,312	第1号内訳書
管工事		1.00	式	16,738,559	16,738,559	第2号内訳書
土工事		1.00	式	47,080,119	47,080,119	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	8,530,500	8,530,500	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		135,285,490	
共通仮設費計		1.00	式		11,254,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		660,000	
運搬費		1.00	式	660,000	660,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		10,594,000	
純工事費		1.00	式		146,539,490	
現場管理費		1.00	式		36,004,000	
工事原価		1.00	式		182,543,490	
一般管理費等		1.00	式		25,666,510	

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計		1.00	式		25,666,510	
工事価格		1.00	式		208,210,000	
消費税相当額		1.00	式		20,821,000	
設計価格		1.00	式		229,031,000	

第 1号内訳書		材料費						
							62, 936, 312	1頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
[鑄鉄管布設工-φ500]	夜間施工							
ダクタイル鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	呼び径500×400mm	1.00	個	140,000	140,000	[積資別冊R03.04.P98：全国Ⅱ（除沖縄）]		
ダクタイル鑄鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径500mm	1.00	組	31,300	31,300	[積算資料R03.04.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]		
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	0.83	m	106	87	[物価資料：換算値]		
*管明示テープ	50mm 年号入り	1.66	m	70	116	[見積]		
小計行	[1]	1.00	式		171,503			
[鑄鉄管布設工-φ400]	夜間施工							
耐震管路用ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径400mm×L6.0m	29.00	本	236,000	6,844,000	[積算資料R03.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]		
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 400mm	13.00	個	108,000	1,404,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]		
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 400mm	6.00	個	94,100	564,600	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]		
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 45度 400mm	5.00	個	137,000	685,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]		
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 二受T字管 400×300mm	3.00	個	160,000	480,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]		
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 フランジ付きT字管 400×75mm 7.5K	2.00	個	112,000	224,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]		

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 継ぎ輪 口径400mm	1.00	個	135,000	135,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) 受挿し伸縮可撓管	φ400mm 偏心量100	2.00	個	2,085,000	4,170,000	[見積]
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 継輪	呼び径400mm	1.00	個	59,100	59,100	[積算別冊R03.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 22° 1/2曲管	呼び径400mm	2.00	個	115,000	230,000	[積算別冊R03.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径400mm	4.00	組	24,700	98,800	[積算資料R03.04.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 切管ユニット 挿しロリング 口径400mm	22.00	個	14,000	308,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 接合材料 口径400mm	48.00	個	17,900	859,200	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 ライフ 口径400mm	14.00	個	28,900	404,600	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	183.82	m	106	19,484	[物価資料：換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	367.64	m	70	25,734	[見積]
小計行	[2]	1.00	式		16,511,518	
[鋳鉄管布設工-φ300]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径300mm×L6.0m	7.00	本	173,000	1,211,000	[積算資料R03.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 曲管 45度 300mm	8.00	個	76,800	614,400	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 300mm	5.00	個	69,700	348,500	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 曲管 11・1/4度 300mm	1.00	個	66,000	66,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 両受曲管 45度 300mm	3.00	個	104,000	312,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 両受曲管 22・1/2度 300mm	1.00	個	97,300	97,300	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 二受T字管 300×300mm	2.00	個	137,000	274,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 継ぎ輪 口径300mm	1.00	個	113,000	113,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 受挿し片落管 300×250mm	1.00	個	76,700	76,700	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 挿し受片落管 300×250mm	1.00	個	62,200	62,200	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 挿し受片落管 300×200mm	1.00	個	63,200	63,200	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄管 内面珪酸粉体塗装 K形 1種	外面標準 径300mm×長6m 343kg	1.00	本	125,000	125,000	[積算別冊R03.04.P96：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 継輪	呼び径300mm	2.00	個	41,900	83,800	[積算別冊R03.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 45° 曲管	呼び径300mm	2.00	個	67,700	135,400	[積算別冊R03.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径300mm	7.00	組	12,800	89,600	[積算資料R03.04.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 切管ユニット 挿しロリング 口径300mm	2.00	個	12,000	24,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径300mm	19.00	個	10,900	207,100	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 切管ユニット G-Linkセット 口径300mm	18.00	個	42,600	766,800	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継輪用特殊押輪	φ300mm 継手材含む	2.00	組	32,100	64,200	[見積×査定率]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 ライフ 口径300mm	7.00	個	19,700	137,900	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	52.80	m	106	5,596	[物価資料：換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	105.60	m	70	7,392	[見積]
小計行	[3]	1.00	式		4,885,088	
[鋳鉄管布設工-φ250]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径250mm×L5.0m	35.00	本	89,300	3,125,500	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 250mm	6.00	個	54,000	324,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 250mm	5.00	個	48,800	244,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 両受曲管 45度 250mm	8.00	個	68,600	548,800	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 両受曲管 22・1/2度 250mm	3.00	個	62,700	188,100	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 二受T字管 250×150mm	1.00	個	69,700	69,700	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 渦巻式フランジ付きT字管 250×75mm 7.5K	2.00	個	110,000	220,000	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 継ぎ輪 口径250mm	2.00	個	85,700	171,400	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 両受短管 口径250mm	1.00	個	66,700	66,700	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形) 受挿し伸縮可撓管	φ250mm 偏心量100	2.00	個	1,218,000	2,436,000	[見積]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 接合材料 口径250mm	20.00	個	7,930	158,600	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）, 積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 切管エット G-Linkセット 口径250mm	31.00	個	28,600	886,600	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）, 積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 ライフ 口径250mm	14.00	個	8,470	118,580	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）, 積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	184.96	m	106	19,605	[物価資料：換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	369.92	m	70	25,894	[見積]
小計行	[4]	1.00	式		8,603,479	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[〔 鉄管布設工-φ200 [〕]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径200mm×L5.0m	1.00	本	72,300	72,300	[建設物価R03.04.P283：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鉄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 200mm	1.00	個	40,200	40,200	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
一般管路用ダクタイル鉄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形1種	呼び径200mm×長5m 192kg	1.00	本	60,700	60,700	[建設物価R03.04.P283：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鉄鉄異形管(K形) 継輪	呼び径200mm	1.00	個	22,900	22,900	[積算別冊R03.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鉄鉄異形管(K形) 45° 曲管	呼び径200mm	2.00	個	34,300	68,600	[積算別冊R03.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鉄鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径200mm	5.00	組	7,900	39,500	[建設物価R03.04.P286：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R03.04.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
ダクタイル鉄鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径200mm	2.00	個	6,390	12,780	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鉄鉄異形管(GX形)	GX形 切管エット G-Linkセット 口径200mm	1.00	個	24,700	24,700	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鉄鉄異形管(GX形)	GX形 ライフ 口径200mm	1.00	個	7,980	7,980	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	7.27	m	106	770	[物価資料：換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	14.54	m	70	1,017	[見積]
小計行	[5]	1.00	式		351,447	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[鑄鉄管布設工-φ150]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径150mm×L5.0m	2.00	本	55,200	110,400	[建設物価R03.04.P283：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 150mm	3.00	個	27,300	81,900	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 45度 150mm	1.00	個	39,500	39,500	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）]
一般管路用ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形1種	呼び径150mm×長5m 146kg	1.00	本	46,100	46,100	[建設物価R03.04.P283：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鑄鉄異形管(K形) 継輪	呼び径150mm	1.00	個	17,500	17,500	[積算別冊R03.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鑄鉄異形管(K形) 45° 曲管	呼び径150mm	4.00	個	21,000	84,000	[積算別冊R03.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鑄鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ° 呼び径150mm	7.00	組	7,020	49,140	[建設物価R03.04.P286：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R03.04.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径150mm	4.00	個	5,040	20,160	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 切管ユニット G-Linkセット 口径150mm	3.00	個	18,300	54,900	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 ライフ 口径150mm	2.00	個	5,790	11,580	[建設物価R03.04.P284：全国（沖縄除く）、積算資料R03.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	12.30	m	106	1,303	[物価資料：換算値]
*管明示テープ°	50mm 年号入り	24.60	m	70	1,722	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[6]	1.00	式		518,205	
[仕切弁設置工-φ400]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソフトソール仕切弁	両受口 内襯式 3種10K FCD製 内面 粉体塗装・外面耐食塗装 径400mm	5.00	個	944,000	4,720,000	[建設物価R03.04.P298：全国（北海道・沖縄除く）]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	5.00	個	22,500	112,500	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	10.00	個	1,900	19,000	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	5.00	個	8,400	42,000	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	5.00	個	4,370	21,850	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-200B	3.00	個	6,790	20,370	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	5.00	個	11,400	57,000	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	5.00	個	12,770	63,850	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	5.00	個	4,530	22,650	[見積]
小計行	[7]	1.00	式		5,079,220	
[仕切弁設置工-φ300]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソフトソール仕切弁	両受口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径300mm	3.00	個	544,000	1,632,000	[建設物価R03.04.P298：全国（北海道・沖縄除く）]
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソフトソール仕切弁	受口・挿し口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径300mm	2.00	個	518,000	1,036,000	[建設物価R03.04.P298：全国（北海道・沖縄除く）]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	5.00	個	22,500	112,500	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	10.00	個	1,900	19,000	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	5.00	個	8,400	42,000	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	3.00	個	4,370	13,110	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	4.00	個	11,400	45,600	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	4.00	個	12,770	51,080	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版（浅埋用）円形1号	25-60SS	1.00	個	9,320	9,320	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	5.00	個	4,530	22,650	[見積]
小計行	[8]	1.00	式		2,983,260	
[仕切弁設置工-φ250]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソフトソール仕切弁	両受口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径250mm	2.00	個	334,000	668,000	[建設物価R03.04.P298：全国（北海道・沖縄除く）]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソフトシル仕切弁	受口・挿し口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径 250mm	2.00	個	326,000	652,000	[建設物価R03.04.P298：全国（北海道・沖縄除く）]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	4.00	個	22,500	90,000	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	8.00	個	1,900	15,200	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	4.00	個	8,400	33,600	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	4.00	個	4,370	17,480	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	4.00	個	11,400	45,600	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	4.00	個	12,770	51,080	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	4.00	個	4,530	18,120	[見積]
小計行	[9]	1.00	式		1,591,080	
[仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソフトシル仕切弁	受口・挿し口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径 200mm	1.00	個	222,000	222,000	[建設物価R03.04.P298：全国（北海道・沖縄除く）]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	1.00	個	22,500	22,500	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	2.00	個	1,900	3,800	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	1.00	個	8,400	8,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	1.00	個	4,370	4,370	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	1.00	個	11,400	11,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	1.00	個	12,770	12,770	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	1.00	個	4,530	4,530	[見積]
小計行	[10]	1.00	式		289,770	
[仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトソール仕切弁	受口・挿し口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径 150mm	1.00	個	154,000	154,000	[建設物価R03.04.P298：全国（北海道・沖縄除く）]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	1.00	個	22,500	22,500	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	2.00	個	1,900	3,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	1.00	個	8,400	8,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	1.00	個	4,370	4,370	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	1.00	個	11,400	11,400	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	1.00	個	12,770	12,770	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	1.00	個	4,530	4,530	[見積]
小計行	[11]	1.00	式		221,770	
[不断水式仕切弁設置工-φ500]	夜間施工					
不断水式仕切弁 鋳鉄管用	φ500mm (夜用)	1.00	個	3,824,000	3,824,000	[見積]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	1.00	個	22,500	22,500	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	1.00	個	8,400	8,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	1.00	個	4,370	4,370	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-200B	2.00	個	6,790	13,580	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-300B	1.00	個	8,970	8,970	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	1.00	個	11,400	11,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	1.00	個	12,770	12,770	[見積]
小計行	[12]	1.00	式		3,905,990	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[不斷水式仕切弁設置工-φ 300]	夜間施工					
不斷水式仕切弁 鑄鉄管用	φ 300mm (夜用)	2.00	個	1,455,000	2,910,000	[見積]
中蓋	φ 300mm (夜用)	2.00	個	159,000	318,000	[見積]
*仕切弁鉄蓋 (仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ 付	2.00	個	7,500	15,000	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	2.00	個	2,800	5,600	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-100B	2.00	個	1,456	2,912	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	2.00	個	2,263	4,526	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	2.00	個	3,800	7,600	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-40S	2.00	個	4,256	8,512	[見積]
小計行	[13]	1.00	式		3,272,150	
[不斷水式仕切弁設置工-φ 250]	夜間施工					
不斷水式仕切弁 鑄鉄管用	φ 250mm (夜用)	1.00	個	1,134,000	1,134,000	[見積]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ 付	1.00	個	22,500	22,500	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	1.00	個	8,400	8,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	2.00	個	4,370	8,740	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-200B	1.00	個	6,790	6,790	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	1.00	個	11,400	11,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	1.00	個	12,770	12,770	[見積]
小計行	[14]	1.00	式		1,204,600	
[不斷水式仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
不斷水式仕切弁 鑄鉄管用	φ200mm (夜用)	1.00	個	764,000	764,000	[見積]
中蓋	φ200mm (夜用)	1.00	個	120,000	120,000	[見積]
*仕切弁鉄蓋 (仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ付	1.00	個	7,500	7,500	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	1.00	個	2,800	2,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-100B	1.00	個	1,456	1,456	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	1.00	個	2,263	2,263	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁レジン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	1.00	個	3,800	3,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-40S	1.00	個	4,256	4,256	[見積]
小計行	[15]	1.00	式		906,075	
[不斷水式仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
不斷水式仕切弁 鑄鉄管用	φ150mm (夜用)	1.00	個	309,000	309,000	[見積]
中蓋	φ150mm (夜用)	1.00	個	92,000	92,000	[見積]
*仕切弁鉄蓋 (仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ付	1.00	個	7,500	7,500	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	1.00	個	2,800	2,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-100B	2.00	個	1,456	2,912	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	2.00	個	2,263	4,526	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	1.00	個	3,800	3,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-40S	1.00	個	4,256	4,256	[見積]
小計行	[16]	1.00	式		426,794	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[小口径連絡工-φ50～φ25]	夜間施工					
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径500×50mm	1.00	個	84,880	84,880	[見積×査定率]
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径400×50mm	1.00	個	58,040	58,040	[見積×査定率]
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径400×25mm	2.00	個	39,240	78,480	[見積×査定率]
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径300×50mm	2.00	個	49,700	99,400	[積資別冊R03.04.P122：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径250×50mm	4.00	個	44,000	176,000	[積資別冊R03.04.P122：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径250×25mm	1.00	個	19,900	19,900	[積資別冊R03.04.P122：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径200×50mm	1.00	個	38,600	38,600	[積資別冊R03.04.P122：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×50mm	1.00	個	35,300	35,300	[積資別冊R03.04.P122：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用ナール付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×25mm	1.00	個	12,400	12,400	[積資別冊R03.04.P122：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
スリーブ	φ50mm	10.00	個	3,080	30,800	[見積]
スリーブ	φ25mm	4.00	個	1,180	4,720	[見積]
伸縮可とう継手 分止水栓用	φ50mm	10.00	個	9,682	96,820	[見積×査定率]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手 分止水栓用	φ 25mm	4.00	個	1,293	5,172	[見積×査定率]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 40mm～φ 50mm用	φ 500mm	1.00	個	1,610	1,610	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 40mm～φ 50mm用	φ 400mm	1.00	個	760	760	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 13mm～φ 25mm用	φ 400mm	2.00	個	650	1,300	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 40mm～φ 50mm用	φ 300mm～φ 350mm	2.00	個	750	1,500	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 40mm～φ 50mm用	φ 200mm～φ 250mm	5.00	個	630	3,150	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 13mm～φ 25mm用	φ 200mm～φ 250mm	1.00	個	500	500	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 40mm～φ 50mm用	φ 75mm～φ 150mm	1.00	個	500	500	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 13mm～φ 25mm用	φ 75mm～φ 150mm	1.00	個	380	380	[見積]
青銅製バルブ	ゲート 10K 50A 2B	6.00	個	10,700	64,200	[建設物価R03. 04. P699 : 近畿地区, 積算資料R03. 04. P834 : 大阪]
水道用硬質ポリエチレン管HI継手 金属入りバルブソケット	呼び径50mm	12.00	個	2,260	27,120	[積算資料R03. 04. P823 : 大阪]
*止水栓BOX(分離式)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩ビ管等含む	6.00	組	18,322	109,932	[見積]
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径25mm	4.00	m	188	752	[建設物価R03. 04. P686 : 大阪]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	50 60×4	18.10	m	492.50	8,914	[積算資料R03.04.P812：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	呼び径25mm	2.00	個	1,810	3,620	[積算資料R03.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	2.00	個	1,650	3,300	[積算資料R03.04.P832：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ	呼び径50mm	26.00	個	284	7,384	[積算資料R03.04.P822：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット	呼び径50mm	10.00	個	205	2,050	[積算資料R03.04.P820：大阪]
小計行	[17]	1.00	式		977,484	
[仮設配管工-φ300～φ50]	夜間施工					
レンタル仮設配管材料φ300mm～φ50mm	レンタル日数:225日(明和工業株式会社)	1.00	式	6,459,607	6,459,607	[見積]
不断水T字管V型 铸铁管用	φ500mm×300mm(夜用)	1.00	個	1,063,410	1,063,410	[見積]
不断水T字管V型 铸铁管用	φ400mm×300mm(夜用)	1.00	個	919,820	919,820	[見積]
不断水T字管V型 铸铁管用	φ300mm×200mm	2.00	個	391,160	782,320	[見積]
不断水T字管V型 铸铁管用	φ250mm×200mm	2.00	個	381,860	763,720	[見積]
不断水T字管V型 铸铁管用	φ200mm×150mm	1.00	個	290,000	290,000	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不断水T字管V型 鋳鉄管用(SUS ブッシュ込み)	φ 150mm×100mm	1.00	個	197,400	197,400	[見積]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接 合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道 用	呼び径300mm SUS304	4.00	組	11,500	46,000	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接 合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道 用	呼び径200mm SUS304	8.00	組	4,680	37,440	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接 合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道 用	呼び径150mm SUS304	2.00	組	3,390	6,780	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接 合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道 用	呼び径100mm SUS304	2.00	組	2,250	4,500	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接 合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道 用	呼び径75mm SUS304	2.00	組	2,240	4,480	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）]
水道用地下式消火栓（単口） （仮設材・3回使用・再使用品）	φ 75mm 内外面粉体塗装 浅埋用	2.00	個	17,233	34,466	[見積]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フラ ンジふた	呼び径300mm	2.00	個	19,400	38,800	[積資別冊R03.04.P102：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フラ ンジふた	呼び径200mm	4.00	個	9,420	37,680	[積資別冊R03.04.P102：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フラ ンジふた	呼び径150mm	1.00	個	6,510	6,510	[積資別冊R03.04.P102：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フラ ンジふた	呼び径100mm	1.00	個	4,600	4,600	[積資別冊R03.04.P102：全国Ⅱ（除沖縄）]
水道用ポリエチレン二層管 1種（軟 質）	呼び径25mm	4.30	m	188	808	[建設物価R03.04.P686：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニ ル管(HI管)	50 60×4	18.10	m	492.50	8,914	[積算資料R03.04.P812：大阪]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ	呼び径50mm	24.00	個	284	6,816	[積算資料R03.04.P822：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット	呼び径50mm	10.00	個	205	2,050	[積算資料R03.04.P820：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ	呼び径50mm	4.00	個	161	644	[積算資料R03.04.P822：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	呼び径25mm	2.00	個	1,810	3,620	[積算資料R03.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	2.00	個	1,650	3,300	[積算資料R03.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ハイブメント	呼び径25mm	2.00	個	1,380	2,760	[積算資料R03.04.P833：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ハイブメント	呼び径20mm	2.00	個	1,030	2,060	[積算資料R03.04.P833：大阪]
*仕切弁鉄蓋（仮設材・3回使用・再使用品）	黒色、キャップ付	11.00	個	7,500	82,500	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型（仮設材・3回使用・再使用品）	25-150A	11.00	個	2,800	30,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版（浅埋用）（仮設材・3回使用・再使用品）	25-60SS	11.00	個	3,106	34,166	[見積]
*止水栓BOX(分離式)（仮設材・3回使用・再使用品）	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩化ビニル管等含む	16.00	個	6,107	97,712	[見積]
*消火栓鉄蓋 角型（仮設材・3回使用・再使用品）	440mm×330mm	2.00	個	16,833	33,666	[見積]
*消火栓レジン上部 角型（仮設材・3回使用・再使用品）	440mm×330mm 200A	2.00	個	6,266	12,532	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*消火栓ｼﾝ中下部 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 200BC	2.00	個	3,966	7,932	[見積]
*消火栓ｼﾝ底版 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 40S	2.00	個	4,533	9,066	[見積]
小計行	[18]	1.00	式		11,036,879	
合計		1.00	式		62,936,312	

第 2号内訳書		管工事					16, 738, 559		22頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
[鑄鉄管布設工-φ500]	夜間施工								
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径500mm 施工条件の補正:無し	0.83	m	3,294	2,734	第1号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P50]			
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	φ500mm 特殊押輪	1.00	口	8,529	8,529	第2号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P51]			
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	呼び径 500mm	0.83	m	1,338	1,110	第3号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P59]			
管明示テープ工(鑄鉄管布設工)	φ500*6000 4箇所/本 天端明示有	1.66	m	51	84	第4号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]			
管明示シート工		0.83	m	114	94	第5号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P63]			
鑄鉄管切断工	φ500mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	1.00	口	13,280	13,280	第6号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P87]			
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	φ500mm	29.40	m	1,977	58,123	第7号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]			
既設管撤去工鑄鉄管切断	φ500mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	8.00	口	6,093	48,744	第8号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]			
小計行	[1]	1.00	式		132,698				
[鑄鉄管布設工-φ400]	夜間施工								
鑄鉄管吊込み据付(機械)	φ400mm	183.82	m	2,586	475,358	第9号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P50]			
GX形継手接合 据付	直管 φ400mm	26.00	口	6,181	160,706	第10号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
GX形継手接合 据付	異形管 φ400mm	48.00	口	7,417	356,016	第11号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
鋳鉄管メカニカル継手工 据付	φ400mm 特殊押輪	4.00	口	7,107	28,428	第12号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P51]
鋳鉄管メカニカル継手工 取外し	φ400mm 特殊押輪	1.00	口	4,264	4,264	第13号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P51]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	φ400mm	183.82	m	1,207	221,870	第14号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P59]
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	φ400*6000 4箇所/本 天端明示有	367.64	m	48	17,646	第15号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示シート工		183.82	m	114	20,955	第5号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P63]
鋳鉄管切断・溝切り同時加工 GX形	φ400mm ハイブ°切削切断機使用	18.00	口	48,220	867,960	第16号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P89]
鋳鉄管溝切り加工のみ(NS・GX・S・KF・UF)	400mm ハイブ°切削切断機	3.00	口	39,980	119,940	第17号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P89]
鋳鉄管 GX継手挿口加工 据付	φ400mm タッピンネジ°式	22.00	口	3,213	70,686	第18号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)	φ400mm	151.60	m	1,552	235,283	第19号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]
既設管撤去工鋳鉄管切断	φ400mm エンジンカッター(エンジンイト°プレート°)	38.00	口	4,133	157,054	第20号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型	φ400mm	3.00	基	33,460	100,380	第21号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	1,026	3,078	第22号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ビョンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	18.00	個	171	3,078	第23号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	1.00	箇所	5,606	5,606	第24号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P96]
鉄蓋撤去	角形 440mm*330mm 30kg未満	1.00	個	1,710	1,710	第25号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス撤去 角形	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	513	513	第26号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス撤去 角形	中部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	3.00	個	342	1,026	第27号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス撤去 角形	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	342	342	第28号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス撤去 角形	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	1.00	個	513	513	第29号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[2]	1.00	式		2,852,412	
[鑄鉄管布設工-φ300]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	φ300mm	52.80	m	2,180	115,104	第30号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P50]
GX形継手接合 一般及びライナー部	φ300mm	7.00	口	5,563	38,941	第31号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
GX形継手接合(異形管受口部：普通押輪)	φ300mm	19.00	口	5,563	105,697	第32号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
GX形継手接合(異形管受口部：G-Link)	φ300mm	18.00	口	8,900	160,200	第33号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
GX形継手接合(異形管受口部：継輪用特殊押輪)	φ 300mm	2.00	口	8,900	17,800	第34号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
鋳鉄管メカニカル継手工 据付	φ 300mm 特殊押輪	7.00	口	6,427	44,989	第35号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P51]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	φ 300mm	52.80	m	1,117	58,977	第36号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P59]
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	φ 300*6000 4箇所/本 天端明示有	105.60	m	42	4,435	第37号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示シート工		52.80	m	114	6,019	第5号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P63]
鋳鉄管切断工	φ 300mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	19.00	口	7,457	141,683	第38号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P87]
鋳鉄管切断・溝切り同時加工 GX形	φ 300mm ハイブ切削切断機使用	2.00	口	44,590	89,180	第39号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P89]
鋳鉄管 GX継手挿口加工 据付	φ 300mm タッピンネジ式	2.00	口	2,570	5,140	第40号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)	φ 300mm	27.10	m	1,308	35,446	第41号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]
既設管撤去工鋳鉄管切断	φ 300mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	7.00	口	2,021	14,147	第42号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型	φ 300mm	3.00	基	9,364	28,092	第43号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	1,026	3,078	第22号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	18.00	個	171	3,078	第23号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[3]	1.00	式		872,006	
[鑄鉄管布設工-φ250]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	φ250mm	184.96	m	2,002	370,289	第44号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P50]
GX形継手接合 一般及びライナ部	φ250mm	34.00	口	4,326	147,084	第45号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
GX形継手接合(異形管受口部：普通押輪)	φ250mm	20.00	口	4,944	98,880	第46号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
GX形継手接合(異形管受口部：G-Link)	φ250mm	31.00	口	7,911	245,241	第47号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	φ250mm	184.96	m	1,041	192,543	第48号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P59]
管明示テープ工(鑄鉄管布設工)	φ250*5000 4箇所/本 天端明示有	369.92	m	45	16,646	第49号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示シート工		184.96	m	114	21,085	第5号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P63]
鑄鉄管切断工	φ250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	24.00	口	4,718	113,232	第50号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P87]
鑄鉄管メカニカル継手工 取外し	φ250mm 特殊押輪	1.00	口	3,398	3,398	第51号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P51]
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	φ250mm	183.65	m	1,201	220,563	第52号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]
既設管撤去工鑄鉄管切断	φ250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	46.00	口	1,293	59,478	第53号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型	φ 250mm	5.00	基	6,336	31,680	第54号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	5.00	個	1,026	5,130	第22号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビションコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	30.00	個	171	5,130	第23号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	5,606	11,212	第24号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P96]
鉄蓋撤去	角形 440mm*330mm 30kg未満	2.00	個	1,710	3,420	第25号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビションコンクリート製ボックス撤去 角形	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	513	1,026	第26号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス撤去 角形	中部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	6.00	個	342	2,052	第27号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス撤去 角形	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	342	684	第28号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス撤去 角形	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	2.00	個	513	1,026	第29号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[4]	1.00	式		1,549,799	
[鋳鉄管布設工-φ 200]	夜間施工					
鋳鉄管吊込み据付(機械)	φ 200mm	7.27	m	1,894	13,769	第55号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P50]
GX形継手接合 一般及びライナー部	φ 200mm	1.00	口	3,708	3,708	第56号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
GX形継手接合(異形管受口部：普通押輪)	φ 200mm	2.00	口	4,326	8,652	第57号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
GX形継手接合(異形管受口部：G-Link)	φ 200mm	1.00	口	6,922	6,922	第58号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
鋳鉄管メカニカル継手工 据付	φ 200mm 特殊押輪	5.00	口	5,005	25,025	第59号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P51]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	φ 200mm	7.27	m	906	6,586	第60号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P59]
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	φ 200*5000 4箇所/本 天端明示有	14.54	m	45	654	第61号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示シート工		7.27	m	114	828	第5号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P63]
鋳鉄管切断工	φ 200mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	4.00	口	4,419	17,676	第62号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P87]
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)	φ 200mm	10.20	m	1,136	11,587	第63号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]
既設管撤去工鋳鉄管切断	φ 200mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	3.00	口	1,203	3,609	第64号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型	φ 200mm	2.00	基	5,042	10,084	第65号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,026	2,052	第22号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
プレコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	12.00	個	171	2,052	第23号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[5]	1.00	式		113,204	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[鑄鉄管布設工-φ150]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	φ150mm	12.30	m	1,777	21,857	第66号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P50]
GX形継手接合 一般及びライナー部	φ150mm	2.00	口	3,090	6,180	第67号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
GX形継手接合(異形管受口部：普通押輪)	φ150mm	4.00	口	3,708	14,832	第68号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
GX形継手接合(異形管受口部：G-Link)	φ150mm	3.00	口	5,933	17,799	第69号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P55]
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	φ150mm 特殊押輪	7.00	口	4,264	29,848	第70号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P51]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	φ150mm	12.30	m	679	8,351	第71号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P59]
管明示テープ工(鑄鉄管布設工)	φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	24.60	m	42	1,033	第72号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示シート工		12.30	m	114	1,402	第5号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P63]
鑄鉄管切断工	φ150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	6.00	口	3,774	22,644	第73号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P87]
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	φ150mm	12.20	m	1,067	13,017	第74号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]
既設管撤去工鑄鉄管切断	φ150mm エンジンカッター(樹脂ノットプレート)	4.00	口	1,040	4,160	第75号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
鑄鉄製仕切弁撤去 縦型	φ150mm	1.00	基	4,125	4,125	第76号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,026	1,026	第22号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	6.00	個	171	1,026	第23号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[6]	1.00	式		147,300	
[仕切弁設置工-φ400]	夜間施工					
铸铁製仕切弁設置 縦型	φ400mm	5.00	基	55,770	278,850	第77号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	5.00	個	1,710	8,550	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	10.00	個	285	2,850	第79号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	5.00	個	285	1,425	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	5.00	個	285	1,425	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	3.00	個	285	855	第82号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	5.00	個	285	1,425	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	5.00	個	285	1,425	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 高さ60mm	5.00	個	285	1,425	第85号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[7]	1.00	式		298,230	
[仕切弁設置工-φ300]	夜間施工					
鋳鉄製仕切弁設置 縦型	φ350mm	5.00	基	26,810	134,050	第86号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	5.00	個	1,710	8,550	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	10.00	個	285	2,850	第79号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	5.00	個	285	1,425	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	3.00	個	285	855	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	4.00	個	285	1,140	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	4.00	個	285	1,140	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm	1.00	個	285	285	第87号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 高さ60mm	5.00	個	285	1,425	第85号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[8]	1.00	式		151,720	
[仕切弁設置工-φ250]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
铸铁製仕切弁設置 縦型	φ 250mm	4.00	基	10,560	42,240	第88号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	4.00	個	1,710	6,840	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	8.00	個	285	2,280	第79号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	4.00	個	285	1,140	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	4.00	個	285	1,140	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	4.00	個	285	1,140	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	4.00	個	285	1,140	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 高さ60mm	4.00	個	285	1,140	第85号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[9]	1.00	式		57,060	
[仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
铸铁製仕切弁設置 縦型	φ 200mm	1.00	基	8,403	8,403	第89号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,710	1,710	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	2.00	個	285	570	第79号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	285	285	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	285	285	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	285	285	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	285	285	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 高さ60mm	1.00	個	285	285	第85号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[10]	1.00	式		12,108	
[仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
铸铁製仕切弁設置 縦型	φ150mm	1.00	基	6,876	6,876	第90号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P94]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,710	1,710	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	2.00	個	285	570	第79号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	285	285	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	285	285	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	285	285	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	285	285	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 高さ60mm	1.00	個	285	285	第85号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[11]	1.00	式		10,581	
[不断水式仕切弁設置工-φ500]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工(铸铁管用)	φ500mm(夜)	1.00	箇所	2,540,000	2,540,000	[見積]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,710	1,710	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	285	285	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	285	285	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	2.00	個	285	570	第82号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ300mm	1.00	個	285	285	第91号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	285	285	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	285	285	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[12]	1.00	式		2,543,705	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[不斷水式仕切弁設置工-φ 300]	夜間施工					
不斷水仕切弁設置工（鑄鉄管用）	φ 300mm（夜）	2.00	箇所	708,000	1,416,000	[見積]
不斷水仕切弁中蓋取付工	φ 300mm（夜）	2.00	箇所	228,000	456,000	[見積]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,710	3,420	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	2.00	個	285	570	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	2.00	個	285	570	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	2.00	個	285	570	第82号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	2.00	個	285	570	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	2.00	個	285	570	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
鉄蓋撤去 仮設材再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	684	1,368	第92号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 仮設材再使用有	内寸250mm	10.00	個	114	1,140	第93号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[13]	1.00	式		1,880,778	
[不斷水式仕切弁設置工-φ 250]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不断水仕切弁設置工（铸铁管用）	φ 250mm（夜）	1.00	箇所	598,750	598,750	[見積]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,710	1,710	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	285	285	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	2.00	個	285	570	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	1.00	個	285	285	第82号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	285	285	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	285	285	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[14]	1.00	式		602,170	
[不断水式仕切弁設置工-φ 200]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工（铸铁管用）	φ 200mm（夜）	1.00	箇所	282,000	282,000	[見積]
不断水仕切弁中蓋取付工	φ 200mm（夜）	1.00	箇所	160,000	160,000	[見積]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,710	1,710	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	285	285	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ビコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	285	285	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	1.00	個	285	285	第82号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	285	285	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	285	285	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
鉄蓋撤去 仮設材再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	684	684	第92号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 仮設材再使用有	内寸250mm	5.00	個	114	570	第93号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[15]	1.00	式		446,389	
[不断水式仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工(铸铁管用)	φ150mm(夜)	1.00	箇所	275,000	275,000	[見積]
不断水仕切弁中蓋取付工	φ150mm(夜)	1.00	箇所	127,000	127,000	[見積]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,710	1,710	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	285	285	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	2.00	個	285	570	第81号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	2.00	個	285	570	第82号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	285	285	第83号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	285	285	第84号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
鉄蓋撤去 仮設材再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	684	684	第92号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 仮設材再使用有	内寸250mm	7.00	個	114	798	第93号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[16]	1.00	式		407,187	
[小口径連絡工-φ50～φ25]	夜間施工					
サドル分水栓建込み	分水栓径50mm 鋳鉄管500mm(400mm) 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	9,681	9,681	第94号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
サドル分水栓建込み	分水栓径50mm 鋳鉄管400mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	9,681	9,681	第95号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
サドル分水栓建込み	分水栓径25mm 鋳鉄管400mm 電動式穿孔機を使用する	2.00	箇所	7,539	15,078	第96号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
サドル分水栓建込み	分水栓径50mm 鋳鉄管300mm 電動式穿孔機を使用する	2.00	箇所	9,681	19,362	第97号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
サドル分水栓建込み	分水栓径50mm 鋳鉄管250mm 電動式穿孔機を使用する	4.00	箇所	8,990	35,960	第98号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
サドル分水栓建込み	分水栓径25mm 鋳鉄管250mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	6,854	6,854	第99号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み	分水栓径50mm 鋳鉄管200mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	8,990	8,990	第100号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
サドル分水栓建込み	分水栓径50mm 鋳鉄管150mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	8,298	8,298	第101号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
サドル分水栓建込み	分水栓径25mm 鋳鉄管150mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	6,168	6,168	第102号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
コア取付け工	φ13mm~50mm	14.00	箇所	1,854	25,956	第103号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P182]
止水栓取付 止水栓+筐 VP用	φ50mm	6.00	箇所	6,596	39,576	第104号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P183]
ポリエチレン管据付工	φ25mm	4.00	m	570	2,280	第105号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P82]
硬質塩化ビニル管据付工	φ50mm	18.10	m	840	15,204	第106号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P80]
ポリエチレン管継手工 据付	φ25mm	6.00	口	1,236	7,416	第107号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P82]
ポリエチレン管継手工 据付	φ20mm	2.00	口	1,236	2,472	第108号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P82]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	φ50mm	72.00	口	1,236	88,992	第109号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P80]
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)	φ25mm	4.00	m	342	1,368	第110号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	φ50mm	3.10	m	504	1,562	第111号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]
小計行	[17]	1.00	式		304,898	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
〔仮設配管工-φ300～φ50〕	夜間施工					
ステンレス製レンタル仮設配管工 φ300mm～φ50mm	離脱防止機能付(明和工業株式会社) 設置・撤去	1.00	式	2,739,237	2,739,237	[見積]
不断水連絡工 (V型)	φ500mm×φ300mm (夜)	1.00	箇所	321,000	321,000	[見積×査定率]
不断水連絡工 (V型)	φ400mm×φ300mm (夜)	1.00	箇所	315,000	315,000	[見積×査定率]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ300*φ200	2.00	箇所	122,100	244,200	第112号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P61]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ250*φ200	2.00	箇所	114,700	229,400	第113号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P61]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ200*φ150	1.00	箇所	96,840	96,840	第114号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P61]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ150*φ100	1.00	箇所	88,690	88,690	第115号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P61]
フランジ継手 据付	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径300mm	2.00	口	6,799	13,598	第116号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ継手 据付	鋳鉄管 JWWA7.5K φ200mm	4.00	口	4,944	19,776	第117号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ継手 据付	鋳鉄管 JWWA7.5K φ150mm	1.00	口	4,326	4,326	第118号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ継手 据付	鋳鉄管 JWWA7.5K φ100mm	1.00	口	3,708	3,708	第119号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	8,062	16,124	第120号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P96]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	4.30	m	570	2,451	第105号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P82]
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	18.10	m	840	15,204	第106号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P80]
ポリエチレン管継手工 据付	φ 25mm	8.00	口	1,236	9,888	第107号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P82]
ポリエチレン管継手工 据付	φ 20mm	4.00	口	1,236	4,944	第108号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P82]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	φ 50mm	66.00	口	1,236	81,576	第109号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P80]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	11.00	個	1,710	18,810	第78号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	11.00	個	285	3,135	第80号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm	11.00	個	285	3,135	第121号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
止水栓取付 筐のみ	φ 50mm	16.00	箇所	1,410	22,560	第122号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P183]
鉄蓋設置	角形 440mm*330mm 30kg未満	2.00	個	2,850	5,700	第123号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビションコンクリート製ボックス設置 角形	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	855	1,710	第124号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 角形	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	570	1,140	第125号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビションコンクリート製ボックス設置 角形	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	2.00	個	855	1,710	第126号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消火栓撤去工 仮設材再使用有	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	3,224	6,448	第127号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P96]
ポリエチレン管撤去工 仮設材再使用無	φ 25mm	4.30	m	171	735	第128号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P82]
硬質塩化ビニル管撤去工 仮設材再使用無	φ 50mm	18.10	m	252	4,561	第129号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P80]
止水栓撤去 筐のみ 仮設材再使用有	φ 50mm	16.00	箇所	538	8,608	第130号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P183]
フランジ 蓋取付工	铸铁管 JWWA7.5K φ 300mm	2.00	口	6,799	13,598	第131号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ 蓋取付工	铸铁管 JWWA7.5K φ 200mm	4.00	口	4,944	19,776	第132号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ 蓋取付工	铸铁管 JWWA7.5K φ 150mm	1.00	口	4,326	4,326	第133号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ 蓋取付工	铸铁管 JWWA7.5K φ 100mm	1.00	口	3,708	3,708	第134号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ継手 撤去(再使用有)	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径300mm	2.00	口	2,718	5,436	第135号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ継手 撤去 仮設材再使用有	铸铁管 JWWA7.5K φ 200mm	4.00	口	1,977	7,908	第136号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ継手 撤去 仮設材再使用有	铸铁管 JWWA7.5K φ 150mm	1.00	口	1,730	1,730	第137号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
フランジ継手 撤去 仮設材再使用有	铸铁管 JWWA7.5K φ 100mm	1.00	口	1,482	1,482	第138号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
鉄蓋撤去 仮設材再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	11.00	個	684	7,524	第92号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ビョンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 仮設材再使用有	内寸250mm	22.00	個	114	2,508	第93号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
鉄蓋撤去 角形 仮設材再使用有	440mm*330mm 30kg未満	2.00	個	1,140	2,280	第139号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P97]
ビョンコンクリート製ボックス 上部壁撤去 角形 仮設材再使用有	内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	342	684	第140号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス 下部壁撤去 角形 仮設材再使用有	内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	228	456	第141号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
ビョンコンクリート製ボックス 底版撤去 角形 仮設材再使用有	内径440mm*330mm 高さ40mm	2.00	個	342	684	第142号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98、99]
小計行	[18]	1.00	式		4,356,314	
合計		1.00	式		16,738,559	

第 3号内訳書		土工事					47, 080, 119		44頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
〔試掘工〕	夜間施工								
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	23. 80	m	667. 90	15, 896	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]			
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	9. 40	m	1, 557	14, 635	第144号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]			
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0. 13m3)	2. 55	m2	662	1, 688	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]			
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下(BH:山 積0. 13m3)	4. 05	m2	818	3, 312	第146号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	2. 55	m2	960. 70	2, 449	第147号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]			
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	22. 00	m	1, 229	27, 038	第148号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]			
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必 要 15cm以下 積込有り	5. 25	m2	976. 70	5, 127	第149号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]			
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0. 13m3(平積0. 10m3)	15. 32	m3	3, 818	58, 491	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]			
床掘り	土砂 現場制約あり	4. 36	m3	11, 970	52, 189	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PII-1-③-4]			
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ ウ)	機械投入+締固め 山積0. 13m3 再 生砂(RC-10)	8. 34	m3	9, 865	82, 274	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]			
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ ウ)	機械投入+締固め 山積0. 13m3 改 良土	7. 51	m3	8, 506	63, 880	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]			
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ ウ)	機械投入+締固め 山積0. 13m3 水 硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)	0. 23	m3	10, 370	2, 385	第154号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシャー(RC-30)	3.07	m3	6,960	21,367	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-25)	0.23	m3	8,639	1,986	第156号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)	0.64	m3	8,475	5,424	第157号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	10.8km 土砂 良好 DID有	15.75	m3	6,201	97,665	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(再生クラッシャー) 良好 DID有	3.69	m3	8,786	32,420	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(鋼鉄スラグ等) 良好 DID有	0.23	m3	8,838	2,032	第160号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	1.39	m3	7,532	10,469	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.30	m3	8,707	2,612	第162号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	5.25	m2	2,399	12,594	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	9.15	m2	2,886	26,406	第164号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	6.60	m2	3,025	19,965	第165号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	1.50	m2	3,098	4,647	第166号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	5.10	m2	4,744	24,194	第167号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	6.00	m	10,790	64,740	第168号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ運転工 1台	作業時排水 発動発電機	4.00	日	6,856	27,424	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[1]	1.00	式		683,309	
[鑄鉄管布設工-φ400]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	436.60	m	667.90	291,605	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	186.00	m	1,557	289,602	第144号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0.13m3)	210.92	m2	662	139,629	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下(BH:山 積0.13m3)	4.30	m2	818	3,517	第146号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	93.00	m2	960.70	89,345	第147号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	66.60	m	1,229	81,851	第148号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	32.51	m2	976.70	31,752	第149号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	580.10	m3	3,818	2,214,821	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	34.07	m3	11,970	407,817	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PII-1-③-4]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂(RC-10)	150.82	m3	9,865	1,487,839	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土	379.43	m3	8,506	3,227,431	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラック(HMS-25)	0.65	m3	10,370	6,740	第154号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン(RC-30)	64.80	m3	6,960	451,008	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)	23.26	m3	8,475	197,128	第157号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	10.8km 土砂 良好 DID有	529.58	m3	6,201	3,283,925	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(再生クラッシュラン) 良好 DID有	83.96	m3	8,786	737,672	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(鋼鉄スラック等) 良好 DID有	0.65	m3	8,838	5,744	第160号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	37.44	m3	7,532	281,998	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	1.76	m3	8,707	15,324	第162号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	161.74	m2	2,399	388,014	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	178.99	m2	2,886	516,565	第164号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	190.30	m2	3,025	575,657	第165号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	4.30	m2	3,098	13,321	第166号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	93.00	m2	4,744	441,192	第167号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	66.60	m	10,790	718,614	第168号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	152.20	m	14,090	2,144,498	第170号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=3.00m	48.40	m	18,420	891,528	第171号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	33.00	日	6,856	226,248	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
コンクリート壁削孔工	t=200mm φ 500mm	2.00	箇所	138,900	277,800	第172号代価表 [公共建築工事標準単価積算基準]
小計行	[2]	1.00	式		19,438,185	
[鑄鉄管布設工-φ300]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	52.00	m	667.90	34,730	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	26.20	m	1,557	40,793	第144号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0.13m3)	22.71	m2	662	15,034	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	11.79	m2	960.70	11,326	第147号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	53.60	m	1,229	65,874	第148号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	23.77	m2	976.70	23,216	第149号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	92.64	m3	3,818	353,699	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	5.81	m3	11,970	69,545	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂(RC-10)	27.71	m3	9,865	273,359	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土	60.68	m3	8,506	516,144	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン(RC-30)	7.58	m3	6,960	52,756	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)	2.95	m3	8,475	25,001	第157号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3	10.8km 土砂 良好 DID有	87.92	m3	6,201	545,191	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(再生クラッシュラン) 良好 DID有	10.53	m3	8,786	92,516	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	3.86	m3	7,532	29,073	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	1.43	m3	8,707	12,451	第162号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	46.48	m2	2,399	111,505	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	11.79	m2	2,886	34,025	第164号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	23.58	m2	3,025	71,329	第165号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	11.79	m2	4,744	55,931	第167号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	22.20	m	10,790	239,538	第168号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	2.70	m	14,090	38,043	第170号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=3.00m	20.00	m	18,420	368,400	第171号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ運転工 1台	作業時排水 発動発電機	5.00	日	6,856	34,280	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
充填工 管閉塞	エアモルタル	1.32	m3	41,030	54,159	第173号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P180]
小計行	[3]	1.00	式		3,167,918	
[鑄鉄管布設工-φ250]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	373.60	m	667.90	249,527	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	16.80	m	1,557	26,157	第144号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0.13m3)	137.44	m2	662	90,985	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下 (BH:山積0.13m3)	12.16	m2	818	9,946	第146号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	6.72	m2	960.70	6,455	第147号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	186.86	m3	3,818	713,431	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	15.63	m3	11,970	187,091	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂(RC-10)	101.27	m3	9,865	999,028	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土	73.47	m3	8,506	624,935	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ (HMS-25)	1.83	m3	10,370	18,977	第154号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-30)	25.54	m3	6,960	177,758	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)	1.68	m3	8,475	14,238	第157号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m3	10.8km 土砂 良好 DID有	174.73	m3	6,201	1,083,500	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(再生ｸﾗｯｼｬﾝ)良好 DID有	25.93	m3	8,786	227,820	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(鋼鉄ｽﾗｸﾞ等)良好 DID有	1.83	m3	8,838	16,173	第160号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	10.72	m3	7,532	80,743	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	94.80	m2	2,399	227,425	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	61.52	m2	2,886	177,546	第164号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	25.60	m2	3,025	77,440	第165号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	12.16	m2	3,098	37,671	第166号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	6.72	m2	4,744	31,879	第167号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	3.20	m	14,090	45,088	第170号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ運転工 1台	作業時排水 発動発電機	17.00	日	6,856	116,552	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
コンクリート壁削孔工	t=200mm φ350mm	2.00	箇所	83,810	167,620	第174号代価表 [公共建築工事標準単価積算基準]
小計行	[4]	1.00	式		5,407,985	
[鑄鉄管布設工-φ200]	夜間施工					
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	35.60	m	1,229	43,752	第148号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	13.36	m2	976.70	13,048	第149号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	16.66	m3	3,818	63,607	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂 現場制約あり	1.34	m3	11,970	16,039	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂(RC-10)	3.69	m3	9,865	36,401	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土	13.23	m3	8,506	112,534	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン(RC-30)	1.34	m3	6,960	9,326	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	10.8km 土砂 良好 DID有	16.66	m3	6,201	103,308	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(再生クラッシュラン) 良好 DID有	1.34	m3	8,786	11,773	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.80	m3	8,707	6,965	第162号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	13.36	m2	2,399	32,050	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
ポンプ運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	6,856	6,856	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[5]	1.00	式		455,659	
[铸铁管布設工-φ150]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	40.20	m	667.90	26,849	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	4.80	m	1,557	7,473	第144号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎﾙ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 (BH: 山積0.13m ³)	16.54	m ²	662	10,949	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	1.83	m ²	960.70	1,758	第147号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	25.36	m ³	3,818	96,824	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.84	m ³	11,970	22,024	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂(RC-10)	5.29	m ³	9,865	52,185	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土	15.22	m ³	8,506	129,461	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-30)	3.77	m ³	6,960	26,239	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生粒度調整碎石(RM-25)	2.48	m ³	8,639	21,424	第156号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生粒度調整碎石(RM-30)	0.46	m ³	8,475	3,898	第157号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	10.8km 土砂 良好 DID有	20.51	m ³	6,201	127,182	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	19.5km 岩塊・玉石(再生ｸﾗｯｼｬﾝ) 良好 DID有	6.71	m ³	8,786	58,954	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	1.29	m ³	7,532	9,716	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	18.37	m ²	2,886	53,015	第164号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	3.66	m2	3,025	11,071	第165号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	1.83	m2	4,744	8,681	第167号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	15.60	m	10,790	168,324	第168号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	6,856	6,856	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[6]	1.00	式		842,883	
[不斷水式仕切弁設置工-φ500]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	9.20	m	667.90	6,144	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0.13m3)	5.13	m2	662	3,396	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	8.00	m3	3,818	30,544	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	4.36	m3	11,970	52,189	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂(RC-10)	5.90	m3	9,865	58,203	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土	5.95	m3	8,506	50,610	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン(RC-30)	0.51	m3	6,960	3,549	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	10. 8km 土砂 良好 DID有	11. 85	m3	6, 201	73, 481	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	19. 5km 岩塊・玉石(再生クラッシュラン) 良好 DID有	0. 51	m3	8, 786	4, 480	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	1. 8km As塊(掘削) 良好 DID有	0. 21	m3	7, 532	1, 581	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1. 4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	5. 13	m2	2, 399	12, 306	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=3. 00m	2. 70	m	18, 420	49, 734	第171号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1. 00	日	6, 856	6, 856	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[7]	1. 00	式		353, 073	
[不斷水式仕切弁設置工-φ300]	夜間施工					
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0. 13m3)	5. 32	m2	662	3, 521	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	13. 20	m	1, 229	16, 222	第148号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	5. 32	m2	976. 70	5, 196	第149号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0. 13m3(平積0. 10m3)	12. 23	m3	3, 818	46, 694	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	6. 38	m3	11, 970	76, 368	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PII-1-③-4]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂(RC-10)	9.58	m3	9,865	94,506	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土	8.08	m3	8,506	68,728	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン(RC-30)	1.06	m3	6,960	7,377	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3	10.8km 土砂 良好 DID有	17.55	m3	6,201	108,827	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(再生クラッシュラン) 良好 DID有	1.06	m3	8,786	9,313	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.21	m3	7,532	1,581	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.32	m3	8,707	2,786	第162号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	10.64	m2	2,399	25,525	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	7.60	m	10,790	82,004	第168号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	6,856	6,856	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[8]	1.00	式		555,504	
[不斷水式仕切弁設置工-φ250]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	6.60	m	667.90	4,408	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾙ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 (BH: 山積0.13m ³)	2.66	m ²	662	1,760	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾙ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	4.15	m ³	3,818	15,844	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.46	m ³	11,970	17,476	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂(RC-10)	2.26	m ³	9,865	22,294	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土	3.09	m ³	8,506	26,283	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-30)	0.27	m ³	6,960	1,879	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	10.8km 土砂 良好 DID有	5.35	m ³	6,201	33,175	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	19.5km 岩塊・玉石(再生ｸﾗｯｼｬﾝ) 良好 DID有	0.27	m ³	8,786	2,372	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.11	m ³	7,532	828	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	2.66	m ²	2,399	6,381	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	1.90	m	14,090	26,771	第170号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ﾎﾟﾝﾌﾟ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	6,856	6,856	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[9]	1.00	式		166,327	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[不斷水式仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
ﾊﾞｯｸﾎﾙ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 (BH: 山積0.13m ³)	1.20	m ²	662	794	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下	5.80	m	1,229	7,128	第148号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	2.04	m ²	976.70	1,992	第149号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ掘削積込	ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	3.72	m ³	3,818	14,202	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.30	m ³	11,970	15,561	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂(RC-10)	2.27	m ³	9,865	22,393	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土	2.46	m ³	8,506	20,924	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎﾙ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ(RC-30)	0.32	m ³	6,960	2,227	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	10.8km 土砂 良好 DID有	4.69	m ³	6,201	29,082	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	19.5km 岩塊・玉石(再生ｸﾗｯｼｬﾝ) 良好 DID有	0.32	m ³	8,786	2,811	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.05	m ³	7,532	376	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 ﾀﾝﾌﾟ 4t BH0.28m ³	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.12	m ³	8,707	1,044	第162号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	3.24	m ²	2,399	7,772	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	2.70	m	10,790	29,133	第168号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	6,856	6,856	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[10]	1.00	式		162,295	
[不斷水式仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	5.00	m	667.90	3,339	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0.13m ³)	3.12	m ²	662	2,065	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	4.34	m ³	3,818	16,570	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.10	m ³	11,970	13,167	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂(RC-10)	2.02	m ³	9,865	19,927	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土	2.30	m ³	8,506	19,563	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生クラッシュラン(RC-30)	0.62	m ³	6,960	4,315	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生粒度調整碎石(RM-25)	0.46	m ³	8,639	3,973	第156号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	10. 8km 土砂 良好 DID有	4. 34	m3	6, 201	26, 912	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	19. 5km 岩塊・玉石(再生クラッシュラン) 良好 DID有	1. 10	m3	8, 786	9, 664	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	1. 8km As塊(掘削) 良好 DID有	0. 16	m3	7, 532	1, 205	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1. 4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	3. 12	m2	2, 886	9, 004	第164号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2. 00m	2. 60	m	10, 790	28, 054	第168号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
小計行	[11]	1. 00	式		157, 758	
[小口径連絡工-φ50～φ25]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	12. 60	m	667. 90	8, 415	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0. 13m3)	3. 48	m2	662	2, 303	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0. 13m3(平積0. 10m3)	3. 35	m3	3, 818	12, 790	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	0. 35	m3	11, 970	4, 189	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0. 13m3 再生砂(RC-10)	1. 50	m3	9, 865	14, 797	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0. 13m3 改良土	1. 45	m3	8, 506	12, 333	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシャー(RC-30)	0.69	m3	6,960	4,802	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-25)	0.13	m3	8,639	1,123	第156号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	10.8km 土砂 良好 DID有	2.94	m3	6,201	18,230	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(再生クラッシャー) 良好 DID有	0.76	m3	8,786	6,677	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.22	m3	7,532	1,657	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	1.33	m2	2,399	3,190	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	2.15	m2	2,886	6,204	第164号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	6,856	6,856	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / R27下水道協会・開削P297]
小計行	[12]	1.00	式		103,566	
[仮設配管工-φ300～φ50]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	607.20	m	667.90	405,548	第143号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	77.20	m	1,557	120,200	第144号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積 0.13m3)	515.70	m2	662	341,393	第145号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	93.10	m2	960.70	89,441	第147号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	67.90	m	1,229	83,449	第148号代価表 [R2黄本P1515 / R2赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	37.30	m2	976.70	36,430	第149号代価表 [R2黄本P1512 / R2赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	491.50	m3	3,818	1,876,547	第150号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P155]
床掘り	土砂 現場制約あり	56.90	m3	11,970	681,093	第151号代価表 [R2黄本P1023 / R2赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂(RC-10)	184.20	m3	9,865	1,817,133	第152号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土	236.80	m3	8,506	2,014,220	第153号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン(RC-30)	106.00	m3	6,960	737,760	第155号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-25)	2.00	m3	8,639	17,278	第156号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)	23.30	m3	8,475	197,467	第157号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P158]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	10.8km 土砂 良好 DID有	413.50	m3	6,201	2,564,113	第158号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	19.5km 岩塊・玉石(再生クラッシュラン) 良好 DID有	135.00	m3	8,786	1,186,110	第159号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	49.00	m3	7,532	369,068	第161号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	1. 8km Co塊(無筋) 良好 DID有	2. 30	m3	8, 707	20, 026	第162号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P169、173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1. 4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	362. 50	m2	2, 399	869, 637	第163号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1. 4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	283. 60	m2	2, 886	818, 469	第164号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1. 4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	186. 20	m2	3, 025	563, 255	第165号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1 層	車道b<1. 4m 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	93. 10	m2	4, 744	441, 666	第167号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
土留工(軽量鋼矢板たて込 み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2. 00m	2. 20	m	10, 790	23, 738	第168号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
土留工(軽量鋼矢板たて込 み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2. 50m	6. 40	m	14, 090	90, 176	第170号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
土留工(軽量鋼矢板たて込 み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=3. 00m	1. 60	m	18, 420	29, 472	第171号代価表 [R2水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P45]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	28. 00	日	6, 856	191, 968	第169号代価表 [R2下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[13]	1. 00	式		15, 585, 657	
合計		1. 00	式		47, 080, 119	

第 4号内訳書		交通管理費											
							8, 530, 500	65頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
交通誘導警備員A		深夜(1. 5)											
				94. 00		人		20, 550		1, 931, 700		[R3. 3府資料P2]	
交通誘導警備員B		深夜(1. 5)											
				376. 00		人		17, 550		6, 598, 800		[R3. 3府資料P2]	
合計													
				1. 00		式				8, 530, 500			

運搬費

660, 000

66頁

[illegible]

10m 当り

第1号代価表

鑄鉄管吊込み据付(機械)
管径500mm 施工条件の補正:無し

P- 1

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.29	人	32,700	9,483	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.43	人	28,500	12,255	[R3.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.32	台/日	35,000	11,200	[積算資料R03.04.P285:近畿I(含福井)]
諸 雑 費	1	式		2	調整金
計				32,940	
1 m 当り				3,294	

第2号代価表

鑄鉄管メカニカル継手工 据付
φ 500mm 特殊押輪

P- 2

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.138	人	32,700	4,512	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.138	人	28,500	3,933	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		84	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				8,529	
1 口 当 り				8,529	

100m当り

第3号代価表

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド

呼び径 500mm

P-

3

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.91	人	32,700	29,757	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.91	人	28,500	25,935	[R3.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径400×7000mm	19.643	枚	2,580	50,678	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）] [WA01808]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径400mm	156.667	個	175	27,416	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）] [WA01828]
諸 雑 費	1	式		14	調整金
計				133,800	
1 m 当り				1,338	

100m当り

第4号代価表	管明示テ-フ工（鑄鉄管布設工） φ 500*6000 4箇所/本 天端明示有
--------	---

P-	4
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.18	人	28,500	5,130	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,130	
1 m 当り				51	

100m当り

第5号代価表	管明示シート工
--------	---------

P-	5
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.4	人	28,500	11,400	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				11,400	
1 m 当り				114	

1口当り

第6号代価表	鑄鉄管切断工 φ 500mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)
--------	--

P-	6
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,400	2,916	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.34	人	28,500	9,690	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.09	日	503	45	
諸雑費 [1]	5	%		629	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				13,280	
1 口 当 り				13,280	

10m 当り

第7号代価表

撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)

φ 500mm

P-

7

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.174	人	32,700	5,689	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.258	人	28,500	7,353	[R3.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.192	台/日	35,000	6,720	[積算資料R03.04.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				19,770	
1 m 当り				1,977	

第8号代価表	既設管撤去工鑄鉄管切断 φ 500mm エンジンカッター(レジノイトプレート)
--------	--

P-	8
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.041	人	32,400	1,328	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.156	人	28,500	4,446	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
鑄鉄管切断機	0.041	日	759	31	
諸雑費 [1]	5	%		288	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				6,093	
1 口 当 り				6,093	

10m 当り

第9号代価表

鑄鉄管吊込み据付(機械)

φ 400mm

P-

9

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.21	人	32,700	6,867	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.31	人	28,500	8,835	[R3.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.29	台/日	35,000	10,150	[積算資料R03.04.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				25,860	
1 m 当り				2,586	

1口当り

第10号代価表

GX形継手接合 据付

直管 φ 400mm

P-

10

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	28,500	2,850	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		61	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,181	
1 口 当 り				6,181	

第11号代価表	GX形継手接合 据付 異形管 φ 400mm
---------	---------------------------

P-	11
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	28,500	3,420	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		73	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				7,417	
1 口 当 り				7,417	

第12号代価表

鑄鉄管メカニカル継手工 据付

φ 400mm 特殊押輪

P-

12

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.115	人	32,700	3,760	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.115	人	28,500	3,277	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		70	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				7,107	
1 口 当 り				7,107	

第13号代価表	鑄鉄管機械継手工 取外し φ 400mm 特殊押輪
---------	------------------------------

P-	13
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.069	人	32,700	2,256	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.069	人	28,500	1,966	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,264	
1 口 当 り				4,264	

100m当り

第14号代価表

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド
φ 400mm

P- 14

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.75	人	32,700	24,525	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.75	人	28,500	21,375	[R3.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径400×7000mm	18.333	枚	2,580	47,299	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）] [WA01808]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径400mm	156.667	個	175	27,416	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）] [WA01828]
諸 雑 費	1	式		85	調整金
計				120,700	
1 m 当り				1,207	

100m当り

第15号代価表	管明示テーフ工（鑄鉄管布設工） φ 400*6000 4箇所/本 天端明示有
---------	---

P-	15
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.17	人	28,500	4,845	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,845	
1 m 当り				48	

第16号代価表	鋳鉄管切断・溝切り同時加工 GX形 φ 400mm ハﾟ イﾟ 切削切断機使用
---------	--

P-	16
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.28	人	32,400	9,072	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.25	人	28,500	35,625	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.37	日	3,490	1,291	
諸雑費 [1]	5	%		2,232	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費、塗装の補修費
計				48,220	
1 口 当 り				48,220	

第17号代価表	鑄鉄管溝切り加工のみ (NS・GX・S・KF・UF) 400mm パイプ 切削切断機
---------	---

P-	17
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜 (1.5)	0.28	人	32,400	9,072	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜 (1.5)	0.99	人	28,500	28,215	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.24	日	3,490	837	
諸雑費 [1]	5	%		1,856	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				39,980	
1 口 当 り				39,980	

第18号代価表	鑄鉄管 GX継手挿口加工 据付 φ 400mm タッピンネジ式
---------	------------------------------------

P-	18
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	28,500	1,425	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	5	%		153	諸雑費 工具損料、ドリル刃消耗費等
計				3,213	
1 口 当 り				3,213	

10m 当り

第19号代価表

撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)

φ 400mm

P-

19

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.126	人	32,700	4,120	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.186	人	28,500	5,301	[R3.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.174	台/日	35,000	6,090	[積算資料R03.04.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				15,520	
1 m 当り				1,552	

第20号代価表

既設管撤去工鑄鉄管切断

φ 400mm エンジンカッター(エンジン・ノット・プレート)

P-

20

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.032	人	32,400	1,036	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.101	人	28,500	2,878	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.032	日	759	24	
諸雑費 [1]	5	%		195	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				4,133	
1 口 当 り				4,133	

第21号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 φ 400mm
---------	------------------------

P-	21
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.246	人	32,700	8,044	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.678	人	28,500	19,323	[R3.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.174	台/日	35,000	6,090	[積算資料R03.04.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				33,460	
1 基 当 り				33,460	

1個当り

第22号代価表

鉄蓋撤去
円形(1号) 250mm 30kg未満

P- 22

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	28,500	1,026	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,026	
1 個 当 り				1,026	

1個当り

第23号代価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)
内寸250mm

P- 23

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.006	人	28,500	171	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				171	
1 個 当 り				171	

第24号代価表

消火栓撤去工
機械施工 地下式 単口

P- 24

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.056	人	32,700	1,831	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	28,500	1,995	[R3.3府資料P2] [OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	0.217	時間	8,203	1,780	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,606	
1 箇所 当り				5,606	

1個当り

第25号代価表

鉄蓋撤去
角形 440mm*330mm 30kg未満

P- 25

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	28,500	1,710	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,710	
1 個 当 り				1,710	

1個当り

第26号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 角形 上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	P- 26
---------	---	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	28,500	513	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				513	
1 個 当 り				513	

1個当り

第27号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 角形 中部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	P- 27
---------	---	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	28,500	342	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				342	
1 個 当 り				342	

1個当り

第28号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 角形 下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	P- 28
---------	---	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	28,500	342	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				342	
1 個 当 り				342	

1個当り

第29号代価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 角形
底版 内径440mm*330mm 高さ40mm

P- 29

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	28,500	513	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				513	
1 個 当 り				513	

10m当り

第30号代価表

鋳鉄管吊込み据付(機械)

φ 300mm

P-

30

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	32,700	4,251	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.19	人	28,500	5,415	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	1.54	時間	7,875	12,127	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				21,800	
1 m 当り				2,180	

第31号代価表

GX形継手接合 一般及びライナー部

φ 300mm

P-

31

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	28,500	2,565	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		55	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,563	
1 口 当 り				5,563	

第32号代価表	GX形継手接合(異形管受口部：普通押輪) φ 300mm
---------	---------------------------------

P-	32
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	28,500	2,565	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		55	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,563	
1 口 当 り				5,563	

第33号代価表

GX形継手接合(異形管受口部：G-Link)

φ 300mm

P-

33

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.144	人	32,700	4,708	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.144	人	28,500	4,104	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		88	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				8,900	
1 口 当 り				8,900	

第34号代価表	GX形継手接合(異形管受口部：継輪用特殊押輪) φ 300mm
---------	------------------------------------

P-	34
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.144	人	32,700	4,708	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.144	人	28,500	4,104	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		88	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				8,900	
1 口 当 り				8,900	

第35号代価表

鑄鉄管メカニカル継手工 据付
φ 300mm 特殊押輪

P- 35

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.104	人	32,700	3,400	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.104	人	28,500	2,964	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		63	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,427	
1 口 当 り				6,427	

100m当り

第36号代価表

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド
φ 300mm

P- 36

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.59	人	32,700	19,293	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.59	人	28,500	16,815	[R3.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径300×7000mm	20	枚	2,430	48,600	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）] [WA01806]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径300mm	183.333	個	147	26,949	[WEB建設R03.04：全国（沖縄除く）] [WA01826]
諸 雑 費	1	式		43	調整金
計				111,700	
1 m 当り				1,117	

100m当り

第37号代価表

管明示テーフ工（鑄鉄管布設工）
φ 300*6000 4箇所/本 天端明示有

P- 37

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	28,500	4,275	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,275	
1 m 当り				42	

第38号代価表

鋳鉄管切断工

φ 300mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)

P-

38

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,400	1,944	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.18	人	28,500	5,130	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
鋳鉄管切断機	0.06	日	503	30	
諸雑費 [1]	5	%		353	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				7,457	
1 口 当 り				7,457	

第39号代価表	鋳鉄管切断・溝切り同時加工 GX形 φ 300mm ハ イ 切削切断機使用
---------	--

P-	39
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.24	人	32,400	7,776	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.18	人	28,500	33,630	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.32	日	3,490	1,116	
諸雑費 [1]	5	%		2,068	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費、塗装の補修費
計				44,590	
1 口 当 り				44,590	

第40号代価表

鋳鉄管 GX継手挿口加工 据付

φ 300mm タッピンネジ式

P-

40

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	28,500	1,140	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	5	%		122	諸雑費 工具損料、ドリル刃消費等
計				2,570	
1 口 当 り				2,570	

10m当り

第41号代価表

撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)

φ 300mm

P-

41

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.078	人	32,700	2,550	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.114	人	28,500	3,249	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.924	時間	7,875	7,276	
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				13,080	
1 m 当り				1,308	

第42号代価表

既設管撤去工鑄鉄管切断

φ 300mm エンジンカッター(エンジン・ノット・プレート)

P-

42

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.016	人	32,400	518	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.049	人	28,500	1,396	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.016	日	759	12	
諸雑費 [1]	5	%		95	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				2,021	
1 口 当 り				2,021	

第43号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 φ 300mm
---------	------------------------

P-	43
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.066	人	32,700	2,158	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.102	人	28,500	2,907	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.546	時間	7,875	4,299	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,364	
1 基 当 り				9,364	

10m当り

第44号代価表

鋳鉄管吊込み据付(機械)

φ 250mm

P-

44

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	32,700	3,597	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.17	人	28,500	4,845	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	1.47	時間	7,875	11,576	
諸 雑 費	1	式		2	調整金
計				20,020	
1 m 当り				2,002	

第45号代価表

GX形継手接合 一般及びライナー部

φ 250mm

P-

45

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	28,500	1,995	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,326	
1 口 当 り				4,326	

第46号代価表	GX形継手接合(異形管受口部：普通押輪) φ 250mm
---------	---------------------------------

P-	46
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	28,500	2,280	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		48	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,944	
1 口 当 り				4,944	

第47号代価表	GX形継手接合(異形管受口部：G-Link) φ 250mm
---------	-----------------------------------

P-	47
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.128	人	32,700	4,185	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.128	人	28,500	3,648	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		78	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				7,911	
1 口 当 り				7,911	

100m 当り

第48号代価表

ホ°リエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド

φ 250mm

P-

48

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.51	人	32,700	16,677	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.51	人	28,500	14,535	[R3.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホ°リエチレンスリーブ 呼び径250×6000mm	24	枚	1,910	45,840	[積資別冊R03.04.P106：全国Ⅱ（除沖縄）] [WA01805]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホ°リエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径250mm	200	個	135	27,000	[積資別冊R03.04.P106：全国Ⅱ（除沖縄）] [WA01825]
諸 雑 費	1	式		48	調整金
計				104,100	
1 m 当り				1,041	

第50号代価表

鋳鉄管切断工

φ 250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)

P-

50

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,400	1,620	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	28,500	2,850	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.05	日	503	25	
諸雑費 [1]	5	%		223	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				4,718	
1 口 当 り				4,718	

第51号代価表

鑄鉄管機械継手工 取外し

φ 250mm 特殊押輪

P-

51

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.055	人	32,700	1,798	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.055	人	28,500	1,567	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		33	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,398	
1 口 当 り				3,398	

10m 当り

第52号代価表	撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力) φ 250mm
---------	-------------------------------

P-	52
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.066	人	32,700	2,158	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.102	人	28,500	2,907	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.882	時間	7,875	6,945	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				12,010	
1 m 当り				1,201	

第53号代価表	既設管撤去工鑄鉄管切断 φ 250mm エンジンカッター(エンジン・ノット・プレート)
---------	--

P-	53
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.014	人	32,400	453	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.027	人	28,500	769	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
鑄鉄管切断機	0.014	日	759	10	
諸雑費 [1]	5	%		61	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,293	
1 口 当 り				1,293	

第54号代価表

鑄鉄製仕切弁撤去 縦型

φ 250mm

P-

54

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.036	人	32,700	1,177	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	28,500	1,710	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.438	時間	7,875	3,449	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,336	
1 基 当 り				6,336	

10m 当り

第55号代価表	鑄鉄管吊込み据付(機械) φ 200mm
---------	-------------------------

P-	55
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.16	人	28,500	4,560	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	1.41	時間	7,875	11,103	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				18,940	
1 m 当り				1,894	

第56号代価表

GX形継手接合 一般及びライナー部

φ 200mm

P-

56

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	28,500	1,710	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		36	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,708	
1 口 当 り				3,708	

第57号代価表	GX形継手接合(異形管受口部：普通押輪) φ 200mm
---------	---------------------------------

P-	57
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	28,500	1,995	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,326	
1 口 当 り				4,326	

第58号代価表	GX形継手接合(異形管受口部：G-Link) φ 200mm
---------	-----------------------------------

P-	58
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.112	人	32,700	3,662	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.112	人	28,500	3,192	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		68	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,922	
1 口 当 り				6,922	

第59号代価表	鑄鉄管メカニカル継手工 据付 φ 200mm 特殊押輪
---------	--------------------------------

P-	59
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.081	人	32,700	2,648	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.081	人	28,500	2,308	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,005	
1 口 当 り				5,005	

100m 当り

第60号代価表

ホ®リチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド

φ 200mm

P- 60

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.43	人	32,700	14,061	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.43	人	28,500	12,255	[R3.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホ®リチレンスリーブ 呼び径200×6000mm	24	枚	1,680	40,320	[積資別冊R03.04.P106：全国Ⅱ（除沖縄）] [WA01804]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホ®リチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径200mm	200	個	120	24,000	[積資別冊R03.04.P106：全国Ⅱ（除沖縄）] [WA01824]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				90,640	
1 m 当り				906	

100m当り

第61号代価表	管明示テーフ工（鑄鉄管布設工） φ 200*5000 4箇所/本 天端明示有
---------	---

P-	61
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.16	人	28,500	4,560	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,560	
1 m 当り				45	

第62号代価表

鋳鉄管切断工

φ 200mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)

P-

62

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,400	1,620	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	28,500	2,565	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
鋳鉄管切断機	0.05	日	503	25	
諸雑費 [1]	5	%		209	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				4,419	
1 口 当 り				4,419	

10m 当り

第63号代価表

撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)

φ 200mm

P-

63

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.096	人	28,500	2,736	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.846	時間	7,875	6,662	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				11,360	
1 m 当り				1,136	

第64号代価表

既設管撤去工鑄鉄管切断

φ 200mm エンジンカッター(エンジン・ノット・プレート)

P-

64

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.014	人	32,400	453	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	28,500	684	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.014	日	759	10	
諸雑費 [1]	5	%		56	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,203	
1 口 当 り				1,203	

1基当り

第65号代価表

鑄鉄製仕切弁撤去 縦型

φ 200mm

P-

65

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.048	人	28,500	1,368	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.342	時間	7,875	2,693	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,042	
1 基 当 り				5,042	

10m当り

第66号代価表	鑄鉄管吊込み据付(機械) φ 150mm
---------	-------------------------

P-	66
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	28,500	4,275	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	1.34	時間	7,875	10,552	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				17,770	
1 m 当り				1,777	

第67号代価表

GX形継手接合 一般及びライナー部

φ 150mm

P-

67

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	28,500	1,425	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		30	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,090	
1 口 当 り				3,090	

第68号代価表

GX形継手接合(異形管受口部：普通押輪)

φ 150mm

P-

68

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	28,500	1,710	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		36	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,708	
1 口 当 り				3,708	

第69号代価表

GX形継手接合(異形管受口部：G-Link)

φ 150mm

P-

69

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.096	人	32,700	3,139	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.096	人	28,500	2,736	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		58	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,933	
1 口 当 り				5,933	

1口当り

第70号代価表	鑄鉄管メカニカル継手工 据付 φ 150mm 特殊押輪
---------	--------------------------------

P-	70
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.069	人	32,700	2,256	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.069	人	28,500	1,966	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,264	
1 口 当 り				4,264	

100m 当り

第71号代価表	ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド φ 150mm
---------	-----------------------------------

P-	71
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.35	人	32,700	11,445	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.35	人	28,500	9,975	[R3.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径150×6000mm	24	枚	1,130	27,120	[積資別冊R03.04.P106：全国Ⅱ（除沖縄）] [WA01803]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径150mm	200	個	97	19,400	[積資別冊R03.04.P106：全国Ⅱ（除沖縄）] [WA01823]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				67,940	
1 m 当り				679	

100m 当り

第72号代価表	管明示テープ工（鑄鉄管布設工） φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	P-	72
---------	--	----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	28,500	4,275	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,275	
1 m 当り				42	

第73号代価表

鑄鉄管切断工

φ 150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)

P-

73

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,400	1,296	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	28,500	2,280	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
鑄鉄管切断機	0.04	日	503	20	
諸雑費 [1]	5	%		178	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				3,774	
1 口 当 り				3,774	

10m 当り

第74号代価表

撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)

φ 150mm

P-

74

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.054	人	32,700	1,765	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	28,500	2,565	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.804	時間	7,875	6,331	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				10,670	
1 m 当り				1,067	

第75号代価表

既設管撤去工鑄鉄管切断

φ 150mm エンジンカッター(エンジン・ノット・プレート)

P-

75

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.011	人	32,400	356	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.022	人	28,500	627	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
鑄鉄管切断機	0.011	日	759	8	
諸雑費 [1]	5	%		49	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,040	
1 口 当 り				1,040	

第76号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 φ 150mm
---------	------------------------

P-	76
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	28,500	1,026	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.294	時間	7,875	2,315	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,125	
1 基 当 り				4,125	

1基当り

第77号代価表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

φ 400mm

P-

77

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.41	人	32,700	13,407	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.13	人	28,500	32,205	[R3.3府資料P2] [OS000020]
トラックレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.29	台/日	35,000	10,150	[積算資料R03.04.P285：近畿Ⅰ（含福井）]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				55,770	
1 基 当 り				55,770	

1個当り

第78号代価表

鉄蓋設置
円形(1号) 250mm 30kg未満

P- 78

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	28,500	1,710	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,710	
1 個 当 り				1,710	

1個当り

第79号代価表	ビトンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 調整リング 内寸250mm 高さ10mm	P- 79
----------------	--	--------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

1個当り

第80号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 上部壁 内寸250mm 高さ150mm	P-	80
---------	--	----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

1個当り

第81号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 中部壁 内寸250mm 高さ100mm	P-	81
---------	--	----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

1個当り

第83号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)

下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))

P-

83

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

1個当り

第84号代価表	ビトンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 底版 内寸250mm 高さ40mm	P- 84
----------------	---	--------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

1個当り

第85号代価表	ビンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) コンクリート底版 高さ60mm	P-	85
---------	---	----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

第86号代価表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

φ 350mm

P-

86

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.18	人	32,700	5,886	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.43	人	28,500	12,255	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	1.1	時間	7,875	8,662	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				26,810	
1 基 当 り				26,810	

1個当り

第87号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm	P- 87
----------------	--	--------------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

1基当り

第88号代価表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

φ 250mm

P-

88

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	28,500	2,850	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.73	時間	7,875	5,748	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				10,560	
1 基 当 り				10,560	

1基当り

第89号代価表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

φ 200mm

P-

89

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	28,500	2,280	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.57	時間	7,875	4,488	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				8,403	
1 基 当 り				8,403	

1基当り

第90号代価表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

φ 150mm

P-

90

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	28,500	1,710	[R3.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.49	時間	7,875	3,858	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,876	
1 基 当 り				6,876	

1個当り

第91号代価表	ビンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 中部壁 内寸250mm 高さ300mm	P- 91
---------	---	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

1個当り

第92号代価表	鉄蓋撤去 仮設材再使用有 円形(1号) 250mm 30kg未満	P- 92
---------	-------------------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	28,500	684	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				684	
1 個 当 り				684	

1個当り

第93号代価表

レゾンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 仮設材再使用有
内寸250mm

P- 93

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.004	人	28,500	114	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				114	
1 個 当 り				114	

第94号代価表

サドル分水栓建込み
分水栓径50mm 鋳鉄管500mm(400mm) 電動式穿孔機を使用する

P- 94

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.14	人	32,700	4,578	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.14	人	28,500	3,990	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,113	諸雑費
計				9,681	
1 箇所 当り				9,681	

第95号代価表

サドル分水栓建込み
分水栓径50mm 鋳鉄管400mm 電動式穿孔機を使用する

P- 95

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.14	人	32,700	4,578	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.14	人	28,500	3,990	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,113	諸雑費
計				9,681	
1 箇所 当り				9,681	

第96号代価表

サドル分水栓建込み
分水栓径25mm 鋳鉄管400mm 電動式穿孔機を使用する

P- 96

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	32,700	3,597	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.11	人	28,500	3,135	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	12	%		807	諸雑費
計				7,539	
1 箇所 当り				7,539	

第97号代価表

サドル分水栓建込み
分水栓径50mm 鋳鉄管300mm 電動式穿孔機を使用する

P- 97

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.14	人	32,700	4,578	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.14	人	28,500	3,990	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,113	諸雑費
計				9,681	
1 箇所 当り				9,681	

第98号代価表

サドル分水栓建込み
分水栓径50mm 鋳鉄管250mm 電動式穿孔機を使用する

P- 98

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	32,700	4,251	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.13	人	28,500	3,705	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,034	諸雑費
計				8,990	
1 箇所 当り				8,990	

第99号代価表

サドル分水栓建込み
分水栓径25mm 鋳鉄管250mm 電動式穿孔機を使用する

P- 99

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	28,500	2,850	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	12	%		734	諸雑費
計				6,854	
1 箇所 当り				6,854	

第100号代価表	サドル分水栓建込み 分水栓径50mm 鋳鉄管200mm 電動式穿孔機を使用する
----------	--

P-	100
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	32,700	4,251	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.13	人	28,500	3,705	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,034	諸雑費
計				8,990	
1 箇所 当り				8,990	

第101号代価表	サドル分水栓建込み 分水栓径50mm 鋳鉄管150mm 電動式穿孔機を使用する
----------	--

P-	101
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	28,500	3,420	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	13	%		954	諸雑費
計				8,298	
1 箇所 当り				8,298	

第102号代価表

サドル分水栓建込み
分水栓径25mm 鋳鉄管150mm 電動式穿孔機を使用する

P- 102

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	28,500	2,565	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	12	%		660	諸雑費
計				6,168	
1 箇所 当り				6,168	

1箇所当り

第103号代価表

コ取付け工

φ 13mm～50mm

P-

103

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	28,500	855	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		18	諸雑費 工具損料及び損耗費等
計				1,854	
1 箇所 当り				1,854	

第104号代価表

止水栓取付 止水栓+筐 VP用

φ 50mm

P- 104

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	32,700	4,251	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	28,500	2,280	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		65	諸雑費 接合器具損料
計				6,596	
1 箇所 当り				6,596	

10m当り

第105号代価表

ポリエチレン管据付工

φ 25mm

P- 105

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	28,500	3,420	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,709	
1 m 当り				570	

10m当り

第106号代価表

硬質塩化ビニル管据付工

φ 50mm

P- 106

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.18	人	28,500	5,130	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				8,400	
1 m 当り				840	

第107号代価表

ポリエチレン管継手工 据付

φ 25mm

P- 107

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	28,500	570	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		12	諸雑費 接合器具損料
計				1,236	
1 口 当 り				1,236	

第108号代価表

ポリエチレン管継手工 据付

φ 20mm

P- 108

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	28,500	570	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		12	諸雑費 接合器具損料
計				1,236	
1 口 当 り				1,236	

第109号代価表

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付

φ 50mm

P- 109

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	28,500	1,140	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		24	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				2,472	
1 口 当 り				1,236	

10m当り

第110号代価表

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)

φ 25mm

P-

110

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	32,700	1,373	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	28,500	2,052	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,425	
1 m 当り				342	

10m当り

第111号代価表

硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み

φ 50mm

P- 111

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.108	人	28,500	3,078	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,040	
1 m 当り				504	

1箇所当り

第112号代価表

不断水連絡工

本管口径*取出口径 φ 300*φ 200

P-

112

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.63	人	32,400	20,412	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
配管工 深夜(1.5)	0.93	人	32,700	30,411	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	2.23	人	28,500	63,555	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
不断水穿孔機	0.27	日	7,740	2,089	
諸雑費 [1]	5	%		5,633	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				122,100	
1 箇所 当り				122,100	

1箇所当り

第113号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ 250*φ 200
----------	---------------------------------

P-	113
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.58	人	32,400	18,792	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
配管工 深夜(1.5)	0.85	人	32,700	27,795	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	2.13	人	28,500	60,705	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
不断水穿孔機	0.27	日	7,740	2,089	
諸雑費 [1]	5	%		5,319	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				114,700	
1 箇所 当り				114,700	

第114号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ 200*φ 150
----------	---------------------------------

P-	114
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.3	人	32,400	9,720	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.75	人	32,700	24,525	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.97	人	28,500	56,145	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.25	日	7,740	1,935	
諸雑費 [1]	5	%		4,515	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				96,840	
1 箇所 当り				96,840	

1箇所当り

第115号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ150*φ100
----------	-------------------------------

P-	115
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.28	人	32,400	9,072	[R3.3府資料P2] [1][0S000010]
配管工 深夜(1.5)	0.67	人	32,700	21,909	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.82	人	28,500	51,870	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
不断水穿孔機	0.22	日	7,740	1,702	
諸雑費 [1]	5	%		4,137	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				88,690	
1 箇所 当り				88,690	

第116号代価表	フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径300mm
----------	------------------------------------

P-	116
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	32,700	3,597	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.11	人	28,500	3,135	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		67	諸雑費 接合器具損料
計				6,799	
1 口 当 り				6,799	

第117号代価表

フランジ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K φ200mm

P- 117

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	28,500	2,280	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		48	諸雑費 接合器具損料
計				4,944	
1 口 当 り				4,944	

第118号代価表	フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K φ150mm
----------	----------------------------------

P-	118
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	28,500	1,995	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,326	
1 口 当 り				4,326	

第119号代価表

フランジ継手 据付
鋳鉄管 JWWA7.5K φ100mm

P- 119

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	28,500	1,710	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		36	諸雑費 接合器具損料
計				3,708	
1 口 当 り				3,708	

1箇所当り

第120号代価表

消火栓設置工
機械施工 地下式 単口

P- 120

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	28,500	2,850	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	0.31	時間	8,203	2,542	
諸雑費 [1]	1	%		54	諸雑費 接合器具損料
計				8,062	
1 箇所 当り				8,062	

1個当り

第121号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)

浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm

P-

121

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	28,500	285	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				285	
1 個 当 り				285	

1箇所当り

第122号代価表

止水栓取付 筐のみ

φ 50mm

P-

122

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.014	人	32,700	457	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.033	人	28,500	940	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		13	諸雑費 接合器具損料
計				1,410	
1 箇所 当り				1,410	

1個当り

第123号代価表	鉄蓋設置 角形 440mm*330mm 30kg未満
----------	-------------------------------

P-	123
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	28,500	2,850	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,850	
1 個 当 り				2,850	

1個当り

第124号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 角形
上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm

P- 124

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	28,500	855	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				855	
1 個 当 り				855	

1個当り

第125号代価表	ビンコンクリート製ボックス設置 角形 下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	P-	125
----------	---	----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	28,500	570	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				570	
1 個 当 り				570	

1個当り

第126号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 角形 底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	P-	126
----------	--	----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	28,500	855	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				855	
1 個 当 り				855	

1箇所当り

第127号代価表	消火栓撤去工 仮設材再使用有 機械施工 地下式 単口
----------	-------------------------------

P-	127
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.032	人	32,700	1,046	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	28,500	1,140	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	0.124	時間	8,203	1,017	
諸雑費 [1]	1	%		21	諸雑費 接合器具損料
計				3,224	
1 箇所 当り				3,224	

10m当り

第128号代価表

ポリエチレン管撤去工 仮設材再使用無

φ 25mm

P- 128

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.021	人	32,700	686	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	28,500	1,026	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,712	
1 m 当り				171	

10m当り

第129号代価表	硬質塩化ビニル管撤去工 仮設材再使用無 φ 50mm
----------	-------------------------------

P-	129
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R3.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.054	人	28,500	1,539	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,520	
1 m 当り				252	

第130号代価表

止水栓撤去 筐のみ 仮設材再使用有
φ 50mm

P- 130

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.005	人	32,700	163	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.013	人	28,500	370	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		5	諸雑費 接合器具損料
計				538	
1 箇所 当り				538	

第131号代価表

フランジ 蓋取付工

鋳鉄管 JWWA7.5K φ300mm

P- 131

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	32,700	3,597	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.11	人	28,500	3,135	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		67	諸雑費 接合器具損料
計				6,799	
1 口 当 り				6,799	

第132号代価表

フランジ 蓋取付工
鋳鉄管 JWWA7.5K φ200mm

P- 132

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	28,500	2,280	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		48	諸雑費 接合器具損料
計				4,944	
1 口 当 り				4,944	

第133号代価表

フランジ 蓋取付工

鋳鉄管 JWWA7.5K φ150mm

P-

133

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	28,500	1,995	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,326	
1 口 当 り				4,326	

第134号代価表

フランジ 蓋取付工
鋳鉄管 JWWA7.5K φ100mm

P- 134

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	28,500	1,710	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		36	諸雑費 接合器具損料
計				3,708	
1 口 当 り				3,708	

第135号代価表

フランジ継手 撤去(再使用有)
 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径300mm

P- 135

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.044	人	32,700	1,438	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.044	人	28,500	1,254	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		26	諸雑費 接合器具損料
計				2,718	
1 口 当 り				2,718	

第136号代価表

フランジ継手 撤去 仮設材再使用有
鋳鉄管 JWWA7.5K φ200mm

P- 136

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.032	人	32,700	1,046	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.032	人	28,500	912	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		19	諸雑費 接合器具損料
計				1,977	
1 口 当 り				1,977	

第137号代価表

フランジ継手 撤去 仮設材再使用有
鋳鉄管 JWWA7.5K φ150mm

P- 137

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.028	人	32,700	915	[R3.3府資料P2] [1][0S000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.028	人	28,500	798	[R3.3府資料P2] [1][0S000020]
諸雑費 [1]	1	%		17	諸雑費 接合器具損料
計				1,730	
1 口 当 り				1,730	

第138号代価表

フランジ継手 撤去 仮設材再使用有
鋳鉄管 JWWA7.5K φ100mm

P- 138

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R3.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	28,500	684	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接合器具損料
計				1,482	
1 口 当 り				1,482	

1個当り

第139号代価表

鉄蓋撤去 角形 仮設材再使用有

440mm*330mm 30kg未満

P-

139

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	28,500	1,140	[R3.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,140	
1 個 当 り				1,140	

1個当り

第140号代価表	ビンコンクリート製ボックス 上部壁撤去 角形 仮設材再使用有 内径440mm*330mm 高さ200mm	P- 140
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	28,500	342	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				342	
1 個 当 り				342	

1個当り

第141号代価表	ビンコンクリート製ボックス 下部壁撤去 角形 仮設材再使用有 内径440mm*330mm 高さ200mm	P- 141
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.008	人	28,500	228	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				228	
1 個 当 り				228	

1個当り

第142号代価表	ビンコンクリート製ボックス 底版撤去 角形 仮設材再使用有 内径440mm*330mm 高さ40mm	P- 142
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	28,500	342	[R3.3府資料P2] [0S000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				342	
1 個 当 り				342	

1m当り

第143号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下
----------	------------------------------

P-	143
----	-----

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.29					
K1	コンクリートカッタ パッキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.25	5,460	コンクリートカッタ[パッキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R2建設機械等損料表] R1(H31)建設機械等損料表
R		54.24					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	18.90	32,400	特殊作業員	24,200		[R3.3府資料P2] H31.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.56	35,550	土木一般世話役	24,600		[R3.3府資料P2] H31.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	8.20	28,500	普通作業員	21,100		[R3.3府資料P2] H31.3
Z		39.47					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	36.63	84,500	コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R03.04.P309:全国] WEB建設H31.04:全国(57都市), 積算資料H31.04.P307:全国
Z2	レギュラーガソリン スタント	1.92	126	ガソリン レギュラー スタント	130		[積算資料R03.04.P258:大阪] 建設物価H31.04.P770:東京23区,積 算資料H31.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 558.1

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.25}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.29}{4.25} \right. \\
 & + \left(\frac{18.9}{100} \times \frac{32,400}{24,200} + \frac{9.56}{100} \times \frac{35,550}{24,600} + \frac{8.2}{100} \times \frac{28,500}{21,100} \right) \times \frac{54.24}{(18.9 + 9.56 + 8.2)} \\
 & + \left(\frac{36.63}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.92}{100} \times \frac{126}{130} \right) \times \frac{39.47}{(36.63 + 1.92)} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.29 - 54.24 - 39.47}{100} \right\} = 667.808296309382 = 667.9(\text{円/m})
 \end{aligned}$$

1 m 当り

第144号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	P- 144
----------	-------------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.84					
K1	コンクリートカッタ パキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	8.00	14,200	コンクリートカッタ[パキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm	14,200		[R2建設機械等損料表] R1(H31)建設機械等損料表
R		39.25					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	13.63	32,400	特殊作業員	24,200		[R3.3府資料P2] H31.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	6.94	35,550	土木一般世話役	24,600		[R3.3府資料P2] H31.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	5.95	28,500	普通作業員	21,100		[R3.3府資料P2] H31.3
Z		48.91					
Z1	コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 自走式切断機用	21.86	123,000	コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ	124,000		[積算資料R03.04.P309：全国] WEB建設H31.04：全国（57都市） 積算資料H31.04.P307：全国
Z2	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	14.98	84,500	2コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R03.04.P309：全国] WEB建設H31.04：全国（57都市） 積算資料H31.04.P307：全国
Z3	コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 自走式切断機用	9.16	51,700	コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ	52,100		[WEB建設R03.04：全国（57都市）] WEB建設H31.04：全国（57都市） 積算資料H31.04.P307：全国
Z4	レギュラーガソリン スタント	1.97	126	ガソリン レギュラー スタント	130		[積算資料R03.04.P258：大阪] 建設物価H31.04.P770：東京23区、積算資料H31.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 1,364.5

$$\times \{ (\frac{8}{100} \times \frac{14,200}{14,200}) \times \frac{11.84}{8}$$

$$+ (\frac{13.63}{100} \times \frac{32,400}{24,200} + \frac{6.94}{100} \times \frac{35,550}{24,600} + \frac{5.95}{100} \times \frac{28,500}{21,100}) \times \frac{39.25}{(13.63 + 6.94 + 5.95)}$$

100m2当り

第145号代価表

ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下(BH:山積0.13m3)

P-

146

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.49	人	35,550	17,419	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.74	人	28,500	21,090	[R3.3府資料P2] [OS000020]
小型ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	45,810	27,760	
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				66,270	
1 m2 当り				662	

100m2当り

第146号代価表	バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下(BH:山積0.13m3)
----------	---

P-	147
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.61	人	35,550	21,685	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.91	人	28,500	25,935	[R3.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.746	日	45,810	34,174	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				81,800	
1 m2 当り				818	

1m2当り

第147号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	P- 148
----------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		34.39					
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破碎力550~980kN	24.71	17,900	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	17,900		[R2建設機械等損料表] R1(H31)建設機械等損料表
K2	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.68	9,100	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R03.04.P801：近畿地区] 建設物価H31.04.P783：関東地区, 積算資料H31.04.P277：関東
R		58.39					
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	26.27	32,700	運転手(特殊)	23,800		[R3.3府資料P2] H31.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	23.26	28,500	普通作業員	21,100		[R3.3府資料P2] H31.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	8.86	35,550	土木一般世話役	24,600		[R3.3府資料P2] H31.3
Z		7.22					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.22	113	軽油 1.2号 パトロール給油	117		[建設物価R03.04.P788：大阪] 建設物価H31.04.P770：東京23区, 積算資料H31.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 749.05

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left(\frac{24.71}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{9.68}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{34.39}{(24.71 + 9.68)} \right. \\ &+ \left(\frac{26.27}{100} \times \frac{32,700}{23,800} + \frac{23.26}{100} \times \frac{28,500}{21,100} + \frac{8.86}{100} \times \frac{35,550}{24,600} \right) \times \frac{58.39}{(26.27 + 23.26 + 8.86)} \\ &+ \left(\frac{7.22}{100} \times \frac{113}{117} \right) \times \frac{7.22}{7.22} \\ &\left. + \frac{100 - 34.39 - 58.39 - 7.22}{100} \right\} = 960.660613033293 = 960.7 (\text{円/m}^2) \end{aligned}$$

1 m 当り

第148号代価表	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	P- 149
----------	------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.06					
K1	コンクリートカッタ パッキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	3.42	5,460	コンクリートカッタ〔パッキューム式・湿式〕 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R2建設機械等損料表] R1 (H31) 建設機械等損料表
R		43.68					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	15.19	32,400	特殊作業員	24,200		[R3.3府資料P2] H31.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	7.71	35,550	土木一般世話役	24,600		[R3.3府資料P2] H31.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	6.61	28,500	普通作業員	21,100		[R3.3府資料P2] H31.3
Z		51.26					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式切断機用	48.97	84,500	コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ	85,200		[積算資料R03.04.P309：全国] WEB建設H31.04：全国（57都市） 積算資料H31.04.P307：全国
Z2	レギュラーガソリン スタント	1.55	126	ガソリン レギュラー スタント	130		[積算資料R03.04.P258：大阪] 建設物価H31.04.P770：東京23区、府 算資料H31.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 1,062.1

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{3.42}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{5.06}{3.42} \right. \\ & + \left(\frac{15.19}{100} \times \frac{32,400}{24,200} + \frac{7.71}{100} \times \frac{35,550}{24,600} + \frac{6.61}{100} \times \frac{28,500}{21,100} \right) \times \frac{43.68}{(15.19 + 7.71 + 6.61)} \\ & + \left(\frac{48.97}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.55}{100} \times \frac{126}{130} \right) \times \frac{51.26}{(48.97 + 1.55)} \\ & \left. + \frac{100 - 5.06 - 43.68 - 51.26}{100} \right\} = 1,228.56324314724 = 1,229 (\text{円/m}) \end{aligned}$$

1m2当り

第149号代価表	舗装版破砕 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	P- 150
----------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		32.83					
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破砕力550~980kN	23.11	17,900	バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	17,900		[R2建設機械等損料表] R1(H31)建設機械等損料表
K2	バックホ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バック容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.72	9,100	[賃料]バックホ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R03.04.P801:近畿地区] 建設物価H31.04.P783:関東地区,移 算資料H31.04.P277:関東
R		59.92					
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	26.39	32,700	運転手(特殊)	23,800		[R3.3府資料P2] H31.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	23.37	28,500	普通作業員	21,100		[R3.3府資料P2] H31.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	10.16	35,550	土木一般世話役	24,600		[R3.3府資料P2] H31.3
Z		7.25					
Z1	軽油 小型ローリー・ハートロール給油 2~4KL積載車	7.25	113	軽油 1.2号 ハートロール給油	117		[建設物価R03.04.P788:大阪] 建設物価H31.04.P770:東京23区,移 算資料H31.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 757.47

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{23.11}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{9.72}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{32.83}{(23.11 + 9.72)} \right. \\ & + \left(\frac{26.39}{100} \times \frac{32,700}{23,800} + \frac{23.37}{100} \times \frac{28,500}{21,100} + \frac{10.16}{100} \times \frac{35,550}{24,600} \right) \times \frac{59.92}{(26.39 + 23.37 + 10.16)} \\ & + \left(\frac{7.25}{100} \times \frac{113}{117} \right) \times \frac{7.25}{7.25} \\ & \left. + \frac{100 - 32.83 - 59.92 - 7.25}{100} \right\} = 976.672547536303 = 976.7 \text{ (円/㎡)} \end{aligned}$$

100m3当り

第150号代価表

管路掘削小型バックホウ掘削積込
クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

P- 151

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.4	人	35,550	85,320	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.7	人	28,500	190,950	[R3.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	2.273	日	46,400	105,467	
諸 雑 費	1	式		63	調整金
計				381,800	
1 m3 当り				3,818	

100m3当り

第152号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂(RC-10)
----------	--

P-	153
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	35,550	88,875	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	28,500	193,800	[R3.3府資料P2] [OS000020]
再生砂 RC-10	126.3	m3	3,200	404,160	[R3府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	46,400	71,363	
タンバ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	33,970	101,910	
諸 雑 費	1	式		92	調整金
計				986,500	
1 m3 当り				9,865	

100m3当り

第153号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土
----------	---

P-	154
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	35,550	88,875	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	28,500	193,800	[R3.3府資料P2] [OS000020]
改良土10t車 現場渡し(門真市)(株)英光産業 東大阪市水走	133.3	m3	1,960	261,268	[R02下期発生土受入P12] [OD004850]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	133.3	m3	1,000	133,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	46,400	71,363	
タンバ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	33,970	101,910	
諸 雑 費	1	式		84	調整金
計				850,600	
1 m3 当り				8,506	

100m3当り

第154号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ(HMS-25)
----------	--

P-	155
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	35,550	88,875	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	28,500	193,800	[R3.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 現場引渡し	126.3	m3	3,600	454,680	[R3府資材調査単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	46,400	71,363	
タンバ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	33,970	101,910	
諸 雑 費	1	式		72	調整金
計				1,037,000	
1 m3 当り				10,370	

100m3当り

第155号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン(RC-30)	P- 156
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	35,550	88,875	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	28,500	193,800	[R3.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	126.3	m3	900	113,670	[建設物価R03.04.P133：東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	46,400	71,363	
タンバ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	33,970	101,910	
諸 雑 費	1	式		82	調整金
計				696,000	
1 m3 当り				6,960	

100m3当り

第156号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-25)
----------	---

P-	157
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	35,550	88,875	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	28,500	193,800	[R3.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し	126.3	m3	2,230	281,649	[R3府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	46,400	71,363	
タンバ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	33,970	101,910	
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				863,900	
1 m3 当り				8,639	

100m3当り

第157号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)

P- 158

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	35,550	88,875	[R3.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	28,500	193,800	[R3.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-30 現着 ③枚方・八尾土木管内	126.3	m3	2,100	265,230	[R03.4府見積単価表] [OS006990]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	46,400	71,363	
タンバ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	33,970	101,910	
諸 雑 費	1	式		22	調整金
計				847,500	
1 m3 当り				8,475	

10m3当り

第158号代価表

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3

10.8km 土砂 良好 DID有

P- 159

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イ・セル・積載質量4t積級	0.9	日	40,890	36,801	
投棄料 砂質土(夜間料金) (株)英光産業 東大阪市水走	10	m3	2,520	25,200	[R02下期発生土受入P4] [OD000610]
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				62,010	
1 m3 当り				6,201	

10m3当り

第159号代価表

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3

19.5km 岩塊・玉石(再生クラッシュラン) 良好 DID有

P- 160

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イーセル・積載質量4t積級	1.5	日	40,890	61,335	
廃路盤材(クラッシュラン)(夜間料金) 新光開発㈱ 松原市大堀	10	m3	2,652	26,520	[R03.4廃路盤材等受入 P4] [OD026480]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				87,860	
1 m3 当り				8,786	

10m3当り

第160号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 19.5km 岩塊・玉石(鋼鉄スラグ等) 良好 DID有
----------	--

P-	161
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量4t積級	1.5	日	40,890	61,335	
廃路盤材(水硬性スラグ)(夜間料金) 新光開発㈱ 松原市大堀	10	m3	2,704	27,040	[R03.4廃路盤材等受入 P4] [OD079000]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				88,380	
1 m3 当り				8,838	

10m3当り

第161号代価表

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3

1.8km As塊(掘削) 良好 DID有

P- 162

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イェール・積載質量4t積級	0.52	日	40,890	21,262	
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	5,405	54,050	[R02下期廃棄物等受入P11] [OD016290]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				75,320	
1 m3 当り				7,532	

10m3当り

第162号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有
----------	---

P-	163
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イヤー・積載質量4t積級	0.52	日	40,890	21,262	
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	6,580	65,800	[R02下期廃棄物等受入P11] [OD016330]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				87,070	
1 m3 当り				8,707	

100m2当り

第163号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
歩道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度13

P- 164

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	35,550	14,220	[R3.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	32,400	25,920	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	28,500	45,600	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	9.68	t	9,100	88,088	[建設物価R03.04.P215：東大阪,積算資料R03.04.P323：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	9.68	t	3,000	29,040	[R03府資材調査単価表 P120] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	9.68	t	200	1,936	[WEB建設R03.04：東大阪]
振動ローラ バント・カベ式・質量0.5~0.6t	0.4	日	34,580	13,832	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.4	日	33,510	13,404	[1]
諸雑費 [1]	7	%		7,860	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第164号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13

P- 166

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	35,550	14,220	[R3.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	32,400	25,920	[R3.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	28,500	45,600	[R3.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	12.573	t	9,100	114,414	[建設物価R03.04.P215：東大阪,積算資料R03.04.P323：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R03府資材調査単価表 P120] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R03.04：東大阪]
振動ローラ バント・カセット式・質量0.5~0.6t	0.4	日	34,580	13,832	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	33,510	26,808	[1]
諸雑費 [1]	6	%		7,573	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

