

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											

門真市環境水道部

設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	整備事業費	節	工事請負費
設 計 番 号	R 5 整No. 12			工 事 名	一番町・柳田町地区配水管布設替工事		
工 事 方 法	請負			工 事 場 所	自 門真市一番町21番 至 門真市柳田町27番		
設 計 者	酒 卷 昂 平			工事担当者	酒 卷 昂 平		
期 限				所 要 日 数	135日		

門 真 市 環 境 水 道 部

	種別	形質		単位	数量	摘要
設計大要	铸铁管布設工	φ 150		m	118.47	
	铸铁管撤去工	φ 150		m	115.28	
	仕切弁設置工	φ 150		基	4.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 100		基	3.00	
	仮設配管布設工	φ 100		m	147.47	
	小口径連絡工	φ 50～φ 13		箇所	18.00	
	試掘工	-		箇所	4.00	
金額	工事価格		57,500,000 円	内訳	支給材料費	円
	消費税相当額		5,750,000 円			
	請負対象金額		63,250,000 円		工事価格	57,500,000 円
老朽管解消のための一番町・柳田町地区配水管布設替工事である						

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	8,748,139	8,748,139	第1号内訳書
管工事		1.00	式	4,119,756	4,119,756	第2号内訳書
土工事		1.00	式	16,674,459	16,674,459	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	3,504,600	3,504,600	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		33,046,954	
共通仮設費計		1.00	式		3,927,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		90,000	
運搬費		1.00	式	90,000	90,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		3,837,000	
純工事費		1.00	式		36,973,954	
現場管理費		1.00	式		11,637,000	
工事原価		1.00	式		48,610,954	
一般管理費等		1.00	式		8,889,046	

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計		1.00	式		8,889,046	
工事価格		1.00	式		57,500,000	
消費税相当額		1.00	式		5,750,000	
設計価格		1.00	式		63,250,000	

第 1号内訳書		材料費					8,748,139		1頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
[鑄鉄管布設工-φ150]	夜間施工								
耐震管路用ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径150mm×L5.0m	23.00	本	66,700	1,534,100	[建設物価R05.04.P285：全国（沖縄除く）、標準資料R05.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 150mm	17.00	個	33,100	562,700	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 150mm	2.00	個	30,700	61,400	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 11・1/4度 150mm	3.00	個	27,600	82,800	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 二受T字管 150×150mm	1.00	個	52,800	52,800	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 渦巻式フランジ付きT字管 150×75mm 7.5K	2.00	個	75,000	150,000	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受短管 口径150mm	2.00	個	51,900	103,800	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(K形) 継輪	呼び径150mm	3.00	個	22,200	66,600	[WEB建設R05.04：全国（沖縄除く）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(K形) 45° 曲管 内面エポキシ粉体塗装	呼び径150mm	4.00	個	26,500	106,000	[WEB建設R05.04：全国（沖縄除く）]			
ダクタイル鑄鉄異形管 K形 帽	φ150mm	4.00	個	39,310	157,240	[見積]			
ダクタイル鑄鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径150mm	14.00	組	8,230	115,220	[建設物価R05.04.P286：全国（北海道・沖縄除く）、標準資料R05.14.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]			
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径150mm	24.00	個	6,120	146,880	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）、標準資料R05.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 切管ユニット G-Linkセット 口径150mm	13.00	個	22,100	287,300	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R05.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 ライフ 口径150mm	11.00	個	7,010	77,110	[建設物価R05.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R05.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	118.47	m	135	15,993	[物価資料：換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	236.94	m	120	28,432	[見積]
小計行	[1]	1.00	式		3,548,375	
[仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁	両受口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径150mm	3.00	個	173,000	519,000	[建設物価R05.04.P300：全国（北海道・沖縄除く）]
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁	受口・挿し口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径150mm	1.00	個	169,000	169,000	[建設物価R05.04.P300：全国（北海道・沖縄除く）]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	4.00	個	25,440	101,760	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	8.00	個	2,200	17,600	[見積]
*仕切弁リン枠 A型 円形1号	25-150A	4.00	個	9,800	39,200	[見積]
*仕切弁リン枠 B型 円形1号	25-100B	4.00	個	5,300	21,200	[見積]
*仕切弁リン枠 B型 円形1号	25-200B	2.00	個	8,220	16,440	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁リン枠 C型 円形1号	25-300C	4.00	個	13,400	53,600	[見積]
*仕切弁リン枠 底版 円形1号	25-40S	4.00	個	15,460	61,840	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	4.00	個	5,230	20,920	[見積]
小計行	[2]	1.00	式		1,020,560	
[不斷水式仕切弁設置工(中蓋)- φ150]	夜間施工					
不斷水式仕切弁 鑄鉄管用	φ150mm (夜用)	3.00	個	447,400	1,342,200	[見積]
中蓋	φ150mm (夜用)	3.00	個	117,000	351,000	[見積]
ダクタイル鑄鉄管 K形 特殊割押輪	φ150mm 継手材含む	1.00	組	20,900	20,900	[見積×査定率]
*仕切弁鉄蓋 (仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ付	3.00	個	8,480	25,440	[見積]
*仕切弁リン枠 A型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	3.00	個	3,266	9,798	[見積]
*仕切弁リン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-100B	3.00	個	1,766	5,298	[見積]
*仕切弁リン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	3.00	個	2,740	8,220	[見積]
*仕切弁リン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	1.00	個	4,466	4,466	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁 ^レ ン枠 底版（仮設材・3回使用・再使用品）	25-40S	1.00	個	5,153	5,153	[見積]
*仕切弁 ^レ ン枠 底版（浅埋用） （仮設材・3回使用・再使用品）	25-60SS	2.00	個	3,763	7,526	[見積]
小計行	[3]	1.00	式		1,780,001	
[小口径連絡工-φ50～φ25]	夜間施工					
水道用サ ^レ ル付分水栓 ホール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×50mm	5.00	個	40,600	203,000	[積算別冊R05.04.P123：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用サ ^レ ル付分水栓 ホール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×25mm	6.00	個	14,300	85,800	[積算別冊R05.04.P123：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
スリーブ [°]	φ50mm	5.00	個	3,550	17,750	[見積]
スリーブ [°]	φ25mm	6.00	個	1,520	9,120	[見積]
伸縮可とう継手 分止水栓用	φ50mm	5.00	個	11,130	55,650	[見積×査定率]
水道用ポリエチレン管金属継手 分止水栓用	φ25mm	6.00	個	1,489	8,934	[見積×査定率]
青銅製バルブ [°] （埋設用）	ゲート 10K 50A 2B	3.00	個	15,000	45,000	[積算資料R05.04.P834：大阪]
*サ ^レ ル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ40mm～φ50mm用	φ100mm～φ150mm	5.00	個	670	3,350	[見積]
*サ ^レ ル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ13mm～φ25mm用	φ100mm～φ150mm	6.00	個	510	3,060	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 金属入りバルブソケット	II形 呼び径50mm	6.00	個	2,770	16,620	[積算資料R05.04.P823：大阪]
*止水栓BOX(分離式)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩化ビニル管等含む	3.00	組	22,186	66,558	[見積]
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径25mm	24.70	m	198	4,890	[積算資料R05.04.P831：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	50 60×4	57.95	m	667	38,652	[積算資料R05.04.P812：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	25 32×4	20.50	m	272	5,576	[積算資料R05.04.P812：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	20 26×4	5.40	m	189	1,020	[積算資料R05.04.P812：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	呼び径25mm	2.00	個	2,080	4,160	[建設物価R05.04.P687：全国(北海道・沖縄除く)、積算資料R05.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	1.00	個	1,900	1,900	[積算資料R05.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 塩化ビニル管用ソケット	呼び径25mm	3.00	個	2,700	8,100	[建設物価R05.04.P687：全国(北海道・沖縄除く)、積算資料R05.04.P832：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エ/ホ	呼び径50mm	17.00	個	340	5,780	[建設物価R05.04.P692：全国(北海道・沖縄除く)]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エ/ホ	呼び径25mm	26.00	個	93	2,418	[建設物価R05.04.P692：全国(北海道・沖縄除く)]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エ/ホ	呼び径20mm	1.00	個	61	61	[建設物価R05.04.P692：全国(北海道・沖縄除く)]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット	呼び径50mm	8.00	個	244	1,952	[建設物価R05.04.P692：全国(北海道・沖縄除く)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径25mm	5.00	個	70	350	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 ソケット	呼び径20mm	2.00	個	49	98	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 径違ソケット	呼び径50×25mm	1.00	個	244	244	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 径違ソケット	呼び径25×20mm	2.00	個	70	140	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 径違ソケット	呼び径25×13mm	7.00	個	70	490	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 チース	呼び径50mm	1.00	個	516	516	[建設物価R05.04.P693：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 径違チース	呼び径50×25mm	8.00	個	488	3,904	[建設物価R05.04.P693：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形	呼び径20mm	2.00	個	5,090	10,180	[積算別冊R05.04.P124：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形	呼び径25mm	1.00	個	7,320	7,320	[積算別冊R05.04.P124：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形	呼び径13mm	7.00	個	3,140	21,980	[積算別冊R05.04.P124：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
*樹脂製メーターBOX	φ25mm	1.00	個	8,300	8,300	[見積]
*樹脂製メーターBOX	φ20mm	2.00	個	6,500	13,000	[見積]
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HIシモカギ付ナット付	φ25mm	2.00	個	886	1,772	[見積×査定率]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI シモカゝイトナット付	φ 20mm	3.00	個	588	1,764	[見積×査定率]
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI シモカゝイトナット付	φ 13mm	7.00	個	362	2,534	[見積×査定率]
小計行	[4]	1.00	式		661,943	
〔仮設配管工-φ100〕	夜間施工					
レンタル仮設配管材料 φ 150mm～φ 75mm	レンタル日数:125日	1.00	式	543,030	543,030	[見積]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接 合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道 用	呼び径100mm SUS304	6.00	組	2,720	16,320	[WEB建設R05.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接 合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道 用	呼び径75mm SUS304	2.00	組	2,720	5,440	[WEB建設R05.04：全国（沖縄除く）]
不断水T字管V型 鋳鉄管用(SUS ブッシュ込み)	φ 150mm×100mm	3.00	個	251,900	755,700	[見積]
水道用地下式消火栓（単口） （仮設材・3回使用・再使用品）	φ 75mm 内外面粉体塗装 浅埋用	2.00	個	21,333	42,666	[見積]
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形) フラ ンジふた	呼び径100mm	3.00	個	5,720	17,160	[WEB建設R05.04：全国（沖縄除く）]
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×50mm	1.00	個	40,600	40,600	[積資別冊R05.04.P123：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
スリーブ	φ 50mm	1.00	個	3,550	3,550	[見積]
伸縮可とう継手 分止水栓用	φ 50mm	1.00	個	11,130	11,130	[見積×査定率]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*サドル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ40mm～φ50mm用	φ100mm～φ150mm	1.00	個	670	670	[見積]
水道用ポリエチレン管金属継手 分水栓キャップ	φ25mm	1.00	個	465	465	[見積×査定率]
青銅製バルブ（仮設材・3回使用・再使用品）	ゲート 5K 50A 2B	1.00	個	3,533	3,533	[建設物価R05.04.P699：近畿地区, 積算資料R05.04.P834：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 バルブソケット	呼び径50mm	6.00	個	204	1,224	[建設物価R05.04.P693：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用ポリエチレン二層管 1種（軟質）	呼び径25mm	43.90	m	198	8,692	[積算資料R05.04.P831：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	50 60×4	22.20	m	667	14,807	[積算資料R05.04.P812：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	25 32×4	1.00	m	272	272	[積算資料R05.04.P812：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エ/ホ	呼び径50mm	15.00	個	340	5,100	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エ/ホ	呼び径25mm	3.00	個	93	279	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット	呼び径50mm	7.00	個	244	1,708	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット	呼び径25mm	1.00	個	70	70	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 径違ソケット	呼び径25×20mm	1.00	個	70	70	[建設物価R05.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 キャップ	呼び径50mm	6.00	個	193	1,158	[建設物価R05.04.P694：全国（北海道・沖縄除く）]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ポリ塩ビド管HI継手 キャップ	呼び径25mm	1.00	個	58	58	[建設物価R05.04.P694：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	呼び径25mm	4.00	個	2,080	8,320	[建設物価R05.04.P687：全国（北海道・沖縄除く）, 積算資料R05.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	1.00	個	1,900	1,900	[積算資料R05.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット	呼び径25mm	2.00	個	2,700	5,400	[建設物価R05.04.P687：全国（北海道・沖縄除く）, 積算資料R05.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ハイブメント	呼び径25mm	4.00	個	1,590	6,360	[建設物価R05.04.P687：全国（北海道・沖縄除く）, 積算資料R05.04.P833：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ハイブメント	呼び径20mm	2.00	個	1,180	2,360	[建設物価R05.04.P687：全国（北海道・沖縄除く）, 積算資料R05.04.P833：大阪]
*止水栓BOX(分離式) (仮設材・3回使用・再使用品)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩ビ管等含む	22.00	個	7,395	162,690	[見積]
*消火栓鉄蓋 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm	2.00	個	20,666	41,332	[見積]
*消火栓レジン上部 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 200A	2.00	個	7,366	14,732	[見積]
*消火栓レジン底版 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 40S	2.00	個	5,466	10,932	[見積]
*消火栓レジン中下部 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 200BC	2.00	個	4,766	9,532	[見積]
小計行	[5]	1.00	式		1,737,260	
合計		1.00	式		8,748,139	

第 2号内訳書		管工事						
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
〔铸铁管布設工-φ150〕		夜間施工				4, 119, 756	10頁	
铸铁管吊込み据付(機械)		管径150mm 施工条件の補正:無し	118. 47	m	1, 944	230, 305	第1号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P51]	
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付		直管 呼び径 150mm	23. 00	口	3, 400	78, 200	第2号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]	
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付		異形管 呼び径 150mm	24. 00	口	4, 081	97, 944	第3号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]	
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付		異形管 呼び径 150mm	13. 00	口	6, 529	84, 877	第4号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]	
铸铁管メカニカル継手工 据付		150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	14. 00	口	4, 692	65, 688	第5号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P52]	
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムパント		呼び径150mm	118. 47	m	956	113, 257	第6号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P60]	
管明示テープ工		φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	236. 94	m	47	11, 136	第7号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P63]	
管明示シート工			118. 47	m	126	14, 927	第8号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]	
铸铁管切断工		150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	18. 00	口	5, 207	93, 726	第9号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P88]	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管・機械力)		管径150mm	115. 28	m	1, 166	134, 416	第10号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P105]	
既設管撤去工铸铁管切断		150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート) タクタイル铸铁管(FCD)	30. 00	口	1, 471	44, 130	第11号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103]	
铸铁管メカニカル継手工 取外し		150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	1. 00	口	2, 787	2, 787	第12号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P52]	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
铸铁製仕切弁撤去 縦型	呼び径150mm	4.00	基	4,513	18,052	第13号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P95]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	4.00	個	1,134	4,536	第14号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P99]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	24.00	個	189	4,536	第15号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	5,259	10,518	第16号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋撤去	角形(1号) 500mm*400mm 30kg未満	2.00	個	1,890	3,780	第17号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P99]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	567	1,134	第18号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	中部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	4.00	個	378	1,512	第19号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	378	756	第20号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	底版 内径500mm*400mm 高さ40mm	2.00	個	567	1,134	第21号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
小計行	[1]	1.00	式		1,017,351	
[仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
铸铁製仕切弁設置 縦型	呼び径150mm	4.00	基	7,523	30,092	第22号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P95]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	4.00	個	1,890	7,560	第23号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	8.00	個	315	2,520	第24号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	4.00	個	315	1,260	第25号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	4.00	個	315	1,260	第26号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	2.00	個	315	630	第27号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	4.00	個	315	1,260	第28号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	4.00	個	315	1,260	第29号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	4.00	個	315	1,260	第30号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
小計行	[2]	1.00	式		47,102	
[不斷水式仕切弁設置工(中蓋)- φ150]	夜間施工					
不斷水仕切弁設置工(鑄鉄管用)	φ150mm(夜)	3.00	箇所	315,000	945,000	[見積]
不斷水仕切弁中蓋取付工	φ150mm(夜)	3.00	箇所	161,000	483,000	[見積]
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	150mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し	1.00	口	4,897	4,897	第31号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P52]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	1,890	5,670	第23号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	3.00	個	315	945	第25号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	3.00	個	315	945	第26号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	3.00	個	315	945	第27号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	315	315	第28号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	315	315	第29号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm	2.00	個	315	630	第32号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	756	2,268	第33号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P99]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 仮設材再使用有	内寸250mm	13.00	個	126	1,638	第34号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
小計行	[3]	1.00	式		1,446,568	
[小口径連絡工-φ50～φ25]	夜間施工					
サドル分水栓建込み	铸铁管 分水栓径50mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する	5.00	箇所	9,132	45,660	第35号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P188]
サドル分水栓建込み	铸铁管 分水栓径25mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する	6.00	箇所	6,788	40,728	第36号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P188]
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	11.00	箇所	2,040	22,440	第37号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P188]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工	25mm	24.70	m	628	15,511	第38号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	57.95	m	925	53,603	第39号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	20.50	m	628	12,874	第40号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	5.40	m	628	3,391	第41号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
ポリエチレン管継手工 据付	管径25mm	8.00	口	1,360	10,880	第42号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
ポリエチレン管継手工 据付	管径20mm	1.00	口	1,360	1,360	第43号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	51.00	口	1,360	69,360	第44号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径25mm	72.00	口	680	48,960	第45号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径20mm	8.00	口	680	5,440	第46号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径13mm	7.00	口	339	2,373	第47号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程	口径25mm 標準(特殊ﾏｰｸ以外)	1.00	箇所	10,370	10,370	第48号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P190]
量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程	口径20mm 標準(特殊ﾏｰｸ以外)	2.00	箇所	7,975	15,950	第49号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P190]
量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程	口径13mm 標準(特殊ﾏｰｸ以外)	7.00	箇所	6,933	48,531	第50号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P190]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
撤去管吊上げ積込み(ホリエレン管)	25mm	24.70	m	377	9,311	第51号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P105]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径50mm	57.95	m	555	32,162	第52号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P105]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径25mm	20.50	m	377	7,728	第53号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P105]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径20mm	5.40	m	377	2,035	第54号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P105]
量水器撤去(ねじ込み接合) 全工程	口径25mm 標準(特殊マタ以外)	1.00	箇所	6,226	6,226	第55号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P190]
量水器撤去(ねじ込み接合) 全工程	口径20mm 標準(特殊マタ以外)	1.00	箇所	4,785	4,785	第56号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P190]
量水器撤去(ねじ込み接合) 全工程	口径13mm 標準(特殊マタ以外)	8.00	箇所	4,160	33,280	第57号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P190]
小計行	[4]	1.00	式		502,958	
[仮設配管工-φ100]	夜間施工					
レンタル仮設配管工 φ100mm	設置・撤去	1.00	式	512,302	512,302	[見積]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ150*φ100	3.00	箇所	98,320	294,960	第58号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
サドル分水栓建込み	鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	9,132	9,132	第35号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P188]
コア取付け工	呼び径13mm~50mm	1.00	箇所	2,040	2,040	第37号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P188]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手 据付	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm	6.00	口	4,081	24,486	第59号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	8,826	17,652	第60号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
ポリエチレン管据付工	25mm	43.90	m	628	27,569	第38号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	22.20	m	925	20,535	第39号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	1.00	m	628	628	第61号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
ポリエチレン管継手工 据付	管径50mm	1.00	口	2,720	2,720	第62号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
ポリエチレン管継手工 据付	管径25mm	15.00	口	1,360	20,400	第42号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
ポリエチレン管継手工 据付	管径20mm	3.00	口	1,360	4,080	第43号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	45.00	口	1,360	61,200	第44号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径25mm	10.00	口	680	6,800	第45号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
止水栓取付 筐のみ取付け	口径50mm	22.00	箇所	1,555	34,210	第63号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P189]
止水栓取付 全工程 VP用	口径50mm	1.00	箇所	7,251	7,251	第64号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P189]
鉄蓋設置	角形(1号) 500mm*400mm 30kg未満	2.00	個	3,150	6,300	第65号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P99]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レシコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	945	1,890	第66号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レシコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	630	1,260	第67号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レシコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	底版 内径500mm*400mm 高さ40mm	2.00	個	945	1,890	第68号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
消火栓撤去工 再使用有	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	3,530	7,060	第69号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
ポリエチレン管撤去工 再使用無	25mm	43.90	m	188	8,253	第70号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無	呼び径50mm	22.20	m	277	6,149	第71号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P81]
フランジ継手 撤去(再使用有)	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径100mm	3.00	口	1,632	4,896	第72号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
ポリエチレン管継手工 取外し	管径50mm	1.00	口	1,632	1,632	第73号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P83]
止水栓撤去 筐のみ 再使用有	口径50mm	22.00	箇所	593	13,046	第74号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P189]
止水栓撤去 全工程 VP用 再使用有	口径50mm	1.00	箇所	2,900	2,900	第75号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P189]
鉄蓋撤去 再使用有	角形(1号) 500mm*400mm 30kg未満	2.00	個	1,260	2,520	第76号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P99]
レシコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	378	756	第77号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
レシコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	252	504	第78号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	底版 内径500mm*400mm 高さ40mm	2.00	個	378	756	第79号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P100、101]
小計行	[5]	1.00	式		1,105,777	
合計		1.00	式		4,119,756	

第 3号内訳書		土工事					16, 674, 459	19頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
〔試掘工-4箇所〕	夜間施工							
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	14.00	m	719.20	10,068	第80号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]		
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カパー)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下	7.00	m	4,574	32,018	第81号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]		
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	6.00	m2	730	4,380	第82号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]		
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	3.00	m2	901	2,703	第83号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	3.00	m2	1,317	3,951	第84号代価表 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]		
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	6.75	m3	4,199	28,343	第85号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P157]		
床掘り	土砂 現場制約あり	2.25	m3	13,230	29,767	第86号代価表 [R4黄本P1051 / R4赤本PII-1-③-4]		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	4.05	m3	10,360	41,958	第87号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	1.80	m3	8,676	15,616	第88号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	2.55	m3	7,450	18,997	第89号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]		
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	0.75	m3	10,850	8,137	第90号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]		
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	11.7km 土砂 良好 DID有	5.85	m3	7,629	44,629	第91号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]		

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンク 4t BHO. 28m3	19.4km 岩塊・玉石(クラッシャー) 良好 DID有	2.55	m3	10,800	27,540	第92号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 4t BHO. 28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有	0.60	m3	10,880	6,528	第93号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 4t BHO. 28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.75	m3	7,733	5,799	第94号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	2.25	m2	2,886	6,493	第95号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	6.00	m2	3,094	18,564	第96号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	3.00	m2	3,056	9,168	第97号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	7,592	7,592	第98号代価表 [R4下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[1]	1.00	式		322,251	
[铸铁管布設工-φ150]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	185.28	m	719.20	133,253	第80号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	143.44	m	1,308	187,619	第99号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを 超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下	51.46	m	4,574	235,378	第81号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
インターロックシタップロック撤去	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	16.25	m2	1,365	22,181	第100号代価表 [R4コストP18 / R4施単P14]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人力積込	コンクリート塊	0.98	m3	6,300	6,174	第101号代価表 [R4黄本P1038 / R4赤本PⅡ-1-②-28]
ハックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	110.09	m2	730	80,365	第82号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
ハックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	21.69	m2	901	19,542	第83号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	21.69	m2	1,317	28,565	第84号代価表 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型ハックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	175.83	m3	4,199	738,310	第85号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P157]
床掘り	土砂 現場制約あり	16.49	m3	13,230	218,162	第86号代価表 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	73.08	m3	10,360	757,108	第87号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	90.96	m3	8,676	789,168	第88号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	28.12	m3	7,450	209,494	第89号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石	2.01	m3	9,739	19,575	第102号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	2.96	m3	10,850	32,116	第90号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
発生土処分工 タンク 4t BHO.28m3	11.7km 土砂 良好 DID有	161.87	m3	7,629	1,234,906	第91号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 4t BHO.28m3	19.4km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	30.43	m3	10,800	328,644	第92号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンブ 4t BHO. 28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有	4.34	m3	10,880	47,219	第93号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンブ 4t BHO. 28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	2.95	m3	8,908	26,278	第103号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンブ 4t BHO. 28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	6.92	m3	7,733	53,512	第94号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	21.69	m2	3,337	72,379	第104号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	21.69	m2	3,254	70,579	第105号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	9.53	m2	2,271	21,642	第106号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	112.59	m2	2,886	324,934	第95号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	25.91	m2	3,094	80,165	第96号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	25.75	m	13,840	356,380	第107号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P46]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	16.00	日	7,592	121,472	第98号代価表 [R4下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
充填工	エアモルタル	0.61	m3	45,830	27,956	第108号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P186]
小計行	[2]	1.00	式		6,243,076	
[不断水式仕切弁設置工(中蓋)- φ150]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	10.00	m	719.20	7,192	第80号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下	5.00	m	4,574	22,870	第81号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	3.12	m2	730	2,277	第82号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	1.56	m2	901	1,405	第83号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	1.56	m2	1,317	2,054	第84号代価表 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	3.98	m3	4,199	16,712	第85号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P157]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.95	m3	13,230	25,798	第86号代価表 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	3.03	m3	10,360	31,390	第87号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	1.25	m3	8,676	10,845	第88号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	1.33	m3	7,450	9,908	第89号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	0.39	m3	10,850	4,231	第90号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
発生土処分工 タンク 4t BHO.28m3	11.7km 土砂 良好 DID有	4.29	m3	7,629	32,728	第91号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 4t BHO.28m3	19.4km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	1.33	m3	10,800	14,364	第92号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンク 4t BHO. 28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有	0.31	m3	10,880	3,372	第93号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 4t BHO. 28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.39	m3	7,733	3,015	第94号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	1.44	m2	2,886	4,155	第95号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	3.12	m2	3,094	9,653	第96号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	1.56	m2	3,056	4,767	第97号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	2.60	m	13,840	35,984	第107号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P46]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	2.00	日	7,592	15,184	第98号代価表 [R4下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[3]	1.00	式		257,904	
[小口径連絡工-φ50～φ25]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	125.10	m	719.20	89,971	第80号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを 超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下	41.16	m	4,574	188,265	第81号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	36.45	m2	730	26,608	第82号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	11.99	m2	901	10,802	第83号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	11.99	m2	1,317	15,790	第84号代価表 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	42.11	m3	4,199	176,819	第85号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P157]
床掘り	土砂 現場制約あり	2.42	m3	13,230	32,016	第86号代価表 [R4黄本P1051 / R4赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	19.38	m3	10,360	200,776	第87号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	15.63	m3	8,676	135,605	第88号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	8.53	m3	7,450	63,548	第89号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石	1.01	m3	9,739	9,836	第102号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	2.40	m3	10,850	26,040	第90号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	11.7km 土砂 良好 DID有	35.01	m3	7,629	267,091	第91号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	19.4km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	9.54	m3	10,800	103,032	第92号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有	2.40	m3	10,880	26,112	第93号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	3.19	m3	7,733	24,668	第94号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	11.99	m2	3,337	40,010	第104号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	11.99	m2	3,254	39,015	第105号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	21.66	m2	2,271	49,189	第106号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	8.08	m2	2,886	23,318	第95号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	18.70	m2	3,094	57,857	第96号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
ポンプ運転工 1台	作業時排水 発動発電機	4.00	日	7,592	30,368	第98号代価表 [R4下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[4]	1.00	式		1,636,736	
[仮設配管工-φ100]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	146.26	m	719.20	105,190	第80号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを 超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下	307.18	m	4,574	1,405,041	第81号代価表 [R4黄本P1547 / R4赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	171.02	m2	730	124,844	第82号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	91.24	m2	901	82,207	第83号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P163]
舗装版破碎	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	91.24	m2	1,317	120,163	第84号代価表 [R4黄本P1545 / R4赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	150.17	m3	4,199	630,563	第85号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P157]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂 現場制約あり	20.76	m3	13,230	274,654	第86号代価表 [R4黄本P1051 / R4赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	60.87	m3	10,360	630,613	第87号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	38.81	m3	8,676	336,715	第88号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	66.55	m3	7,450	495,797	第89号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石	6.55	m3	9,739	63,790	第102号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	15.94	m3	10,850	172,949	第90号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P160]
発生土処分工 タンク 4t BHO.28m3	11.7km 土砂 良好 DID有	98.17	m3	7,629	748,938	第91号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 4t BHO.28m3	19.4km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	71.00	m3	10,800	766,800	第92号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 4t BHO.28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有	18.25	m3	10,880	198,560	第93号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
発生土処分工 タンク 4t BHO.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	26.63	m3	7,733	205,929	第94号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	90.24	m2	3,337	301,130	第104号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	90.24	m2	3,254	293,640	第105号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	8.47	m2	2,271	19,235	第106号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	2.65	m2	2,886	7,647	第95号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	251.45	m2	3,094	777,986	第96号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	91.24	m2	3,056	278,829	第97号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	1.00	m	13,840	13,840	第107号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P46]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	21.00	日	7,592	159,432	第98号代価表 [R4下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[5]	1.00	式		8,214,492	
合計		1.00	式		16,674,459	

第 4号内訳書		交通管理費					
							3, 504, 600
							29頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	深夜(1.5)	44.00	人	22, 500	990, 000	[R5. 3府資料P2]	
交通誘導警備員B	深夜(1.5)	132.00	人	19, 050	2, 514, 600	[R5. 3府資料P2]	
合計		1.00	式		3, 504, 600		

第 5号内訳書

運搬費

90,000

30頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レンタル仮設配管材料 φ 100mm	運搬費(搬入・搬出)含む	1.00	式	90,000	90,000	[見積]
合計		1.00	式		90,000	

10m当り

第1号代価表

鑄鉄管吊込み据付(機械)

管径150mm 施工条件の補正:無し

P-

1

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	35,850	3,226	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	31,500	4,725	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	1.34	時間	8,570	11,483	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				19,440	
1 m 当り				1,944	

1口当り

第2号代価表	GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 呼び径 150mm	P- 2
--------	---	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	35,850	1,792	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	31,500	1,575	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		33	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,400	
1 口 当 り				3,400	

1口当り

第3号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 150mm	P- 3
--------	--	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	35,850	2,151	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	31,500	1,890	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		40	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,081	
1 口 当 り				4,081	

第4号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 150mm
--------	---

P-	4
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.096	人	35,850	3,441	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.096	人	31,500	3,024	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		64	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,529	
1 口 当 り				6,529	

第5号代価表	鋳鉄管継手 据付 150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
--------	-----------------------------------

P-	5
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.069	人	35,850	2,473	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.069	人	31,500	2,173	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		46	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,692	
1 口 当 り				4,692	

100m 当り

第6号代価表	ホリエレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径150mm
--------	-----------------------------------

P-	6
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.35	人	35,850	12,547	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.35	人	31,500	11,025	[R5.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエレンスリーブ 呼び径150×6000mm	24	枚	1,720	41,280	[WEB建設R05.04：全国（沖縄除く）、積資別冊 R05.04.P107：全国Ⅱ（除沖縄）] [WA01803]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径150mm	200	個	154	30,800	[WEB建設R05.04：全国（沖縄除く）、積資別冊 R05.04.P107：全国Ⅱ（除沖縄）] [WA01823]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				95,660	
1 m 当り				956	

100m 当り

第7号代価表	管明示テープ 工 φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	P- 7
--------	-----------------------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	31,500	4,725	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,725	
1 m 当り				47	

1口当り

第9号代価表	鋳鉄管切断工 150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	P- 9
--------	--------------------------------------	------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.04	人	36,600	1,464	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	31,500	2,520	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.04	日	717	28	
諸雑費 [1]	30	%		1,195	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				5,207	
1 口 当 り				5,207	

10m当り

第10号代価表	撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力) 管径150mm
---------	-------------------------------

P-	10
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.054	人	35,850	1,935	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	31,500	2,835	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.804	時間	8,570	6,890	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				11,660	
1 m 当り				1,166	

第11号代価表	既設管撤去工 鋳鉄管切断 150mm エンジンカッター(エンジン・ブレード) ダクタイル鋳鉄管 (FCD)
---------	--

P-	11
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.011	人	36,600	402	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.022	人	31,500	693	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.04	日	1,200	48	
諸雑費 [1]	30	%		328	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,471	
1 口 当 り				1,471	

第12号代価表	鋳鉄管 継手工 取外し 150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
---------	--------------------------------------

P-	12
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.041	人	35,850	1,469	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.041	人	31,500	1,291	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		27	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				2,787	
1 口 当 り				2,787	

第13号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 呼び径150mm
---------	-------------------------

P-	13
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	35,850	860	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	31,500	1,134	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.294	時間	8,570	2,519	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,513	
1 基 当 り				4,513	

1個当り

第14号代価表	鉄蓋撤去 円形(1号) 250mm 30kg未満
---------	-----------------------------

P-	14
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	31,500	1,134	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,134	
1 個 当 り				1,134	

1個当り

第15号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 上部壁 内寸250mm 高さ150mm
---------	--

P-	15
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.006	人	31,500	189	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				189	
1 個 当 り				189	

第16号代価表	消火栓撤去工 機械施工 地下式 単口
---------	-----------------------

P-	16
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.048	人	35,850	1,720	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	31,500	1,890	[R5.3府資料P2] [OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	0.186	時間	8,867	1,649	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,259	
1 箇所 当り				5,259	

1個当り

第17号代価表	鉄蓋撤去 角形(1号) 500mm*400mm 30kg未満
---------	-----------------------------------

P-	17
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	31,500	1,890	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,890	
1 個 当 り				1,890	

1個当り

第18号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm
---------	--

P- 18

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	31,500	567	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				567	
1 個 当 り				567	

1個当り

第19号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 中部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm
---------	--

P-	19
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	31,500	378	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				378	
1 個 当 り				378	

1個当り

第20号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm
---------	--

P-	20
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	31,500	378	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				378	
1 個 当 り				378	

1個当り

第21号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 底版 内径500mm*400mm 高さ40mm	P- 21
---------	--	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	31,500	567	[R5.3府資料P2] [OS0000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				567	
1 個 当り				567	

1基当り

第22号代価表	鑄鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径150mm
---------	-------------------------

P-	22
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	35,850	1,434	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	31,500	1,890	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン2.9t吊	0.49	時間	8,570	4,199	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				7,523	
1 基 当 り				7,523	

1個当り

第23号代価表	鉄蓋設置 円形(1号) 250mm 30kg未満
---------	-----------------------------

P-	23
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	31,500	1,890	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,890	
1 個 当 り				1,890	

1個当り

第25号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 上部壁 内寸250mm 高さ150mm
---------	--

P-	25
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	31,500	315	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				315	
1 個 当 り				315	

1個当り

第26号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 中部壁 内寸250mm 高さ100mm	P- 26
---------	--	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	31,500	315	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				315	
1 個 当 り				315	

1個当り

第27号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 中部壁 内寸250mm 高さ200mm
---------	--

P-	27
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	31,500	315	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				315	
1 個 当 り				315	

1個当り

第28号代価表	ビンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	P- 28
---------	---	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	31,500	315	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				315	
1 個 当り				315	

1個当り

第29号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 底版 内寸250mm 高さ40mm	P- 29
---------	--	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	31,500	315	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				315	
1 個 当 り				315	

1個当り

第30号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm
---------	--

P-	30
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	31,500	315	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				315	
1 個 当 り				315	

第31号代価表	鋳鉄管継手 据付 150mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し
---------	------------------------------------

P-	31
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.072	人	35,850	2,581	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	31,500	2,268	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		48	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,897	
1 口 当 り				4,897	

1個当り

第33号代価表	鉄蓋撤去 再使用有 円形(1号) 250mm 30kg未満	P- 33
---------	----------------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	31,500	756	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				756	
1 個 当り				756	

1個当り

第34号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 仮設材再使用有 内寸250mm	P-	34
---------	--	----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.004	人	31,500	126	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				126	
1 個 当り				126	

第35号代価表	サドル分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する
---------	---

P-	35
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.12	人	35,850	4,302	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	31,500	3,780	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,050	諸雑費
計				9,132	
1 箇所 当り				9,132	

第36号代価表	サドル分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する
---------	---

P-	36
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	35,850	3,226	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	31,500	2,835	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	12	%		727	諸雑費
計				6,788	
1 箇所 当り				6,788	

第37号代価表

コ取付け工
呼び径13mm~50mm

P- 37

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	35,850	1,075	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	31,500	945	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		20	諸雑費 工具損料及び損耗費等
計				2,040	
1 箇所 当り				2,040	

10m当り

第38号代価表

ポリエチレン管据付工

25mm

P-

38

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	35,850	2,509	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	31,500	3,780	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,289	
1 m 当り				628	

10m当り

第39号代価表	硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm
---------	------------------------

P-	39
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	35,850	3,585	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.18	人	31,500	5,670	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,255	
1 m 当り				925	

10m当り

第40号代価表	硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm
---------	------------------------

P-	40
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	35,850	2,509	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	31,500	3,780	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,289	
1 m 当り				628	

10m当り

第41号代価表

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径20mm

P- 41

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	35,850	2,509	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	31,500	3,780	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,289	
1 m 当り				628	

第42号代価表	ポリエチレン管継手工 据付 管径25mm
---------	-------------------------

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	35,850	717	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	31,500	630	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		13	諸雑費 接合器具損料
計				1,360	
1 口 当 り				1,360	

第43号代価表	ポリエチレン管継手工 据付 管径20mm
---------	-------------------------

P-	43
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	35,850	717	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	31,500	630	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		13	諸雑費 接合器具損料
計				1,360	
1 口 当 り				1,360	

第44号代価表

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付

呼び径50mm

P-

44

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	35,850	1,434	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	31,500	1,260	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		26	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				2,720	
1 口 当 り				1,360	

第45号代価表	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径25mm	P- 45
---------	-----------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	35,850	717	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	31,500	630	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		13	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				1,360	
1 口 当 り				680	

第46号代価表

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付

呼び径20mm

P-

46

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	35,850	717	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	31,500	630	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		13	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				1,360	
1 口 当 り				680	

第47号代価表

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付

呼び径13mm

P-

47

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.01	人	35,850	358	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	31,500	315	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		6	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				679	
1 口 当 り				339	

第48号代価表	量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程 口径25mm 標準(特殊メータ以外)
---------	--

P-	48
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.19	人	35,850	6,811	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.11	人	31,500	3,465	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		94	諸雑費 接合器具損料
計				10,370	
1 箇所 当り				10,370	

第49号代価表	量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程 口径20mm 標準(特殊メータ以外)
---------	--

P-	49
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.15	人	35,850	5,377	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	31,500	2,520	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		78	諸雑費 接合器具損料
計				7,975	
1 箇所 当り				7,975	

第50号代価表	量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程 口径13mm 標準(特殊メタ以外)
---------	---

P-	50
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	35,850	4,660	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	31,500	2,205	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		68	諸雑費 接合器具損料
計				6,933	
1 箇所 当り				6,933	

10m当り

第51号代価表

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)

25mm

P-

51

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	35,850	1,505	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	31,500	2,268	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,773	
1 m 当り				377	

10m当り

第52号代価表	硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積み 呼び径50mm
---------	-----------------------------

P-	52
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	35,850	2,151	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.108	人	31,500	3,402	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,553	
1 m 当り				555	

10m当り

第53号代価表	硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積み 呼び径25mm
---------	-----------------------------

P-	53
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	35,850	1,505	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	31,500	2,268	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,773	
1 m 当り				377	

10m当り

第54号代価表	硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 呼び径20mm
---------	------------------------------

P-	54
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	35,850	1,505	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	31,500	2,268	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,773	
1 m 当り				377	

第55号代価表	量水器撤去(ねじ込み接合) 全工程 口径25mm 標準(特殊メータ以外)
---------	---

P-	55
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.114	人	35,850	4,086	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.066	人	31,500	2,079	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		61	諸雑費 接合器具損料
計				6,226	
1 箇所 当り				6,226	

第56号代価表	量水器撤去(ねじ込み接合) 全工程 口径20mm 標準(特殊メータ以外)
---------	---

P-	56
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	35,850	3,226	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.048	人	31,500	1,512	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		47	諸雑費 接合器具損料
計				4,785	
1 箇所 当り				4,785	

第57号代価表	量水器撤去(ねじ込み接合) 全工程 口径13mm 標準(特殊メータ以外)
---------	---

P-	57
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.078	人	35,850	2,796	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.042	人	31,500	1,323	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		41	諸雑費 接合器具損料
計				4,160	
1 箇所 当り				4,160	

第58号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ150*φ100
---------	-------------------------------

P-	58
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.28	人	36,600	10,248	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.67	人	35,850	24,019	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.82	人	31,500	57,330	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.22	日	9,790	2,153	
諸雑費 [1]	5	%		4,570	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				98,320	
1 箇所 当り				98,320	

第59号代価表	フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm
---------	------------------------------------

P-	59
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	35,850	2,151	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	31,500	1,890	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		40	諸雑費 接合器具損料
計				4,081	
1 口 当 り				4,081	

第60号代価表	消火栓設置工 機械施工 地下式 単口
---------	-----------------------

P-	60
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	35,850	2,868	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	31,500	3,150	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	0.31	時間	8,867	2,748	
諸雑費 [1]	1	%		60	諸雑費 接合器具損料
計				8,826	
1 箇所 当り				8,826	

10m当り

第61号代価表	硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm
---------	------------------------

P-	61
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	35,850	2,509	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	31,500	3,780	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,289	
1 m 当り				628	

1口当り

第62号代価表	ポリエチレン管継手工 据付 管径50mm	P- 62
---------	-------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	35,850	1,434	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	31,500	1,260	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		26	諸雑費 接合器具損料
計				2,720	
1 口 当 り				2,720	

第63号代価表

止水栓取付 筐のみ取付け
口径50mm

P- 63

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.014	人	35,850	501	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.033	人	31,500	1,039	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		15	諸雑費 接合器具損料
計				1,555	
1 箇所 当り				1,555	

第64号代価表

止水栓取付 全工程 VP用

口径50mm

P-

64

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	35,850	4,660	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	31,500	2,520	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		71	諸雑費 接合器具損料
計				7,251	
1 箇所 当り				7,251	

1個当り

第65号代価表	鉄蓋設置 角形(1号) 500mm*400mm 30kg未満
---------	-----------------------------------

P-	65
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	31,500	3,150	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,150	
1 個 当 り				3,150	

1個当り

第66号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号) 上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	P- 66
---------	--	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	31,500	945	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				945	
1 個 当り				945	

1個当り

第67号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号) 下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	P- 67
---------	--	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	31,500	630	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				630	
1 個 当り				630	

1個当り

第68号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号) 底版 内径500mm*400mm 高さ40mm
---------	--

P-	68
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	31,500	945	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				945	
1 個 当 り				945	

第69号代価表	消火栓撤去工 再使用有 機械施工 地下式 単口	P- 69
---------	----------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.032	人	35,850	1,147	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	31,500	1,260	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4〜4.5t積・2.9t吊	0.124	時間	8,867	1,099	
諸雑費 [1]	1	%		24	諸雑費 接合器具損料
計				3,530	
1 箇所 当り				3,530	

10m当り

第70号代価表	ポリエチレン管撤去工 再使用無 25mm
---------	-------------------------

P-	70
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.021	人	35,850	752	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	31,500	1,134	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,886	
1 m 当り				188	

10m当り

第71号代価表	硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径50mm
---------	-----------------------------

P-	71
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	35,850	1,075	[R5.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.054	人	31,500	1,701	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,776	
1 m 当り				277	

第72号代価表

フレンジ継手 撤去(再使用有)

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

P-

72

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	35,850	860	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	31,500	756	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,632	
1 口 当 り				1,632	

第73号代価表	ポリエチレン管継手工 取外し 管径50mm
---------	--------------------------

P-	73
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	35,850	860	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	31,500	756	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,632	
1 口 当 り				1,632	

第74号代価表	止水栓撤去 筐のみ 再使用有 口径50mm
---------	--------------------------

P-	74
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.005	人	35,850	179	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.013	人	31,500	409	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		5	諸雑費 接合器具損料
計				593	
1 箇所 当り				593	

第75号代価表

止水栓撤去 全工程 VP用 再使用有
口径50mm

P-

75

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.052	人	35,850	1,864	[R5.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.032	人	31,500	1,008	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		28	諸雑費 接合器具損料
計				2,900	
1 箇所 当り				2,900	

1個当り

第76号代価表	鉄蓋撤去 再使用有 角形(1号) 500mm*400mm 30kg未満
---------	--

P-	76
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	31,500	1,260	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,260	
1 個 当 り				1,260	

1個当り

第77号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有 上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm
---------	---

P-	77
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	31,500	378	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				378	
1 個 当 り				378	

1個当り

第78号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有 下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm
---------	---

P-	78
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.008	人	31,500	252	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				252	
1 個 当 り				252	

1個当り

第79号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有 底版 内径500mm*400mm 高さ40mm
---------	---

P-	79
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	31,500	378	[R5.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				378	
1 個 当 り				378	

1m当り

第80号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

P- 80

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.20					
K1	コンクリートカッタ ハ°キウム式・湿式・切削深20cm級・フ°レート°径56cm	4.19	5,460	コンクリートカッタ[ハ°キウム式・湿式] 切削深20cm級 フ°レート°径56cm	5,460		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		54.85					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.02	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.77	39,600	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	8.28	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		38.95					
Z1	コンクリートカッタフ°レート° 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	36.13	84,500	コンクリートカッタ (フ°レート°) 径22インチ	85,200		[積算資料R05.04.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市), 積算資料R03.04.P309:全国
Z2	レキ°ユラーガ°ソリン スタント°	1.91	145	ガ°ソリン レキ°ユラー スタント°	131		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積 算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 565.94

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.2}{4.19} \right. \\
& + \left(\frac{19.02}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{9.77}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{8.28}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{54.85}{(19.02 + 9.77 + 8.28)} \\
& + \left(\frac{36.13}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.91}{100} \times \frac{145}{131} \right) \times \frac{38.95}{(36.13 + 1.91)} \\
& \left. + \frac{100 - 6.2 - 54.85 - 38.95}{100} \right\} = 719.152332542459 = 719.2 (\text{円/m})
\end{aligned}$$

1m当り

第81号代価表

舗装版切断

コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下

P-

81

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		7.80					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深40cm・フレート径96cm	5.27	15,100	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深40cm級 フレート径96cm	15,100		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		24.94					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	8.63	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.45	39,600	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	3.77	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		67.26					
Z1	コンクリートカッタフレート 径95cm(38インチ) 自走式カッタ車用	26.46	176,000	コンクリートカッタ (フレート) 径38インチ	177,000		[積算資料R05.04.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市), 積算資料R03.04.P309:全国
Z2	コンクリートカッタフレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	18.50	123,000	2コンクリートカッタ (フレート) 径30インチ	124,000		[積算資料R05.04.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市), 積算資料R03.04.P309:全国
Z3	コンクリートカッタフレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	12.71	84,500	3コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R05.04.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市), 積算資料R03.04.P309:全国
Z4	コンクリートカッタフレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	7.77	51,700	2コンクリートカッタ (フレート) 径14インチ	52,100		[WEB建設R05.04:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市), 積算資料R03.04.P309:全国

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 4,087.9

$$\times \left\{ \left(\frac{5.27}{100} \times \frac{15,100}{15,100} \right) \times \frac{7.8}{5.27} \right.$$

$$\left. + \left(\frac{8.63}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{4.45}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{3.77}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{24.94}{(8.63 + 4.45 + 3.77)} \right\}$$

1m当り

第81号代価表	舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下
---------	--

P- 82

[illegible]

100m2当り

第82号代価表	バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下
---------	----------------------------------

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.49	人	39,600	19,404	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.74	人	31,500	23,310	[R5.3府資料P2] [OS000020]
小型バック材(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	50,030	30,318	
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				73,040	
1 m2 当り				730	

100m2当り

第83号代価表	バック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下
---------	-----------------------------------

P-	84
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.61	人	39,600	24,156	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.91	人	31,500	28,665	[R5.3府資料P2] [OS000020]
小型バック材(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.746	日	50,030	37,322	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				90,150	
1 m2 当り				901	

100m3当り

第85号代価表	管路掘削小型バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)
---------	---

P-	86
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.4	人	39,600	95,040	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.7	人	31,500	211,050	[R5.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	2.273	日	50,030	113,718	
諸 雑 費	1	式		92	調整金
計				419,900	
1 m3 当り				4,199	

100m3当り

第87号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	P- 88
---------	---	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	39,600	99,000	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	31,500	214,200	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内 (株式会社 英光産業)	126.3	m3	3,200	404,160	[R5.4府見積単価表] [SC172070][単位体積重量:1.6t/m3]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	50,030	76,946	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	3	日	38,270	114,810	
諸 雑 費	1	式		584	調整金
計				1,036,000	
1 m3 当り				10,360	

100m3当り

第88号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車
---------	---

P-	89
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	39,600	99,000	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	31,500	214,200	[R5.3府資料P2] [OS000020]
改良土10t車 現場渡し(東大阪市)(株英光産業 東大阪市水走	133.3	m3	1,720	229,276	[R04下期発生土受入P13] [OD004760]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	133.3	m3	1,000	133,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	50,030	76,946	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	3	日	38,270	114,810	
諸 雑 費	1	式		68	調整金
計				867,600	
1 m3 当り				8,676	

100m3当り

第89号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	P- 90
---------	---	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	39,600	99,000	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	31,500	214,200	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	126.3	m3	900	113,670	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	50,030	76,946	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	3	日	38,270	114,810	
諸 雑 費	1	式		74	調整金
計				745,000	
1 m3 当り				7,450	

100m3当り

第90号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	P- 91
---------	--	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	39,600	99,000	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	31,500	214,200	[R5.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	126.3	m3	3,600	454,680	[R5府資材調査単価表 P75] [SC029910]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	50,030	76,946	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	3	日	37,940	113,820	
諸 雑 費	1	式		54	調整金
計				1,085,000	
1 m3 当り				10,850	

10m3当り

第91号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 11.7km 土砂 良好 DID有
---------	---

P-	92
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量4t積級	0.9	日	44,760	40,284	
投棄料 砂質土(夜間料金) (株)英光産業 東大阪市水走	10	m3	3,600	36,000	[R04下期発生土受入P4] [OD000610]
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				76,290	
1 m3 当り				7,629	

10m3当り

第92号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 19.4km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有
---------	---

P-	93
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量4t積級	1.5	日	44,760	67,140	
廃路盤材(クラッシュラン)(夜間料金) 新光開発(株) 松原市大堀	10	m3	4,080	40,800	[R05.4廃路盤材等受入 P3] [OD026480]
諸 雑 費	1	式		60	調整金
計				108,000	
1 m3 当り				10,800	

10m3当り

第93号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有
---------	--

P-	94
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスル・積載質量4t積級	1.5	日	44,760	67,140	
廃路盤材(水硬性スラグ)(夜間料金) 新光開発(株) 松原市大堀	10	m3	4,160	41,600	[R05.4廃路盤材等受入 P3] [OD079000]
諸 雑 費	1	式		60	調整金
計				108,800	
1 m3 当り				10,880	

10m3当り

第94号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 1.8km As塊(掘削) 良好 DID有
---------	---

P-	95
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量4t積級	0.52	日	44,760	23,275	
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	5,405	54,050	[R04下期廃棄物等受入P12] [OD016290]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				77,330	
1 m3 当り				7,733	

100m2当り

第95号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

歩道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13

P-

96

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	39,600	15,840	[R5.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	36,600	29,280	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	31,500	50,400	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	12.1	t	9,500	114,950	[建設物価R05.04.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.1	t	3,000	36,300	[R5府資材調査単価表 P75] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.1	t	200	2,420	[WEB建設R05.04：東大阪]
振動ローラ ハントカタ式・質量0.5~0.6t	0.4	日	38,720	15,488	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.4	日	37,810	15,124	[1]
諸雑費 [1]	7	%		8,798	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第96号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13

P-

98

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	39,600	15,840	[R5.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	36,600	29,280	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	31,500	50,400	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	12.573	t	9,500	119,443	[建設物価R05.04.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R5府資材調査単価表 P75] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R05.04：東大阪]
振動ローラ ハントカタ式・質量0.5~0.6t	0.4	日	38,720	15,488	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	37,810	30,248	[1]
諸雑費 [1]	6	%		8,468	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第97号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 100

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	39,600	15,840	[R5.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	36,600	29,280	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	31,500	50,400	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R05.04.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R5府資材調査単価表 P75] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R05.04：東大阪]
振動ローラ ハントカタ式・質量0.5~0.6t	0.4	日	38,720	15,488	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	37,810	30,248	[1]
諸雑費 [1]	6	%		8,440	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

1日当り

第98号代価表	ポンプ運転工 1台 作業時排水 発動発電機	P- 102
---------	--------------------------	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.11	人	36,600	4,026	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	31,500	1,575	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
工事用水中モータポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	1	日	108	108	[R4建設機械等損料表] [1][1321-017-050-005]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	1	日	725	725	[R4建設機械等損料表] [1][1510-017-003-001]
諸雑費 [1]	18	%		1,158	諸雑費 電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計				7,592	
1 日 当 り				7,592	

1m当り

第99号代価表

舗装版切断

コンクリート舗装版 Co:15cm以下

P- 103

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.01					
K1	コンクリートカッタ ハ°キウム式・湿式・切削深20cm級・フ°レート°径56cm	3.39	5,460	コンクリートカッタ[ハ°キウム式・湿式] 切削深20cm級 フ°レート°径56cm	5,460		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		44.29					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	15.33	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	7.90	39,600	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	6.69	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		50.70					
Z1	コンクリートカッタフ°レート° 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	48.42	84,500	コンクリートカッタ (フ°レート°) 径22インチ	85,200		[積算資料R05.04.P310:全国] WEB建設R03.04:全国(57都市), 積算資料R03.04.P309:全国
Z2	レキ°ユラーガ°ソリン スタント°	1.54	145	ガ°ソリン レキ°ユラー スタント°	131		[積算資料R05.04.P258:大阪] 建設物価R03.04.P788:東京23区, 積 算資料R03.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,074.1

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{3.39}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{5.01}{3.39} \right. \\
& + \left(\frac{15.33}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{7.9}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{6.69}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{44.29}{(15.33 + 7.9 + 6.69)} \\
& + \left(\frac{48.42}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.54}{100} \times \frac{145}{131} \right) \times \frac{50.7}{(48.42 + 1.54)} \\
& \left. + \frac{100 - 5.01 - 44.29 - 50.7}{100} \right\} = 1,307.19426642362 = 1,308 (\text{円/m})
\end{aligned}$$

1m2当り

第100号代価表	インターロッキングブロック撤去 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	P- 104
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] とりこわし	1	m2	1,365	1,365	[土木コストR05.04.P23：大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,365	
1 m2 当り				1,365	

100m3当り

第102号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石	P- 106
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	39,600	99,000	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	31,500	214,200	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現着 ③枚方・八尾土木管内	126.3	m3	2,720	343,536	[R5.4府見積単価表] [OS006940]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	50,030	76,946	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	3	日	37,940	113,820	
諸 雑 費	1	式		98	調整金
計				973,900	
1 m3 当り				9,739	

10m3当り

第103号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有
----------	---

P-	107
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量4t積級	0.52	日	44,760	23,275	
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	6,580	65,800	[R04下期廃棄物等受入P12] [OD016330]
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				89,080	
1 m3 当り				8,908	

100m2当り

第104号代価表

アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層

車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 108

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	39,600	15,840	[R5.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	36,600	29,280	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	31,500	50,400	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R05.04.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R5府資材調査単価表 P75] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R05.04：東大阪]
アスファルト乳剤 PK3 フライムコート用	126	L	100	12,600	[積算資料R05.04.P331：近畿Ⅰ（含福井）]
振動ローラ バント・カイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	38,720	15,488	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	37,810	30,248	[1]
諸雑費 [1]	17	%		23,940	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第105号代価表

アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層

車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 110

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	39,600	15,840	[R5.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	36,600	29,280	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	31,500	50,400	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R05.04.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R5府資材調査単価表 P75] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R05.04：東大阪]
アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	43	L	100	4,300	[積算資料R05.04.P331：近畿Ⅰ（含福井）]
振動ローラ ハントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	38,720	15,488	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	37,810	30,248	[1]
諸雑費 [1]	17	%		23,940	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第106号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As 密粒度13

P-

112

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	39,600	15,840	[R5.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	36,600	29,280	[R5.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	31,500	50,400	[R5.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	7.26	t	9,500	68,970	[建設物価R05.04.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	7.26	t	3,000	21,780	[R5府資材調査単価表 P75] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	7.26	t	200	1,452	[WEB建設R05.04：東大阪]
振動ローラ ハントカタ式・質量0.5~0.6t	0.4	日	38,720	15,488	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.4	日	37,810	15,124	[1]
諸雑費 [1]	7	%		8,766	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

100m当り

第107号代価表	土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00	P- 114
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分) 掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.13m3(平積0.1m3)	100	m	4,315	431,500	第109号代価表 116頁
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m3(平積0.2m3)	100	m	2,069	206,900	第110号代価表 117頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式ハイダート 75日/式	100	m	4,722	472,200	第111号代価表 118頁 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携) P49]
鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用75日 3回使用 補助工法:無	1	式	272,700	272,700	第112号代価表 119頁
諸 雑 費	1	式		700	調整金
計				1,384,000	
1 m 当り				13,840	

10m3当り

第108号代価表	充填工 エアモルタル
----------	---------------

P-	115
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	1	人	39,600	39,600	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2	人	36,600	73,200	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2	人	31,500	63,000	[R5.3府資料P2] [OS000020]
モルタル(高炉) 配合 1:3	10	m3	26,500	265,000	[WEB建設R05.04:東大阪,積算資料R05.04.P115:東大阪]
グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 横型二連複動ピストン式200L/min	1	日	4,920	4,920	[R4建設機械等損料表] [1][0571-028-200-001]
グラウトミキサ 並列2槽式・攪拌容量300L×2	1	日	2,240	2,240	[R4建設機械等損料表] [1][0572-037-302-001]
発動発電機(賃料) 出力45kVA低騒音・超低騒音	1	日	9,334	9,334	
諸雑費 [1]	15	%		1,006	諸雑費 空気圧縮機等の付属機器類の損料等
計				458,300	
1 m3 当り				45,830	

100m当り

第109号代価表	軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.13m3（平積0.1m3）	P- 116
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2	人	39,600	79,200	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2	人	36,600	73,200	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	6	人	31,500	189,000	[R5.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3（平積0.10m3）	1.8	日	50,030	90,054	たて込み
諸 雑 費	1	式		46	調整金
計				431,500	
1 m 当り				4,315	

100m当り

第110号代価表	軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m3（平積0.2m3）	P- 117
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.9	人	39,600	35,640	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.9	人	36,600	32,940	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2.7	人	31,500	85,050	[R5.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3（平積0.2m3）	6.2	時間	8,590	53,258	引抜き
諸 雑 費	1	式		12	調整金
計				206,900	
1 m 当り				2,069	

100m当り

第111号代価表	支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式ポンプ 75日/式
----------	-----------------------------------

P-	118
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	1.1	人	39,600	43,560	[R5.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	1.1	人	36,600	40,260	[R5.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	3.3	人	31,500	103,950	[R5.3府資料P2] [OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 75日/式 1段	100	m	954	95,400	第113号代価表 120頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 75日/式 1段	100	m	1,490	149,000	第114号代価表 121頁
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 75日/式	100	m	400	40,000	第115号代価表 122頁
諸 雑 費	1	式		30	調整金
計				472,200	
1 m 当り				4,722	

第112号代価表	鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用75日 3回使用 補助工法:無
----------	--------------------------------------

P-	119
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(賃貸)90日以内 1型 2型 3型	6.88	t・日	9,375	64,500	[積算資料R05.04.P286:近畿]
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	6.88	t	30,250	208,120	[建設物価R05.04.P810:近畿地区,積算資料R05.04.P286:近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1	式		80	調整金
計				272,700	
1 式 当 り				272,700	

29.35m当り

第113号代価表

軽量金属支保賃料(腹起材)

10m/セツト 75日/式 1段

P- 120

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	375	本/日	68	25,500	[建設物価R05.04.P819：全国（沖縄除く），積算資料 R05.04.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	5	本	500	2,500	[建設物価R05.04.P819：全国（沖縄除く），積算資料 R05.04.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				28,000	
1 m 当り				954	

第114号代価表	軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セツト 75日/式 1段
----------	---------------------------------------

P-	121
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧サポ-ト(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	375	本/日	110	41,250	[建設物価R05.04.P819：全国（沖縄除く），積算資料 R05.04.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
水圧サポ-ト(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	5	本	500	2,500	[建設物価R05.04.P819：全国（沖縄除く），積算資料 R05.04.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				43,750	
1 m 当り				1,490	

29.35m当り

第115号代価表

軽量金属支保賃料(水圧ポンプ)

10m/セット 75日/式

P- 122

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	75	台/日	150	11,250	[積算資料R05.04.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台	500	500	[建設物価R05.04.P819：全国（沖縄除く），積算資料 R05.04.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				11,750	
1 m 当り				400	