

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											
門真市環境水道部															
設 計 書															
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。															
款	資本的支出			項	建設改良費			目	整備事業費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R 5 配No. 2						工 事 名		修繕工事跡路面復旧工事					
工 事 方 法		単価契約						工 事 場 所		自 門真市内全域 至					
設 計 者		田中 研太郎						工事担当者		田中 研太郎					
期 限								所 要 日 数							

	種別	形質	単位	数量	摘要
設計大要	舗装工 - 1～14	－	式	1.00	
	路盤工 - 1～3	－	式	1.00	
	区画線工 - 1～3	－	式	1.00	
	交通誘導員 - A , B	－	式	1.00	
	舗装工 - 1～14（夜間）	－	式	1.00	
	路盤工 - 1～3（夜間）	－	式	1.00	
	区画線工 - 1～3（夜間）	－	式	1.00	
	交通誘導員 - A , B（夜間）	－	式	1.00	
金額	工事価格 27,181,614 円		内訳	支給材料費	円
	消費税相当額 2,718,161 円				
	請負対象金額 29,899,775 円			工事価格	27,181,614 円
令和5年度上下水道施設等の修繕工事に伴う路面復旧工事である。					

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事		1.00	式		27,181,614	
路面復旧工	昼間	1.00	式	22,727,940	22,727,940	第1号内訳書
路面復旧工	夜間	1.00	式	4,453,674	4,453,674	第2号内訳書
直接工事費		1.00	式		27,181,614	
純工事費					27,181,614	
工事原価					27,181,614	
工事価格					27,181,614	
消費税相当額		10.00	%		2,718,161	
工事費計					29,899,775	

第 1号内訳書		路面復旧工											
		昼間										22, 727, 940	1頁
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要						
舗装工-1	t=3cm	昼間	12. 00	m2	8, 370	100, 440	第3号内訳書						
舗装工-2	t=4cm	昼間	3. 00	m2	9, 244	27, 732	第4号内訳書						
舗装工-3	t=5cm	昼間	972. 00	m2	11, 142	10, 830, 024	第5号内訳書						
舗装工-4	t=5cm	昼間	5. 00	m2	10, 452	52, 260	第6号内訳書						
舗装工-5	t=5+5cm	昼間	88. 00	m2	16, 608	1, 461, 504	第7号内訳書						
舗装工-6	t=5+10cm	昼間	3. 00	m2	22, 655	67, 965	第8号内訳書						
舗装工-7	t=5+10cm	昼間	33. 00	m2	23, 670	781, 110	第9号内訳書						
舗装工-8	t=5+5+8cm	昼間	84. 00	m2	30, 448	2, 557, 632	第10号内訳書						
舗装工-9	t=5+5+10cm	昼間	29. 00	m2	34, 476	999, 804	第11号内訳書						
舗装工-10	t=5+5+10cm	昼間	5. 00	m2	34, 474	172, 370	第12号内訳書						
舗装工-11	t=5+5+5+10cm	昼間	33. 00	m2	38, 349	1, 265, 517	第13号内訳書						
舗装工-12	t=6+3cm(ILB)	昼間	17. 00	m2	17, 154	291, 618	第14号内訳書						
舗装工-13	t=8+3cm(ILB)	昼間	23. 00	m2	18, 316	421, 268	第15号内訳書						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-14 t=8+3+5cm(ILB+As)	昼間	4.00	m2	35,295	141,180	第16号内訳書
路盤工-1 t=20cm(RC-30)	昼間	3.00	m2	8,256	24,768	第17号内訳書
路盤工-2 t=20cm(RM-25)	昼間	3.00	m2	9,320	27,960	第18号内訳書
路盤工-3 t=20cm(HMS-25)	昼間	3.00	m2	10,774	32,322	第19号内訳書
区画線工-1 w=15cm(実線)	昼間	16.00	箇所	14,692	235,072	第20号内訳書
区画線工-2 w=45cm(実線)	昼間	6.00	箇所	33,564	201,384	第21号内訳書
区画線工-3 w=15cm(文字・記号)	昼間	4.00	箇所	33,382	133,528	第22号内訳書
交通誘導員-A	昼間	3.00	人	34,438	103,314	第23号内訳書
交通誘導員-B	昼間	96.00	人	29,158	2,799,168	第24号内訳書
合計		1.00	式		22,727,940	

第 2号内訳書		路面復旧工											
		夜間										4, 453, 674	3頁
名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要						
舗装工-1	t=3cm	夜間	3. 00	m2	10, 652	31, 956	第25号内訳書						
舗装工-2	t=4cm	夜間	3. 00	m2	11, 574	34, 722	第26号内訳書						
舗装工-3	t=5cm	夜間	192. 00	m2	13, 867	2, 662, 464	第27号内訳書						
舗装工-4	t=5cm	夜間	3. 00	m2	13, 126	39, 378	第28号内訳書						
舗装工-5	t=5+5cm	夜間	3. 00	m2	20, 035	60, 105	第29号内訳書						
舗装工-6	t=5+10cm	夜間	3. 00	m2	27, 331	81, 993	第30号内訳書						
舗装工-7	t=5+10cm	夜間	3. 00	m2	28, 257	84, 771	第31号内訳書						
舗装工-8	t=5+5+8cm	夜間	3. 00	m2	36, 476	109, 428	第32号内訳書						
舗装工-9	t=5+5+10cm	夜間	3. 00	m2	41, 037	123, 111	第33号内訳書						
舗装工-10	t=5+5+10cm	夜間	3. 00	m2	41, 027	123, 081	第34号内訳書						
舗装工-11	t=5+5+5+10cm	夜間	3. 00	m2	45, 247	135, 741	第35号内訳書						
舗装工-12	t=6+3cm (ILB)	夜間	3. 00	m2	20, 438	61, 314	第36号内訳書						
舗装工-13	t=8+3cm (ILB)	夜間	3. 00	m2	21, 792	65, 376	第37号内訳書						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-14 t=8+3+5cm (ILB+As)	夜間	3.00	m2	42,525	127,575	第38号内訳書
路盤工-1 t=20cm (RC-30)	夜間	3.00	m2	11,207	33,621	第39号内訳書
路盤工-2 t=20cm (RM-25)	夜間	3.00	m2	12,268	36,804	第40号内訳書
路盤工-3 t=20cm (HMS-25)	夜間	3.00	m2	14,776	44,328	第41号内訳書
区画線工-1 w=15cm (実線)	夜間	3.00	箇所	18,503	55,509	第42号内訳書
区画線工-2 w=45cm (実線)	夜間	3.00	箇所	40,545	121,635	第43号内訳書
区画線工-3 w=15cm (文字・記号)	夜間	3.00	箇所	44,860	134,580	第44号内訳書
交通誘導員-A	夜間	3.00	人	51,658	154,974	第45号内訳書
交通誘導員-B	夜間	3.00	人	43,736	131,208	第46号内訳書
合計		1.00	式		4,453,674	

第 3号内訳書 舗装工-1 t=3cm 昼間 1 m²当り 8,370 5頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	564.50	677	第1号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m2	2,646	529	第2号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	515	412	第3号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	289	289	第4号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,038	407	第5号代価表
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,382	1,105	第6号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.03	m3	7,600	228	第7号代価表
共通仮設費		23.93	%		872	
現場管理費		48.46	%		2,189	
一般管理費		24.79	%		1,662	
小計行		1.00	式		8,370	
合計		1.00	式		8,370	

第 4号内訳書 舗装工-2 t=4cm 昼間 1 m²当り 9,244 6頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	564.50	677	第1号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m2	2,646	529	第2号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	515	412	第3号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	289	289	第4号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,342	468	第8号代価表
表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,686	1,348	第9号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.04	m3	7,600	304	第7号代価表
共通仮設費		23.93	%		963	
現場管理費		48.46	%		2,418	
一般管理費		24.79	%		1,836	
小計行		1.00	式		9,244	
合計		1.00	式		9,244	

第 5号内訳書		舗装工-3 t=5cm				
昼間		1 m ² 当り				
		11, 142				
		7頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1. 20	m	564. 50	677	第1号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0. 20	m2	4, 530	906	第10号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0. 80	m2	515	412	第3号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1. 8m以上	1. 00	m2	359	359	第11号代価表
表層(歩道部)	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0. 20	m2	2, 643	528	第12号代価表
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0. 80	m2	1, 990	1, 592	第13号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3	1. 8km As塊 良好 DID有	0. 05	m3	7, 600	380	第7号代価表
共通仮設費		23. 93	%		1, 161	
現場管理費		48. 46	%		2, 914	
一般管理費		24. 79	%		2, 213	
小計行		1. 00	式		11, 142	
合計		1. 00	式		11, 142	

第 6号内訳書		舗装工-4 t=5cm				
昼間		1 m ² 当り				
		10,452				
		8頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	564.50	677	第1号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	4,530	906	第10号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	515	412	第3号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	359	359	第11号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し	0.20	m2	2,362	472	第14号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	0.80	m2	1,684	1,347	第15号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	7,600	380	第7号代価表
共通仮設費		23.93	%		1,089	
現場管理費		48.46	%		2,734	
一般管理費		24.79	%		2,076	
小計行		1.00	式		10,452	
合計		1.00	式		10,452	

第 7号内訳書 舗装工-5 t=5+5cm 昼間 1 m²当り 16,608 9頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	564.50	677	第1号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	4,530	906	第10号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	515	412	第3号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	359	359	第11号代価表
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,607	521	第16号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m2	2,560	512	第17号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,953	1,562	第18号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m2	1,907	1,525	第19号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.10	m3	7,600	760	第7号代価表
共通仮設費		23.93	%		1,731	
現場管理費		48.46	%		4,344	
一般管理費		24.79	%		3,299	
小計行		1.00	式		16,608	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計		1.00	式		16,608	

第 8号内訳書		舗装工-6 t=5+10cm				
昼間		1 m ² 当り		22,655		11頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	564.50	677	第1号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m2	6,099	1,219	第20号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cmを超え15cm以下	0.80	m2	636	508	第21号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	289	289	第4号代価表
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,607	521	第16号代価表
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,380	476	第22号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m2	2,560	512	第17号代価表
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,951	1,560	第23号代価表
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,803	1,442	第24号代価表
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m2	1,905	1,524	第25号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m3	7,600	1,140	第7号代価表
共通仮設費		23.93	%		2,361	
現場管理費		48.46	%		5,926	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		4,500	
小計行		1.00	式		22,655	
合計		1.00	式		22,655	

第 9号内訳書		舗装工-7 t=5+10cm				
昼間		1 m ² 当り		23,670		13頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	564.50	677	第1号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m2	6,099	1,219	第20号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cmを超え15cm以下	0.80	m2	636	508	第21号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	392	392	第26号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	0.20	m2	2,767	553	第27号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,537	507	第28号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	2,960	592	第29号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	0.80	m2	1,953	1,562	第18号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,806	1,444	第30号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,146	1,716	第31号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m3	7,600	1,140	第7号代価表
共通仮設費		23.93	%		2,467	
現場管理費		48.46	%		6,191	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		4,702	
小計行		1.00	式		23,670	
合計		1.00	式		23,670	

第 10号内訳書		舗装工-8 t=5+5+8cm				
昼間		1 m ² 当り		30,448		15頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,375	1,650	第32号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	10,810	2,162	第33号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	811	648	第34号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	359	359	第11号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 80mm プライムコートPK-3	0.20	m2	3,628	725	第35号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2	2,683	536	第36号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m2	2,721	544	第37号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3	0.80	m2	2,813	2,250	第38号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2	1,870	1,496	第39号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m2	1,907	1,525	第19号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.18	m3	7,600	1,368	第7号代価表
共通仮設費		23.93	%		3,173	
現場管理費		48.46	%		7,964	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		6,048	
小計行		1.00	式		30,448	
合計		1.00	式		30,448	

第 11号内訳書		舗装工-9 t=5+5+10cm					
昼間		1 m ² 当り 34,476 17頁					
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,375	1,650	第32号代価表	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	10,810	2,162	第33号代価表	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	811	648	第34号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	392	392	第26号代価表	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,767	553	第27号代価表	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	2,537	507	第28号代価表	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2	2,922	584	第40号代価表	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	2,960	592	第29号代価表	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,953	1,562	第18号代価表	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,806	1,444	第30号代価表	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2	2,109	1,687	第41号代価表	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,146	1,716	第31号代価表	
発生土処分工 タンブ°2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3	7,600	1,520	第7号代価表	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		3,593	
現場管理費		48.46	%		9,018	
一般管理費		24.79	%		6,848	
小計行		1.00	式		34,476	
合計		1.00	式		34,476	

第 12号内訳書		舗装工-10		t=5+5+10cm									
		昼間		1 m ² 当り		34,474		19頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		1.20	m			1,375		1,650		第32号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り		0.20	m2			10,810		2,162		第33号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り		0.80	m2			811		648		第34号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2			392		392		第26号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.20	m2			2,767		553		第27号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生粗粒度アスコン(20) 無し		0.20	m2			2,537		507		第28号代価表	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4		0.20	m2			2,922		584		第40号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り(PKR-T)		0.20	m2			2,959		591		第42号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		0.80	m2			1,953		1,562		第18号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し		0.80	m2			1,806		1,444		第30号代価表	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4		0.80	m2			2,109		1,687		第41号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り(PKR-T)		0.80	m2			2,146		1,716		第43号代価表	
発生土処分工 タンブ°2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.20	m3			7,600		1,520		第7号代価表	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		3,593	
現場管理費		48.46	%		9,017	
一般管理費		24.79	%		6,848	
小計行		1.00	式		34,474	
合計		1.00	式		34,474	

第 13号内訳書		舗装工-11		t=5+5+5+10cm									
		昼間		1 m ² 当り		38,349		21頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		1.20	m	1,375		1,650		第32号代価表			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り		0.20	m2	10,810		2,162		第33号代価表			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り		0.80	m2	811		648		第34号代価表			
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2	359		359		第11号代価表			
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3		0.20	m2	4,423		884		第44号代価表			
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.20	m2	2,683		536		第36号代価表			
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.20	m2	2,683		536		第45号代価表			
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4		0.20	m2	2,960		592		第29号代価表			
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3		0.80	m2	3,411		2,728		第46号代価表			
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.80	m2	1,870		1,496		第39号代価表			
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.80	m2	1,870		1,496		第47号代価表			
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4		0.80	m2	2,146		1,716		第31号代価表			
発生土処分工 タンブ°2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.25	m3	7,600		1,900		第7号代価表			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		3,997	
現場管理費		48.46	%		10,031	
一般管理費		24.79	%		7,618	
小計行		1.00	式		38,349	
合計		1.00	式		38,349	

第 14号内訳書		舗装工-12 t=6+3cm(ILB)				
昼間		1 m ² 当り		17, 154		23頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1. 00	m2	910	910	第48号代価表
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0. 50	m2	5, 816	2, 908	第49号代価表
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0. 50	m2	6, 256	3, 128	第50号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3	1. 8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0. 06	m3	8, 775	526	第51号代価表
共通仮設費		23. 93	%		1, 788	
現場管理費		48. 46	%		4, 487	
一般管理費		24. 79	%		3, 407	
小計行		1. 00	式		17, 154	
合計		1. 00	式		17, 154	

第 15号内訳書		舗装工-13 t=8+3cm(ILB)				
昼間		1 m ² 当り		18,316		24頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキング・ブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1.00	m2	910	910	第48号代価表
インターロッキング・ブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	6,146	3,073	第52号代価表
インターロッキング・ブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	6,586	3,293	第53号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	8,775	702	第51号代価表
共通仮設費		23.93	%		1,909	
現場管理費		48.46	%		4,791	
一般管理費		24.79	%		3,638	
小計行		1.00	式		18,316	
合計		1.00	式		18,316	

第 16号内訳書		舗装工-14 t=8+3+5cm (ILB+As)				
昼間		1 m ² 当り				
		35, 295				
		25頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	1. 20	m	2, 234	2, 680	第54号代価表
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1. 00	m2	910	910	第48号代価表
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0. 20	m2	4, 530	906	第10号代価表
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0. 80	m2	515	412	第3号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1. 8m以上	1. 00	m2	289	289	第4号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコートPK-3	1. 00	m2	2, 729	2, 729	第55号代価表
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0. 50	m2	6, 146	3, 073	第52号代価表
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0. 50	m2	6, 586	3, 293	第53号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0. 13m3	1. 8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0. 08	m3	8, 775	702	第51号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0. 13m3	1. 8km As塊 良好 DID有	0. 05	m3	7, 600	380	第7号代価表
共通仮設費		23. 93	%		3, 678	
現場管理費		48. 46	%		9, 232	
一般管理費		24. 79	%		7, 011	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行		1.00	式		35,295	
合計		1.00	式		35,295	

第 17号内訳書		路盤工-1 t=20cm(RC-30)											
		昼間		1 m²当り		8,256		27頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)										第56号代価表
				0.16	m3			2,344			375		
床掘り		土砂	現場制約あり										第57号代価表
				0.04	m3			8,820			352		
人力積込		土砂											第58号代価表
				0.04	m3			2,940			117		
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm											第59号代価表
				1.00	m2			1,045			1,045		
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		7.4km 岩塊・玉石 良好 DID有											第60号代価表
				0.20	m3			8,541			1,708		
共通仮設費													
				23.93	%						860		
現場管理費													
				48.46	%						2,159		
一般管理費													
				24.79	%						1,640		
小計行													
				1.00	式						8,256		
合計													
				1.00	式						8,256		

第 18号内訳書		路盤工-2 t=20cm(RM-25)											
		昼間		1 m ² 当り		9,320		28頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)										第56号代価表
				0.16	m3			2,344			375		
床掘り		土砂	現場制約あり										第57号代価表
				0.04	m3			8,820			352		
人力積込		土砂											第58号代価表
				0.04	m3			2,940			117		
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm											第61号代価表
				1.00	m2			1,508			1,508		
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		7.4km 岩塊・玉石 良好 DID有											第60号代価表
				0.20	m3			8,541			1,708		
共通仮設費													
				23.93	%						971		
現場管理費													
				48.46	%						2,438		
一般管理費													
				24.79	%						1,851		
小計行													
				1.00	式						9,320		
合計													
				1.00	式						9,320		

第 19号内訳書		路盤工-3 t=20cm(HMS-25)											
		昼間		1 m²当り		10,774		29頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)										第56号代価表
				0.16	m3			2,344			375		
床掘り		土砂	現場制約あり										第57号代価表
				0.04	m3			8,820			352		
人力積込		土砂											第58号代価表
				0.04	m3			2,940			117		
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm											第62号代価表
				1.00	m2			1,731			1,731		
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		14.3km 岩塊・玉石 良好 DID有											第63号代価表
				0.20	m3			10,590			2,118		
共通仮設費													
				23.93	%						1,123		
現場管理費													
				48.46	%						2,818		
一般管理費													
				24.79	%						2,140		
小計行													
				1.00	式						10,774		
合計													
				1.00	式						10,774		

第 20号内訳書 区画線工-1 w=15cm(実線) 昼間 1箇所当り 14,692 30頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	320	6,400	第64号代価表
共通仮設費		23.93	%		1,531	
現場管理費		48.46	%		3,843	
一般管理費		24.79	%		2,918	
小計行		1.00	式		14,692	
合計		1.00	式		14,692	

第 21号内訳書 区画線工-2 w=45cm(実線) 昼間 1箇所当り 33,564 31頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	731	14,620	第65号代価表
共通仮設費		23.93	%		3,498	
現場管理費		48.46	%		8,779	
一般管理費		24.79	%		6,667	
小計行		1.00	式		33,564	
合計		1.00	式		33,564	

第 22号内訳書						
区画線工-3 w=15cm(文字・記号)						
昼間						
				1 箇所当り	33,382	32頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	727	14,540	第66号代価表
共通仮設費		23.93	%		3,479	
現場管理費		48.46	%		8,732	
一般管理費		24.79	%		6,631	
小計行		1.00	式		18,842	
合計		1.00	式		33,382	

第 23号内訳書		交通誘導員-A					
		昼間					
		1 人当り				34,438	33頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A		1.00	人	15,000	15,000		
共通仮設費		23.93	%		3,589		
現場管理費		48.46	%		9,008		
一般管理費		24.79	%		6,841		
小計行		1.00	式		34,438		
合計		1.00	式		34,438		

第 24号内訳書		交通誘導員-B					
		昼間					
		1 人当り				29,158	34頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		1.00	人	12,700	12,700		
共通仮設費		23.93	%		3,039		
現場管理費		48.46	%		7,627		
一般管理費		24.79	%		5,792		
小計行		1.00	式		29,158		
合計		1.00	式		29,158		

第 25号内訳書		舗装工-1 t=3cm				
夜間		1 m ² 当り		10,652		35頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	719.20	863	第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m2	3,898	779	第68号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	730	584	第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	389	389	第70号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,548	509	第71号代価表
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,547	1,237	第72号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.03	m3	9,304	279	第73号代価表
共通仮設費		23.93	%		1,110	
現場管理費		48.46	%		2,786	
一般管理費		24.79	%		2,116	
小計行		1.00	式		10,652	
合計		1.00	式		10,652	

第 26号内訳書		舗装工-2 t=4cm				
夜間		1 m ² 当り		11,574		36頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	719.20	863	第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m2	3,898	779	第68号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	730	584	第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	389	389	第70号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m2	2,855	571	第74号代価表
表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコートPK-3	0.80	m2	1,855	1,484	第75号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.04	m3	9,304	372	第73号代価表
共通仮設費		23.93	%		1,206	
現場管理費		48.46	%		3,027	
一般管理費		24.79	%		2,299	
小計行		1.00	式		11,574	
合計		1.00	式		11,574	

第 27号内訳書		舗装工-3		t=5cm									
		夜間		1 m ² 当り		13,867		37頁					
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cm以下										第67号代価表	
				1.20	m			719.20			863		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り										第76号代価表	
				0.20	m2			6,657			1,331		
バックホ舗装版直接掘削・積込		舗装厚0cm超え10cm以下										第69号代価表	
				0.80	m2			730			584		
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上										第77号代価表	
				1.00	m2			458			458		
表層(歩道部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3										第78号代価表	
				0.20	m2			3,163			632		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3										第79号代価表	
				0.80	m2			2,135			1,708		
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有										第73号代価表	
				0.05	m3			9,304			465		
共通仮設費													
				23.93	%						1,445		
現場管理費													
				48.46	%						3,627		
一般管理費													
				24.79	%						2,754		
小計行													
				1.00	式						13,867		
合計													
				1.00	式						13,867		

第 28号内訳書		舗装工-4 t=5cm				
夜間		1 m ² 当り		13,126		38頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	719.20	863	第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	6,657	1,331	第76号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	730	584	第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	458	458	第77号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し	0.20	m2	2,829	565	第80号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	0.80	m2	1,816	1,452	第81号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	9,304	465	第73号代価表
共通仮設費		23.93	%		1,368	
現場管理費		48.46	%		3,433	
一般管理費		24.79	%		2,607	
小計行		1.00	式		13,126	
合計		1.00	式		13,126	

第 29号内訳書		舗装工-5 t=5+5cm				
夜間		1 m ² 当り		20,035		39頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	719.20	863	第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	6,657	1,331	第76号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	730	584	第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	458	458	第77号代価表
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	3,126	625	第82号代価表
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m2	3,080	616	第83号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	2,098	1,678	第84号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m2	2,053	1,642	第85号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.10	m3	9,304	930	第73号代価表
共通仮設費		23.93	%		2,088	
現場管理費		48.46	%		5,240	
一般管理費		24.79	%		3,980	
小計行		1.00	式		20,035	

							40頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
合計		1.00	式		20,035		

第 30号内訳書		舗装工-6 t=5+10cm				
夜間		1 m ² 当り		27, 331		41頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1. 20	m	719. 20	863	第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0. 20	m2	8, 955	1, 791	第86号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cmを超え15cm以下	0. 80	m2	901	720	第87号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1. 8m以上	1. 00	m2	389	389	第70号代価表
基層(歩道部)	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0. 20	m2	3, 126	625	第82号代価表
基層(歩道部)	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生粗粒度アスコン(20) 無し	0. 20	m2	2, 849	569	第88号代価表
表層(歩道部)	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0. 20	m2	3, 080	616	第83号代価表
基層(歩道部)	1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0. 80	m2	2, 125	1, 700	第89号代価表
基層(歩道部)	1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0. 80	m2	1, 968	1, 574	第90号代価表
表層(歩道部)	1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0. 80	m2	2, 079	1, 663	第91号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3	1. 8km As塊 良好 DID有	0. 15	m3	9, 304	1, 395	第73号代価表
共通仮設費		23. 93	%		2, 848	
現場管理費		48. 46	%		7, 149	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		5,429	
小計行		1.00	式		27,331	
合計		1.00	式		27,331	

第 31号内訳書		舗装工-7 t=5+10cm				
夜間		1 m ² 当り		28,257		
				43頁		
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	719.20	863	第67号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m2	8,955	1,791	第86号代価表
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cmを超え15cm以下	0.80	m2	901	720	第87号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	492	492	第92号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	0.20	m2	3,335	667	第93号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	3,054	610	第94号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	3,529	705	第95号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	0.80	m2	2,098	1,678	第84号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,943	1,554	第96号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,292	1,833	第97号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m3	9,304	1,395	第73号代価表
共通仮設費		23.93	%		2,945	
現場管理費		48.46	%		7,391	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		5,613	
小計行		1.00	式		28,257	
合計		1.00	式		28,257	

第 32号内訳書		舗装工-8 t=5+5+8cm						45頁					
夜間		1 m ² 当り		36,476									
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下		1.20	m			1,649		1,978		第98号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り		0.20	m2			15,850		3,170		第99号代価表	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り		0.80	m2			1,033		826		第100号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm		施工幅 1.8m以上		1.00	m2			458		458		第77号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 80mm プライムコートPK-3		0.20	m2			4,212		842		第101号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.20	m2			3,252		650		第102号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.20	m2			3,290		658		第103号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3		0.80	m2			2,973		2,378		第104号代価表	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4		0.80	m2			2,015		1,612		第105号代価表	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		0.80	m2			2,053		1,642		第85号代価表	
発生土処分工 タンブ° 2t BH0.13m3		1.8km As塊 良好 DID有		0.18	m3			9,304		1,674		第73号代価表	
共通仮設費				23.93	%					3,801			
現場管理費				48.46	%					9,541			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		7,246	
小計行		1.00	式		36,476	
合計		1.00	式		36,476	

第 33号内訳書		舗装工-9 t=5+5+10cm				
夜間		1 m ² 当り		41,037		47頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,649	1,978	第98号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	15,850	3,170	第99号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	1,033	826	第100号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	492	492	第92号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	3,335	667	第93号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	3,054	610	第94号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2	3,491	698	第106号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	3,529	705	第95号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	2,098	1,678	第84号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,943	1,554	第96号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2	2,254	1,803	第107号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,292	1,833	第97号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3	9,304	1,860	第73号代価表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,277	
現場管理費		48.46	%		10,734	
一般管理費		24.79	%		8,152	
小計行		1.00	式		41,037	
合計		1.00	式		41,037	

第 34号内訳書						
舗装工-10 t=5+5+10cm						
夜間						
1 m ² 当り						
41,027						
49頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,649	1,978	第98号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	15,850	3,170	第99号代価表
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	1,033	826	第100号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	492	492	第92号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m2	3,335	667	第93号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m2	3,054	610	第94号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m2	3,491	698	第106号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り (PKR-T)	0.20	m2	3,525	705	第108号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m2	2,098	1,678	第84号代価表
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m2	1,943	1,554	第96号代価表
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m2	2,254	1,803	第107号代価表
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り (PKR-T)	0.80	m2	2,287	1,829	第109号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m3	9,304	1,860	第73号代価表

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,276	
現場管理費		48.46	%		10,731	
一般管理費		24.79	%		8,150	
小計行		1.00	式		41,027	
合計		1.00	式		41,027	

第 35号内訳書		舗装工-11		t=5+5+5+10cm			
夜間				1 m ² 当り	45,247		51頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,649	1,978	第98号代価表	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m2	15,850	3,170	第99号代価表	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m2	1,033	826	第100号代価表	
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	458	458	第77号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	0.20	m2	5,115	1,023	第110号代価表	
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2	3,252	650	第102号代価表	
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m2	3,252	650	第111号代価表	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.20	m2	3,529	705	第95号代価表	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3	0.80	m2	3,582	2,865	第112号代価表	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2	2,015	1,612	第105号代価表	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m2	2,015	1,612	第113号代価表	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	0.80	m2	2,292	1,833	第97号代価表	
発生土処分工 タンブ 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.25	m3	9,304	2,326	第73号代価表	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,716	
現場管理費		48.46	%		11,835	
一般管理費		24.79	%		8,988	
小計行		1.00	式		45,247	
合計		1.00	式		45,247	

第 36号内訳書		舗装工-12 t=6+3cm(ILB)				
夜間		1 m ² 当り		20,438		53頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキング・ブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2	1,365	1,365	第114号代価表
インターロッキング・ブロック設置	直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	6,657	3,328	第115号代価表
インターロッキング・ブロック設置	曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,163	3,581	第116号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.06	m3	10,480	628	第117号代価表
共通仮設費		23.93	%		2,130	
現場管理費		48.46	%		5,346	
一般管理費		24.79	%		4,060	
小計行		1.00	式		20,438	
合計		1.00	式		20,438	

第 37号内訳書		舗装工-13 t=8+3cm (ILB)				
夜間		1 m ² 当り		21,792		54頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2	1,365	1,365	第114号代価表
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,037	3,518	第118号代価表
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,543	3,771	第119号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	10,480	838	第117号代価表
共通仮設費		23.93	%		2,271	
現場管理費		48.46	%		5,700	
一般管理費		24.79	%		4,329	
小計行		1.00	式		21,792	
合計		1.00	式		21,792	

第 38号内訳書		舗装工-14 t=8+3+5cm (ILB+As)				
夜間		1 m ² 当り		42,525		55頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	2,471	2,965	第120号代価表
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2	1,365	1,365	第114号代価表
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	6,657	1,331	第76号代価表
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	730	584	第69号代価表
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	389	389	第70号代価表
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm フライムコートPK-3	1.00	m2	3,297	3,297	第121号代価表
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,037	3,518	第118号代価表
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,543	3,771	第119号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	10,480	838	第117号代価表
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	9,304	465	第73号代価表
共通仮設費		23.93	%		4,432	
現場管理費		48.46	%		11,123	
一般管理費		24.79	%		8,447	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行		1.00	式		42,525	
合計		1.00	式		42,525	

第 39号内訳書		路盤工-1 t=20cm(RC-30)											
夜間		1 m²当り		11, 207		57頁							
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)		0. 16	m3			3, 142		502		第122号代価表
床掘り		土砂	現場制約あり		0. 04	m3			13, 230		529		第123号代価表
人力積込		土砂			0. 04	m3			4, 410		176		第124号代価表
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1. 8m未満 全仕上り厚20cm			1. 00	m2			1, 319		1, 319		第125号代価表
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3		1. 2km 岩塊・玉石 良好 DID有			0. 20	m3			11, 780		2, 356		第126号代価表
共通仮設費					23. 93	%					1, 168		
現場管理費					48. 46	%					2, 931		
一般管理費					24. 79	%					2, 226		
小計行					1. 00	式					11, 207		
合計					1. 00	式					11, 207		

第 40号内訳書													
路盤工-2 t=20cm(RM-25)													
夜間													
1 m²当り													
12, 268													
58頁													
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
掘削		土砂	小規模	小規模(標準以外)									第122号代価表
					0. 16	m3			3, 142		502		
床掘り		土砂	現場制約あり										第123号代価表
					0. 04	m3			13, 230		529		
人力積込		土砂											第124号代価表
					0. 04	m3			4, 410		176		
路盤工 敷均・締固	上層路盤 2層	施工幅1. 8m未満	全仕上り厚20cm										第127号代価表
					1. 00	m2			1, 781		1, 781		
発生土処分工	ダンプ 2t BH0. 13m3	1. 2km	岩塊・玉石	良好 DID有									第126号代価表
					0. 20	m3			11, 780		2, 356		
共通仮設費													
					23. 93	%					1, 278		
現場管理費													
					48. 46	%					3, 209		
一般管理費													
					24. 79	%					2, 437		
小計行													
					1. 00	式					12, 268		
合計													
					1. 00	式					12, 268		

第 41号内訳書		路盤工-3 t=20cm(HMS-25)												
		夜間		1 m²当り		14, 776		59頁						
名	称	規	格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘		要
掘削		土砂	小規模 小規模(標準以外)		0. 16	m3		3, 142		502		第122号代価表		
床掘り		土砂	現場制約あり		0. 04	m3		13, 230		529		第123号代価表		
人力積込		土砂			0. 04	m3		4, 410		176		第124号代価表		
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層		施工幅1. 8m未満 全仕上り厚20cm			1. 00	m2		2, 005		2, 005		第128号代価表		
発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3		1. 2km 岩塊・玉石 良好 DID有			0. 20	m3		16, 120		3, 224		第129号代価表		
共通仮設費					23. 93	%				1, 540				
現場管理費					48. 46	%				3, 865				
一般管理費					24. 79	%				2, 935				
小計行					1. 00	式				14, 776				
合計					1. 00	式				14, 776				

第 42号内訳書 区画線工-1 w=15cm(実線)						
夜間 1箇所当り 18,503 60頁						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	403	8,060	第130号代価表
共通仮設費		23.93	%		1,928	
現場管理費		48.46	%		4,840	
一般管理費		24.79	%		3,675	
小計行		1.00	式		18,503	
合計		1.00	式		18,503	

第 43号内訳書		区画線工-2 w=45cm(実線)				
夜間		1箇所当り				
		40,545				
		61頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	883	17,660	第131号代価表
共通仮設費		23.93	%		4,226	
現場管理費		48.46	%		10,605	
一般管理費		24.79	%		8,054	
小計行		1.00	式		40,545	
合計		1.00	式		40,545	

第 44号内訳書						
区画線工-3 w=15cm(文字・記号)						
夜間						
				1 箇所当り	44,860	62頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	977	19,540	第132号代価表
共通仮設費		23.93	%		4,675	
現場管理費		48.46	%		11,734	
一般管理費		24.79	%		8,911	
小計行		1.00	式		25,320	
合計		1.00	式		44,860	

第 45号内訳書		交通誘導員-A				
		夜間				
		1 人当り				51,658
		63頁				
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	深夜(1.5)	1.00	人	22,500	22,500	
共通仮設費		23.93	%		5,384	
現場管理費		48.46	%		13,512	
一般管理費		24.79	%		10,262	
小計行		1.00	式		51,658	
合計		1.00	式		51,658	

第 46号内訳書		交通誘導員-B				
		夜間				
		1 人当り			43,736	64頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	深夜(1.5)	1.00	人	19,050	19,050	
共通仮設費		23.93	%		4,558	
現場管理費		48.46	%		11,440	
一般管理費		24.79	%		8,688	
小計行		1.00	式		43,736	
合計		1.00	式		43,736	

1 m 当り

第1号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	P- 1
--------	------------------------------	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.20					
K1	コンクリートカッタ パッキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.19	5,460	コンクリートカッタ〔パッキューム式・湿式〕 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		54.85					
R1	特殊作業員	19.02	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	9.77	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員	8.28	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		38.95					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッター車用	36.13	84,500	コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ	85,200		[積算資料R05.04.P310：全国] WEB建設R03.04：全国（57都市） 積算資料R03.04.P309：全国
Z2	レギュラーガソリン スタント	1.91	145	ガソリン レギュラー スタント	131		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区、札幌市、仙台市、新潟市、金沢市、富山県、石川県、福井県、岐阜県、長野県、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

■施工パッケージ 計算根拠式
P'積算地区補正単価 = 565.94

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.2}{4.19} \right. \\ & + \left(\frac{19.02}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{9.77}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{8.28}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{54.85}{(19.02 + 9.77 + 8.28)} \\ & + \left(\frac{36.13}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.91}{100} \times \frac{145}{131} \right) \times \frac{38.95}{(36.13 + 1.91)} \\ & \left. + \frac{100 - 6.2 - 54.85 - 38.95}{100} \right\} = 564.42975973511 = 564.5 (\text{円/m}) \end{aligned}$$

1m2当り

第2号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	P- 2
--------	------------------------------------	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.79					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.40	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R05.04.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	0.39	157	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		95.97					
R1	特殊作業員	52.95	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	43.02	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		2.24					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.24	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,660.5 $\times \left\{ \left(\frac{1.4}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.39}{100} \times \frac{157}{155} \right) \times \frac{1.79}{(1.4 + 0.39)} \right.$ $+ \left(\frac{52.95}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{43.02}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{95.97}{(52.95 + 43.02)}$ $+ \left(\frac{2.24}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{2.24}{2.24}$ $\left. + \frac{100 - 1.79 - 95.97 - 2.24}{100} \right\} = 2,645.27956940374 = 2,646 (\text{円/m}^2)$							

100m2当り

第3号代価表

ハックホ舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

P-

3

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.49	人	26,400	12,936	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0.74	人	21,000	15,540	[R5.3府資料P2] [OS000020]
小型ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	38,080	23,076	
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				51,560	
1 m2 当り				515	

100m2当り

第4号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

4

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.58	人	21,000	12,180	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	3.81	m3	900	3,429	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	33,700	5,392	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	26,080	4,172	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				28,990	
1 m2 当り				289	

1m2当り

第5号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 5
--------	---	------

[illegible]

1m2当り

第6号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フォライムコートPK-3	P- 7
--------	---	------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.04					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4～3.0m	2.29	15,600	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	15,900		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式（賃貸）（長期割引なし） コンバインド型 3～4t	0.43	5,300	〔賃料〕振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t	3,540		〔建設物価R05.04.P805：近畿地区〕 建設物価R03.04.P805：関東地区，積算資料R03.04.P282：関東
R		23.80					
R1	普通作業員	8.95	21,000	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	特殊作業員	6.14	24,400	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	運転手（特殊）	4.06	23,900	運転手（特殊）	24,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R4	土木一般世話役	2.10	26,400	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		73.16					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	63.80	0.75 12,500	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	8,450	第133号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R03.04.P319：〔積算資料R05.04.P331：近畿1（合福井）〕
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.98	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5		建設物価R03.04.P219：東京23区，積算資料R03.04.P331：関東
Z3	軽油 小型ローラー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.34	134	軽油 1.2号 ハートロール給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,283.1

$$\times \left\{ \left(\frac{2.29}{100} \times \frac{15,600}{15,900} + \frac{0.43}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{3.04}{(2.29 + 0.43)} \right\}$$

10m3当り

第7号代価表

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3

1.8km As塊 良好 DID有

P-

9

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イ・セル・積載質量2t積級	0.975	日	29,740	28,996	
アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	4,700	47,000	[R04下期廃棄物等受入] [OD016280]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				76,000	
1 m3 当り				7,600	

1m2当り

第9号代価表	表層(歩道部) 1. 4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 12
--------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第10号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	P- 14
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.05					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.60	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R05.04.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ]（ハンドブレーカ） 20kg級	0.45	157	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		95.39					
R1	特殊作業員	52.17	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	43.22	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		2.56					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.56	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,547 $\times \left\{ \left(\frac{1.6}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.45}{100} \times \frac{157}{155} \right) \times \frac{2.05}{(1.6 + 0.45)} \right.$ $+ \left(\frac{52.17}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{43.22}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{95.39}{(52.17 + 43.22)}$ $+ \left(\frac{2.56}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{2.56}{2.56}$ $\left. + \frac{100 - 2.05 - 95.39 - 2.56}{100} \right\} = 4,529.39153839799 = 4,530 (\text{円}/\text{m}^2)$							

100m2当り

第11号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

15

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.58	人	21,000	12,180	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し	3.81	m3	2,720	10,363	[R5府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパインド型3~4t	0.16	日	33,700	5,392	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	26,080	4,172	
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				35,920	
1 m2 当り				359	

1m2当り

第12号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 16
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第12号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フ°ライムコートPK-3	P- 17
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第13号代価表	表層(車道・路肩部)	P- 18
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第14号代価表	表層(歩道部)	P- 20
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) 無し	

[illegible]

1m2当り

第15号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	P- 22
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第16号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フォライムコートPK-3	P- 24
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第17号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 27
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第18号代価表	基層(車道・路肩部)	P- 28
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第19号代価表	表層(車道・路肩部)	P- 30
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第20号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	P- 32
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.15					
K1	エンジンコンプレッサ（賃貸）（長期割引なし） 3.5～3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.68	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5～3.7m3/min	1,100		[建設物価R05.04.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ]（ハンドブレーカ） 20kg級	0.47	157	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	155		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		95.17					
R1	特殊作業員	52.10	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	43.07	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		2.68					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2～4KL積載車	2.68	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 6,118 $\times \left\{ \left(\frac{1.68}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.47}{100} \times \frac{157}{155} \right) \times \frac{2.15}{(1.68 + 0.47)} \right.$ $+ \left(\frac{52.1}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{43.07}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{95.17}{(52.1 + 43.07)}$ $+ \left(\frac{2.68}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{2.68}{2.68}$ $\left. + \frac{100 - 2.15 - 95.17 - 2.68}{100} \right\} = 6,098.95806900042 = 6,099 (\text{円}/\text{m}^2)$							

100m2当り

第21号代価表	ﾊﾞｯｸﾙ舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下
---------	------------------------------------

P-	33
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.61	人	26,400	16,104	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0.91	人	21,000	19,110	[R5.3府資料P2] [OS000020]
小型ﾊﾞｯｸﾙ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.746	日	38,080	28,407	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				63,630	
1 m2 当り				636	

第22号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 34
---------	--	-------

[illegible]

第23号代価表	基層(歩道部)	P- 36
	1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

第24号代価表	基層(歩道部) 1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 38
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第25号代価表	表層(歩道部)	P-40
	1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第25号代価表	表層(歩道部) 1. 4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 41
---------	--	-------

[illegible]

100m2当り

第26号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

42

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.58	人	21,000	12,180	[R5.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 現場引渡し	3.81	m3	3,600	13,716	[R5府資材調査単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパインド型3~4t	0.16	日	33,700	5,392	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	26,080	4,172	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				39,270	
1 m2 当り				392	

1m2当り

第27号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フォライムコートPK-3	P- 43
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第28号代価表	基層(車道・路肩部)	P- 45
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	

[illegible]

1m2当り

第29号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4	P- 47
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.54					
K1	振動ローラ(舗装用) ハルトガイト式・質量0.5～0.6t	0.30	1,390	振動ローラ(舗装用)〔ハルトガイト式〕 運転質量0.5～0.6t	1,490		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0.16	346	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	340		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
R		46.55					
R1	特殊作業員	20.88	24,400	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	普通作業員	14.60	21,000	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	土木一般世話役	4.31	26,400	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		52.91					
Z1	アスファルト混合物 改質2型密粒度20	51.07	14,400	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,600	第137号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R03.04.P319：〔積算資料R05.04.P331：近畿1（合福井）〕
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.66	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	915		建設物価R03.04.P219：東京23区，積算資料R03.04.P331：関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.13	145	ガソリン レギュラー スタント	131		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京
Z4	軽油 小型ローラー・ハートル給油 2～4KL積載車	0.03	134	軽油 1.2号 ハートル給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,365.8

$$\times \left\{ \left(\frac{0.3}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.16}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.54}{(0.3 + 0.16)} \right\}$$

1m2当り

第30号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P-	49
---------	--	----	----

[illegible]

1m2当り

第31号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	P- 51
---------	--	-------

[illegible]

1m2当り

第31号代価表	表層(車道・路肩部)	P- 52
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコートPK-4	

[illegible]

1 m 当り

第32号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	P- 53
---------	-------------------------------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		11.72					
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径75cm	7.92	14,200	コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深30cm級 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径75cm	14,200		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		39.84					
R1	特殊作業員	13.77	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役	7.12	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員	6.03	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		48.44					
Z1	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径75cm(30インチ) 自走式ｶｯﾀ車用	21.63	123,000	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径30インチ	124,000		[積算資料R05.04.P310：全国] WEB建設R03.04：全国（５７都市）、 積算資料R03.04.P309：全国
Z2	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径56cm(22インチ) 自走式ｶｯﾀ車用	14.83	84,500	2コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ	85,200		[積算資料R05.04.P310：全国] WEB建設R03.04：全国（５７都市）、 積算資料R03.04.P309：全国
Z3	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径35cm(14インチ) 自走式ｶｯﾀ車用	9.07	51,700	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径14インチ	52,100		[WEB建設R05.04：全国] WEB建設R03.04：全国（５７都市）、 積算資料R03.04.P309：全国
Z4	レギュレーガソリン スタンド	1.97	145	ガソリン レギュレー スタンド	131		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区、移 算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,378.5

$$\times \left\{ \left(\frac{7.92}{100} \times \frac{14,200}{14,200} \right) \times \frac{11.72}{7.92} + \left(\frac{13.77}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{7.12}{100} \times \frac{26,400}{25,500} + \frac{6.03}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{39.84}{(13.77 + 7.12 + 6.03)} \right.$$

1m2当り

第33号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	P- 55
---------	--	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.27					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.77	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R05.04.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ]（ハンドブレーカ） 20kg級	0.50	157	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		94.89					
R1	特殊作業員	51.80	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	43.09	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		2.84					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.84	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,827 $\times \left\{ \left(\frac{1.77}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.5}{100} \times \frac{157}{155} \right) \times \frac{2.27}{(1.77 + 0.5)} \right.$ $+ \left(\frac{51.8}{100} \times \frac{24,400}{24,700} + \frac{43.09}{100} \times \frac{21,000}{21,600} \right) \times \frac{94.89}{(51.8 + 43.09)}$ $+ \left(\frac{2.84}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{2.84}{2.84}$ $\left. + \frac{100 - 2.27 - 94.89 - 2.84}{100} \right\} = 10,802.7408504117 = 10,810(\text{円/m}^2)$							

第35号代価表	上層路盤(車道・路肩部)	P- 57
	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 80mm フライムコートPK-3	

[illegible]

第36号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 59
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第37号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 61
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.54					
K1	振動ローラ(舗装用) ハルトガイト式・質量0.5～0.6t	0.30	1,390	振動ローラ(舗装用) [ハルトガイト式] 運転質量0.5～0.6t	1,490		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0.16	346	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	340		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		46.55					
R1	特殊作業員	20.88	24,400	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員	14.60	21,000	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	土木一般世話役	4.31	26,400	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		52.91					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	51.07	12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,600	第133号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R03.04.P319：[積算資料R05.04.P331：近畿1(合福井)]
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.66	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	91.5		建設物価R03.04.P219：東京23区,積算資料R03.04.P331：関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.13	145	ガソリン レギュラー スタント	131		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京
Z4	軽油 小型ローラー・ハートル給油 2～4KL積載車	0.03	134	軽油 1.2号 ハートル給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,365.8

$$\times \left\{ \left(\frac{0.3}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.16}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.54}{(0.3 + 0.16)} \right\}$$

1m2当り

第38号代価表	上層路盤(車道・路肩部)	P- 63
	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第39号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 65
---------	--	-------

[illegible]

第39号代価表	基層(車道・路肩部)	P- 66
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第40号代価表	中間層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	P- 67
---------	---	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.58					
K1	振動ローラ(舗装用) ハント・ガイ・式・質量0.5～0.6t	0.33	1,390	振動ローラ(舗装用)〔ハント・ガイ・式〕 運転質量0.5～0.6t	1,490		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0.17	346	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	340		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
R		50.05					
R1	特殊作業員	22.47	24,400	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	普通作業員	15.69	21,000	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	土木一般世話役	4.63	26,400	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		49.37					
Z1	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000	47.38	14,100	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,300	第139号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R03.04.P319：〔積算資料R05.04.P331：近畿1（合福井）〕
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.78	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	91.5		建設物価R03.04.P219：東京23区，積算資料R03.04.P331：関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.14	145	ガソリン レギュラー スタント	131		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京
Z4	軽油 小型ローラー・ハートル給油 2～4KL積載車	0.04	134	軽油 1.2号 ハートル給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,202.4

$$\times \left\{ \left(\frac{0.33}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.17}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.58}{(0.33 + 0.17)} \right\}$$

1m2当り

第41号代価表	中間層(車道・路肩部)	P- 69
	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第42号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) コム入り(PKR-T)	P- 71
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第42号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満) コム入り(PKR-T)	P- 72
----------------	--	--------------

[illegible]

1m2当り

第43号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) コム入り(PKR-T)	P- 73
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第44号代価表	上層路盤(車道・路肩部)	P- 75
	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	

[illegible]

第45号代価表	中間層(車道・路肩部)	P- 77
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	

[illegible]

1m2当り

第46号代価表	上層路盤(車道・路肩部)	P- 79
	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm フォライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第47号代価表	中間層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	P- 81
---------	---	-------

[illegible]

1m2当り

第48号代価表	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無
---------	--

P- 83

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] とりこわし	1	m2	910	910	[土木コストR05. 04. P23 : 大阪府]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				910	
1 m2 当り				910	

1m2当り

第49号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	84
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm	1	m2	5,610	5,610	[土木コストR05.04.P23：大阪府]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.04	m3	5,150	206	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,816	
1 m2 当り				5,816	

1m2当り

第50号代価表	インターロッキングブロック設置 曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	85
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 曲線配置 ブロック厚6cm	1	m2	6,050	6,050	[土木コストR05.04.P23：大阪府]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.04	m3	5,150	206	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,256	
1 m2 当り				6,256	

10m3当り

第51号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有
---------	---

P-	86
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イ・セル・積載質量2t積級	0.975	日	29,740	28,996	
コンクリート塊(無筋) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	5,875	58,750	[R04下期廃棄物等受入] [OD016320]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				87,750	
1 m3 当り				8,775	

1m2当り

第52号代価表	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	87
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚8cm	1	m2	5,940	5,940	[土木コストR05.04.P23：大阪府]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.04	m3	5,150	206	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,146	
1 m2 当り				6,146	

1m2当り

第53号代価表	インターロッキングブロック設置 曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無
---------	---

P-	88
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 曲線配置 ブロック厚8cm	1	m2	6,380	6,380	[土木コストR05.04.P23：大阪府]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	0.04	m3	5,150	206	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,586	
1 m2 当り				6,586	

1 m 当り

第54号代価表	舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	P- 89
---------	--	-------

[illegible]

第55号代価表	上層路盤(車道・路肩部)	P- 91
	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm フライムコートPK-3	

[illegible]

1m3当り

第56号代価表	掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	P- 93
---------	------------------------	-------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.76					
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	22.76	6,080	小型バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)	6,110		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		69.45					
R1	運転手(特殊)	69.45	23,900	運転手(特殊)	24,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		7.79					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.79	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,362.9 $\times \{ (\frac{22.76}{100} \times \frac{6,080}{6,110}) \times \frac{22.76}{22.76}$ $+ (\frac{69.45}{100} \times \frac{23,900}{24,600}) \times \frac{69.45}{69.45}$ $+ (\frac{7.79}{100} \times \frac{134}{115}) \times \frac{7.79}{7.79}$ $+ \frac{100 - 22.76 - 69.45 - 7.79}{100} \} = 2,343.97488973967 = 2,344(円/m3)$							

100m2当り

第59号代価表

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

P-

96

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	1.56	人	21,000	32,760	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	25.4	m3	900	22,860	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	25.4	m3	1,000	25,400	[D-1-04-04-19-015]
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	0.9	日	26,080	23,472	
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				104,500	
1 m2 当り				1,045	

10m3当り

第60号代価表

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3

7.4km 岩塊・玉石 良好 DID有

P-

97

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	1.5	日	29,740	44,610	
廃路盤材(クラッシュラン) 田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町	10	m3	4,080	40,800	[R05.4廃路盤材等受入 P3] [OD044390]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				85,410	
1 m3 当り				8,541	

100m2当り

第61号代価表

路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm

P- 98

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	1.56	人	21,000	32,760	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し	25.4	m3	2,720	69,088	[R5府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	25.4	m3	1,000	25,400	[D-1-04-04-19-015]
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	0.9	日	26,080	23,472	
諸 雑 費	1	式		80	調整金
計				150,800	
1 m2 当り				1,508	

100m2当り

第62号代価表	路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm
---------	--

P-	99
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	1.56	人	21,000	32,760	[R5.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 現場引渡し	25.4	m3	3,600	91,440	[R5府資材調査単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	25.4	m3	1,000	25,400	[D-1-04-04-19-015]
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	0.9	日	26,080	23,472	
諸 雑 費	1	式		28	調整金
計				173,100	
1 m2 当り				1,731	

10m3当り

第63号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0. 13m3 14. 3km 岩塊・玉石 良好 DID有
---------	--

P-	100
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イ・セル・積載質量2t積級	2.3	日	29,740	68,402	
廃路盤材(水硬性スラグ) 村野建材㈱ 八尾市福栄町	10	m3	3,744	37,440	[R05. 4廃路盤材等受入] [OD044260]
諸 雑 費	1	式		58	調整金
計				105,900	
1 m3 当り				10,590	

1, 000 m 当 り

第64号代価表

区画線設置(標準単価)

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

P-

101

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	1, 000	m	184.4	184, 400	[土木コストR05. 04. P305 : 大阪府, 土木施単R05. 04. P366 : 大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	570	k g	190	108, 300	[建設物価R05. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く)]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	k g	160	4, 000	[積算資料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)]
接着用プライマー 区画線用	25	k g	440	11, 000	[建設物価R05. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く), 積算資料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	44	L	134	5, 896	[積算資料R05. 04. P258 : 大阪]
諸雑費	5	%		6, 404	諸雑費 プロハンガス等
計				320, 000	
1 m 当り				320	

1, 000m 当り

第65号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	102
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	1, 000	m	333.6	333, 600	[土木施単R05. 04. P366 : 大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	1, 700	k g	190	323, 000	[建設物価R05. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く)]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	k g	160	12, 000	[積算資料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)]
接着用プライマー 区画線用	75	k g	440	33, 000	[建設物価R05. 04. P200 : 全国 (北海道・沖縄除く), 積算資料R05. 04. P256 : 全国 I (除北海道沖縄)]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	80	L	134	10, 720	[積算資料R05. 04. P258 : 大阪]
諸雑費	5	%		18, 880	諸雑費 プロハンガス等
計				731, 200	
1 m 当り				731	

1, 000 m 当り

第66号代価表	区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無
---------	---

P-	103
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,200	m	461	553,200	[土木コストR05.04.P311：大阪府, 土木施単R05.04.P366：大阪府]
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重1.8~2.3	684	k g	190	129,960	[建設物価R05.04.P200：全国（北海道・沖縄除く）]
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30	k g	160	4,800	[積算資料R05.04.P256：全国 I（除北海道沖縄）]
接着用プライマー 区画線用	30	k g	440	13,200	[建設物価R05.04.P200：全国（北海道・沖縄除く）, 積算資料R05.04.P256：全国 I（除北海道沖縄）]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	132	L	134	17,688	[積算資料R05.04.P258：大阪]
諸雑費	5	%		8,252	諸雑費 プロパンガス等
計				727,100	
1 m 当り				727	

1m当り

第67号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	P- 104
---------	------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.20					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・フレート径56cm	4.19	5,460	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径56cm	5,460		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		54.85					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.02	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.77	39,600	土木一般世話役	25,500		[R5.3府資料P2] R3.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	8.28	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		38.95					
Z1	コンクリートカッタフレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	36.13	84,500	コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ	85,200		[積算資料R05.04.P310：全国] WEB建設R03.04：全国（57都市）、 積算資料R03.04.P309：全国
Z2	レギュラーガソリン スタント	1.91	145	ガソリン レギュラー スタント	131		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区、積 算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 565.94

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left(\frac{4.19}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.2}{4.19} \right. \\ &+ \left(\frac{19.02}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{9.77}{100} \times \frac{39,600}{25,500} + \frac{8.28}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{54.85}{(19.02 + 9.77 + 8.28)} \\ &+ \left(\frac{36.13}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.91}{100} \times \frac{145}{131} \right) \times \frac{38.95}{(36.13 + 1.91)} \\ &\left. + \frac{100 - 6.2 - 54.85 - 38.95}{100} \right\} = 719.152332542459 = 719.2(\text{円/m}) \end{aligned}$$

1m2当り

第68号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	P- 105
---------	------------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.79					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.40	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R05.04.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	0.39	157	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		95.97					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	52.95	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	43.02	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		2.24					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.24	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,660.5 $\times \left\{ \left(\frac{1.4}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.39}{100} \times \frac{157}{155} \right) \times \frac{1.79}{(1.4 + 0.39)} \right.$ $+ \left(\frac{52.95}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{43.02}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{95.97}{(52.95 + 43.02)} \\ + \left(\frac{2.24}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{2.24}{2.24}$ $\left. + \frac{100 - 1.79 - 95.97 - 2.24}{100} \right\} = 3,897.46893757175 = 3,898 (\text{円/m}^2)$							

100m2当り

第69号代価表

ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

P- 106

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.49	人	39,600	19,404	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.74	人	31,500	23,310	[R5.3府資料P2] [OS000020]
小型ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	50,030	30,318	
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				73,040	
1 m2 当り				730	

100m2当り

第70号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P- 107

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.58	人	31,500	18,270	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	3.81	m3	900	3,429	[建設物価R05.04.P133：東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	45,650	7,304	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	38,280	6,124	
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				38,940	
1 m2 当り				389	

1m2当り

第71号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 108
---------	---	--------

[illegible]

1m2当り

第72号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 110
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.04					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4～3.0m	2.29	15,600	アスファルトフィニッシュ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	15,900		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式（賃貸）（長期割引なし） コンバインド型 3～4t	0.43	5,300	〔賃料〕振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t	3,540		〔建設物価R05.04.P805：近畿地区〕 建設物価R03.04.P805：関東地区，積算資料R03.04.P282：関東
R		23.80					
R1	普通作業員 深夜（1.5）	8.95	31,500	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	特殊作業員 深夜（1.5）	6.14	36,600	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	運転手（特殊） 深夜（1.5）	4.06	35,850	運転手（特殊）	24,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R4	土木一般世話役 深夜（1.5）	2.10	39,600	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		73.16					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	63.80	0.75 12,700	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	8,450	第141号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R03.04.P319：〔福岡〕
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.98	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5		〔積算資料R05.04.P331：近畿1（合福井）〕 建設物価R03.04.P219：東京23区，積算資料R03.04.P331：関東
Z3	軽油 小型ローリー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.34	134	軽油 1.2号 ハートロール給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,283.1

$$\times \left\{ \left(\frac{2.29}{100} \times \frac{15,600}{15,900} + \frac{0.43}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{3.04}{(2.29 + 0.43)} \right\}$$

10m3当り

第73号代価表

発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3

1.8km As塊 良好 DID有

P- 112

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセ・ル・積載質量2t積級	0.975	日	39,990	38,990	
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	5,405	54,050	[R04下期廃棄物等受入P12] [OD016290]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				93,040	
1 m3 当り				9,304	

第74号代価表	表層(歩道部)	P- 113
	1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) フォライムコートPK-3	

[illegible]

1m2当り

第74号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) フ°ライムコートPK-3	P- 114
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第75号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 115
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.81					
K1	アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4～3.0m	2.11	15,600	アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	15,900		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式（賃貸）（長期割引なし） コンバインド型 3～4t	0.40	5,300	〔賃料〕振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t	3,540		〔建設物価R05.04.P805：近畿地区〕 建設物価R03.04.P805：関東地区，積算資料R03.04.P282：関東
R		21.93					
R1	普通作業員 深夜（1.5）	8.25	31,500	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	特殊作業員 深夜（1.5）	5.65	36,600	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	運転手（特殊） 深夜（1.5）	3.74	35,850	運転手（特殊）	24,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R4	土木一般世話役 深夜（1.5）	1.94	39,600	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		75.26					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13）	66.64	13,000	アスファルト混合物 細粒度アスコン（13）	9,800	第142号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R03.04.P319：（合材）
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.28	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5		〔積算資料R05.04.P331：近畿1（合福井）〕 建設物価R03.04.P219：東京23区，積算資料R03.04.P331：関東
Z3	軽油 小型ローラー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.31	134	軽油 1.2号 ハートロール給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,392.3

$$\times \left\{ \left(\frac{2.11}{100} \times \frac{15,600}{15,900} + \frac{0.4}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.81}{(2.11 + 0.4)} \right\}$$

1m2当り

第76号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	P- 117
---------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.05					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.60	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R05.04.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	0.45	157	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		95.39					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	52.17	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	43.22	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		2.56					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.56	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,547 $\times \left\{ \left(\frac{1.6}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.45}{100} \times \frac{157}{155} \right) \times \frac{2.05}{(1.6 + 0.45)} \right.$ $+ \left(\frac{52.17}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{43.22}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{95.39}{(52.17 + 43.22)} \left. \right.$ $+ \left(\frac{2.56}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{2.56}{2.56}$ $+ \frac{100 - 2.05 - 95.39 - 2.56}{100} \left. \right\} = 6,656.38266776146 = 6,657 (\text{円/m}^2)$							

100m2当り

第77号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P-

118

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.58	人	31,500	18,270	[R5.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し	3.81	m3	2,720	10,363	[R5府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	45,650	7,304	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	38,280	6,124	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				45,880	
1 m2 当り				458	

1m2当り

第78号代価表	表層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	P- 119
---------	---	--------

[illegible]

1m2当り

第79号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) フ°ライムコートPK-3	P- 121
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第81号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	P- 125
---------	--	--------

[illegible]

第82号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フォライムコートPK-3	P- 127
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第82号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	P- 128
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第83号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 129
---------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.58					
K1	振動ローラ(舗装用) ハルトガイト式・質量0.5～0.6t	0.39	1,390	振動ローラ(舗装用)〔ハルトガイト式〕 運転質量0.5～0.6t	1,490		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0.10	346	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	340		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
R		53.55					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	21.14	36,600	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	18.43	31,500	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	5.44	39,600	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		45.87					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	43.64	1.25 12,700	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	8,450	第141号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R03.04.P319：
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.09	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	91.5		〔積算資料R05.04.P331：近畿1(合福井)〕 建設物価R03.04.P219：東京23区,積算資料R03.04.P331：関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.08	145	ガソリン レギュラー スタント	131		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京
Z4	軽油 小型ローラー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.04	134	軽油 1.2号 ハートロール給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,874.2

$$\times \left\{ \left(\frac{0.39}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.1}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.58}{(0.39 + 0.1)} \right.$$

1m2当り

第84号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	P- 131
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第85号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 133
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第86号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	P- 135
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.15					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.68	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R05.04.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハントブレーカ) 20kg級	0.47	157	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		95.17					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	52.10	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	43.07	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		2.68					
Z1	軽油 小型ローリー・ハートル給油 2~4KL積載車	2.68	134	軽油 1.2号 ハートル給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 6,118 $\times \{ (\frac{1.68}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.47}{100} \times \frac{157}{155}) \times \frac{2.15}{(1.68 + 0.47)} + (\frac{52.1}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{43.07}{100} \times \frac{31,500}{21,600}) \times \frac{95.17}{(52.1 + 43.07)} + (\frac{2.68}{100} \times \frac{134}{115}) \times \frac{2.68}{2.68} + \frac{100 - 2.15 - 95.17 - 2.68}{100} \} = 8,954.25367904316 = 8,955(円/m2)$							

100m2当り

第87号代価表	ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下
---------	--------------------------------------

P-	136
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.61	人	39,600	24,156	[R5.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.91	人	31,500	28,665	[R5.3府資料P2] [OS000020]
小型ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ(排対2次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.746	日	50,030	37,322	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				90,150	
1 m2 当り				901	

第88号代価表	基層(歩道部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 137
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第89号代価表	基層(歩道部)	P- 139
	1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	

[illegible]

第90号代価表	基層(歩道部) 1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 141
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第91号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	P- 143
---------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		3.24					
K1	アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4～3.0m	2.44	15,600	アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m	15,900		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式（賃貸）（長期割引なし） コンバインド型 3～4t	0.46	5,300	〔賃料〕振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t	3,540		〔建設物価R05.04.P805：近畿地区〕 建設物価R03.04.P805：関東地区，積算資料R03.04.P282：関東
R		25.29					
R1	普通作業員 深夜（1.5）	9.51	31,500	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	特殊作業員 深夜（1.5）	6.52	36,600	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	運転手（特殊） 深夜（1.5）	4.32	35,850	運転手（特殊）	24,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R4	土木一般世話役 深夜（1.5）	2.23	39,600	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		71.47					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	67.82	1.25 12,700	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）	8,450	第141号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区（合材），積算資料R03.04.P319：〔積算資料R05.04.P331：近畿1（合福井）〕
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3.25	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	91.5		建設物価R03.04.P219：東京23区，積算資料R03.04.P331：関東
Z3	軽油 小型ローリー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.36	134	軽油 1.2号 ハートロール給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区，積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,207.2

$$\times \left\{ \left(\frac{2.44}{100} \times \frac{15,600}{15,900} + \frac{0.46}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{3.24}{(2.44 + 0.46)} \right\}$$

100m2当り

第92号代価表

不陸整正 敷均・締固 1層3cm

施工幅 1.8m以上

P- 145

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.58	人	31,500	18,270	[R5.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 現場引渡し	3.81	m3	3,600	13,716	[R5府資材調査単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	45,650	7,304	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	38,280	6,124	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				49,230	
1 m2 当り				492	

1m2当り

第93号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フ°ライムコートPK-3	P- 146
---------	---	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.56					
K1	振動ローラ(舗装用) ハント・ガイ・式・質量0.5～0.6t	0.32	1,390	振動ローラ(舗装用)〔ハント・ガイ・式〕 運転質量0.5～0.6t	1,490		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40～60kg	0.16	346	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg	340		〔R4建設機械等損料表〕 R3建設機械等損料表
R		48.33					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	21.68	36,600	特殊作業員	24,700		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	15.16	31,500	普通作業員	21,600		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.47	39,600	土木一般世話役	25,500		〔R5.3府資料P2〕 R3.3
Z		51.11					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	45.85	12,400	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,300	第144号代価表	建設物価R03.04.P211：東京都14区(合材),積算資料R03.04.P319：
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.06	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	91.5		〔積算資料R05.04.P331：近畿1(合福井)〕 建設物価R03.04.P219：東京23区,積算資料R03.04.P331：関東
Z3	レギュラー・ガソリン スタント	0.13	145	ガソリン・レギュラー スタント	131		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京
Z4	軽油 小型ローラー・ハートロール給油 2～4KL積載車	0.04	134	軽油 1.2号 ハートロール給油	115		〔積算資料R05.04.P258：大阪〕 建設物価R03.04.P788：東京23区,積算資料R03.04.P259：東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,278.3

$$\times \left\{ \left(\frac{0.32}{100} \times \frac{1,390}{1,490} + \frac{0.16}{100} \times \frac{346}{340} \right) \times \frac{0.56}{(0.32 + 0.16)} \right\}$$

1m2当り

第94号代価表	基層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	P- 148
---------	---	--------

[illegible]

1m2当り

第95号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコートPK-4	P- 150
---------	--	--------

[illegible]

1m2当り

第96号代価表	基層(車道・路肩部)	P- 152
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	

[illegible]

1m2当り

第97号代価表	表層(車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコートPK-4	P- 154
---------	---	--------

[illegible]

1 m 当り

第98号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	P- 156
---------	-------------------------------------	--------

[illegible]

1m2当り

第99号代価表	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	P- 158
---------	--	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.27					
K1	エンジンコンプレッサ(賃貸)(長期割引なし) 3.5~3.7m3/分 吐出圧力0.7MPa 低騒音型	1.77	1,800	[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min	1,100		[建設物価R05.04.P805：近畿地区] 建設物価R03.04.P805：関東地区, 積算資料R03.04.P283：関東
K2	さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	0.50	157	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	155		[R4建設機械等損料表] R3建設機械等損料表
R		94.89					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	51.80	36,600	特殊作業員	24,700		[R5.3府資料P2] R3.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	43.09	31,500	普通作業員	21,600		[R5.3府資料P2] R3.3
Z		2.84					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.84	134	軽油 1.2号 パトロール給油	115		[積算資料R05.04.P258：大阪] 建設物価R03.04.P788：東京23区, 積算資料R03.04.P259：東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,827 $\times \left\{ \left(\frac{1.77}{100} \times \frac{1,800}{1,100} + \frac{0.5}{100} \times \frac{157}{155} \right) \times \frac{2.27}{(1.77 + 0.5)} \right.$ $+ \left(\frac{51.8}{100} \times \frac{36,600}{24,700} + \frac{43.09}{100} \times \frac{31,500}{21,600} \right) \times \frac{94.89}{(51.8 + 43.09)}$ $+ \left(\frac{2.84}{100} \times \frac{134}{115} \right) \times \frac{2.84}{2.84}$ $\left. + \frac{100 - 2.27 - 94.89 - 2.84}{100} \right\} = 15,840.7553886201 = 15,850 \text{ (円/m2)}$							