

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
門真市環境水道部															
設 計 書															
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。															
款	資本的支出			項	建設改良費			目	配水設備改良費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R 5 改No. 6 -1						工 事 名		舟田町地区配水管布設替工事に伴う消火栓取替工事					
工 事 方 法		請負						工 事 場 所		自 門真市舟田町17番14号 至 門真市舟田町20番20号					
設 計 者		中川 良二						工事担当者		中川 良二					
期 限								所 要 日 数		120日					

	種別	形質	単位	数量	摘要
設計大要	消火栓設置工	φ75	2.00	基	
金額	工事価格 1,180,000 円 消費税相当額 118,000 円 請負対象金額 1,298,000 円	内 訳	支給材料費 工事価格	円 1,180,000 円	
舟田町地区配水管布設替工事に伴う消火栓取替工事である。					

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	650,860	650,860	第1号内訳書
管工事		1.00	式	31,656	31,656	第2号内訳書
直接工事費		1.00	式		682,516	
共通仮設費計		1.00	式		76,000	
共通仮設費(率計上)		1.00	式		76,000	
純工事費		1.00	式		758,516	
現場管理費		1.00	式		243,000	
工事原価		1.00	式		1,001,516	
一般管理費等		1.00	式		178,484	
一般管理費等計		1.00	式		178,484	
工事価格		1.00	式		1,180,000	
消費税相当額		1.00	式		118,000	
設計価格		1.00	式		1,298,000	

第 1号内訳書

材料費

1頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
〔消火栓設置工-φ75〕						
排気弁付消火栓（単口）	φ75mm 内外面粉体塗装	2.00	個			
ボール式補修弁（JWWA B 126）FCD 製	2種7.5K 内外面粉体塗装 径75×L150mm	2.00	個			
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フランジ短管	呼び径75×150mm	2.00	個			
LSP型フランジ結合補強具 ステンレス製 芯金型 接合材料込	φ75mm RF・GF兼用	6.00	組			
*消火栓鉄蓋 円形3号	ナンバーキャップ・ボルトナット角ワッシャ含む	2.00	個			
*消火栓BOX調整棒 円形3号	1cm	4.00	個			
*消火栓レジン上部 円形3号	200A	2.00	個			
*消火栓レジン中部 円形3号	100B	2.00	個			
*消火栓レジン下部 円形3号	300C	2.00	個			
*消火栓レジン底版 円形3号	40s	2.00	個			
小計行	[1]	1.00	式			
合計		1.00	式			

第 2号内訳書

管工事

2頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[消火栓設置工-φ75]						
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所			第1号代価表
フランジ継手 据付	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径 75(80)mm	4.00	口			第2号代価表
鉄蓋設置	円形(3号) 500mm 30kg未満	2.00	個			第3号代価表
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(3号)	調整リング 内寸500mm 高さ10mm	2.00	個			第4号代価表
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(3号)	上部壁 内寸500mm 高さ200mm	2.00	個			第5号代価表
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(3号)	中部壁 内寸500mm 高さ100mm	2.00	個			第6号代価表
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(3号)	下部壁 内寸500mm 高さ300mm	2.00	個			第7号代価表
ビニコンクリート製ボックス設置 円形(3号)	底版 内寸500mm 高さ40mm	2.00	個			第8号代価表
小計行	[1]	1.00	式			
合計		1.00	式			

1箇所当り

第1号代価表

消火栓設置工
機械施工 地下式 単口

P- 1

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.08	人	23,835	1,906	[R4.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員	0.1	人	20,580	2,058	[R4.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	0.31	時間	6,861	2,126	
諸雑費 [1]	1	%		39	諸雑費 接合器具損料
計				6,129	
1 箇所 当り				6,129	

第2号代価表	フランジ継手 据付 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm
--------	---------------------------------------

P-	2
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工	0.06	人	23,835	1,430	[R4.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員	0.06	人	20,580	1,234	[R4.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		26	諸雑費 接合器具損料
計				2,690	
1 口 当 り				2,690	

1個当り

第3号代価表	鉄蓋設置 円形(3号) 500mm 30kg未満
--------	-----------------------------

P-	3
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.1	人	20,580	2,058	[R4.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,058	
1 個 当 り				2,058	

1個当り

第4号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(3号)
調整リング 内寸500mm 高さ10mm

P-

4

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.02	人	20,580	411	[R4.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				411	
1 個 当 り				411	

1個当り

第7号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(3号)

下部壁 内寸500mm 高さ300mm

P-

7

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.02	人	20,580	411	[R4.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				411	
1 個 当 り				411	

1個当り

第8号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(3号)

底版 内寸500mm 高さ40mm

P-

8

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.02	人	20,580	411	[R4.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				411	
1 個 当 り				411	