

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
------------	--	-----	--	------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

門真市環境水道部

設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	水道事業費用	項	営業費用	目	配水及び給水費	節	工事請負費
設 計 番 号	R6 配No. 13			工 事 名	修繕工事跡路面復旧工事		
工 事 方 法	単価契約			工 事 場 所	自 門真市内全域 至		
設 計 者	酒卷 昂平			工事担当者	酒卷 昂平		
期 限				所 要 日 数			

門 真 市 環 境 水 道 部

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	舗装工 - 1~14	-	式	1.00	
	路盤工 - 1~3	-	式	1.00	
	区画線工 - 1~3	-	式	1.00	
	交通誘導員 - A , B	-	式	1.00	
	舗装工 - 1~14 (夜間)	-	式	1.00	
	路盤工 - 1~3 (夜間)	-	式	1.00	
	区画線工 - 1~3 (夜間)	-	式	1.00	
	交通誘導員 - A , B (夜間)	-	式	1.00	
金 額	工事価格	29,781,458 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	2,978,145 円		工事価格	29,781,458 円
	請負対象金額	32,759,603 円			
令和6年度上下水道施設等の修繕工事に伴う路面復旧工事である。					

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事		1.00	式		29,781,458	
路面復旧工	昼間	1.00	式	24,377,467	24,377,467	第1号内訳書
路面復旧工	夜間	1.00	式	5,403,991	5,403,991	第2号内訳書
直接工事費		1.00	式		29,781,458	
純工事費					29,781,458	
工事原価					29,781,458	
工事価格					29,781,458	
消費税相当額		10.00	%		2,978,145	
工事費計					32,759,603	

第 1号内訳書

路面復旧工

昼間

24,377,467

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-1	t=3cm	9.00	m2	8,588	77,292	第3号内訳書
舗装工-2	t=4cm	3.00	m2	9,462	28,386	第4号内訳書
舗装工-3	t=5cm	904.00	m2	11,423	10,326,392	第5号内訳書
舗装工-4	t=5cm	3.00	m2	10,728	32,184	第6号内訳書
舗装工-5	t=5+5cm	129.00	m2	16,955	2,187,195	第7号内訳書
舗装工-6	t=5+10cm	3.00	m2	23,091	69,273	第8号内訳書
舗装工-7	t=5+10cm	3.00	m2	24,101	72,303	第9号内訳書
舗装工-8	t=5+5+8cm	149.00	m2	31,121	4,637,029	第10号内訳書
舗装工-9	t=5+5+10cm	3.00	m2	35,078	105,234	第11号内訳書
舗装工-10	t=5+5+10cm	3.00	m2	35,077	105,231	第12号内訳書
舗装工-11	t=5+5+5+10cm	51.00	m2	39,015	1,989,765	第13号内訳書
舗装工-12	t=6+3cm(ILB)	26.00	m2	19,107	496,782	第14号内訳書
舗装工-13	t=8+3cm(ILB)	7.00	m2	20,275	141,925	第15号内訳書

路面復旧工

昼間

24,377,467

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-14	t=8+3+5cm(ILB+As)	12.00	m2	37,607	451,284	第16号内訳書
路盤工-1	t=20cm(RC-30)	3.00	m2	8,619	25,857	第17号内訳書
路盤工-2	t=20cm(RM-25)	3.00	m2	9,873	29,619	第18号内訳書
路盤工-3	t=20cm(HMS-25)	3.00	m2	11,574	34,722	第19号内訳書
区画線工-1	w=15cm(実線)	20.00	箇所	15,105	302,100	第20号内訳書
区画線工-2	w=45cm(実線)	9.00	箇所	34,530	310,770	第21号内訳書
区画線工-3	w=15cm(文字・記号)	6.00	箇所	34,484	206,904	第22号内訳書
交通誘導員-A		3.00	人	37,192	111,576	第23号内訳書
交通誘導員-B		82.00	人	32,142	2,635,644	第24号内訳書
合計		1.00	式		24,377,467	

第 2号内訳書

路面復旧工

夜間

5,403,991

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-1	t=3cm	3.00	m2	11,015	33,045	第25号内訳書
舗装工-2	t=4cm	3.00	m2	10,845	32,535	第26号内訳書
舗装工-3	t=5cm	233.00	m2	14,279	3,327,007	第27号内訳書
舗装工-4	t=5cm	3.00	m2	13,533	40,599	第28号内訳書
舗装工-5	t=5+5cm	10.00	m2	20,541	205,410	第29号内訳書
舗装工-6	t=5+10cm	3.00	m2	27,979	83,937	第30号内訳書
舗装工-7	t=5+10cm	3.00	m2	29,391	88,173	第31号内訳書
舗装工-8	t=5+5+8cm	3.00	m2	37,475	112,425	第32号内訳書
舗装工-9	t=5+5+10cm	3.00	m2	42,437	127,311	第33号内訳書
舗装工-10	t=5+5+10cm	3.00	m2	42,426	127,278	第34号内訳書
舗装工-11	t=5+5+5+10cm	3.00	m2	46,228	138,684	第35号内訳書
舗装工-12	t=6+3cm(ILB)	3.00	m2	22,514	67,542	第36号内訳書
舗装工-13	t=8+3cm(ILB)	3.00	m2	24,116	72,348	第37号内訳書

路面復旧工

夜間

5,403,991

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工-14	t=8+3+5cm(ILB+As)	3.00	m2	45,377	136,131	第38号内訳書
路盤工-1	t=20cm(RC-30)	3.00	m2	11,504	34,512	第39号内訳書
路盤工-2	t=20cm(RM-25)	3.00	m2	12,756	38,268	第40号内訳書
路盤工-3	t=20cm(HMS-25)	3.00	m2	15,068	45,204	第41号内訳書
区画線工-1	w=15cm(実線)	3.00	箇所	22,820	68,460	第42号内訳書
区画線工-2	w=45cm(実線)	3.00	箇所	41,832	125,496	第43号内訳書
区画線工-3	w=15cm(文字・記号)	3.00	箇所	46,469	139,407	第44号内訳書
交通誘導員-A		3.00	人	55,789	167,367	第45号内訳書
交通誘導員-B		4.00	人	48,213	192,852	第46号内訳書
合計		1.00	式		5,403,991	

第 3号内訳書

舗装工-1 t=3cm

昼間

1 m²当り

8,588

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	580.50	696	第1号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m ²	2,753	550	第2号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	537	429	第3号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	299	299	第4号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,084	416	第5号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,398	1,118	第6号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.03	m ³	7,784	233	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		895	諸雑費
現場管理費		48.46	%		2,246	諸雑費
一般管理費		24.79	%		1,706	諸雑費
小計行		1.00	式		8,588	小計行
合計		1.00	式		8,588	

第 4号内訳書

舗装工-2 t=4cm

昼間

1 m²当り

9,462

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	580.50	696	第1号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m ²	2,753	550	第2号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	537	429	第3号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	299	299	第4号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,388	477	第8号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,701	1,360	第9号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.04	m ³	7,784	311	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		986	諸雑費
現場管理費		48.46	%		2,475	諸雑費
一般管理費		24.79	%		1,879	諸雑費
小計行		1.00	式		9,462	小計行
合計		1.00	式		9,462	

第 5号内訳書

舗装工-3 t=5cm

昼間

1 m²当り

11,423

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	580.50	696	第1号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m ²	4,710	942	第10号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	537	429	第3号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	381	381	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,689	537	第12号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,003	1,602	第13号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m ³	7,784	389	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,190	諸雑費
現場管理費		48.46	%		2,988	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,269	諸雑費
小計行		1.00	式		11,423	小計行
合計		1.00	式		11,423	

第 6号内訳書

舗装工-4 t=5cm

昼間

1 m²当り

10,728

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	580.50	696	第1号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m ²	4,710	942	第10号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	537	429	第3号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	381	381	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) 無し	0.20	m ²	2,403	480	第14号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	0.80	m ²	1,696	1,356	第15号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ ² t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m ³	7,784	389	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,118	諸雑費
現場管理費		48.46	%		2,806	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,131	諸雑費
小計行		1.00	式		10,728	小計行
合計		1.00	式		10,728	

第 7号内訳書

舗装工-5 t=5+5cm

昼間

1 m²当り

16,955

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	580.50	696	第1号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m ²	4,710	942	第10号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	537	429	第3号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	381	381	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,653	530	第16号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m ²	2,606	521	第17号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,966	1,572	第18号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m ²	1,920	1,536	第19号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.10	m ³	7,784	778	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
共通仮設費		23.93	%		1,767	諸雑費
現場管理費		48.46	%		4,435	諸雑費
一般管理費		24.79	%		3,368	諸雑費
小計行		1.00	式		16,955	小計行

舗装工-5 t=5+5cm

昼間

16,955

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
合計		1.00	式		16,955	

第 8号内訳書

舗装工-6 t=5+10cm

昼間

1 m²当り

23,091

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	580.50	696	第1号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m ²	6,340	1,268	第20号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	0.80	m ²	663	530	第21号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	299	299	第4号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,653	530	第16号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m ²	2,421	484	第22号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m ²	2,606	521	第17号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,967	1,573	第23号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m ²	1,818	1,454	第24号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m ²	1,920	1,536	第25号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m ³	7,784	1,167	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
共通仮設費		23.93	%		2,406	諸雑費
現場管理費		48.46	%		6,040	諸雑費

舗装工-6 t=5+10cm

昼間

23,091

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		4,587	諸雑費
小計行		1.00	式		23,091	小計行
合計		1.00	式		23,091	

第 9号内訳書

舗装工-7 t=5+10cm

昼間

1 m²当り

24,101

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	580.50	696	第1号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m ²	6,340	1,268	第20号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	0.80	m ²	663	530	第21号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	402	402	第26号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,819	563	第27号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m ²	2,584	516	第28号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,013	602	第29号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,966	1,572	第18号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m ²	1,818	1,454	第30号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,160	1,728	第31号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.15	m ³	7,784	1,167	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
共通仮設費		23.93	%		2,512	諸雑費
現場管理費		48.46	%		6,304	諸雑費

舗装工-7 t=5+10cm

昼間

24,101

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		4,787	諸雑費
小計行		1.00	式		24,101	小計行
合計		1.00	式		24,101	

第 10号内訳書

舗装工-8 t=5+5+8cm

昼間

1 m²当り

31,121

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,403	1,683	第32号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m ²	11,230	2,246	第33号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m ²	831.90	665	第34号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	381	381	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコートPK-3	0.20	m ²	3,886	777	第35号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m ²	2,735	547	第36号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m ²	2,773	554	第37号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,825	2,260	第38号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m ²	1,883	1,506	第39号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m ²	1,920	1,536	第19号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.18	m ³	7,784	1,401	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
共通仮設費		23.93	%		3,243	諸雑費
現場管理費		48.46	%		8,140	諸雑費

舗装工-8 t=5+5+8cm

昼間

31,121

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		6,182	諸雑費
小計行		1.00	式		31,121	小計行
合計		1.00	式		31,121	

第 11号内訳書

舗装工-9 t=5+5+10cm

昼間

1 m²当り

35,078

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,403	1,683	第32号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m ²	11,230	2,246	第33号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m ²	831.90	665	第34号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	402	402	第26号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,819	563	第27号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m ²	2,584	516	第28号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m ²	2,975	595	第40号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,013	602	第29号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,966	1,572	第18号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m ²	1,818	1,454	第30号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m ²	2,122	1,697	第41号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,160	1,728	第31号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m ³	7,784	1,556	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

舗装工-9 t=5+5+10cm

昼間

35,078

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		3,656	諸雑費
現場管理費		48.46	%		9,175	諸雑費
一般管理費		24.79	%		6,968	諸雑費
小計行		1.00	式		35,078	小計行
合計		1.00	式		35,078	

第 12号内訳書

舗装工-10 t=5+5+10cm

昼間

1 m²当り

35,077

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,403	1,683	第32号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m ²	11,230	2,246	第33号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m ²	831.90	665	第34号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	402	402	第26号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,819	563	第27号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m ²	2,584	516	第28号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m ²	2,975	595	第40号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) コム入り(PKR-T)	0.20	m ²	3,012	602	第42号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,966	1,572	第18号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m ²	1,818	1,454	第30号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m ²	2,122	1,697	第41号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) コム入り(PKR-T)	0.80	m ²	2,159	1,727	第43号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.20	m ³	7,784	1,556	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

舗装工-10 t=5+5+10cm

昼間

35,077

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		3,656	諸雑費
現場管理費		48.46	%		9,175	諸雑費
一般管理費		24.79	%		6,968	諸雑費
小計行		1.00	式		35,077	小計行
合計		1.00	式		35,077	

第 13号内訳書

舗装工-11 t=5+5+5+10cm

昼間

1 m²当り

39,015

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,403	1,683	第32号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m ²	11,230	2,246	第33号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m ²	831.90	665	第34号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	381	381	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	0.20	m ²	4,486	897	第44号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m ²	2,735	547	第36号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m ²	2,735	547	第45号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,013	602	第29号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3	0.80	m ²	3,425	2,740	第46号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m ²	1,883	1,506	第39号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m ²	1,883	1,506	第47号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,160	1,728	第31号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m ³	1.8km As塊 良好 DID有	0.25	m ³	7,784	1,946	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

舗装工-11 t=5+5+5+10cm

昼間

39,015

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,066	諸雑費
現場管理費		48.46	%		10,205	諸雑費
一般管理費		24.79	%		7,750	諸雑費
小計行		1.00	式		39,015	小計行
合計		1.00	式		39,015	

第 14号内訳書

舗装工-12 t=6+3cm(ILB)

昼間

1 m²当り

19,107

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1.00	m2	980	980	第48号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	6,586	3,293	第49号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	7,026	3,513	第50号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 タンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.06	m3	8,959	537	第51号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,991	諸雑費
現場管理費		48.46	%		4,998	諸雑費
一般管理費		24.79	%		3,795	諸雑費
小計行		1.00	式		19,107	小計行
合計		1.00	式		19,107	

第 15号内訳書

舗装工-13 t=8+3cm(ILB)

昼間

1 m²当り

20,275

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1.00	m2	980	980	第48号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	6,916	3,458	第52号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	7,356	3,678	第53号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 タンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	8,959	716	第51号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		2,113	諸雑費
現場管理費		48.46	%		5,303	諸雑費
一般管理費		24.79	%		4,027	諸雑費
小計行		1.00	式		20,275	小計行
合計		1.00	式		20,275	

第 16号内訳書

舗装工-14 t=8+3+5cm(ILB+As)

昼間

1 m²当り

37,607

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	2,258	2,709	第54号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	1.00	m2	980	980	第48号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	4,710	942	第10号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
ブロック舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	537	429	第3号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	299	299	第4号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコートPK-3	1.00	m2	2,781	2,781	第55号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	6,916	3,458	第52号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	0.50	m2	7,356	3,678	第53号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	8,959	716	第51号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊 良好 DID有	0.05	m3	7,784	389	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		3,919	諸雑費
現場管理費		48.46	%		9,837	諸雑費
一般管理費		24.79	%		7,470	諸雑費

舗装工-14 t=8+3+5cm(ILB+As)

昼間

37,607

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行		1.00	式		37,607	小計行
合計		1.00	式		37,607	

第 17号内訳書

路盤工-1 t=20cm(RC-30)

昼間

1 m²当り

8,619

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3	2,455	392	第56号代価表 [R5黄本P1007 / R5赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り	土砂 現場制約あり	0.04	m3	9,156	366	第57号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込	土砂	0.04	m3	3,052	122	第58号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2	1,070	1,070	第59号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P170]
発生土処分工 タンク 2t BHO.13m3	6.7km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3	9,029	1,805	第60号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		898	諸雑費
現場管理費		48.46	%		2,254	諸雑費
一般管理費		24.79	%		1,712	諸雑費
小計行		1.00	式		8,619	小計行
合計		1.00	式		8,619	

第 18号内訳書

路盤工-2 t=20cm(RM-25)

昼間

1 m²当り

9,873

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3	2,455	392	第56号代価表 [R5黄本P1007 / R5赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り	土砂 現場制約あり	0.04	m3	9,156	366	第57号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込	土砂	0.04	m3	3,052	122	第58号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2	1,616	1,616	第61号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P170]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	6.7km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3	9,029	1,805	第60号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,029	諸雑費
現場管理費		48.46	%		2,582	諸雑費
一般管理費		24.79	%		1,961	諸雑費
小計行		1.00	式		9,873	小計行
合計		1.00	式		9,873	

第 19号内訳書

路盤工-3 t=20cm(HMS-25)

昼間

1 m²当り

11,574

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3	2,455	392	第56号代価表 [R5黄本P1007 / R5赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り	土砂 現場制約あり	0.04	m3	9,156	366	第57号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込	土砂	0.04	m3	3,052	122	第58号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2	1,756	1,756	第62号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P170]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	7.4km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3	12,030	2,406	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,206	諸雑費
現場管理費		48.46	%		3,027	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,299	諸雑費
小計行		1.00	式		11,574	小計行
合計		1.00	式		11,574	

第 20号内訳書

区画線工-1 w=15cm(実線)

昼間

1 箇所当り

15,105

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	329	6,580	第64号代価表 [R5赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		1,574	諸雑費
現場管理費		48.46	%		3,951	諸雑費
一般管理費		24.79	%		3,000	諸雑費
小計行		1.00	式		15,105	小計行
合計		1.00	式		15,105	

第 21号内訳書

区画線工-2 w=45cm(実線)

昼間

1 箇所当り

34,530

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	752	15,040	第65号代価表 [R5赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		3,599	諸雑費
現場管理費		48.46	%		9,032	諸雑費
一般管理費		24.79	%		6,859	諸雑費
小計行		1.00	式		34,530	小計行
合計		1.00	式		34,530	

第 22号内訳書

区画線工-3 w=15cm(文字・記号)

昼間

1 箇所当り

34,484

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	751	15,020	第66号代価表 [R5赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		3,594	諸雑費
現場管理費		48.46	%		9,020	諸雑費
一般管理費		24.79	%		6,850	諸雑費
小計行		1.00	式		34,484	小計行
合計		1.00	式		34,484	

第 23号内訳書

交通誘導員-A

昼間

1 人当り

37,192

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		1.00	人	16,200	16,200	[R6.3府資料P2]
共通仮設費		23.93	%		3,876	諸雑費
現場管理費		48.46	%		9,728	諸雑費
一般管理費		24.79	%		7,388	諸雑費
小計行		1.00	式		37,192	小計行
合計		1.00	式		37,192	

第 24号内訳書

交通誘導員-B

昼間

1 人当り

32,142

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		1.00	人	14,000	14,000	[R6.3府資料P2]
共通仮設費		23.93	%		3,350	諸雑費
現場管理費		48.46	%		8,407	諸雑費
一般管理費		24.79	%		6,385	諸雑費
小計行		1.00	式		32,142	小計行
合計		1.00	式		32,142	

第 25号内訳書

舗装工-1 t=3cm

夜間

1 m²当り

11,015

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	742.40	890	第67号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m ²	4,064	812	第68号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	763	610	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	403	403	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,630	526	第71号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,588	1,270	第72号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.03	m ³	9,576	287	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,148	諸雑費
現場管理費		48.46	%		2,881	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,188	諸雑費
小計行		1.00	式		11,015	小計行
合計		1.00	式		11,015	

第 26号内訳書

舗装工-2 t=4cm

夜間

1 m²当り

10,845

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	742.40	890	第67号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	0.20	m ²	4,064	812	第68号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	763	610	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	403	403	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m ²	2,924	584	第74号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m ²	1,877	1,501	第75号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.04	m ³	9,576	383	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,045	諸雑費
現場管理費		48.46	%		2,624	諸雑費
一般管理費		24.79	%		1,993	諸雑費
小計行		1.00	式		10,033	小計行
合計		1.00	式		10,845	

第 27号内訳書

舗装工-3 t=5cm

夜間

1 m²当り

14,279

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	742.40	890	第67号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m ²	6,936	1,387	第76号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	763	610	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	485	485	第77号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.20	m ²	3,232	646	第78号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,155	1,724	第79号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.05	m ³	9,576	478	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,488	諸雑費
現場管理費		48.46	%		3,735	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,836	諸雑費
小計行		1.00	式		14,279	小計行
合計		1.00	式		14,279	

第 28号内訳書

舗装工-4 t=5cm

夜間

1 m²当り

13,533

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	742.40	890	第67号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m ²	6,936	1,387	第76号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	763	610	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	485	485	第77号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) 無し	0.20	m ²	2,891	578	第80号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し	0.80	m ²	1,834	1,467	第81号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.05	m ³	9,576	478	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,410	諸雑費
現場管理費		48.46	%		3,540	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,688	諸雑費
小計行		1.00	式		13,533	小計行
合計		1.00	式		13,533	

第 29号内訳書

舗装工-5 t=5+5cm

夜間

1 m²当り

20,541

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	742.40	890	第67号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m ²	6,936	1,387	第76号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m ²	763	610	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	485	485	第77号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	3,195	639	第82号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,149	629	第83号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,117	1,693	第84号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,072	1,657	第85号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク ² t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.10	m ³	9,576	957	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
共通仮設費		23.93	%		2,141	諸雑費
現場管理費		48.46	%		5,373	諸雑費
一般管理費		24.79	%		4,080	諸雑費
小計行		1.00	式		20,541	小計行

第 30号内訳書

舗装工-6 t=5+10cm

夜間

1 m²当り

27,979

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	742.40	890	第67号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m ²	9,328	1,865	第86号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	0.80	m ²	942	753	第87号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	403	403	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	3,195	639	第82号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m ²	2,911	582	第88号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,149	629	第83号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,148	1,718	第89号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
基層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m ²	1,989	1,591	第90号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,102	1,681	第91号代価表 [R5黄本P1446 / R5赤本PIV-1-②-8]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.15	m ³	9,576	1,436	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
共通仮設費		23.93	%		2,916	諸雑費
現場管理費		48.46	%		7,318	諸雑費

第 31号内訳書

舗装工-7 t=5+10cm

夜間

1 m²当り

28,895

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	1.20	m	742.40	890	第67号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 10cmを超え15cm以下 積込有り	0.20	m ²	9,328	1,865	第86号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	0.80	m ²	942	753	第87号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	506	506	第92号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	3,413	682	第93号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m ²	3,124	624	第94号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,607	721	第95号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,117	1,693	第84号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m ²	1,960	1,568	第96号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,311	1,848	第97号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.15	m ³	9,576	1,436	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
共通仮設費		23.93	%		3,011	諸雑費
現場管理費		48.46	%		7,558	諸雑費

舗装工-7 t=5+10cm

夜間

28,895

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		5,740	諸雑費
小計行		1.00	式		28,895	小計行
合計		1.00	式		28,895	

第 32号内訳書

舗装工-8 t=5+5+8cm

夜間

1 m²当り

37,475

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,690	2,028	第98号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m ²	16,500	3,300	第99号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m ²	1,065	852	第100号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	485	485	第77号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコートPK-3	0.20	m ²	4,599	919	第101号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,330	666	第102号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,368	673	第103号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,992	2,393	第104号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,034	1,627	第105号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,072	1,657	第85号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンク ² t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.18	m ³	9,576	1,723	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		3,906	諸雑費
現場管理費		48.46	%		9,802	諸雑費

舗装工-8 t=5+5+8cm

夜間

37,475

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
一般管理費		24.79	%		7,444	諸雑費
小計行		1.00	式		37,475	小計行
合計		1.00	式		37,475	

第 33号内訳書

舗装工-9 t=5+5+10cm

夜間

1 m²当り

41,940

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,690	2,028	第98号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m ²	16,500	3,300	第99号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m ²	1,065	852	第100号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	506	506	第92号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	3,413	682	第93号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m ²	3,124	624	第94号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m ²	3,569	713	第106号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,607	721	第95号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,117	1,693	第84号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m ²	1,960	1,568	第96号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m ²	2,273	1,818	第107号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,311	1,848	第97号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンブ°2t BH0.13m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.20	m ³	9,576	1,915	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

舗装工-9 t=5+5+10cm

夜間

41,940

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,371	諸雑費
現場管理費		48.46	%		10,970	諸雑費
一般管理費		24.79	%		8,331	諸雑費
小計行		1.00	式		41,940	小計行
合計		1.00	式		41,940	

第 34号内訳書

舗装工-10 t=5+5+10cm

夜間

1 m²当り

41,929

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,690	2,028	第98号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m ²	16,500	3,300	第99号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m ²	1,065	852	第100号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	506	506	第92号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.20	m ²	3,413	682	第93号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.20	m ²	3,124	624	第94号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.20	m ²	3,569	713	第106号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) コム入り(PKR-T)	0.20	m ²	3,602	720	第108号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	0.80	m ²	2,117	1,693	第84号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	0.80	m ²	1,960	1,568	第96号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4	0.80	m ²	2,273	1,818	第107号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m ³ 未満) コム入り(PKR-T)	0.80	m ²	2,306	1,844	第109号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンブ°2t BH0.13m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.20	m ³	9,576	1,915	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

舗装工-10 t=5+5+10cm

夜間

41,929

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,370	諸雑費
現場管理費		48.46	%		10,967	諸雑費
一般管理費		24.79	%		8,329	諸雑費
小計行		1.00	式		41,929	小計行
合計		1.00	式		41,929	

第 35号内訳書

舗装工-11 t=5+5+5+10cm

夜間

1 m²当り

46,228

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	1,690	2,028	第98号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 15cmを超え30cm以下 積込有り	0.20	m ²	16,500	3,300	第99号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	0.80	m ²	1,065	852	第100号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m ²	485	485	第77号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3	0.20	m ²	5,208	1,041	第110号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,330	666	第102号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,330	666	第111号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.20	m ²	3,607	721	第95号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコートPK-3	0.80	m ²	3,601	2,880	第112号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,034	1,627	第105号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,034	1,627	第113号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコートPK-4	0.80	m ²	2,311	1,848	第97号代価表 [R5黄本P1440 / R5赤本PIV-1-②-2]
発生土処分工 タンブ°2t BH0.13m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.25	m ³	9,576	2,394	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

舗装工-11 t=5+5+5+10cm

夜間

46,228

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
共通仮設費		23.93	%		4,818	諸雑費
現場管理費		48.46	%		12,092	諸雑費
一般管理費		24.79	%		9,183	諸雑費
小計行		1.00	式		46,228	小計行
合計		1.00	式		46,228	

第 36号内訳書

舗装工-12 t=6+3cm(ILB)

夜間

1 m²当り

22,514

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2	1,470	1,470	第114号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,542	3,771	第115号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚6cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,843	3,921	第116号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 タンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.06	m3	10,760	645	第117号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		2,346	諸雑費
現場管理費		48.46	%		5,889	諸雑費
一般管理費		24.79	%		4,472	諸雑費
小計行		1.00	式		22,514	小計行
合計		1.00	式		22,514	

第 37号内訳書

舗装工-13 t=8+3cm(ILB)

夜間

1 m²当り

24,116

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2	1,470	1,470	第114号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,922	3,961	第118号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	8,428	4,214	第119号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 タンプ 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	10,760	860	第117号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		2,513	諸雑費
現場管理費		48.46	%		6,308	諸雑費
一般管理費		24.79	%		4,790	諸雑費
小計行		1.00	式		24,116	小計行
合計		1.00	式		24,116	

第 38号内訳書

舗装工-14 t=8+3+5cm(ILB+As)

夜間

1 m²当り

45,377

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版 Co:15cm以下 Co+As:15cmを超え30cm以下	1.20	m	2,506	3,007	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.00	m2	1,470	1,470	第114号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	0.20	m2	6,936	1,387	第76号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
ブロック舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	0.80	m2	763	610	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
不陸整正 敷均・締固 1層3cm	施工幅 1.8m以上	1.00	m2	403	403	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P173]
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコートPK-3	1.00	m2	3,375	3,375	第121号代価表 [R5黄本P1427 / R5赤本PIV-1-①-7]
インターロッキングブロック設置	直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	7,922	3,961	第118号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
インターロッキングブロック設置	曲線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 制約無 夜間有	0.50	m2	8,428	4,214	第119号代価表 [R5黄本<71> / R5赤本PVI-2-②-1]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.08	m3	10,760	860	第117号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.05	m3	9,576	478	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		4,729	諸雑費
現場管理費		48.46	%		11,869	諸雑費
一般管理費		24.79	%		9,014	諸雑費

舗装工-14 t=8+3+5cm(ILB+As)

夜間

45,377

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行		1.00	式		45,377	小計行
合計		1.00	式		45,377	

第 39号内訳書

路盤工-1 t=20cm(RC-30)

夜間

1 m²当り

11,504

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3	3,309	529	第122号代価表 [R5黄本P1007 / R5赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り	土砂 現場制約あり	0.04	m3	13,740	549	第123号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込	土砂	0.04	m3	4,578	183	第124号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2	1,356	1,356	第125号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P170]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.2km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3	11,970	2,394	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,199	諸雑費
現場管理費		48.46	%		3,009	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,285	諸雑費
小計行		1.00	式		11,504	小計行
合計		1.00	式		11,504	

第 40号内訳書

路盤工-2 t=20cm(RM-25)

昼間

1 m²当り

12,756

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3	3,309	529	第122号代価表 [R5黄本P1007 / R5赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り	土砂 現場制約あり	0.04	m3	13,740	549	第123号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込	土砂	0.04	m3	4,578	183	第124号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2	1,902	1,902	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P170]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.2km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3	11,970	2,394	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
共通仮設費		23.93	%		1,329	諸雑費
現場管理費		48.46	%		3,336	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,534	諸雑費
小計行		1.00	式		12,756	小計行
合計		1.00	式		12,756	

第 41号内訳書

路盤工-3 t=20cm(HMS-25)

夜間

1 m²当り

15,068

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削	土砂 小規模 小規模(標準以外)	0.16	m3	3,309	529	第122号代価表 [R5黄本P1007 / R5赤本PⅡ-1-②-7]
床掘り	土砂 現場制約あり	0.04	m3	13,740	549	第123号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
人力積込	土砂	0.04	m3	4,578	183	第124号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
路盤工 敷均・締固 上層路盤 2層	施工幅1.8m未満 全仕上り厚20cm	1.00	m2	2,041	2,041	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P170]
発生土処分工 タンク 2t BH0.13m3	1.2km 岩塊・玉石 良好 DID有	0.20	m3	16,310	3,262	第129号代価表 [R4水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P171、175]
共通仮設費		23.93	%		1,570	諸雑費
現場管理費		48.46	%		3,941	諸雑費
一般管理費		24.79	%		2,993	諸雑費
小計行		1.00	式		15,068	小計行
合計		1.00	式		15,068	

第 42号内訳書

区画線工-1 w=15cm(実線)

夜間

1 箇所当り

22,820

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	497	9,940	第130号代価表 [R5赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		2,378	諸雑費
現場管理費		48.46	%		5,969	諸雑費
一般管理費		24.79	%		4,533	諸雑費
小計行		1.00	式		22,820	小計行
合計		1.00	式		22,820	

第 43号内訳書

区画線工-2 w=45cm(実線)

夜間

1 箇所当り

41,832

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	911	18,220	第131号代価表 [R5赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		4,360	諸雑費
現場管理費		48.46	%		10,942	諸雑費
一般管理費		24.79	%		8,310	諸雑費
小計行		1.00	式		41,832	小計行
合計		1.00	式		41,832	

第 44号内訳書

区画線工-3 w=15cm(文字・記号)

昼間

1 箇所当り

46,469

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	20.00	m	1,012	20,240	第132号代価表 [R5赤本PVI-1-①-1]
共通仮設費		23.93	%		4,843	諸雑費
現場管理費		48.46	%		12,155	諸雑費
一般管理費		24.79	%		9,231	諸雑費
小計行		1.00	式		46,469	小計行
合計		1.00	式		46,469	

第 45号内訳書

交通誘導員-A

夜間

1 人当り

55,789

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	深夜(1.5)	1.00	人	24,300	24,300	[R6.3府資料P2]
共通仮設費		23.93	%		5,814	諸雑費
現場管理費		48.46	%		14,593	諸雑費
一般管理費		24.79	%		11,082	諸雑費
小計行		1.00	式		55,789	小計行
合計		1.00	式		55,789	

第 46号内訳書

交通誘導員-B

夜間

1 人当り

48,213

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	深夜(1.5)	1.00	人	21,000	21,000	[R6.3府資料P2]
共通仮設費		23.93	%		5,025	諸雑費
現場管理費		48.46	%		12,611	諸雑費
一般管理費		24.79	%		9,577	諸雑費
小計行		1.00	式		48,213	小計行
合計		1.00	式		48,213	

第1号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下
--------	------------------------------

P-	1
----	---

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		6.05					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.09	5,460	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		55.50					
R1	特殊作業員	19.28	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役	9.90	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員	8.33	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		38.45					
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	35.21	84,500	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	レキユラーガソリン スタント	2.19	153	ガソリンレキユラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 580.65

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.09}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.05}{4.09} \right. \\
 & + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{9.9}{100} \times \frac{27,500}{26,500} + \frac{8.33}{100} \times \frac{21,800}{22,300} \right) \times \frac{55.5}{(19.28 + 9.9 + 8.33)} \\
 & + \left(\frac{35.21}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{2.19}{100} \times \frac{153}{154} \right) \times \frac{38.45}{(35.21 + 2.19)} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.05 - 55.5 - 38.45}{100} \right\} = 580.443200064414 = 580.5 (\text{円/m})
 \end{aligned}$$

第3号代価表

バック材舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

P-

3

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.49	人	27,500	13,475	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0.74	人	21,800	16,132	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バック材(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	39,880	24,167	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				53,780	
1 m2 当り				537	

100m2当り

第4号代価表	不陸整正 敷均・締固 1層3cm 施工幅 1.8m以上
--------	--------------------------------

P-	4
----	---

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	0.58	人	21,800	12,644	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	3.81	m3	900	3,429	[建設物価R06.04.P133:東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	35,450	5,672	
タンバ及びバランマ(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	27,410	4,385	
諸雑費	1	式			調整金
計				29,940	
1 m2 当り				299	

第5号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3
--------	--

P-	5
----	---

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.51					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.34	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09	346	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		52.04					
R1	特殊作業員	20.62	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	17.83	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	5.29	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		47.45					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	41.37	12,500	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	8,550	第133号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.88	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.12	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,000.2

$$\times \left\{ \left(\frac{0.34}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.09}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.51}{(0.34 + 0.09)} \right\}$$

第6号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3
--------	--

P-	7
----	---

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.95					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.21	15,600	アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,600		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式(貸貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.43	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		24.17					
R1	普通作業員	9.07	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	6.27	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	4.10	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	2.14	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		72.88					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	63.39	0.75 12,500	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	8,550	第133号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	9.01	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.43	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,306.8

$$\times \left\{ \left(\frac{2.21}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.43}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.95}{(2.21 + 0.43)} \right\}$$

10m3当り

第7号代価表	発生土処分工 ダンプ 2t BH0.13m3 1.8km As塊 良好 DID有
--------	---

P-	9
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デイクセル・積載質量2t積級	0.975	日	31,630	30,839	
アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	4,700	47,000	[R05下期廃棄物等受入P11] [OD016280]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				77,840	
1 m3 当り				7,784	

第8号代価表	表層(歩道部)
	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

P-	10
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.48					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.32	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09	346	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		49.29					
R1	特殊作業員	19.49	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	16.91	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	5.02	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		50.23					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	44.46	12,800	アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	9,900	第134号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.58	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.11	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,109.1

$$\times \left\{ \left(\frac{0.32}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.09}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.48}{(0.32 + 0.09)} \right\}$$

第9号代価表

表層(歩道部)

1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

P-

12

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.72					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.04	15,600	アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,600		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式(貸貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.39	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		22.32					
R1	普通作業員	8.38	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	5.79	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	3.78	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.98	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		74.96					
Z1	アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13) 小型車割増有	66.20	12,800	アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)	9,900	第134号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.32	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローリー・ハットロール給油 2~4KL積載車	0.40	138	軽油 ハットロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,415.7

$$\times \left\{ \left(\frac{2.04}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.39}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.72}{(2.04 + 0.39)} \right\}$$

第11号代価表	不陸整正 敷均・締固 1層3cm 施工幅 1.8m以上
---------	--------------------------------

P-	15
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.58	人	21,800	12,644	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現場引渡し	3.81	m3	3,050	11,620	[R6府見積単価表]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	35,450	5,672	
タンパ及びプランマ(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	27,410	4,385	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				38,140	
1 m2 当り				381	

表層(歩道部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

第12号代価表

P- 16

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.51					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.34	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09	346	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		52.04					
R1	特殊作業員	20.62	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	17.83	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	5.29	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		47.45					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	41.37	12,500	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	8,550	第133号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.88	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.12	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・ハンドロール給油 2~4KL積載車	0.05	138	軽油 ハンドロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,000.2

$$\times \left\{ \left(\frac{0.34}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.09}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.51}{(0.34 + 0.09)} \right\}$$

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

第13号代価表

P- 18

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		1.92					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.22	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.25	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.23	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		15.52					
R1	普通作業員	5.27	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	3.64	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	3.58	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.25	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		82.56					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	74.96	12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第13号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.23	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.33	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,628.2							

第14号代価表	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し
---------	--

P-	20
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.54					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.40	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.11	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		55.64					
R1	特殊作業員	24.50	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	21.21	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	6.30	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		43.82					
Z1	アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) 小型車割増有	43.61	13,600	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	8,550	第135号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	レキユラガソリン スタント	0.14	153	ガソリンレキユラ スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z3	軽油 小型ローラー・ハンドロール給油 2~4KL積載車	0.06	138	軽油 ハンドロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,682

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{0.4}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.11}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.54}{(0.4 + 0.11)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{24.5}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{21.21}{100} \times \frac{21,800}{22,300} + \frac{6.3}{100} \times \frac{27,500}{26,500} \right) \times \frac{55.64}{(24.5 + 21.21 + 6.3)} \right\} \end{aligned}$$

第15号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 開粒度アスコン(13) 無し
---------	--

P-	22
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.28					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.57	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.32	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.29	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		18.55					
R1	普通作業員	6.77	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	4.68	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	4.61	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.61	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		79.17					
Z1	アスファルト混合物 開粒度アスコン(13) 小型車割増有	78.72	13,600	アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)	9,600	第135号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	軽油 小型ローリー・ハットロール給油 2~4KL積載車	0.43	138	軽油 ハットロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,266.6

$$\times \left\{ \left(\frac{1.57}{100} \times \frac{21,500}{14,800} + \frac{0.32}{100} \times \frac{5,300}{3,540} + \frac{0.29}{100} \times \frac{4,800}{3,250} \right) \times \frac{2.28}{(1.57 + 0.32 + 0.29)} \right.$$

第16号代価表	基層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3
---------	--

P-	24
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.46					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.31	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.08	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		47.49					
R1	特殊作業員	18.78	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	16.29	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	4.84	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		52.05					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.48	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.38	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.11	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,189

$$\times \left\{ \left(\frac{0.31}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.08}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.46}{(0.31 + 0.08)} \right\}$$

表層(歩道部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

第17号代価表

P- 26

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.53					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.35	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.10	346	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		54.14					
R1	特殊作業員	21.45	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	18.55	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	5.51	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		45.33					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	43.04	12,500	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	8,550	第133号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.09	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.12	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.05	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,922.6

$$\times \left\{ \left(\frac{0.35}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.1}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.53}{(0.35 + 0.1)} \right\}$$

基層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

第18号代価表

P- 28

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.12					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.36	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.27	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.25	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		17.26					
R1	普通作業員	5.86	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	4.05	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	3.98	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.39	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		80.62					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	72.17	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	8.04	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.37	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,464.8							

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

第19号代価表

P- 30

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.01					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.28	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.26	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.24	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		16.29					
R1	普通作業員	5.53	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	3.82	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	3.76	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.31	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		81.70					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	78.72	12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第133号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.59	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローラ・パトロール給油 2~4KL積載車	0.35	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,550.6							

第21号代価表

バック材舗装版直接掘削・積込

舗装厚10cm超え15cm以下

P-

33

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	0.61	人	27,500	16,775	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員	0.91	人	21,800	19,838	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バック材(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.746	日	39,880	29,750	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				66,370	
1 m2 当り				663	

基層(歩道部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し

第22号代価表

P- 34

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.46					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.34	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.09	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		47.57					
R1	特殊作業員	20.92	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	18.15	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	5.39	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		51.97					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	51.79	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	レキユラガソリン スタント	0.12	153	ガソリンレキユラ スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z3	軽油 小型ローラ・ハンドロール給油 2~4KL積載車	0.05	138	軽油 ハンドロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,964.8

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{0.34}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.09}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.46}{(0.34 + 0.09)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{20.92}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{18.15}{100} \times \frac{21,800}{22,300} + \frac{5.39}{100} \times \frac{27,500}{26,500} \right) \times \frac{47.57}{(20.92 + 18.15 + 5.39)} \right\} \end{aligned}$$

基層(歩道部)

1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

第23号代価表

P- 36

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.57					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	1.93	15,600	アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,600		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式(貸貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.37	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		21.12					
R1	普通作業員	7.93	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	5.48	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	3.58	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.87	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		76.31					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	68.02	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.87	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.38	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,495.5

$$\times \left\{ \left(\frac{1.93}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.37}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.57}{(1.93 + 0.37)} \right\}$$

基層(歩道部)

1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し

第24号代価表

P-

38

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.66					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.13	15,600	アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,600		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.41	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		21.85					
R1	普通作業員	8.75	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	6.04	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	3.95	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	2.07	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		75.49					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	75.05	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.42	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,355.1

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{2.13}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.41}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{2.66}{(2.13 + 0.41)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{8.75}{100} \times \frac{21,800}{22,300} + \frac{6.04}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{3.95}{100} \times \frac{25,600}{25,300} + \frac{2.07}{100} \times \frac{27,500}{26,500} \right) \times \frac{21.85}{(8.75 + 6.04 + 3.95 + 2.07)} \right\} \end{aligned}$$

第25号代価表	表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4
---------	---

P-	40
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		3.13					
K1	アスファルトフィニッシュ クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	2.35	15,600	アスファルトフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m	15,600		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動ローラ・搭乗式(貸貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.45	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		25.70					
R1	普通作業員	9.65	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	6.66	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	4.36	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	2.28	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		71.17					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	67.39	1.25 12,500	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	8,550	第133号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	3.27	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.46	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,229.2

$$\times \left\{ \left(\frac{2.35}{100} \times \frac{15,600}{15,600} + \frac{0.45}{100} \times \frac{5,300}{3,540} \right) \times \frac{3.13}{(2.35 + 0.45)} \right\}$$

第26号代価表	不陸整正 敷均・締固 1層3cm 施工幅 1.8m以上
---------	--------------------------------

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	0.58	人	21,800	12,644	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	3.81	m3	3,600	13,716	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029910]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	3.81	m3	1,000	3,810	[D-1-04-04-19-015]
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t	0.16	日	35,450	5,672	
タンパ及びプランマ(賃料) 質量60~80kg	0.16	日	27,410	4,385	
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				40,230	
1 m2 当り				402	

第27号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3
---------	---

P-	43
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.52					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.29	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.16	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		48.89					
R1	特殊作業員	21.99	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	15.27	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	4.53	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		50.59					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	45.26	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.04	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.21	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,336.4

$$\times \left\{ \left(\frac{0.29}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.16}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.52}{(0.29 + 0.16)} \right\}$$

第28号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し
---------	--

P-	45
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.53					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.32	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.18	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		49.06					
R1	特殊作業員	24.36	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	16.91	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	5.02	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		50.41					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	50.12	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	レキユラガソリン スタント	0.23	153	ガソリンレキユラ スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z3	軽油 小型ローラ・ハンドロール給油 2~4KL積載車	0.05	138	軽油 ハンドロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,109.3

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{0.32}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.18}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.53}{(0.32 + 0.18)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{24.36}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{16.91}{100} \times \frac{21,800}{22,300} + \frac{5.02}{100} \times \frac{27,500}{26,500} \right) \times \frac{49.06}{(24.36 + 16.91 + 5.02)} \right\} \end{aligned}$$

第29号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4
---------	---

P-	47
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.28	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.15	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		47.17					
R1	特殊作業員	21.22	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	14.73	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	4.37	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		52.33					
Z1	アスファルト混合物 改質2型密粒度20 小型車割増有	50.40	14,400	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第137号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.65	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.20	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,422.2

$$\times \left\{ \left(\frac{0.28}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.15}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.5}{(0.28 + 0.15)} \right\}$$

第30号代価表	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し
---------	--

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.18					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.50	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.30	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.28	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		17.71					
R1	普通作業員	6.47	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	4.47	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	4.40	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.53	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		80.11					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	79.68	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	軽油 小型ローリー・ハトール給油 2~4KL積載車	0.41	138	軽油 ハトール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,326.4

$$\times \left\{ \left(\frac{1.5}{100} \times \frac{21,500}{14,800} + \frac{0.3}{100} \times \frac{5,300}{3,540} + \frac{0.28}{100} \times \frac{4,800}{3,250} \right) \times \frac{2.18}{(1.5 + 0.3 + 0.28)} \right.$$

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4

第31号代価表

P- 51

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.01					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.28	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.26	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.24	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		16.29					
R1	普通作業員	5.53	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	3.82	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	3.76	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.31	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		81.70					
Z1	アスファルト混合物 改質2型密粒度20 小型車割増有	78.72	14,400	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第137号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.59	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローラ・パトロール給油 2~4KL積載車	0.35	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,550.6							

第32号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下
---------	-------------------------------------

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		11.50					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	7.77	14,200	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm	14,200		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		40.60					
R1	特殊作業員	14.06	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役	7.26	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員	6.11	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		47.90					
Z1	コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	21.21	123,000	コンクリートカッタ(プレート) 径30インチ	124,000		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	14.55	84,500	2コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z3	コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	8.90	51,700	コンクリートカッタ(プレート) 径14インチ	52,100		[WEB建設R06.04:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z4	レギュラーガソリン スタント	2.19	153	ガソリンレギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
 P' 積算地区補正単価 = 1,404.9

$$\times \left\{ \left(\frac{7.77}{100} \times \frac{14,200}{14,200} \right) \times \frac{11.5}{7.77} \right.$$

$$\left. + \left(\frac{14.06}{100} \times \frac{25,700}{25,700} + \frac{7.26}{100} \times \frac{27,500}{26,500} + \frac{6.11}{100} \times \frac{21,800}{22,300} \right) \times \frac{40.6}{(14.06 + 7.26 + 6.11)} \right.$$

第34号代価表

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り

P-

56

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		32.95					
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破砕力550~980kN	23.68	17,900	パッキン用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	17,900		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	パッキン・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) パケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.27	9,100	[賃料]パッキン クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R06.04.P801:近畿地区] 建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東
R		59.47					
R1	運転手(特殊)	26.76	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	23.56	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	9.15	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		7.58					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.58	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 781.64

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{23.68}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{9.27}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{32.95}{(23.68 + 9.27)} \right. \\
 & + \left(\frac{26.76}{100} \times \frac{25,600}{25,300} + \frac{23.56}{100} \times \frac{21,800}{22,300} + \frac{9.15}{100} \times \frac{27,500}{26,500} \right) \times \frac{59.47}{(26.76 + 23.56 + 9.15)} \\
 & + \left(\frac{7.58}{100} \times \frac{138}{138} \right) \times \frac{7.58}{7.58} \\
 & \left. + \frac{100 - 32.95 - 59.47 - 7.58}{100} \right\} = 831.886682276797 = 831.9(\text{円}/\text{m}^2)
 \end{aligned}$$

第35号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 80mm プライムコートPK-3

P-

57

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0,39					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0,22	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0,12	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		40,41					
R1	特殊作業員	20,08	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	11,61	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	3,45	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		59,20					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生アスファルト安定処理材	55,47	11,900	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	9,200	第138号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	3,52	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93,5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0,16	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0,03	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,339

$$\times \left\{ \left(\frac{0.22}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.12}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.39}{(0.22 + 0.12)} \right\}$$

基層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4

第36号代価表

P- 59

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.55					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.30	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.17	346	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		50.64					
R1	特殊作業員	22.81	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	15.79	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	4.69	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		48.81					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.75	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.77	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.21	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,258.8

$$\times \left\{ \left(\frac{0.3}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.17}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.55}{(0.3 + 0.17)} \right\}$$

第37号代価表	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4
---------	--

P-	61
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.50					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.28	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.15	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		47.17					
R1	特殊作業員	21.22	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	14.73	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	4.37	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		52.33					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増有	50.40	12,500	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第133号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.65	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.20	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,422.2

$$\times \left\{ \left(\frac{0.28}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.15}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.5}{(0.28 + 0.15)} \right\}$$

第38号代価表

上層路盤(車道・路肩部)

再生瀝青安定処理材(40) 1.4m以上3.0m以下 80mm プライムコートPK-3

P-

63

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		1.37					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	0.88	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.18	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.16	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		11.18					
R1	普通作業員	3.80	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	2.62	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	2.58	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	0.90	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		87.45					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生アスファルト安定処理材	81.97	11,900	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	9,200	第138号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.21	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローラ・パトロール給油 2~4KL積載車	0.24	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,259.3							

基層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4

第39号代価表

P- 65

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.25					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.43	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.29	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.27	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		18.22					
R1	普通作業員	6.18	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	4.27	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	4.21	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.47	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		79.53					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	76.20	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.89	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.39	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,387.2							

第40号代価表	中間層(車道・路肩部)
	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4

P-	67
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.55					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.30	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.17	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		50.64					
R1	特殊作業員	22.81	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	15.79	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	4.69	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		48.81					
Z1	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 小型車割増有	46.75	14,100	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第139号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(含材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.77	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.21	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 2,258.8

$$\times \left\{ \left(\frac{0.3}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.17}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.55}{(0.3 + 0.17)} \right\}$$

第41号代価表	中間層(車道・路肩部)
	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 タックコートPK-4

P-	69
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.25					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.43	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.29	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.27	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		18.22					
R1	普通作業員	6.18	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	4.27	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	4.21	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.47	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		79.53					
Z1	アスファルト混合物 改質As再生粗粒II型(20)DS5000 小型車割増有	76.20	14,100	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第139号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	2.89	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.39	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,387.2							

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) ゴム入り(PKR-T)

第42号代価表

P- 71

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.55					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.30	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.17	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		51.65					
R1	特殊作業員	23.27	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	16.11	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	4.78	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		47.80					
Z1	アスファルト混合物 ホース20 小型車割増有	45.69	17,300	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第140号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 ゴム入り(PKR-T)	1.81	112	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.22	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 2,214.7

$$\times \left\{ \left(\frac{0.3}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.17}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.55}{(0.3 + 0.17)} \right\}$$

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(1.90以上2.00t/m3未満) コム入り(PKR-T)

第43号代価表

P- 73

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		2.31					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.48	21,500	[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m	14,800		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) コンパインド型 3~4t	0.30	5,300	[賃料]振動ローラ[搭乗式コンパインド型] 3~4t	3,540		[建設物価R06.04.P805:近畿地区] 建設物価R04.04.P805:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.27	4,800	[賃料]タイヤローラ 質量3~4t	3,250		[建設物価R06.04.P804:近畿地区] 建設物価R04.04.P804:関東地区,積算資料R04.04.P282:関東
R		18.83					
R1	普通作業員	6.39	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	特殊作業員	4.42	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	運転手(特殊)	4.35	25,600	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R4	土木一般世話役	1.51	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		78.86					
Z1	アスファルト混合物 ホース20 小型車割増有	75.41	17,300	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	9,700	第140号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材),積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 コム入り(PKR-T)	2.99	112	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	軽油 小型ローラ・パトロール給油 2~4KL積載車	0.41	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 1,343							

第44号代価表	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコートPK-3
---------	--

P-	75
----	----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.39					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.22	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	0.12	346	振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		40.41					
R1	特殊作業員	20.08	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	11.61	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	3.45	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		59.20					
Z1	瀝青安定処理材 再生瀝青安定処理材(40) 再生アスファルト安定処理材	55.47	11,900	アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)	9,200	第138号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(含材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	3.52	100	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.16	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.03	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 3,339

$$\times \left\{ \left(\frac{0.22}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.12}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.39}{(0.22 + 0.12)} \right\}$$

第45号代価表

中間層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4

P-

77

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		0.55					
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.30	1,390	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	1,390		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.17	346	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	346		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		50.64					
R1	特殊作業員	22.81	25,700	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員	15.79	21,800	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役	4.69	27,500	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		48.81					
Z1	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 小型車割増有	46.75	12,200	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	8,400	第136号代価表	建設物価R04.04.P211:東京都14区(合材).積算資料R04.04.P319:東
Z2	アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	1.77	100	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	93.5		[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)] 建設物価R04.04.P219:東京23区,積算資料R04.04.P331:関東
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.21	153	ガソリン レギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京
Z4	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.04	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 2,258.8

$$\times \left\{ \left(\frac{0.3}{100} \times \frac{1,390}{1,390} + \frac{0.17}{100} \times \frac{346}{346} \right) \times \frac{0.55}{(0.3 + 0.17)} \right\}$$