

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
------------	--	-----	--	------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

門真市環境水道部

設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	整備事業費	節	工事請負費
設計番号	R 6 整No. 19			工事名	寿町・一番町地区配水管布設替工事		
工事方法	請負			工事場所	自 門真市寿町21番 至 門真市一番町2番		
設計者	城土 貴弘			工事担当者	城土 貴弘		
期 限				所要日数	160日		

門 真 市 環 境 水 道 部

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 500	m	0.82	
	鑄鉄管布設工	φ 400	m	127.60	
	鑄鉄管布設工	φ 300	m	43.15	
	鑄鉄管布設工	φ 250	m	124.59	
	鑄鉄管布設工	φ 150	m	1.18	
	鑄鉄管撤去工	φ 500	m	99.37	
	鑄鉄管撤去工	φ 400	m	8.63	
	鑄鉄管撤去工	φ 300	m	25.20	
	鑄鉄管撤去工	φ 250	m	144.61	
	鑄鉄管撤去工	φ 150	m	40.95	
	仕切弁設置工	φ 400	基	1.00	
	仕切弁設置工	φ 300	基	4.00	
	仕切弁設置工	φ 250	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 300	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 150	基	1.00	
	仮設配管布設工	φ 300～φ 150	m	340.40	
	小口径連絡工	φ 50～φ 25	箇所	9.00	
	試掘工	-	箇所	9.00	
金 額	工事価格	153,300,000 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	15,330,000 円		工事価格	153,300,000 円
	請負対象金額	168,630,000 円			
老朽管解消のための寿町・一番町地区配水管布設替工事である。					

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	38,247,444	38,247,444	第1号内訳書
管工事		1.00	式	10,522,007	10,522,007	第2号内訳書
土工事		1.00	式	39,649,952	39,649,952	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	7,459,500	7,459,500	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		95,878,903	
共通仮設費計		1.00	式		8,791,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		584,000	
運搬費		1.00	式	584,000	584,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		8,207,000	
純工事費		1.00	式		104,669,903	
現場管理費		1.00	式		27,263,000	
工事原価		1.00	式		131,932,903	
一般管理費等		1.00	式		21,367,097	

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計		1.00	式		21,367,097	
工事価格		1.00	式		153,300,000	
消費税相当額		1.00	式		15,330,000	
設計価格		1.00	式		168,630,000	

第 1号内訳書

材料費

38,247,444

1頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[鑄鉄管布設工-φ500]						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 継輪	呼び径500mm	1.00	個	101,000	101,000	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形) 挿し受片落管	呼び径500×400mm	1.00	個	168,000	168,000	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く);積算別冊R06.04.P99:全国II(除沖縄)]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形 帽	φ500mm	2.00	個	398,030	796,060	[見積]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周ﾀｲﾌﾟ 呼び径500mm	2.00	組	40,300	80,600	[積算資料R06.04.P424:全国I(除北海道沖縄)]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 K形 A級離脱防止押輪	φ500mm 継手材含む	2.00	組	75,200	150,400	[見積×査定率]
小計行	[1]	1.00	式		1,296,060	
[鑄鉄管布設工-φ400]						
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径400mm×L6.0m	19.00	本	286,000	5,434,000	[建設物価R06.04.P285:全国(沖縄除く);積算資料R06.04.P421:全国II(除沖縄)]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 400mm	15.00	個	131,000	1,965,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く);積算資料R06.04.P422:全国II(除沖縄)]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 400mm	5.00	個	113,000	565,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く);積算資料R06.04.P423:全国II(除沖縄)]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 45度 400mm	2.00	個	166,000	332,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く);積算資料R06.04.P423:全国II(除沖縄)]
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 22・1/2度 400mm	1.00	個	148,000	148,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く);積算資料R06.04.P423:全国II(除沖縄)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 二受T字管 400×400mm	1.00	個	227,000	227,000	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 二受T字管 400×300mm	2.00	個	194,000	388,000	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 フランジ付きT字管 400×75mm 7.5K	1.00	個	136,000	136,000	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 継ぎ輪 口径400mm	1.00	個	163,000	163,000	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 両受短管 口径400mm	2.00	個	118,000	236,000	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 挿し受片落管 400×300mm	1.00	個	112,000	112,000	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 切管ユット 挿しロリク [°] 口径 400mm	14.00	個	17,000	238,000	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 接合材料 口径400mm	39.00	個	21,700	846,300	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 ライフ 口径400mm	7.00	個	35,000	245,000	[建設物価R06.04.P286:全I(伸縮除く),積算資料R06.04.P423:全IⅡ(除伸縮)]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	127.60	m	150	19,140	[物価資料:換算値]
*管明示テープ [°]	50mm 年号入り	255.20	m	140	35,728	[見積]
小計行	[2]	1.00	式		11,090,168	
[鋳鉄管布設工-φ300]						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径300mm×L6.0m	6.00	本	209,000	1,254,000	「建設物価R06.04.P285：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 300mm	8.00	個	92,900	743,200	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 300mm	4.00	個	84,300	337,200	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 11・1/4度 300mm	1.00	個	79,900	79,900	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 45度 300mm	2.00	個	126,000	252,000	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 22・1/2度 300mm	2.00	個	117,000	234,000	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 継ぎ輪 口径300mm	2.00	個	136,000	272,000	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 挿し受片落管 300×250mm	1.00	個	75,200	75,200	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 受挿し片落管	呼び径300×150mm	1.00	個	63,900	63,900	「WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）、標準別冊R06.04.P99：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径300mm	1.00	組	16,400	16,400	「積算資料R06.04.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径300mm	19.00	個	13,200	250,800	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 切管ユニット G-Linkセット 口径300mm	15.00	個	51,700	775,500	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 ライフ 口径300mm	2.00	個	23,900	47,800	「建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）」

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	43.15	m	150	6,472	[物価資料:換算値]
*管明シテープ	50mm 年号入り	86.30	m	140	12,082	[見積]
小計行	[3]	1.00	式		4,420,454	
[鑄鉄管布設工-φ250]						
耐震管路用ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径250mm×L5.0m	24.00	本	108,000	2,592,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P421:全国II(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 250mm	4.00	個	65,300	261,200	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 250mm	4.00	個	59,000	236,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 45度 250mm	4.00	個	83,000	332,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 渦巻式フランジ付きT字管 250×75mm 7.5K	2.00	個	133,000	266,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 継ぎ輪 口径250mm	1.00	個	103,000	103,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受短管 口径250mm	1.00	個	80,700	80,700	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径250mm	11.00	個	9,610	105,710	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P423:全国II(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 切管ユニット G-Linkセット 口径250mm	12.00	個	34,600	415,200	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P423:全国II(沖縄除く)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)	GX形 ライフ 口径250mm	5.00	個	10,200	51,000	<small>【建設費R06.04.P296：全国（沖縄除く）】、積算資料R06.04.P423：全国（沖縄除く）</small>
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	124.59	m	150	18,688	[物価資料:換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	249.18	m	140	34,885	[見積]
小計行	[4]	1.00	式		4,496,383	
[鋳鉄管布設工-φ150]						
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 継輪	呼び径150mm	1.00	個	22,200	22,200	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 22° 1/2曲管 内面珪酸粉体塗装	呼び径150mm	2.00	個	25,000	50,000	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 帽	φ150mm	1.00	個	39,310	39,310	[見積]
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 主 に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径150mm	5.00	組	9,060	45,300	<small>建設費R06.04.P298：全国（沖縄除く）；積算資料R06.04.P424：全国（沖縄除く）</small>
ダクタイル鋳鉄異形管 (フランジ形) フラ ンジふた	呼び径150mm	1.00	個	8,090	8,090	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接 合部品 内面珪酸粉 RF形7.5K 水道 用	呼び径150mm SUS304	1.00	組	4,110	4,110	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	1.18	m	150	177	[物価資料:換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	2.36	m	140	330	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[5]	1.00	式		169,517	
[仕切弁設置工-φ400]						
耐震管路用タ`ク`イ`ン`カ`ス`ト`ル`仕`切`弁` GX形ソフトシル仕切弁	両受口 内矽`式` 3種10K FCD製 内面粉体 塗装・外面耐食塗装 径400mm	1.00	個	1,160,000	1,160,000	[積算資料R06.04.P438 : 全国1 (除北海道沖縄)]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ`付`	1.00	個	27,940	27,940	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	2.00	個	2,200	4,400	[見積]
*仕切弁レ`ジ`ン`枠` A型 円形1号	25-150A	1.00	個	9,800	9,800	[見積]
*仕切弁レ`ジ`ン`枠` B型 円形1号	25-100B	1.00	個	5,500	5,500	[見積]
*仕切弁レ`ジ`ン`枠` B型 円形1号	25-200B	1.00	個	8,600	8,600	[見積]
*仕切弁レ`ジ`ン`枠` C型 円形1号	25-300C	1.00	個	13,400	13,400	[見積]
*仕切弁レ`ジ`ン`枠` 底版 円形1号	25-40S	1.00	個	16,400	16,400	[見積]
*仕切弁コン`ク`リ`ト` 底版	60S	1.00	個	5,230	5,230	[見積]
小計行	[6]	1.00	式		1,251,270	
[仕切弁設置工-φ300]						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耐震管路用クワイル铸铁管継手付き弁 GX形ソトシル仕切弁	両受口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径300mm	2.00	個	688,000	1,376,000	施設管理課(06-64-9399)・企画(02-6627)・情報係(01)・施設管理課(06-64-9438)・企画(01)・施設管理課
耐震管路用クワイル铸铁管継手付き弁 GX形ソトシル仕切弁	受口・挿し口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径300mm	2.00	個	655,000	1,310,000	施設管理課(06-64-9399)・企画(02-6627)・情報係(01)・施設管理課(06-64-9438)・企画(01)・施設管理課
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	4.00	個	27,940	111,760	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	8.00	個	2,200	17,600	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	4.00	個	9,800	39,200	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-200B	2.00	個	8,600	17,200	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	4.00	個	13,400	53,600	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	4.00	個	16,400	65,600	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	4.00	個	5,230	20,920	[見積]
小計行	[7]	1.00	式		3,011,880	
[仕切弁設置工-φ250]						
耐震管路用クワイル铸铁管継手付き弁 GX形ソトシル仕切弁	受口・挿し口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径250mm	1.00	個	412,000	412,000	施設管理課(06-64-9399)・企画(02-6627)・情報係(01)・施設管理課(06-64-9438)・企画(01)・施設管理課
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	1.00	個	27,940	27,940	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	2.00	個	2,200	4,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	1.00	個	9,800	9,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	1.00	個	5,500	5,500	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	1.00	個	13,400	13,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	1.00	個	16,400	16,400	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	1.00	個	5,230	5,230	[見積]
小計行	[8]	1.00	式		494,670	
[不断水式仕切弁設置工-φ300]						
不断水式仕切弁 鋳鉄管用	φ300mm (夜用)	1.00	個	1,902,080	1,902,080	[見積]
中蓋	φ300mm (夜用)	1.00	個	201,000	201,000	[見積]
*仕切弁鉄蓋 (仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ付	1.00	個	9,313	9,313	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	1.00	個	3,266	3,266	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-100B	1.00	個	1,833	1,833	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	1.00	個	2,866	2,866	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	1.00	個	4,466	4,466	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-40S	1.00	個	5,466	5,466	[見積]
小計行	[9]	1.00	式		2,130,290	
[不断水式仕切弁設置工-φ150]						
不断水式仕切弁 鋳鉄管用	φ150mm (夜用)	1.00	個	447,400	447,400	[見積]
中蓋	φ150mm (夜用)	1.00	個	117,000	117,000	[見積]
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊割押輪	φ150mm 継手材含む	1.00	組	23,200	23,200	[見積×査定率]
*仕切弁鉄蓋 (仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ付	1.00	個	9,313	9,313	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	1.00	個	3,266	3,266	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	1.00	個	2,866	2,866	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	1.00	個	4,466	4,466	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-40S	1.00	個	5,466	5,466	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[10]	1.00	式		612,977	
[小口径連絡工-φ50~25]						
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径500×50mm	1.00	個	98,010	98,010	[見積×査定率]
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径300×50mm	2.00	個	57,200	114,400	[積資別冊R06.04.P125:全国I(除北海道沖縄)]
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径300×25mm	2.00	個	25,100	50,200	[積資別冊R06.04.P125:全国I(除北海道沖縄)]
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径250×50mm	2.00	個	50,600	101,200	[積資別冊R06.04.P125:全国I(除北海道沖縄)]
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径250×25mm	3.00	個	22,900	68,700	[積資別冊R06.04.P125:全国I(除北海道沖縄)]
水道用サドル付分水栓 ボール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×50mm	1.00	個	40,600	40,600	[積資別冊R06.04.P125:全国I(除北海道沖縄)]
スリーブ	φ50mm	6.00	個	3,910	23,460	[見積]
スリーブ	φ25mm	5.00	個	1,680	8,400	[見積]
伸縮可とう継手 分止水栓用	φ50mm	6.00	個	10,970	65,820	[見積×査定率]
水道用ポリエチレン管金属継手 分止水栓用	φ25mm	5.00	個	1,470	7,350	[見積×査定率]
*サドル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ40mm~φ50mm用	φ500mm	1.00	個	2,140	2,140	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ40mm~φ50mm用	φ300mm~φ350mm	2.00	個	1,050	2,100	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ40mm~φ50mm用	φ200mm~φ250mm	2.00	個	950	1,900	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ40mm~φ50mm用	φ100mm~φ150mm	1.00	個	770	770	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ13mm~φ25mm用	φ300mm~φ450mm	2.00	個	990	1,980	[見積]
*サトル分水栓用防食フィルム 止水機構 φ13mm~φ25mm用	φ200mm~φ250mm	3.00	個	770	2,310	[見積]
青銅製バルブ	ゲート 10K 50A 2B	3.00	個	16,500	49,500	[建設物価R06.04.P699：近畿地区、積算資料R06.04.P834：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 金属入りバルブソケット	II形 呼び径50mm	6.00	個	2,770	16,620	[積算資料R06.04.P823：大阪]
*止水栓BOX(分離式)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩化ビニル管等含む	3.00	組	23,849	71,547	[見積]
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径25mm	9.50	m	237	2,251	[建設物価R06.04.P686：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	50 60×4	12.00	m	667	8,004	[積算資料R06.04.P812：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	呼び径25mm	4.00	個	2,080	8,320	[建設物価R06.04.P687：全国(北海道・沖縄除く)、積算資料R06.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	1.00	個	1,900	1,900	[積算資料R06.04.P832：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ	呼び径50mm	18.00	個	340	6,120	[建設物価R06.04.P692：全国(北海道・沖縄除く)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ホリ塩ビ管HI継手 ヲケット	呼び径50mm	2.00	個	244	488	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ホリ塩ビ管HI継手 径違ヲケット	呼び径50×40mm	1.00	個	244	244	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
小計行	[11]	1.00	式		754,334	
[仮設配管工-φ300～φ150]						
レンタル仮設配管材料 φ300mm～φ150mm	レンタル日数：140日（明和工業株式会社）	1.00	式	3,921,390	3,921,390	[見積]
タクトイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径300mm SUS304	4.00	組	14,000	56,000	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
タクトイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径200mm SUS304	4.00	組	5,640	22,560	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
タクトイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径150mm SUS304	2.00	組	4,110	8,220	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
タクトイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径75mm SUS304	2.00	組	2,720	5,440	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
不断水T字管V型 鋳鉄管用	φ500mm×300mm（夜用）	1.00	個	1,420,630	1,420,630	[見積]
不断水T字管V型 鋳鉄管用	φ400mm×300mm（夜用）	1.00	個	1,226,110	1,226,110	[見積]
不断水T字管V型 鋳鉄管用	φ300mm×200mm	1.00	個	528,150	528,150	[見積]
不断水T字管V型 鋳鉄管用	φ250mm×200mm	1.00	個	508,740	508,740	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不断水T字管V型 鋳鉄管用	φ 150mm×150mm	1.00	個	334,800	334,800	[見積]
水道用地下式消火栓（単口） （仮設材・3回使用・再使用品）	φ 75mm 内外面紛体塗装 浅埋用	2.00	個	27,200	54,400	[見積]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フランジふた	呼び径300mm	2.00	個	24,400	48,800	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）；積算別冊R06.04.P103：全国II（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フランジふた	呼び径200mm	2.00	個	11,700	23,400	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フランジふた	呼び径150mm	1.00	個	8,090	8,090	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ハブソケット	呼び径50mm	3.00	個	204	612	[建設物価R06.04.P693：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用ポリエチレン二層管 1種（軟質）	呼び径25mm	19.80	m	237	4,692	[建設物価R06.04.P686：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	50 60×4	16.70	m	667	11,138	[積算資料R06.04.P812：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ	呼び径50mm	20.00	個	340	6,800	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 45° エルボ	呼び径50mm	1.00	個	552	552	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット	呼び径50mm	2.00	個	244	488	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 径違ソケット	呼び径50×40mm	1.00	個	244	244	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 キャップ	呼び径50mm	6.00	個	193	1,158	[建設物価R06.04.P694：全国（北海道・沖縄除く）]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 キャップ	呼び径40mm	1.00	個	122	122	[建設物価R06.04.P694：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	呼び径25mm	4.00	個	2,080	8,320	[建設物価R05.04.P687：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R05.04.P682：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ハイ ブメント	呼び径25mm	4.00	個	1,590	6,360	[建設物価R05.04.P687：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R05.04.P683：大阪]
*仕切弁鉄蓋（仮設材・3回使用 ・再使用品）	黒色、キャップ付	8.00	個	9,313	74,504	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型（仮設材・3 回使用・再使用品）	25-150A	8.00	個	3,266	26,128	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版（浅埋用） （仮設材・3回使用・再使用品）	25-60SS	8.00	個	3,966	31,728	[見積]
*止水栓BOX（分離式）（仮設材・ 3回使用・再使用品）	鉄蓋（市章入）、底板、調整用塩 ビ管等含む	13.00	個	7,949	103,337	[見積]
*消火栓鉄蓋 角型（仮設材・3 回使用・再使用品）	440mm×330mm	2.00	個	20,666	41,332	[見積]
*消火栓レジン上部 角型（仮設 材・3回使用・再使用品）	440mm×330mm 200A	2.00	個	7,366	14,732	[見積]
*消火栓レジン中下部 角型（仮設 材・3回使用・再使用品）	440mm×330mm 200BC	2.00	個	4,766	9,532	[見積]
*消火栓レジン底版 角型（仮設 材・3回使用・再使用品）	440mm×330mm 40S	2.00	個	5,466	10,932	[見積]
小計行	[12]	1.00	式		8,519,441	
合計		1.00	式		38,247,444	

第 2号内訳書

管工事

10,522,007

15頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[鑄鉄管布設工-φ500]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径500mm 施工条件の補正:無し	0.82	m	3,614	2,963	第1号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	500mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	4.00	口	9,783	39,132	第2号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	呼び径500mm	0.82	m	1,857	1,522	第3号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示テープ工	φ500*6000 4箇所/本 天端明示有	1.64	m	58	95	第4号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		0.82	m	130	106	第5号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
鑄鉄管切断工	500mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	1.00	口	19,030	19,030	第6号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径500mm	99.37	m	2,169	215,533	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工鑄鉄管切断	500mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート) ダクタイル鑄鉄管(FCD)	25.00	口	8,796	219,900	第8号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
鑄鉄製仕切弁撤去 縦型	呼び径500mm	3.00	基	73,640	220,920	第9号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鑄鉄製仕切弁撤去 縦型	呼び径300mm	3.00	基	11,310	33,930	第10号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	1,177	3,531	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	18.00	個	196	3,528	第12号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	1.00	箇所	5,486	5,486	第13号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
鉄蓋撤去	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第14号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レソコ製ホックス撤去 角形(1号)	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	588	588	第15号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レソコ製ホックス撤去 角形(1号)	中部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	3.00	個	392	1,176	第16号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レソコ製ホックス撤去 角形(1号)	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	392	392	第17号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レソコ製ホックス撤去 角形(1号)	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	1.00	個	588	588	第18号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[1]	1.00	式		770,382	
[鑄鉄管布設工-φ400]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径400mm 施工条件の補正:無し	127.60	m	2,817	359,449	第19号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
GX形継手接合 据付	直管 呼び径 400mm	18.00	口	7,090	127,620	第20号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 据付	異形管 呼び径 400mm	39.00	口	8,508	331,812	第21号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
鑄鉄管カニカ継手工 取外し	400mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	1.00	口	4,891	4,891	第22号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
鑄鉄管切断・溝切り同時加工 NS・SⅡ形・GX形	管径400mm ハイ° 切削切断機使用	12.00	口	55,660	667,920	第23号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P93]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管溝切り加工のみ(NS・GX・S・KF・UF)	400mm ハイブ切削切断機	1.00	口	46,240	46,240	第24号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]
鑄鉄管 GX形継手挿口加工 据付	呼び径400mm タップンねじ式	14.00	口	3,685	51,590	第25号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P59]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	呼び径400mm	127.60	m	1,439	183,616	第26号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示テープ工	φ400*6000 4箇所/本 天端明示有	255.20	m	55	14,036	第27号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		127.60	m	130	16,588	第28号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径400mm	8.63	m	1,690	14,584	第29号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工鑄鉄管切断	400mm エンジンカッター(レシノイドプレート) タクタイル鑄鉄管(FCD)	3.00	口	5,981	17,943	第30号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
小計行	[2]	1.00	式		1,836,289	
[鑄鉄管布設工-φ300]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径300mm 施工条件の補正:無し	43.15	m	2,660	114,779	第31号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付	直管 呼び径 300mm	3.00	口	6,381	19,143	第32号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付	異形管 呼び径 300mm	19.00	口	6,381	121,239	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付	異形管 呼び径 300mm	15.00	口	10,200	153,000	第34号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	300mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	1.00	口	7,373	7,373	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	呼び径300mm	43.15	m	1,324	57,130	第36号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示テープ工	φ300*6000 4箇所/本 天端明示有	86.30	m	49	4,228	第37号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		43.15	m	130	5,609	第28号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
鑄鉄管切断工	300mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	12.00	口	10,700	128,400	第38号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径300mm	25.20	m	1,596	40,219	第39号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工鑄鉄管切断	300mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート) タクタイル鑄鉄管(FCD)	7.00	口	2,957	20,699	第40号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
鑄鉄製仕切弁撤去 縦型	呼び径300mm	3.00	基	11,310	33,930	第10号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	1,177	3,531	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	18.00	個	196	3,528	第12号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[3]	1.00	式		712,808	
[鑄鉄管布設工-φ250]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径250mm 施工条件の補正:無し	124.59	m	2,449	305,120	第41号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付	直管 呼び径 250mm	22.00	口	4,963	109,186	第42号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付	異形管 呼び径 250mm	11.00	口	5,672	62,392	第43号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付	異形管 呼び径 250mm	12.00	口	9,074	108,888	第44号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用コンパント	呼び径250mm	124.59	m	1,301	162,091	第45号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示テープ工	φ250*5000 4箇所/本 天端明示有	249.18	m	52	12,957	第46号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		124.59	m	130	16,196	第5号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
鋳鉄管切断工	250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	9.00	口	6,794	61,146	第47号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]
鋳鉄管メカニカル継手工 取外し	250mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	1.00	口	3,898	3,898	第48号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)	管径250mm	144.61	m	1,470	212,576	第49号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工鋳鉄管切断	250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート) ダクタイル鋳鉄管(FCD)	37.00	口	1,909	70,633	第50号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型	呼び径250mm	4.00	基	7,722	30,888	第51号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	1.00	箇所	5,486	5,486	第13号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	4.00	個	1,177	4,708	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レゾンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	24.00	個	196	4,704	第12号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鉄蓋撤去	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第14号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レゾンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	588	588	第15号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レゾンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	中部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	3.00	個	392	1,176	第16号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レゾンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	392	392	第17号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レゾンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	1.00	個	588	588	第18号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[4]	1.00	式		1,175,575	
[鑄鉄管布設工-φ150]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径150mm 施工条件の補正:無し	1.18	m	2,178	2,570	第52号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	5.00	口	4,891	24,455	第53号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	呼び径150mm	1.18	m	966	1,139	第54号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示シート工		2.36	m	130	306	第5号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
管明示テープ工	φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	1.18	m	49	57	第55号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管切断工	150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	1.00	口	5,435	5,435	第56号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]
フランジ継手 据付	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	1.00	口	4,963	4,963	第57号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 取外し	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	1.00	口	2,977	2,977	第58号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)	管径150mm	40.95	m	1,307	53,521	第59号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工鋳鉄管切断	150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート) ダクタイル鋳鉄管(FCD)	11.00	口	1,534	16,874	第60号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型	呼び径150mm	2.00	基	5,037	10,074	第61号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,177	2,354	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	12.00	個	196	2,352	第12号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[5]	1.00	式		127,077	
[仕切弁設置工-φ400]	夜間施工					
鋳鉄製仕切弁設置 縦型	呼び径400mm	1.00	基	62,480	62,480	第62号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	2.00	個	327	654	第64号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	327	327	第65号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	327	327	第66号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	1.00	個	327	327	第67号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	327	327	第68号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	327	327	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	1.00	個	327	327	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[6]	1.00	式		67,058	
[仕切弁設置工-φ300]	夜間施工					
鑄鉄製仕切弁設置 縦型	呼び径300mm	4.00	基	18,850	75,400	第71号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	4.00	個	1,962	7,848	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	8.00	個	327	2,616	第64号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	4.00	個	327	1,308	第65号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	2.00	個	327	654	第67号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	4.00	個	327	1,308	第68号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	4.00	個	327	1,308	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	4.00	個	327	1,308	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[7]	1.00	式		91,750	
〔仕切弁設置工-φ250〕	夜間施工					
鑄鉄製仕切弁設置 縦型	呼び径250mm	1.00	基	12,880	12,880	第72号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	2.00	個	327	654	第64号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	327	327	第65号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	327	327	第66号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	327	327	第68号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	327	327	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	1.00	個	327	327	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[8]	1.00	式		17,131	
[不断水式仕切弁設置工-φ300]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工(鑄鉄管用)	φ300mm(夜)	1.00	箇所	896,000	896,000	[見積]
不断水仕切弁中蓋取付工	φ300mm(夜)	1.00	箇所	289,000	289,000	[見積]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	327	327	第65号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	327	327	第66号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	1.00	個	327	327	第67号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	327	327	第68号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	327	327	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	784	784	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	5.00	個	130	650	第74号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[9]	1.00	式		1,190,031	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[不断水式仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工（鑄鉄管用）	φ150mm（夜）	1.00	箇所	315,000	315,000	[見積]
不断水仕切弁中蓋取付工	φ150mm（夜）	1.00	箇所	161,000	161,000	[見積]
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	150mm 特殊割押輪 施工条件の補正：無し	1.00	口	5,104	5,104	第75号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表（水道事業実務必携）P54]
鉄蓋設置	円形（1号）250mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表（水道事業実務必携）P102]
レゾノコンクリート製ボックス設置 円形（1号）	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	327	327	第65号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表（水道事業実務必携）P103、104]
レゾノコンクリート製ボックス設置 円形（1号）	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	1.00	個	327	327	第67号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表（水道事業実務必携）P103、104]
レゾノコンクリート製ボックス設置 円形（1号）	下部壁 内寸250mm 高さ300mm（RB（C）、RB（CA））	1.00	個	327	327	第68号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表（水道事業実務必携）P103、104]
レゾノコンクリート製ボックス設置 円形（1号）	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	327	327	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表（水道事業実務必携）P103、104]
鉄蓋撤去 再使用有	円形（1号）250mm 30kg未満	1.00	個	784	784	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表（水道事業実務必携）P102]
レゾノコンクリート製ボックス撤去 円形（1号） 再使用有	内寸250mm	4.00	個	130	520	第74号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表（水道事業実務必携）P103、104]
小計行	[10]	1.00	式		485,678	
[小口径連絡工-φ50～25]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み	鑄鉄管 分水栓径50mm 配水管径500mm(400mm) 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	11,100	11,100	第76号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サドル分水栓建込み	鑄鉄管 分水栓径50mm 配水管径300mm 電動式穿孔機を使用する	2.00	箇所	11,100	22,200	第77号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サドル分水栓建込み	鑄鉄管 分水栓径50mm 配水管径250mm 電動式穿孔機を使用する	2.00	箇所	10,310	20,620	第78号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サドル分水栓建込み	鑄鉄管 分水栓径50mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	9,519	9,519	第79号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サドル分水栓建込み	鑄鉄管 分水栓径25mm 配水管径300mm 電動式穿孔機を使用する	2.00	箇所	8,648	17,296	第80号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サドル分水栓建込み	鑄鉄管 分水栓径25mm 配水管径250mm 電動式穿孔機を使用する	3.00	箇所	7,862	23,586	第81号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
コア取付け工	呼び径13mm~50mm	11.00	箇所	2,127	23,397	第82号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
止水栓取付 全工程 VP用	口径50mm	3.00	箇所	7,565	22,695	第83号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]
ポリエチレン管据付工	25mm	9.50	m	654	6,213	第84号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	12.00	m	963	11,556	第85号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
ポリエチレン管継手工 据付	管径25mm	9.00	口	1,418	12,762	第86号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
ポリエチレン管継手工 据付	管径20mm	1.00	口	1,418	1,418	第87号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	41.00	口	1,418	58,138	第88号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径40mm	1.00	口	1,063	1,063	第89号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)	25mm	4.00	m	392	1,568	第90号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)	20mm	1.00	m	392	392	第91号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径50mm	25.00	m	578	14,450	第92号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径40mm	1.00	m	454	454	第93号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
小計行	[11]	1.00	式		258,427	
[仮設配管工-φ300～φ150]	夜間施工					
リタル仮設配管工 φ300mm～φ150mm	離脱防止機能付(明和工業株式会社)設置・撤去	1.00	式	2,289,546	2,289,546	[見積]
不断水連絡工(V型)	φ500mm×φ300mm(夜)	1.00	箇所	345,100	345,100	[見積×査定率]
不断水連絡工(V型)	φ400mm×φ300mm(夜)	1.00	箇所	338,300	338,300	[見積×査定率]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ300*φ200	1.00	箇所	141,300	141,300	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ250*φ200	2.00	箇所	132,700	265,400	第95号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ150*φ150	1.00	箇所	105,500	105,500	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手 据付	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径300mm	2.00	口	7,799	15,598	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 据付	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm	2.00	口	5,672	11,344	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 据付	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径150mm	1.00	口	4,963	4,963	第57号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	9,205	18,410	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
ポリエチレン管据付工	25mm	19.80	m	654	12,949	第84号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	16.70	m	963	16,082	第85号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
ポリエチレン管継手工 据付	管径25mm	12.00	口	1,418	17,016	第86号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	51.00	口	1,418	72,318	第88号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径40mm	2.00	口	1,063	2,126	第89号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	8.00	個	1,962	15,696	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	8.00	個	327	2,616	第65号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm	8.00	個	327	2,616	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
止水栓取付 筐のみ取付け	口径50mm	13.00	箇所	1,620	21,060	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	2.00	個	3,270	6,540	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	981	1,962	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	654	1,308	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	2.00	個	981	1,962	第105号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
消火栓撤去工 仮設材再使用有	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	3,682	7,364	第106号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
ポリエチレン管撤去工 再使用無	25mm	19.80	m	196	3,880	第107号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無	呼び径50mm	10.70	m	289	3,092	第108号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
止水栓撤去 筐のみ 再使用有	口径50mm	13.00	箇所	618	8,034	第109号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]
フランジ蓋 取付工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径300mm	2.00	口	7,799	15,598	第110号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ蓋 取付工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm	2.00	口	5,672	11,344	第111号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ蓋 取付工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径150mm	1.00	口	4,963	4,963	第112号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 撤去(再使用有)	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径300mm	2.00	口	3,118	6,236	第113号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 撤去(再使用有)	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm	2.00	口	2,268	4,536	第114号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手 撤去(再使用有)	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径150mm	1.00	口	1,984	1,984	第115号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	8.00	個	784	6,272	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レシコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	16.00	個	130	2,080	第74号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鉄蓋撤去 再使用有	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	2.00	個	1,308	2,616	第116号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レシコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	392	784	第117号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レシコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	261	522	第118号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レシコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	底版 内径500mm*400mm 高さ40mm	2.00	個	392	784	第119号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[12]	1.00	式		3,789,801	
合計		1.00	式		10,522,007	

第 3号内訳書

土工事

39,649,952

31頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[試掘工-9箇所]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	30.00	m	742.40	22,272	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	15.00	m	1,690	25,350	第121号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	9.00	m2	763	6,867	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要15cmを超え35cm以下 積込有り	4.50	m2	1,065	4,792	第123号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	14.69	m3	4,379	64,327	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	3.75	m3	13,740	51,525	第125号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	7.80	m3	10,770	84,006	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	6.74	m3	9,206	62,048	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	2.33	m3	7,673	17,878	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-25)	0.45	m3	10,390	4,675	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)	1.13	m3	10,390	11,740	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	14.54	m3	7,935	115,374	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	3.90	m3	11,090	43,251	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175.179]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	1.67	m3	7,880	13,159	第133号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175.179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚40mm 再生密粒As 密粒度 13	6.00	m2	2,640	15,840	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度 13	7.50	m2	3,163	23,722	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度 20	3.00	m2	3,413	10,239	第136号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度 20	9.00	m2	3,330	29,970	第137号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生ア スファルト安定処理材	4.50	m2	5,208	23,436	第138号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込 み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.5m	4.50	m	14,430	64,935	第139号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P148]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	2.00	日	7,915	15,830	第140号代価表 [R5下水道本-管路- A-1-66 / H27下水道協会-開削P297]
小計行	[1]	1.00	式		711,236	
[鑄鉄管布設工-φ400]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	152.60	m	742.40	113,290	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	307.18	m	1,690	519,134	第121号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	237.52	m2	763	181,227	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	156.34	m2	1,065	166,502	第123号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	439.89	m3	4,379	1,926,278	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	24.02	m3	13,740	330,034	第125号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	104.77	m3	10,770	1,128,372	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	248.56	m3	9,206	2,288,243	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クワッシュラン	49.97	m3	7,673	383,419	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石(RM-30)	61.03	m3	10,390	634,101	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	353.32	m3	7,935	2,803,594	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クワッシュラン) 良好 DID有	110.59	m3	11,090	1,226,443	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	59.39	m3	7,880	467,993	第133号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚40mm 再生密粒As 密粒度 13	57.20	m2	2,640	151,008	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度 13	26.73	m2	2,947	78,773	第141号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	26.73	m2	2,911	77,811	第142号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	309.93	m2	3,163	980,308	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	156.34	m2	3,125	488,562	第143号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	307.18	m2	3,330	1,022,909	第137号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	153.59	m2	5,208	799,896	第138号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.5m	229.89	m	14,430	3,317,312	第139号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	20.00	日	7,915	158,300	第140号代価表 [R5下水自來水管路- A-1-66 / I27下水道協会・開削P297]
充填工	エモルタル	3.41	m3	52,340	178,479	第144号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P190]
小計行	[2]	1.00	式		19,421,988	
[鑄鉄管布設工-φ300]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	105.36	m	742.40	78,219	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	9.30	m	1,690	15,717	第121号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	68.33	m2	763	52,135	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	4.19	m2	1,065	4,462	第123号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	70.84	m3	4,379	310,208	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	5.04	m3	13,740	69,249	第125号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	27.04	m3	10,770	291,220	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	31.64	m3	9,206	291,277	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	8.54	m3	7,673	65,527	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-25)	4.31	m3	10,390	44,780	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)	1.67	m3	10,390	17,351	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	58.67	m3	7,935	465,546	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	17.22	m3	11,090	190,969	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	6.97	m3	7,880	54,923	第133号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚40mm 再生密粒As 密粒度 13	4.66	m2	2,640	12,302	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度 13	12.78	m2	2,947	37,662	第141号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	55.08	m2	3,163	174,218	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	4.19	m2	3,125	13,093	第143号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	28.70	m2	3,413	97,953	第145号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	44.38	m2	3,330	147,785	第137号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	22.19	m2	5,208	115,565	第138号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.0m	37.33	m	13,620	508,434	第146号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	5.00	日	7,915	39,575	第140号代価表 [R5下水自來-管路- A-1-66 / I27下水道協会・開削P297]
小計行	[3]	1.00	式		3,098,170	
[鑄鉄管布設工-φ250]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	246.18	m	742.40	182,764	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	3.00	m	1,690	5,070	第121号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホリ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cmを超え10cm以下	99.75	m2	763	76,109	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要15cmを超え35cm以下 積込有り	1.28	m2	1,065	1,363	第123号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	128.41	m3	4,379	562,307	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	9.98	m3	13,740	137,125	第125号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	70.44	m3	10,770	758,638	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	56.52	m3	9,206	520,323	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	16.53	m3	7,673	126,834	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石(RM-30)	0.51	m3	10,390	5,298	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	121.35	m3	7,935	962,912	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	17.04	m3	11,090	188,973	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	6.70	m3	7,880	52,796	第133号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	56.07	m2	2,640	148,024	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	42.40	m2	2,947	124,952	第141号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	37.68	m2	2,911	109,686	第142号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	2.56	m2	3,163	8,097	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	1.28	m2	3,125	4,000	第143号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	2.56	m2	3,330	8,524	第137号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	1.28	m2	5,208	6,666	第138号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.0m	1.50	m	13,620	20,430	第146号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	15.00	日	7,915	118,725	第140号代価表 [R5下水白木-管路- A-1-66 / 1127下水道協会・開削]P297]
小計行	[4]	1.00	式		4,129,616	
[不断水式仕切弁設置工-φ300]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	6.60	m	742.40	4,899	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	5.32	m2	763	4,059	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	5.18	m3	4,379	22,683	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	2.40	m3	13,740	32,976	第125号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	3.99	m3	10,770	42,972	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	1.73	m3	9,206	15,926	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	1.06	m3	7,673	8,133	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石(RM-25)	0.80	m3	10,390	8,312	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	5.72	m3	7,935	45,388	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	1.86	m3	11,090	20,627	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.54	m3	7,880	4,255	第133号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	5.32	m2	3,163	16,827	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	2.66	m2	3,125	8,312	第143号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	2.66	m2	3,413	9,078	第145号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.0m	1.90	m	13,620	25,878	第146号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	7,915	7,915	第140号代価表 [R5ト水自水-管路- A-1-66 / H27ト水道協会・開削P297]
小計行	[5]	1.00	式		278,240	
[不断水式仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	5.00	m	742.40	3,712	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	3.12	m2	763	2,380	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	3.62	m3	4,379	15,851	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	0.78	m3	13,740	10,717	第125号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	1.71	m3	10,770	18,416	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	2.38	m3	9,206	21,910	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	0.32	m3	7,673	2,455	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	4.09	m3	7,935	32,454	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	0.32	m3	11,090	3,548	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.12	m3	7,880	945	第133号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	3.12	m2	2,640	8,236	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.0m	1.30	m	13,620	17,706	第146号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	7,915	7,915	第140号代価表 [R5下水白木-管路- A-1-66 / I02下水道協会・開削P297]
小計行	[6]	1.00	式		146,245	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[小口径連絡工-φ50~25]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	50.40	m	742.40	37,416	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	15.12	m ²	763	11,536	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	8.79	m ³	4,379	38,491	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.51	m ³	13,740	20,747	第125号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂	5.83	m ³	10,770	62,789	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土10t車	1.28	m ³	9,206	11,783	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生クラッシュラン	2.45	m ³	7,673	18,798	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生粒度調整砕石(RM-25)	0.74	m ³	10,390	7,688	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m ³	14.7km 土砂 良好 DID有	7.11	m ³	7,935	56,417	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m ³	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	3.19	m ³	11,090	35,377	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	1.04	m ³	7,880	8,195	第133号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	7.20	m ²	2,640	19,008	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	3.00	m2	2,947	8,841	第141号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	2.40	m2	2,911	6,986	第142号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	4.92	m2	3,163	15,561	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	4.92	m2	3,125	15,375	第143号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	2.00	日	7,915	15,830	第140号代価表 [R5下水白木-管路- A-1-66 / 127下水道協会・開削]P297]
小計行	[7]	1.00	式		390,838	
[仮設配管工-φ300～φ150]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	416.08	m	742.40	308,897	第120号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	328.92	m	1,690	555,874	第121号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cmを超え10cm以下	312.39	m2	763	238,353	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要15cmを超え35cm以下 積込有り	101.84	m2	1,065	108,459	第123号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	254.48	m3	4,379	1,114,367	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	27.56	m3	13,740	378,674	第125号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	112.42	m3	10,770	1,210,763	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	56.16	m3	9,206	517,008	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	60.02	m3	7,673	460,533	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-25)	5.24	m3	10,390	54,443	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)	49.60	m3	10,390	515,344	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	164.54	m3	7,935	1,305,624	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	117.48	m3	11,090	1,302,853	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	47.23	m3	7,880	372,172	第133号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚40mm 再生密粒As 密粒度13	156.89	m2	2,640	414,189	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	10.86	m2	2,947	32,004	第141号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	246.48	m2	3,163	779,616	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	139.37	m2	3,125	435,531	第143号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	1.00	m2	3,413	3,413	第145号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	190.40	m2	3,330	634,032	第137号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	95.20	m2	5,208	495,801	第138号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.0m	1.60	m	13,620	21,792	第146号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.5m	4.40	m	14,430	63,492	第139号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	19.00	日	7,915	150,385	第140号代価表 [R5下水白木-管路- A-1-66 / 1127下水道協会・開削P297]
小計行	[8]	1.00	式		11,473,619	
合計		1.00	式		39,649,952	

第 4号内訳書

交通管理費

7,459,500

45頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	深夜(1.5)	65.00	人	24,300	1,579,500	[R6.3府資料P2]
交通誘導警備員B	深夜(1.5)	280.00	人	21,000	5,880,000	[R6.3府資料P2]
小計行	[1]	1.00	式		5,880,000	
合計		1.00	式		7,459,500	

第 5号内訳書

運搬費

584,000

46頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レンタル仮設配管材料 150mm	φ 300mm～	1.00	式	584,000	584,000	
合計		1.00	式		584,000	

10m当り

第1号代価表	鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径500mm 施工条件の補正:無し
--------	------------------------------------

P- 1

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.29	人	37,500	10,875	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.43	人	32,700	14,061	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.32	台/日	35,000	11,200	[積算資料R06.04.P285:近畿I(含福井)]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				36,140	
1 m 当り				3,614	

1口当り

第2号代価表	鋳鉄管メカニカル継手工 据付 500mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
--------	---

P-	2
----	---

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工 深夜(1.5)	0.138	人	37,500	5,175	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.138	人	32,700	4,512	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		96	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				9,783	
1口当り				9,783	

100m当り

第3号代価表

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド

呼び径500mm

P-

3

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.91	人	37,500	34,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.91	人	32,700	29,757	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用タタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径500×750mm	18.333	枚	4,430	81,215	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01810]
水道用タタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径500mm	156.667	個	259	40,576	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01830]
諸 雑 費	1	式		27	調整金
計				185,700	
1 m 当り				1,857	

100m当り

第5号代価表	管明示シート工
--------	---------

P- 5

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.4	人	32,700	13,080	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				13,080	
1 m 当り				130	

第6号代価表	鋳鉄管切断工 500mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)
--------	--------------------------------------

P-	6
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.09	人	38,550	3,469	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.34	人	32,700	11,118	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.09	日	763	68	
諸雑費 [1]	30	%		4,375	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				19,030	
1口当り				19,030	

10m当り

第7号代価表	撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力) 管径500mm
--------	-------------------------------

P- 7

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.174	人	37,500	6,525	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.258	人	32,700	8,436	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラックレン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.192	台/日	35,000	6,720	[積算資料R06.04.P285:近畿I(含福井)]
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				21,690	
1 m 当り				2,169	

第8号代価表	既設管撤去工 鋳鉄管切断 500mm エンジンカッター(レジノイドプレート) タクタイル鋳鉄管(FCD)
--------	---

P-	8
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.041	人	38,550	1,580	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.156	人	32,700	5,101	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.09	日	1,240	111	
諸雑費 [1]	30	%		2,004	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				8,796	
1口当り				8,796	

1基当り

第9号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 呼び径500mm
--------	-------------------------

P-	9
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.492	人	37,500	18,450	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.482	人	32,700	48,461	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.192	台/日	35,000	6,720	[積算資料R06.04.P285 : 近畿 I (含福井)]
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				73,640	
1 基 当 り				73,640	

1基当り

第10号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 呼び径300mm
---------	-------------------------

P-	10
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.066	人	37,500	2,475	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.102	人	32,700	3,335	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.546	時間	10,070	5,498	
諸 雑 費	1	式		2	調整金
計				11,310	
1 基 当 り				11,310	

1個当り

第11号代価表	鉄蓋撤去 円形(1号) 250mm 30kg未満
---------	-----------------------------

P-	11
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	32,700	1,177	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,177	
1 個 当 り				1,177	

1個当り

第12号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 内寸250mm
---------	------------------------------------

P-	12
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.006	人	32,700	196	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				196	
1個当り				196	

第13号代価表

消火栓撤去工

機械施工 地下式 単口

P-

13

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.048	人	37,500	1,800	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.186	時間	9,269	1,724	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,486	
1 箇 所 当 り				5,486	

1個当り

第14号代価表	鉄蓋撤去 角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満
---------	-----------------------------------

P-	14
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,962	
1 個 当 り				1,962	

1個当り

第15号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm
---------	---

P-	15
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	32,700	588	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				588	
1 個 当 り				588	

1個当り

第16号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 中部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm
---------	---

P-	16
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	32,700	392	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				392	
1個当り				392	

1個当り

第17号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm
---------	--

P-	17
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	32,700	392	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				392	
1個当り				392	

1個当り

第18号代価表	レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 底版 内径440mm*330mm 高さ40mm
---------	--

P-	18
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	32,700	588	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				588	
1個当り				588	

10m当り

第19号代価表	鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径400mm 施工条件の補正:無し
---------	------------------------------------

P- 19

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.21	人	37,500	7,875	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.31	人	32,700	10,137	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.29	台/日	35,000	10,150	[積算資料R06.04.P285:近畿I(含福井)]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				28,170	
1 m 当り				2,817	

第20号代価表	GX形継手接合 据付 直管 呼び径 400mm
---------	----------------------------

P-	20
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	37,500	3,750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		70	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				7,090	
1口当り				7,090	

第21号代価表	GX形継手接合 据付 異形管 呼び径 400mm
---------	-----------------------------

P-	21
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.12	人	37,500	4,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		84	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				8,508	
1口当り				8,508	

第22号代価表	鋳鉄管メカニカル継手工 取外し 400mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
---------	--

P-	22
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.069	人	37,500	2,587	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.069	人	32,700	2,256	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		48	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,891	
1口当り				4,891	

第23号代価表

鋳鉄管切断・溝切り同時加工 NS・SⅡ形・GX形

管径400mm ハ イ° 切削切断機使用

P-

23

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.28	人	38,550	10,794	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.25	人	32,700	40,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.37	日	3,830	1,417	
諸雑費 [1]	5	%		2,574	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費、塗装の補修費
計				55,660	
1口当り				55,660	

第24号代価表	鋳鉄管溝切り加工のみ(NS・GX・S・KF・UF) 400mm ハイ°切削切断機
---------	---

P-	24
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.28	人	38,550	10,794	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.99	人	32,700	32,373	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.24	日	3,830	919	
諸雑費 [1]	5	%		2,154	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				46,240	
1口当り				46,240	

第25号代価表	鋳鉄管 GX形継手挿口加工 据付 呼び径400mm タップソねじ式
---------	--------------------------------------

P-	25
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	37,500	1,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	5	%		175	諸雑費 工具損料、ドリル刃消費費等
計				3,685	
1口当り				3,685	

100m当り

第26号代価表

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド

呼び径400mm

P-

26

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.75	人	37,500	28,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.75	人	32,700	24,525	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用タタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径400×7000mm	18.333	枚	3,120	57,198	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01808]
水道用タタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径400mm	156.667	個	217	33,996	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01828]
諸 雑 費	1	式		56	調整金
計				143,900	
1 m 当り				1,439	

100m当り

第27号代価表

管明示テープ工

φ400*6000 4箇所/本 天端明示有

P-

27

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.17	人	32,700	5,559	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				5,559	
1m当り				55	

100m当り

第28号代価表

管明示シート工

P-

28

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.4	人	32,700	13,080	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				13,080	
1 m 当り				130	

10m当り

第29号代価表	撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力) 管径400mm
---------	-------------------------------

P- 29

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.126	人	37,500	4,725	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.186	人	32,700	6,082	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.174	台/日	35,000	6,090	[積算資料R06.04.P285:近畿I(含福井)]
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				16,900	
1 m 当り				1,690	

第30号代価表

既設管撤去工 鋳鉄管切断

400mm エンジンカッター(レジノイドプレート) タクタイル鋳鉄管(FCD)

P-

30

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.032	人	38,550	1,233	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.101	人	32,700	3,302	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.07	日	1,240	86	
諸雑費 [1]	30	%		1,360	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				5,981	
1口当り				5,981	

10m当り

第31号代価表

鋳鉄管吊込み据付(機械)
 管径300mm 施工条件の補正:無し

P-

31

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	37,500	4,875	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.19	人	32,700	6,213	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	1.54	時間	10,070	15,507	
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				26,600	
1 m 当り				2,660	

第32号代価表

GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付

直管 呼び径 300mm

P-

32

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	37,500	3,375	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		63	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,381	
1口当り				6,381	

第33号代価表

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付

異形管 呼び径 300mm

P-

33

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	37,500	3,375	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		63	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,381	
1口当り				6,381	

第34号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 300mm
---------	---

P-	34
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.144	人	37,500	5,400	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.144	人	32,700	4,708	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		92	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				10,200	
1口当り				10,200	

第35号代価表

鋳鉄管メカニカル継手工 据付
 300mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し

P-

35

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.104	人	37,500	3,900	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.104	人	32,700	3,400	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		73	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				7,373	
1口当り				7,373	

100m当り

第36号代価表

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド

呼び径300mm

P-

36

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.59	人	37,500	22,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.59	人	32,700	19,293	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用タタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径300×7000mm	20	枚	2,940	58,800	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01806]
水道用タタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径300mm	183.333	個	175	32,083	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01826]
諸 雑 費	1	式		99	調整金
計				132,400	
1 m 当り				1,324	

100m当り

第37号代価表	管明示テープ工 φ300*6000 4箇所/本 天端明示有
---------	----------------------------------

P-	37
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	32,700	4,905	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				4,905	
1 m 当り				49	

第38号代価表

鑄鉄管切断工

300mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)

P-

38

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.06	人	38,550	2,313	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.18	人	32,700	5,886	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.06	日	763	45	
諸雑費 [1]	30	%		2,456	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				10,700	
1口当り				10,700	

第39号代価表	撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力) 管径300mm
---------	-------------------------------

P-	39
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.078	人	37,500	2,925	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.114	人	32,700	3,727	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.924	時間	10,070	9,304	
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				15,960	
1 m 当り				1,596	

第40号代価表

既設管撤去工 鋳鉄管切断

300mm エンジンカッター(レジノイドプレート) タクタイル鋳鉄管(FCD)

P-

40

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.016	人	38,550	616	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.049	人	32,700	1,602	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.06	日	1,240	74	
諸雑費 [1]	30	%		665	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				2,957	
1口当り				2,957	

10m当り

第41号代価表	鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径250mm 施工条件の補正:無し
---------	------------------------------------

P- 41

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	37,500	4,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.17	人	32,700	5,559	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	1.47	時間	10,070	14,802	
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				24,490	
1 m 当り				2,449	

1口当り

第42号代価表

GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付

直管 呼び径 250mm

P-

42

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第43号代価表

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付

異形管 呼び径 250mm

P-

43

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	37,500	3,000	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		56	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,672	
1口当り				5,672	

第44号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 250mm
---------	---

P-	44
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.128	人	37,500	4,800	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.128	人	32,700	4,185	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		89	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				9,074	
1口当り				9,074	

100m当り

第45号代価表

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド

呼び径250mm

P-

45

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.51	人	37,500	19,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.51	人	32,700	16,677	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用タタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径250×600mm	24	枚	2,470	59,280	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01805]
水道用タタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径250mm	200	個	175	35,000	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01825]
諸 雑 費	1	式		18	調整金
計				130,100	
1 m 当り				1,301	

第47号代価表	鋳鉄管切断工 250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)
---------	--------------------------------------

P-	47
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.05	人	38,550	1,927	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.05	日	763	38	
諸雑費 [1]	30	%		1,559	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				6,794	
1口当り				6,794	

第48号代価表	鋳鉄管メカニカル継手工 取外し 250mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
---------	--

P-	48
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.055	人	37,500	2,062	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.055	人	32,700	1,798	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		38	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,898	
1口当り				3,898	

10m当り

第49号代価表

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)

管径250mm

P-

49

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.066	人	37,500	2,475	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.102	人	32,700	3,335	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.882	時間	10,070	8,881	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				14,700	
1 m 当り				1,470	

第50号代価表

既設管撤去工 鋳鉄管切断

250mm エンジンカッター(レジノイドプレート) タクタイル鋳鉄管(FCD)

P-

50

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.014	人	38,550	539	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.027	人	32,700	882	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.05	日	1,240	62	
諸雑費 [1]	30	%		426	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,909	
1口当り				1,909	

1基当り

第51号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 呼び径250mm
---------	-------------------------

P-	51
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.036	人	37,500	1,350	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.438	時間	10,070	4,410	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				7,722	
1 基 当 り				7,722	

10m当り

第52号代価表

鋳鉄管吊込み据付(機械)
 管径150mm 施工条件の補正:無し

P-

52

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	37,500	3,375	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	32,700	4,905	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	1.34	時間	10,070	13,493	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				21,780	
1 m 当り				2,178	

第53号代価表	鋳鉄管メカニカル継手工 据付 150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
---------	---

P-	53
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.069	人	37,500	2,587	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.069	人	32,700	2,256	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		48	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,891	
1口当り				4,891	

100m当り

第54号代価表

ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド

呼び径150mm

P-

54

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.35	人	37,500	13,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.35	人	32,700	11,445	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径150×6000mm	24	枚	1,720	41,280	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く),積資別冊 R06.04.P107:全国II(除沖縄)] [WA01803]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径150mm	200	個	154	30,800	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く),積資別冊 R06.04.P107:全国II(除沖縄)] [WA01823]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				96,650	
1 m 当り				966	

100m当り

第55号代価表	管明示テープ工 φ150*5000 4箇所/本 天端明示有
---------	----------------------------------

P-	55
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	32,700	4,905	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,905	
1 m 当り				49	

第56号代価表	鋳鉄管切断工 150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)
---------	--------------------------------------

P-	56
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.04	人	38,550	1,542	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.04	日	763	30	
諸雑費 [1]	30	%		1,247	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				5,435	
1口当り				5,435	

第57号代価表	フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm
---------	------------------------------------

P-	57
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第58号代価表	フランジ継手 取外し 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm
---------	-------------------------------------

P-	58
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	37,500	1,575	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.042	人	32,700	1,373	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		29	諸雑費 接合器具損料
計				2,977	
1口当り				2,977	

10m当り

第59号代価表	撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力) 管径150mm
---------	-------------------------------

P- 59

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.054	人	37,500	2,025	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.804	時間	10,070	8,096	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				13,070	
1 m 当り				1,307	

第60号代価表

既設管撤去工 鋳鉄管切断

150mm エンジンカッター(レジノイドプレート) タクタイル鋳鉄管(FCD)

P-

60

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.011	人	38,550	424	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.022	人	32,700	719	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.04	日	1,240	49	
諸雑費 [1]	30	%		342	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,534	
1口当り				1,534	

1基当り

第61号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 呼び径150mm
---------	-------------------------

P-	61
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	37,500	900	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	32,700	1,177	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.294	時間	10,070	2,960	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,037	
1 基 当 り				5,037	

1基当り

第62号代価表	鑄鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径400mm
---------	-------------------------

P-	62
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.41	人	37,500	15,375	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.13	人	32,700	36,951	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	0.29	台/日	35,000	10,150	[積算資料R06.04.P285 : 近畿 I (含福井)]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				62,480	
1 基 当 り				62,480	

1個当り

第63号代価表	鉄蓋設置 円形(1号) 250mm 30kg未満
---------	-----------------------------

P-	63
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,962	
1 個 当 り				1,962	

1個当り

第64号代価表	レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 調整リング 内寸250mm 高さ10mm
---------	---

P-	64
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				327	
1個当り				327	

1個当り

第65号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 上部壁 内寸250mm 高さ150mm
---------	---

P-	65
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

1個当り

第66号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 中部壁 内寸250mm 高さ100mm
---------	---

P-	66
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				327	
1個当り				327	

1個当り

第67号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 中部壁 内寸250mm 高さ200mm
---------	---

P-	67
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

1個当り

第68号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))
---------	---

P-	68
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				327	
1個当り				327	

1個当り

第69号代価表	ビンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 底版 内寸250mm 高さ40mm
---------	---

P-	69
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				327	
1個当り				327	

1個当り

第70号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 円形(1号) コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm
---------	---

P-	70
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

1基当り

第71号代価表	鑄鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径300mm
---------	-------------------------

P-	71
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	37,500	4,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.17	人	32,700	5,559	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.91	時間	10,070	9,163	
諸 雑 費	1	式		3	調整金
計				18,850	
1 基 当 り				18,850	

1基当り

第72号代価表	鑄鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径250mm
---------	-------------------------

P-	72
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.73	時間	10,070	7,351	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				12,880	
1 基 当 り				12,880	

1個当り

第73号代価表	鉄蓋撤去 再使用有 円形(1号) 250mm 30kg未満
---------	----------------------------------

P- 73

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				784	
1 個 当 り				784	

1個当り

第74号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有 内寸250mm
---------	--

P-	74
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.004	人	32,700	130	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				130	
1個当り				130	

第75号代価表	鋳鉄管メカニカル継手工 据付 150mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し
---------	--

P-	75
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.072	人	37,500	2,700	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	32,700	2,354	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		50	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,104	
1口当り				5,104	

第76号代価表

井戸分水栓建込み

鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径500mm(400mm) 電動式穿孔機を使用する

P-

76

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.14	人	37,500	5,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.14	人	32,700	4,578	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,272	諸雑費
計				11,100	
1 箇所 当り				11,100	

第77号代価表	井戸分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径300mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P- 77

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.14	人	37,500	5,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.14	人	32,700	4,578	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,272	諸雑費
計				11,100	
1 箇所 当り				11,100	

第78号代価表	井戸分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径250mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P- 78

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	37,500	4,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.13	人	32,700	4,251	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,184	諸雑費
計				10,310	
1 箇所 当り				10,310	

第79号代価表

井戸分水栓建込み

鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する

P-

79

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.12	人	37,500	4,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,095	諸雑費
計				9,519	
1 箇所 当り				9,519	

第80号代価表

井戸分水栓建込み

鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径300mm 電動式穿孔機を使用する

P-

80

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	37,500	4,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.11	人	32,700	3,597	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	12	%		926	諸雑費
計				8,648	
1 箇所 当り				8,648	

第81号代価表	井戸分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径250mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P- 81

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	37,500	3,750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	12	%		842	諸雑費
計				7,862	
1 箇所 当り				7,862	

第82号代価表	コ取付け工 呼び径13mm~50mm
---------	-----------------------

P- 82

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		21	諸雑費 工具損料及び損耗費等
計				2,127	
1 箇所 当り				2,127	

第83号代価表	止水栓取付 全工程 VP用 口径50mm
---------	-------------------------

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	37,500	4,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		74	諸雑費 接合器具損料
計				7,565	
1 箇所 当り				7,565	

10m当り

第84号代価表	ホリエチン管据付工 25mm
---------	-------------------

P-	84
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,549	
1 m 当り				654	

10m当り

第85号代価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

P-

85

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	37,500	3,750	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.18	人	32,700	5,886	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,636	
1 m 当り				963	

第86号代価表	ホリエチン管継手工 据付 管径25mm
---------	------------------------

P-	86
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	37,500	750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接合器具損料
計				1,418	
1口当り				1,418	

第87号代価表

ポリエチレン管継手工 据付

管径20mm

P-

87

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	37,500	750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接合器具損料
計				1,418	
1口当り				1,418	

第88号代価表	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径50mm
---------	-----------------------------

P-	88
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	37,500	1,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		28	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				2,836	
1口当り				1,418	

第89号代価表	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径40mm
---------	-----------------------------

P-	89
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		21	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				2,127	
1口当り				1,063	

10m当り

第90号代価表	撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 25mm
---------	----------------------------

P-	90
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	37,500	1,575	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	32,700	2,354	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,929	
1 m 当り				392	

10m当り

第91号代価表	撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 20mm
---------	----------------------------

P- 91

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	37,500	1,575	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	32,700	2,354	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,929	
1 m 当り				392	

10m当り

第92号代価表	硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 呼び径50mm
---------	------------------------------

P- 92

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.108	人	32,700	3,531	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,781	
1 m 当り				578	

10m当り

第93号代価表	硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 呼び径40mm
---------	------------------------------

P- 93

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.048	人	37,500	1,800	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.084	人	32,700	2,746	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,546	
1 m 当り				454	

第94号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ300*φ200
---------	-------------------------------

P-	94
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.63	人	38,550	24,286	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.93	人	37,500	34,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	2.23	人	32,700	72,921	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.27	日	9,790	2,643	
諸雑費 [1]	5	%		6,575	諸雑費 燃料、カッター刃の消費費、特殊工具損料
計				141,300	
1 箇所 当り				141,300	

第95号代価表

不断水連絡工

本管口径*取出口径 φ250*φ200

P-

95

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.58	人	38,550	22,359	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.85	人	37,500	31,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	2.13	人	32,700	69,651	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.27	日	9,790	2,643	
諸雑費 [1]	5	%		6,172	諸雑費 燃料、カッター刃の消費費、特殊工具損料
計				132,700	
1 箇所 当り				132,700	

第96号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ150*φ150
---------	-------------------------------

P-	96
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.3	人	38,550	11,565	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.68	人	37,500	25,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.87	人	32,700	61,149	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.25	日	9,790	2,447	
諸雑費 [1]	5	%		4,839	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				105,500	
1 箇所 当り				105,500	

第97号代価表	フランジ継手 据付 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径300mm
---------	------------------------------------

P- 97

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	37,500	4,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.11	人	32,700	3,597	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		77	諸雑費 接合器具損料
計				7,799	
1口当り				7,799	

第98号代価表	フランジ継手 据付 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm
---------	------------------------------------

P-	98
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	37,500	3,000	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		56	諸雑費 接合器具損料
計				5,672	
1口当り				5,672	

第99号代価表	消火栓設置工 機械施工 地下式 単口
---------	-----------------------

P-	99
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	37,500	3,000	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.31	時間	9,269	2,873	
諸雑費 [1]	1	%		62	諸雑費 接合器具損料
計				9,205	
1 箇所 当り				9,205	

1個当り

第100号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm
----------	--

P-	100
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

第101号代価表	止水栓取付 筐のみ取付け 口径50mm
----------	------------------------

P-	101
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.014	人	37,500	525	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.033	人	32,700	1,079	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,620	
1 箇所 当り				1,620	

1個当り

第102号代価表	鉄蓋設置 角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満
----------	-----------------------------------

P-	102
----	-----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				3,270	
1個当り				3,270	

1個当り

第103号代価表	ビンコンクリート製ボックス設置 角形(1号) 上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm
----------	---

P-	103
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				981	
1 個 当 り				981	

1個当り

第105号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 角形(1号) 底版 内径440mm*330mm 高さ40mm
----------	---

P- 105

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				981	
1個当り				981	

第106号代価表	消火栓撤去工 仮設材再使用有 機械施工 地下式 単口
----------	-------------------------------

P- 106

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.032	人	37,500	1,200	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.124	時間	9,269	1,149	
諸雑費 [1]	1	%		25	諸雑費 接合器具損料
計				3,682	
1 箇所 当り				3,682	

10m当り

第107号代価表

ポリエチレン管撤去工 再使用無

25mm

P- 107

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.021	人	37,500	787	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	32,700	1,177	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,964	
1 m 当り				196	

10m当り

第108号代価表	硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径50mm
----------	-----------------------------

P- 108

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.054	人	32,700	1,765	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,890	
1 m 当り				289	

第109号代価表	止水栓撤去 管のみ 再使用有 口径50mm
----------	--------------------------

P-	109
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.005	人	37,500	187	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.013	人	32,700	425	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		6	諸雑費 接合器具損料
計				618	
1 箇所 当り				618	

第110号代価表	フランジ蓋 取付工 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径300mm
----------	------------------------------------

P- 110

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	37,500	4,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.11	人	32,700	3,597	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		77	諸雑費 接合器具損料
計				7,799	
1口当り				7,799	

第111号代価表	フランジ蓋 取付工 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径200mm
----------	------------------------------------

P-	111
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	37,500	3,000	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		56	諸雑費 接合器具損料
計				5,672	
1口当り				5,672	

第112号代価表	フランジ蓋 取付工 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm
----------	------------------------------------

P- 112

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第113号代価表	フランジ継手 撤去(再使用有) 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径300mm
----------	--

P- 113

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.044	人	37,500	1,650	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.044	人	32,700	1,438	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		30	諸雑費 接合器具損料
計				3,118	
1口当り				3,118	

第114号代価表	フランジ継手 撤去(再使用有) 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm
----------	--

P- 114

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.032	人	37,500	1,200	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.032	人	32,700	1,046	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		22	諸雑費 接合器具損料
計				2,268	
1口当り				2,268	

第115号代価表	フランジ継手 撤去(再使用有) 铸铁管 JWWA7.5K 呼び径150mm
----------	--

P- 115

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.028	人	37,500	1,050	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.028	人	32,700	915	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		19	諸雑費 接合器具損料
計				1,984	
1口当り				1,984	

1個当り

第116号代価表	鉄蓋撤去 再使用有 角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満
----------	--

P-	116
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,308	
1 個 当 り				1,308	

1個当り

第117号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有 上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm
----------	--

P-	117
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	32,700	392	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				392	
1 個 当 り				392	

1個当り

第119号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有 底版 内径500mm*400mm 高さ40mm
----------	--

P-	119
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	32,700	392	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				392	
1 個 当 り				392	

1m当り

第120号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

P- 120

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		6.05					
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径56cm	4.09	5,460	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径56cm	5,460		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		55.50					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.28	38,550	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.90	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	8.33	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		38.45					
Z1	コンクリートカッタﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径56cm(22ｲﾝﾁ) 自走式カッタ車用	35.21	84,500	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	レギュレーガソリン スタント	2.19	153	ガソリンレギュレー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算 資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R01.04.P788:東京23区,積 算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 580.65

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.09}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.05}{4.09} \right. \\
 & + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{38,550}{25,700} + \frac{9.9}{100} \times \frac{41,250}{26,500} + \frac{8.33}{100} \times \frac{32,700}{22,300} \right) \times \frac{55.5}{(19.28 + 9.9 + 8.33)} \\
 & + \left(\frac{35.21}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{2.19}{100} \times \frac{153}{154} \right) \times \frac{38.45}{(35.21 + 2.19)} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.05 - 55.5 - 38.45}{100} \right\} = 742.376063634473 = 742.4(\text{円}/\text{m})
 \end{aligned}$$

第121号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下

P- 121

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		11.50					
K1	コンクリートカッタ パキウム式・超低騒音型・湿式・深30cm・プレート径75cm	7.77	14,200	コンクリートカッタ[パキウム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 プレート径75cm	14,200		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		40.60					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	14.06	38,550	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	7.26	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	6.11	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		47.90					
Z1	コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	21.21	123,000	コンクリートカッタ(プレート) 径30インチ	124,000		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	14.55	84,500	2コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z3	コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	8.90	51,700	コンクリートカッタ(プレート) 径14インチ	52,100		[WEB建設R06.04:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z4	レギュラーガソリン スタント	2.19	153	ガソリンレギュラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算 資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積 算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,404.9

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{7.77}{100} \times \frac{14,200}{14,200} \right) \times \frac{11.5}{7.77} \right. \\ & \left. + \left(\frac{14.06}{100} \times \frac{38,550}{25,700} + \frac{7.26}{100} \times \frac{41,250}{26,500} + \frac{6.11}{100} \times \frac{32,700}{22,300} \right) \times \frac{40.6}{(14.06 + 7.26 + 6.11)} \right\} \end{aligned}$$

100m2当り

第122号代価表

ハック材舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

P- 123

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.49	人	41,250	20,212	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.74	人	32,700	24,198	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型ハック材(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	52,680	31,924	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				76,340	
1 m2 当り				763	

第123号代価表

舗装版破碎

アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り

P- 124

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		32.95					
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破砕力550~980kN	23.68	17,900	ハックホリ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	17,900		[R6建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	ハックホリ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) ハケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.27	9,100	[賃料]ハックホリ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R06.04.P801:近畿地区] 建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東
R		59.47					
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	26.76	38,400	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	23.56	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.15	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		7.58					
Z1	軽油 小型ローリー・バトロール給油 2~4KL積載車	7.58	138	軽油 バトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R01.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■ 施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 781.64

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{23.68}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{9.27}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{32.95}{(23.68 + 9.27)} \right. \\
 & + \left(\frac{26.76}{100} \times \frac{38,400}{25,300} + \frac{23.56}{100} \times \frac{32,700}{22,300} + \frac{9.15}{100} \times \frac{41,250}{26,500} \right) \times \frac{59.47}{(26.76 + 23.56 + 9.15)} \\
 & + \left(\frac{7.58}{100} \times \frac{138}{138} \right) \times \frac{7.58}{7.58} \\
 & \left. + \frac{100 - 32.95 - 59.47 - 7.58}{100} \right\} = 1,064.83238008678 = 1,065 (\text{円}/\text{m}^2)
 \end{aligned}$$

100m3当り

第124号代価表

管路掘削小型バックホウ掘削積込

クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

P- 125

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.4	人	41,250	99,000	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.7	人	32,700	219,090	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	2.273	日	52,680	119,741	
諸 雑 費	1	式		69	調整金
計				437,900	
1 m3 当り				4,379	

100m3当り

第126号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂

P- 127

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内(株式会社 英光産業)	126.3	m3	3,350	423,105	[R6.4府見積単価表] [SC172070][単位体積重量:1.6t/m3]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンパ及びバラン(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		309	調整金
計				1,077,000	
1 m3 当り				10,770	

100m3当り

第127号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車

P- 128

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
改良土10t車 現場渡し(門真市)㈱英光産業 東大阪市水走	133.3	m3	1,950	259,935	[R05下期発生土受入P13] [OD004850]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	133.3	m3	1,000	133,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンパ及びびらま(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		79	調整金
計				920,600	
1 m3 当り				9,206	

100m3当り

第128号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン

P- 129

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	126.3	m3	900	113,670	[建設物価R06.04.P133:東大阪]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンバ及びびらま(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		44	調整金
計				767,300	
1 m3 当り				7,673	

100m3当り

第129号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-25)

P- 130

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現着 ③枚方・八尾土木管内	126.3	m3	3,050	385,215	[R6.4府見積単価表] [OS006940]
再生碎石・スク 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンパ及びびらま(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		199	調整金
計				1,039,000	
1 m3 当り				10,390	

100m3当り

第130号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石(RM-30)

P- 131

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-30 現着 ③枚方・八尾土木管内	126.3	m3	3,050	385,215	[R6.4府見積単価表] [OS006990]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンパ及びびらま(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		199	調整金
計				1,039,000	
1 m3 当り				10,390	

10m3当り

第131号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 14.7km 土砂 良好 DID有
----------	---

P- 132

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	1	日	47,590	52,349	
投棄料 砂質土(夜間料金) 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町	10	m3	2,700	27,000	[R05下期発生土受入P12] [OD000310]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				79,350	
1 m3 当り				7,935	

10m3当り

第132号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有
----------	--

P- 133

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	0.4	日	47,590	19,036	
廃路盤材(クラッシュラン)(夜間料金) 北川ヒューテック㈱ 門真合材所 門真市深田町	10	m3	9,180	91,800	[R06.4廃路盤材等受入 P3] [OD029700]
諸 雑 費	1	式		64	調整金
計				110,900	
1 m3 当り				11,090	

10m3当り

第133号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 1.8km As塊(掘削) 良好 DID有
----------	---

P- 134

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	0.52	日	47,590	24,746	
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路(株)なごアスコン 門真市東田町	10	m3	5,405	54,050	[R05下期廃棄物等受入P11] [OD016290]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				78,800	
1 m3 当り				7,880	

第134号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
歩道 厚40mm 再生密粒As 密粒度13

P- 135

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	9.68	t	9,500	91,960	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	9.68	t	3,000	29,040	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	9.68	t	200	1,936	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.4	日	39,800	15,920	[1]
諸雑費 [1]	7	%		9,212	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第135号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層

車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13

P- 137

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	12.573	t	9,500	119,443	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	6	%		8,852	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第136号代価表

アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層
 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 139

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	126	L	100	12,600	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	17	%		25,024	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第137号代価表

アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層
 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 141

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	43	L	100	4,300	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	17	%		25,024	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第138号代価表	アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材
----------	---

P- 143

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.435	人	41,250	17,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	1.304	人	38,550	50,269	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.739	人	32,700	56,865	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生安定処理路盤材 再生アスファルト 安定処理材	25.145	t	8,900	223,790	[建設物価R06.04.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	25.145	t	3,000	75,435	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	25.145	t	200	5,029	[WEB建設R06.04：東大阪]
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	126	L	100	12,600	[積算資料R06.04.P331：近畿Ⅰ（含福井）]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.435	日	40,680	17,695	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.87	日	39,800	34,626	[1]
諸雑費 [1]	15	%		26,548	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

第139号代価表

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 支保工軽量金属製 H=2.5m

P- 145

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深2.5m以下 クラウ・山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	100	m	5,271	527,100	第147号代価表 157頁
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 クラウ・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	100	m	2,185	218,500	第148号代価表 158頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式ハイスタット 104日/式	100	m	4,798	479,800	第149号代価表 159頁
鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用104日 24回使用 補助工法:無	1	式	216,700	216,700	第150号代価表 160頁
諸 雑 費	1	式		900	調整金
計				1,443,000	
1 m 当り				14,430	

1日当り

第140号代価表

ポンプ運転工 1台
作業時排水 発動発電機

P- 146

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.11	人	38,550	4,240	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
工事中水中モータポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	1	日	108	108	[R5建設機械等損料表] [1][1321-017-050-005]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	1	日	725	725	[R5建設機械等損料表] [1][1510-017-003-001]
諸雑費 [1]	18	%		1,207	諸雑費 電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計				7,915	
1日当り				7,915	

100m2当り

第141号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13

P- 147

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	12.1	t	9,500	114,950	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.1	t	3,000	36,300	[R6府資料調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.1	t	200	2,420	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.4	日	39,800	15,920	[1]
諸雑費 [1]	7	%		9,178	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第142号代価表	アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 歩道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20
----------	---

P- 149

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.1	t	9,200	111,320	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.1	t	3,000	36,300	[R6府資料調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.1	t	200	2,420	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.4	日	39,800	15,920	[1]
諸雑費 [1]	7	%		9,208	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第143号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 151

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	6	%		8,824	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

第144号代価表	充填工 エアモルタル
----------	---------------

P- 153

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	1	人	41,250	41,250	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2	人	38,550	77,100	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2	人	32,700	65,400	[R6.3府資料P2] [OS000020]
モルタル(高炉) 配合 1:3	10	m3	32,200	322,000	[WEB建設R06.04:東大阪,積算資料R06.04.P115:東大阪]
グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 横型二連複動ピストン式200L/min	1	日	4,920	4,920	[R5建設機械等損料表] [1][0571-028-200-001]
グラウトミキサ 並列2槽式・攪拌容量300L×2	1	日	2,240	2,240	[R5建設機械等損料表] [1][0572-037-302-001]
発動発電機(賃料) 出力45kVA低騒音・超低騒音	1	日	9,498	9,498	
諸雑費 [1]	15	%		992	諸雑費 空気圧縮機等の付属機器類の損料等
計				523,400	
1 m3 当り				52,340	

100m2当り

第145号代価表

アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層

車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 154

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	126	L	100	12,600	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)]
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	17	%		25,024	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

100m当り

第146号代価表	土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 支保工軽量金属製 H=2.0m
----------	---

P- 156

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深2.0m以下 クラウ・山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	100	m	4,507	450,700	第151号代価表 161頁
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下 クラウ・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	100	m	2,158	215,800	第152号代価表 162頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式ハイダート 104日/式	100	m	4,561	456,100	第153号代価表 163頁
鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用104日 5回使用 補助工法:無	1	式	238,900	238,900	第154号代価表 164頁
諸 雑 費	1	式		500	調整金
計				1,362,000	
1 m 当り				13,620	

100m当り

第147号代価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.13m³(平積0.1m³)

P- 157

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.4	人	41,250	99,000	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2.4	人	38,550	92,520	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	7.2	人	32,700	235,440	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.9	日	52,680	100,092	たて込み
諸 雑 費	1	式		48	調整金
計				527,100	
1 m 当り				5,271	

100m当り

第148号代価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.28m³（平積0.2m³）

P- 158

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.9	人	41,250	37,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.9	人	38,550	34,695	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2.7	人	32,700	88,290	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	6.5	時間	8,968	58,292	引抜き
諸 雑 費	1	式		98	調整金
計				218,500	
1 m 当り				2,185	

100m当り

第149号代価表	支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式 ^ハ イ [°] ホ [°] ト 104日/式
----------	--

P- 159

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.2	人	41,250	90,750	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2.2	人	38,550	84,810	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	6.6	人	32,700	215,820	[R6.3府資料P2] [OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 104日/式 2段	100	m	317	31,700	第155号代価表 165頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 104日/式 2段	100	m	500	50,000	第156号代価表 166頁
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 104日/式	100	m	67	6,700	第157号代価表 167頁
諸 雑 費	1	式		20	調整金
計				479,800	
1 m 当り				4,798	

第150号代価表

鋼矢板賃料 軽量1型 800枚

供用104日 24回使用 補助工法:無

P- 160

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(賃貸)180日以内 1型 2型 3型	1,075	t・日	12,480	13,416	[積算資料R06.04.P286:近畿]
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	1,075	t	189,062.5	203,242	[積算資料R06.04.P286:近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1	式		42	調整金
計				216,700	
1 式 当 り				216,700	

100m当り

第151号代価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.13m³（平積0.1m³）

P- 161

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2	人	41,250	82,500	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2	人	38,550	77,100	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	6	人	32,700	196,200	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.8	日	52,680	94,824	たて込み
諸 雑 費	1	式		76	調整金
計				450,700	
1 m 当り				4,507	

100m当り

第152号代価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m³（平積0.2m³）

P- 162

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.9	人	41,250	37,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.9	人	38,550	34,695	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2.7	人	32,700	88,290	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	6.2	時間	8,968	55,601	引抜き
諸 雑 費	1	式		89	調整金
計				215,800	
1 m 当り				2,158	

100m当り

第153号代価表

支保工(軽量金属)設置・撤去

1段 水圧式^ハイ^フサ^ト 104日/式

P- 163

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	1 1	人	41,250	45,375	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	1 1	人	38,550	42,405	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	3 3	人	32,700	107,910	[R6.3府資料P2] [OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 104日/式 1段	100	m	867	86,700	第158号代価表 168頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 104日/式 1段	100	m	1,368	136,800	第159号代価表 169頁
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 104日/式	100	m	369	36,900	第160号代価表 170頁
諸 雑 費	1	式		10	調整金
計				456,100	
1 m 当り				4,561	

第154号代価表	鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用104日 5回使用 補助工法:無
----------	---------------------------------------

P- 164

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(賃貸)180日以内 1型 2型 3型	4,128	t・日	12,480	51,517	[積算資料R06.04.P286:近畿]
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	4,128	t	45,375	187,308	[積算資料R06.04.P286:近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1	式		75	調整金
計				238,900	
1 式 当 り				238,900	

第155号代価表	軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 104日/式 2段
----------	------------------------------------

P- 165

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	1,040	本/日	68	70,720	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	10	本	500	5,000	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				75,720	
1 m 当り				317	

第156号代価表	軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 104日/式 2段
----------	--

P- 166

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ホルト(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	1,040	本/日	110	114,400	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
水圧ホルト(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	10	本	500	5,000	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				119,400	
1 m 当り				500	

238.79m 当り

第157号代価表

軽量金属支保賃料(水圧ポンプ)

10m/セット 104日/式

P- 167

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	104	台/日	150	15,600	[積算資料R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台	500	500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				16,100	
1 m 当り				67	

43.63m 当り

第158号代価表	軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 104日/式 1段
----------	------------------------------------

P- 168

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	520	本/日	68	35,360	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	5	本	500	2,500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				37,860	
1 m 当り				867	

43.63m 当り

第159号代価表

軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式

10m/セット 104日/式 1段

P- 169

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ホルト(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	520	本/日	110	57,200	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
水圧ホルト(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	5	本	500	2,500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				59,700	
1 m 当り				1,368	

43.63m 当り

第160号代価表	軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 104日/式
----------	-----------------------------------

P- 170

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	104	台/日	150	15,600	[積算資料R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台	500	500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				16,100	
1 m 当り				369	