

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
------------	--	-----	--	------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

門真市環境水道部

設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	配水設備改良費	節	工事請負費
設計番号	R 6 改No. 20			工事名	公共下水道深田南管渠築造工事(4)に伴う配水管移設工事		
工事方法	請負			工事場所	自 門真市深田町27番 至 門真市柳田町31番		
設計者	中田 義則			工事担当者	中田 義則		
期 限				所要日数	120日		

門 真 市 環 境 水 道 部

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 250	m	0.67	
	鑄鉄管布設工	φ 200	m	39.08	
	鑄鉄管布設工	φ 150	m	30.78	
	鑄鉄管撤去工	φ 250	m	5.28	
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	20.67	
	鑄鉄管撤去工	φ 150	m	38.75	
	仕切弁設置工	φ 200	基	6.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 200	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工	φ 200	基	1.00	
	仮設配管布設工	φ 150～φ 100	m	84.94	
	小口径連絡工	φ 50～φ 25	箇所	2.00	
	試掘工	-	箇所	3.00	
金 額	工事価格	53,880,000 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	5,388,000 円		工事価格	53,880,000 円
	請負対象金額	59,268,000 円			
公共下水道深田南管渠築造工事(4)に伴う配水管移設工事である。					

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	12,239,824	12,239,824	第1号内訳書
管工事		1.00	式	3,593,445	3,593,445	第2号内訳書
土工事		1.00	式	11,329,907	11,329,907	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	4,305,000	4,305,000	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		31,468,176	
共通仮設費計		1.00	式		3,394,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		118,000	
運搬費		1.00	式	118,000	118,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		3,276,000	
純工事費		1.00	式		34,862,176	
現場管理費		1.00	式		10,575,000	
工事原価		1.00	式		45,437,176	
一般管理費等		1.00	式		8,442,824	

第 1号内訳書

材料費

12, 239, 824

1頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
〔鑄鉄管布設工-φ250〕						
ダクタイル鑄鉄異形管(K形) 受挿し片落管	呼び径250×200mm	1.00	個	52,900	52,900	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径250mm	1.00	組	13,700	13,700	[建設物価R06.04.P281:全国(北海道・沖縄除く),標準資料R06.04.P424:全国I(除北海道沖縄)]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	0.67	m	150	100	[物価資料:換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	1.34	m	140	187	[見積]
小計行	[1]	1.00	式		66,887	
〔鑄鉄管布設工-φ200〕						
耐震管路用ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径200mm×L5.0m	4.00	本	87,500	350,000	[建設物価R06.04.P285:全国(沖縄除く),標準資料R06.04.P421:全国II(除沖縄)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 200mm	7.00	個	48,600	340,200	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 200mm	4.00	個	43,900	175,600	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 11・1/4度 200mm	4.00	個	43,800	175,200	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 45度 200mm	4.00	個	66,700	266,800	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 二受T字管 200×200mm	4.00	個	80,000	320,000	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 渦巻式フランジ付きT字管 200×75mm 7.5K	1.00	個	108,000	108,000	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 継ぎ輪 口径200mm	2.00	個	85,400	170,800	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 両受短管 口径200mm	2.00	個	65,500	131,000	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形) 短管2号 7.5K	呼び径200mm	1.00	個	32,700	32,700	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 挿し受片落管 200×150mm	2.00	個	41,100	82,200	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）]
一般管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装 K形1種	呼び径200mm×長5m 192kg	1.00	本	72,500	72,500	[建設物価R06.04.P285：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 継輪	呼び径200mm	3.00	個	28,900	86,700	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 45° 曲管 内面エポキシ粉体塗装	呼び径200mm	2.00	個	43,300	86,600	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 22° 1/2曲管 内面エポキシ粉体塗装	呼び径200mm	5.00	個	41,000	205,000	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 短管1号	呼び径200mm	1.00	個	23,300	23,300	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 帽	φ 200mm	1.00	個	52,730	52,730	[見積]
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径200mm	15.00	組	10,100	151,500	[建設物価R06.04.P286：全国（北海道・沖縄除く）、標準資料R06.04.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径200mm	28.00	個	7,730	216,440	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、標準資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 切管ユニット G-Linkセット 口径200mm	17.00	個	29,900	508,300	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P423:全国Ⅱ(除沖縄)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 ライフ 口径200mm	3.00	個	9,650	28,950	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P423:全国Ⅱ(除沖縄)]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	39.08	m	150	5,862	[物価資料:換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	78.16	m	140	10,942	[見積]
小計行	[2]	1.00	式		3,601,324	
[鋳鉄管布設工-φ150]						
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径150mm×L5.0m	6.00	本	66,700	400,200	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P423:全国Ⅱ(除沖縄)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 150mm	2.00	個	33,100	66,200	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 継ぎ輪 口径150mm	3.00	個	71,100	213,300	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 両受短管 口径150mm	1.00	個	51,900	51,900	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径150mm	3.00	個	6,120	18,360	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P423:全国Ⅱ(除沖縄)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 切管ユニット G-Linkセット 口径150mm	9.00	個	22,100	198,900	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P423:全国Ⅱ(除沖縄)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 ライフ 口径150mm	2.00	個	7,010	14,020	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P423:全国Ⅱ(除沖縄)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	30.78	m	150	4,617	[物価資料:換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	61.56	m	140	8,618	[見積]
小計行	[3]	1.00	式		976,115	
[仕切弁設置工-φ200]						
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフツシル仕切弁	受口・挿し口 内襯式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径200mm	5.00	個	281,000	1,405,000	[積算資料R06.04.P30:全国(北海道・沖縄除く)、積算資料R06.04.P43:全国I(除北海道沖縄)]
水道用ソフツシル仕切弁	内襯式 2種7.5K 径200mm 浅層埋設対応可能	1.00	個	131,000	131,000	[積算資料R06.04.P43:全国I(除北海道沖縄)]
フランジ結合補強具 ステンレス製芯金型 接合材料込	φ200mm RF・GF兼用	1.00	組	33,200	33,200	[見積]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径200mm SUS304	1.00	組	5,640	5,640	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	6.00	個	27,940	167,640	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	12.00	個	2,200	26,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	6.00	個	9,800	58,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	3.00	個	5,500	16,500	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-200B	3.00	個	8,600	25,800	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-300B	1.00	個	11,300	11,300	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	6.00	個	13,400	80,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	6.00	個	16,400	98,400	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	6.00	個	5,230	31,380	[見積]
小計行	[4]	1.00	式		2,091,460	
[不断水式仕切弁設置工-φ200]						
不断水式仕切弁 鋳鉄管用	φ200mm (夜用)	2.00	個	986,400	1,972,800	[見積]
中蓋	φ200mm (夜用)	1.00	個	152,000	152,000	[見積]
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊割押輪	φ200mm 継手材含む	2.00	組	25,000	50,000	[見積×査定率]
*仕切弁鉄蓋 (仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ付	1.00	個	9,313	9,313	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	1.00	個	3,266	3,266	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-100B	1.00	個	1,833	1,833	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	2.00	個	2,866	5,732	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁レジン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	1.00	個	4,466	4,466	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-40S	1.00	個	5,466	5,466	[見積]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	1.00	個	27,940	27,940	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	2.00	個	2,200	4,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型 円形1号	25-150A	1.00	個	9,800	9,800	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-100B	1.00	個	5,500	5,500	[見積]
*仕切弁レジン枠 B型 円形1号	25-200B	2.00	個	8,600	17,200	[見積]
*仕切弁レジン枠 C型 円形1号	25-300C	1.00	個	13,400	13,400	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版 円形1号	25-40S	1.00	個	16,400	16,400	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	1.00	個	5,230	5,230	[見積]
小計行	[5]	1.00	式		2,304,746	
[小口径連絡工-φ50～φ25]						
水道用ナール付分水栓 ホール式(A) 鋳鉄管用	呼び径200×50mm	3.00	個	44,400	133,200	[積算別冊R06.04.P125:全国I(除北海道沖縄)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ナット付分水栓 ホール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×50mm	3.00	個	40,600	121,800	[積算別冊R06.04.P125：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
水道用ナット付分水栓 ホール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×25mm	1.00	個	14,300	14,300	[積算別冊R06.04.P125：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
スリーブ	φ50mm	6.00	個	3,910	23,460	[見積]
スリーブ	φ25mm	1.00	個	1,680	1,680	[見積]
*ナット付分水栓用防食フィルム 止水機 構 φ40mm～φ50mm用	φ200mm～φ250mm	3.00	個	950	2,850	[見積]
*ナット付分水栓用防食フィルム 止水機 構 φ40mm～φ50mm用	φ100mm～φ150mm	3.00	個	770	2,310	[見積]
*ナット付分水栓用防食フィルム 止水機 構 φ13mm～φ25mm用	φ100mm～φ150mm	1.00	個	590	590	[見積]
伸縮可とう継手 分止水栓用	φ50mm	6.00	個	10,970	65,820	[見積×査定率]
水道用ポリエチレン管金属継手 分止 水栓用	φ25mm	1.00	個	1,470	1,470	[見積×査定率]
青銅製バルブ	ゲート 10K 50A 2B	5.00	個	16,500	82,500	[建設物価R06.04.P699：近畿地区、積算資料R06.04.P834：大阪]
水道用硬質ポリ塩ビ管HI継手 金 属入りバルブソケット	Ⅱ形 呼び径50mm	10.00	個	2,770	27,700	[積算資料R06.04.P823：大阪]
*止水栓BOX(分離式)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩 ビ管等含む	5.00	組	23,849	119,245	[見積]
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟 質)	呼び径25mm	2.33	m	237	552	[建設物価R06.04.P686：大阪]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	50 60×4	16.80	m	667	11,205	[積算資料R06.04.P812：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	1.00	個	1,900	1,900	[積算資料R06.04.P832：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ	呼び径50mm	25.00	個	340	8,500	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット	呼び径50mm	5.00	個	244	1,220	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
小計行	[6]	1.00	式		620,302	
[仮設配管工-φ150～φ100]						
レンタル仮設配管材料φ150mm～φ50mm	レンタル日数:100日	1.00	式	612,460	612,460	[見積]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径150mm SUS304	3.00	組	4,110	12,330	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径100mm SUS304	2.00	組	2,720	5,440	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径75mm SUS304	1.00	組	2,720	2,720	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
不断水T字管V型 鋳鉄管用	φ250mm×150mm	1.00	個	405,350	405,350	[見積]
不断水T字管V型 鋳鉄管用	φ200mm×150mm	2.00	個	367,400	734,800	[見積]
不断水T字管V型 鋳鉄管用(SUSブッシュ込み)	φ150mm×100mm	2.00	個	251,900	503,800	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用地下式消火栓（単口） （仮設材・3回使用・再使用品）	φ75mm 内外面紛体塗装 浅埋用	1.00	個	27,200	27,200	[見積]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フランジふた	呼び径150mm	3.00	個	8,090	24,270	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）フランジふた	呼び径100mm	2.00	個	5,720	11,440	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
水道用ポリエチレン二層管 1種（軟質）	呼び径25mm	0.70	m	237	165	[建設物価R06.04.P686：大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HI管）	50 60×4	6.72	m	667	4,482	[積算資料R06.04.P812：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	1.00	個	1,900	1,900	[積算資料R06.04.P832：大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ハイブメント	呼び径20mm	1.00	個	1,180	1,180	[建設物価R06.04.P687：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R06.04.P833：大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ	呼び径50mm	13.00	個	340	4,420	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット	呼び径50mm	5.00	個	244	1,220	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 キャップ	呼び径50mm	1.00	個	193	193	[建設物価R06.04.P694：全国（北海道・沖縄除く）]
*仕切弁鉄蓋（仮設材・3回使用・再使用品）	黒色、キャップ付	7.00	個	9,313	65,191	[見積]
*仕切弁レジン枠 A型（仮設材・3回使用・再使用品）	25-150A	7.00	個	3,266	22,862	[見積]
*仕切弁レジン枠 底版（浅埋用） （仮設材・3回使用・再使用品）	25-60SS	7.00	個	3,966	27,762	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*止水栓BOX(分離式) (仮設材・3回使用・再使用品)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩ビ管等含む	9.00	個	7,949	71,541	[見積]
*消火栓鉄蓋 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm	1.00	個	20,666	20,666	[見積]
*消火栓レゾン上部 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 200A	1.00	個	7,366	7,366	[見積]
*消火栓レゾン中下部 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 200BC	1.00	個	4,766	4,766	[見積]
*消火栓レゾン底版 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 40S	1.00	個	5,466	5,466	[見積]
小計行	[7]	1.00	式		2,578,990	
合計		1.00	式		12,239,824	

第 2号内訳書

管工事

3, 593, 445

11頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[鑄鉄管布設工-φ250]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径250mm 施工条件の補正:無し	0.67	m	2,449	1,640	第1号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	250mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	1.00	口	6,522	6,522	第2号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	呼び径250mm	0.67	m	1,301	871	第3号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示テープ工	φ250*5000 4箇所/本 天端明示有	1.34	m	52	69	第4号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		0.67	m	130	87	第5号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
鑄鉄管切断工	250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	1.00	口	6,794	6,794	第6号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)	管径250mm	5.28	m	1,470	7,761	第7号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工鑄鉄管切断	250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート) タクタイル鑄鉄管(FCD)	2.00	口	1,909	3,818	第8号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
小計行	[1]	1.00	式		27,562	
[鑄鉄管布設工-φ200]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径200mm 施工条件の補正:無し	39.08	m	2,318	90,587	第9号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付	直管 呼び径 200mm	3.00	口	4,254	12,762	第10号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付	異形管 呼び径 200mm	28.00	口	4,963	138,964	第11号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付	異形管 呼び径 200mm	17.00	口	7,940	134,980	第12号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
フランジ継手 据付	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm	2.00	口	5,672	11,344	第13号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
鋳鉄管メカニカル継手工 据付	200mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	15.00	口	5,741	86,115	第14号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	呼び径200mm	39.08	m	1,136	44,394	第15号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示テープ工	φ200*5000 4箇所/本 天端明示有	78.16	m	52	4,064	第16号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		39.08	m	130	5,080	第5号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
鋳鉄管切断工	200mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	15.00	口	6,369	95,535	第17号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)	管径200mm	20.67	m	1,391	28,751	第18号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工鋳鉄管切断	200mm エンジンカッター(レジンノットプレート) タクタイル鋳鉄管(FCD)	6.00	口	1,781	10,686	第19号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型	呼び径200mm	2.00	基	6,137	12,274	第20号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	1.00	箇所	5,486	5,486	第21号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,177	2,354	第22号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	12.00	個	196	2,352	第23号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
鉄蓋撤去	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第24号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	588	588	第25号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	中部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	392	392	第26号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	392	392	第27号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	1.00	個	588	588	第28号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
小計行	[2]	1.00	式		689,650	
[铸铁管布設工-φ150]	夜間施工					
铸铁管吊込み据付(機械)	管径150mm 施工条件の補正:無し	30.78	m	2,178	67,038	第29号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付	直管 呼び径 150mm	5.00	口	3,545	17,725	第30号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付	異形管 呼び径 150mm	3.00	口	4,254	12,762	第31号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付	異形管 呼び径 150mm	9.00	口	6,806	61,254	第32号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムパット	呼び径150mm	30.78	m	966	29,733	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工	φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	61.56	m	49	3,016	第34号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		30.78	m	130	4,001	第5号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
鋳鉄管切断工	150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	7.00	口	5,435	38,045	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)	管径150mm	38.75	m	1,307	50,646	第36号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工鋳鉄管切断	150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート) タクタイル鋳鉄管(FCD)	10.00	口	1,534	15,340	第37号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
鋳鉄製仕切弁撤去 縦型	呼び径150mm	2.00	基	5,037	10,074	第38号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,177	2,354	第22号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	12.00	個	196	2,352	第23号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
小計行	[3]	1.00	式		314,340	
[仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
鋳鉄製仕切弁設置 縦型	呼び径200mm	6.00	基	10,230	61,380	第39号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	6.00	個	1,962	11,772	第40号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	12.00	個	327	3,924	第41号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	6.00	個	327	1,962	第42号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	3.00	個	327	981	第43号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	3.00	個	327	981	第44号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ300mm	1.00	個	327	327	第45号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	6.00	個	327	1,962	第46号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	6.00	個	327	1,962	第47号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	6.00	個	327	1,962	第48号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
小計行	[4]	1.00	式		87,213	
[不断水式仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工(铸铁管用)	φ200mm(夜)	2.00	箇所	358,000	716,000	[見積]
不断水仕切弁中蓋取付工	φ200mm(夜)	1.00	箇所	203,000	203,000	[見積]
铸铁管マルチ継手工 据付	200mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し	2.00	口	5,954	11,908	第49号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,962	3,924	第40号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	2.00	個	327	654	第50号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	2.00	個	327	654	第42号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	2.00	個	327	654	第43号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	4.00	個	327	1,308	第44号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	2.00	個	327	654	第46号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	2.00	個	327	654	第47号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	1.00	個	327	327	第51号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	784	784	第52号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	6.00	個	130	780	第53号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
小計行	[5]	1.00	式		941,301	
[小口径連絡工-φ50～φ25]	夜間施工					
サドル分水栓建込み	铸铁管 分水栓径50mm 配水管径200mm 電動式穿孔機を使用する	3.00	箇所	10,310	30,930	第54号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サドル分水栓建込み	铸铁管 分水栓径50mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する	3.00	箇所	9,519	28,557	第55号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ホトル分水栓建込み	鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	7,076	7,076	第56号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
コア取付け工	呼び径13mm~50mm	7.00	箇所	2,127	14,889	第57号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
止水栓取付 全工程 VP用	口径50mm	5.00	箇所	7,565	37,825	第58号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]
ホリエレン管据付工	25mm	2.33	m	654	1,523	第59号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	16.80	m	963	16,178	第60号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
ホリエレン管継手工 据付	管径25mm	1.00	口	1,418	1,418	第61号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
ホリエレン管継手工 据付	管径20mm	1.00	口	1,418	1,418	第62号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	60.00	口	1,418	85,080	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
止水栓撤去 全工程 VP用	口径50mm	1.00	箇所	4,538	4,538	第64号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]
撤去管吊上げ積込み(ホリエレン管)	20mm	2.33	m	392	913	第65号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径50mm	6.11	m	578	3,531	第66号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
小計行	[6]	1.00	式		233,876	
[仮設配管工-φ150~φ100]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レンタル仮設配管工 φ150mm～φ50mm	設置・撤去	1.00	式	553,942	553,942	[見積]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ250*φ150	1.00	箇所	128,800	128,800	第67号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ200*φ150	2.00	箇所	111,700	223,400	第68号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ150*φ100	2.00	箇所	102,300	204,600	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]
フランジ継手 据付	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	3.00	口	4,963	14,889	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 据付	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	2.00	口	4,254	8,508	第71号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口	1.00	箇所	9,205	9,205	第72号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
ポリエチレン管据付工	25mm	0.70	m	654	457	第59号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	6.72	m	963	6,471	第60号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
ポリエチレン管継手工 据付	管径25mm	1.00	口	1,418	1,418	第61号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
ポリエチレン管継手工 据付	管径20mm	2.00	口	1,418	2,836	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	37.00	口	1,418	52,466	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	7.00	個	1,962	13,734	第40号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	7.00	個	327	2,289	第42号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm	7.00	個	327	2,289	第74号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
止水栓取付 筐のみ取付け	口径50mm	9.00	箇所	1,620	14,580	第75号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]
鉄蓋設置	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	1.00	個	3,270	3,270	第76号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	981	981	第77号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	1.00	個	654	654	第78号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	1.00	個	981	981	第79号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103,104]
消火栓撤去工 仮設材再使用有	機械施工 地下式 単口	1.00	箇所	3,682	3,682	第80号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
ポリエチレン管撤去工 再使用無	25mm	0.70	m	196	137	第81号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無	呼び径50mm	6.72	m	289	1,942	第82号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
止水栓撤去 筐のみ 再使用有	口径50mm	9.00	箇所	618	5,562	第83号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]
フランジ蓋 取付工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径150mm	3.00	口	4,963	14,889	第84号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ蓋 取付工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm	2.00	口	4,254	8,508	第85号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手 撤去(再使用有)	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	3.00	口	1,984	5,952	第86号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 撤去(再使用有)	鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	2.00	口	1,700	3,400	第87号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	7.00	個	784	5,488	第52号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	14.00	個	130	1,820	第53号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鉄蓋撤去 再使用有	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	1.00	個	1,308	1,308	第88号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	1.00	個	392	392	第89号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	1.00	個	261	261	第90号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	底版 内径500mm*400mm 高さ40mm	1.00	個	392	392	第91号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[7]	1.00	式		1,299,503	
合計		1.00	式		3,593,445	

第 3号内訳書

土工事

11,329,907

21頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[試掘工-3箇所]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	17.40	m	1,690	29,406	第92号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有	6.12	m2	1,065	6,517	第93号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	7.52	m3	4,379	32,930	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.83	m3	13,740	25,144	第95号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	3.06	m3	10,770	32,956	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	4.13	m3	9,206	38,020	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	1.23	m3	7,673	9,437	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石	1.41	m3	10,390	14,649	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 ダンプ 4t BHO.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	7.19	m3	7,935	57,052	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
発生土処分工 ダンプ 4t BHO.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	2.13	m3	11,090	23,621	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
発生土処分工 ダンプ 4t BHO.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	1.11	m3	7,880	8,746	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175,179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	6.12	m2	3,163	19,357	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	6.12	m2	3,125	19,125	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	5.10	m	16,250	82,875	第105号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	2.00	日	7,915	15,830	第106号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[1]	1.00	式		415,665	
[鑄鉄管布設工-φ250]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	10.00	m	1,690	16,900	第92号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	4.25	m2	763	3,242	第107号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	4.25	m2	1,065	4,526	第93号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	6.80	m3	4,379	29,777	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.12	m3	13,740	15,388	第95号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	0.37	m3	10,770	3,984	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	5.73	m3	9,206	52,750	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	0.85	m3	7,673	6,522	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生粒度調整砕石	0.98	m ³	10,390	10,182	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³	14.7km 土砂 良好 DID有	6.10	m ³	7,935	48,403	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	1.83	m ³	11,090	20,294	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	1.19	m ³	7,880	9,377	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度 13	8.50	m ²	3,163	26,885	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度 20	4.25	m ²	3,125	13,281	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度 20	4.25	m ²	3,330	14,152	第108号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚80mm 再生As安定 再生アス ファルト安定処理材	4.25	m ²	4,600	19,550	第109号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	5.00	m	15,660	78,300	第110号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	7,915	7,915	第106号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会-開削P297]
小計行	[2]	1.00	式		381,428	
[鑄鉄管布設工-φ200]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	5.68	m	742.40	4,216	第111号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	97.60	m	1,690	164,944	第92号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cmを超え10cm以下	42.33	m ²	763	32,297	第107号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有	38.06	m ²	1,065	40,533	第93号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	51.03	m ³	4,379	223,460	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	11.06	m ³	13,740	151,964	第95号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂	18.10	m ³	10,770	194,937	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土10t車	26.70	m ³	9,206	245,800	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生クラッシュラン	8.05	m ³	7,673	61,767	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生粒度調整碎石	9.07	m ³	10,390	94,237	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m ³	14.7km 土砂 良好 DID有	44.80	m ³	7,935	355,488	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m ³	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	17.29	m ³	11,090	191,746	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	11.73	m ³	7,880	92,432	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	79.63	m ²	3,163	251,869	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	38.06	m2	3,125	118,937	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	40.20	m2	3,330	133,866	第108号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚80mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	40.20	m2	4,600	184,920	第109号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	2.51	m	16,250	40,787	第105号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	26.80	m	15,660	419,688	第110号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	11.00	日	7,915	87,065	第106号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[3]	1.00	式		3,090,953	
[铸铁管布設工-φ150]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	92.42	m	742.40	68,612	第111号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	11.88	m	1,690	20,077	第92号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	38.43	m2	763	29,322	第107号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	4.46	m2	1,065	4,749	第93号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	54.22	m3	4,379	237,429	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	土砂 現場制約あり	8.23	m3	13,740	113,080	第95号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	12.32	m3	10,770	132,686	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	36.33	m3	9,206	334,453	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	7.68	m3	7,673	58,928	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石	6.13	m3	10,390	63,690	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	48.65	m3	7,935	386,037	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	13.81	m3	11,090	153,152	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	2.96	m3	7,880	23,324	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	42.89	m2	3,163	135,661	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	4.46	m2	3,125	13,937	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	4.46	m2	3,330	14,851	第108号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道 厚80mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	4.46	m2	4,600	20,516	第109号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	36.26	m	15,660	567,831	第110号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	10.00	日	7,915	79,150	第106号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[4]	1.00	式		2,457,485	
[不断水式仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	11.60	m	1,690	19,604	第92号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	4.08	m2	763	3,113	第107号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必 要 15cmを超え35cm以下 積込有 り	6.12	m2	1,065	6,517	第93号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	7.90	m3	4,379	34,594	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.84	m3	13,740	25,281	第95号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再 生砂	3.68	m3	10,770	39,633	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改 良土10t車	4.09	m3	9,206	37,652	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再 生クラッシュラン	0.82	m3	7,673	6,291	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再 生粒度調整砕石	1.14	m3	10,390	11,844	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	7.77	m3	7,935	61,654	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	1. 2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	1. 95	m3	11, 090	21, 625	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0. 28m3	1. 8km As塊(掘削) 良好 DID有	1. 35	m3	7, 880	10, 638	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度 13	10. 20	m2	3, 163	32, 262	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度 20	6. 12	m2	3, 125	19, 125	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度 20	4. 08	m2	3, 330	13, 586	第108号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1 層	車道 厚80mm 再生As安定 再生ア スファルト安定処理材	4. 08	m2	4, 600	18, 768	第109号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込 み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2. 00m	5. 10	m	16, 250	82, 875	第105号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	2. 00	日	7, 915	15, 830	第106号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[5]	1. 00	式		460, 892	
[小口径連絡工-φ50～φ25]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	38. 54	m	742. 40	28, 612	第111号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え 30cm以下	28. 20	m	1, 690	47, 658	第92号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	17. 45	m2	763	13, 314	第107号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	7.86	m2	1,065	8,370	第93号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	15.42	m3	4,379	67,524	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	2.41	m3	13,740	33,113	第95号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	6.59	m3	10,770	70,974	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	4.08	m3	9,206	37,560	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	3.71	m3	7,673	28,466	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石	3.53	m3	10,390	36,676	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	10.67	m3	7,935	84,666	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	7.16	m3	11,090	79,404	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	2.69	m3	7,880	21,197	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	25.31	m2	3,163	80,055	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	9.06	m2	3,125	28,312	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	6.73	m2	3,330	22,410	第108号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道 厚80mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	6.73	m2	4,600	30,958	第109号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	2.00	m	16,250	32,500	第105号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	4.00	日	7,915	31,660	第106号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[6]	1.00	式		783,429	
[仮設配管工-φ150～φ100]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	112.20	m	742.40	83,297	第111号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	99.32	m	1,690	167,850	第92号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホリ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	123.88	m2	763	94,520	第107号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	28.84	m2	1,065	30,714	第93号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホリ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	70.42	m3	4,379	308,369	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	14.14	m3	13,740	194,283	第95号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホリ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	34.50	m3	10,770	371,565	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホリ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	21.98	m3	9,206	202,347	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	12.31	m3	7,673	94,454	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石	17.84	m3	10,390	185,357	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	54.55	m3	7,935	432,854	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	29.97	m3	11,090	332,367	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	14.30	m3	7,880	112,684	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	152.72	m2	3,163	483,053	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	57.80	m2	3,125	180,625	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	28.84	m2	3,330	96,037	第108号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 フライム 砂無 1層	車道 厚80mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	28.84	m2	4,600	132,664	第109号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	2.00	m	16,250	32,500	第105号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	7.50	m	15,660	117,450	第110号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	11.00	日	7,915	87,065	第106号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[7]	1.00	式		3,740,055	

第 4号内訳書

交通管理費

4,305,000

33頁

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	深夜(1.5)	205.00	人	21,000	4,305,000	[R6.3府資料P2]
小計行	[1]	1.00	式		4,305,000	
合計		1.00	式		4,305,000	

第 5号内訳書

運搬費

118,000

34頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レンタル仮設配管材料 φ150mm～φ100mm	運搬費(搬入・搬出)を含む	1.00	式	118,000	118,000	
合計		1.00	式		118,000	

10m当り

第1号代価表

鑄鉄管吊込み据付(機械)

管径250mm 施工条件の補正:無し

P-

1

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.11	人	37,500	4,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.17	人	32,700	5,559	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	1.47	時間	10,070	14,802	
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				24,490	
1 m 当り				2,449	

第2号代価表	鑄鉄管カニカニ継手工 据付 250mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
--------	--

P-	2
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.092	人	37,500	3,450	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.092	人	32,700	3,008	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		64	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,522	
1口当り				6,522	

100m 当り

第3号代価表

ホ`リエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド`
呼び径250mm

P- 3

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.51	人	37,500	19,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.51	人	32,700	16,677	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホ`リエチレンスリーブ` 呼び径250×600mm	24	枚	2,470	59,280	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01805]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホ`リエチレンスリーブ` 固定用ゴムバンド` 呼び径250mm	200	個	175	35,000	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01825]
諸 雑 費	1	式		18	調整金
計				130,100	
1 m 当り				1,301	

100m当り

第4号代価表

管明示テープ工

φ250*5000 4箇所/本 天端明示有

P-

4

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.16	人	32,700	5,232	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				5,232	
1m当り				52	

100m当り

第5号代価表

管明示シート工

P-

5

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.4	人	32,700	13,080	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				13,080	
1 m 当り				130	

第6号代価表	鑄鉄管切断工 250mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)
--------	--------------------------------------

P-	6
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.05	人	38,550	1,927	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.05	日	763	38	
諸雑費 [1]	30	%		1,559	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				6,794	
1口当り				6,794	

10m当り

第7号代価表

撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)

管径250mm

P-

7

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.066	人	37,500	2,475	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.102	人	32,700	3,335	[R6.3府資料P2] [OS000020]
ハックホリ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.882	時間	10,070	8,881	
諸 雑 費	1	式		9	調整金
計				14,700	
1 m 当り				1,470	

第8号代価表

既設管撤去工 鋳鉄管切断

250mm エンジンカッター(レシノイトプレート) ダクタイル鋳鉄管(FCD)

P-

8

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.014	人	38,550	539	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.027	人	32,700	882	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.05	日	1,240	62	
諸雑費 [1]	30	%		426	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,909	
1口当り				1,909	

10m当り

第9号代価表

鑄鉄管吊込み据付(機械)

管径200mm 施工条件の補正:無し

P-

9

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	37,500	3,750	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.16	人	32,700	5,232	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	1.41	時間	10,070	14,198	
諸雑費	1	式			調整金
計				23,180	
1m当り				2,318	

第10号代価表

GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付
直管 呼び径 200mm

P- 10

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第11号代価表

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 200mm

P- 11

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第12号代価表

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付

異形管 呼び径 200mm

P-

12

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.112	人	37,500	4,200	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.112	人	32,700	3,662	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		78	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				7,940	
1口当り				7,940	

第13号代価表

ワンツ継手 据付

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径200mm

P-

13

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	37,500	3,000	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		56	諸雑費 接合器具損料
計				5,672	
1口当り				5,672	

第14号代価表

鑄鉄管カニカニ継手工 据付

200mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し

P-

14

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.081	人	37,500	3,037	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.081	人	32,700	2,648	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		56	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,741	
1口当り				5,741	

100m 当り

第15号代価表

ホ`リエチレンスリーブ被覆工 固定用コムバンド`
呼び径200mm

P- 15

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.43	人	37,500	16,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.43	人	32,700	14,061	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用タ`クタイル鋳鉄管用ホ`リエチレンスリーブ` 呼び径200×600mm	24	枚	2,190	52,560	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01804]
水道用タ`クタイル鋳鉄管用ホ`リエチレンスリーブ` 固定用コムバンド` 呼び径200mm	200	個	154	30,800	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01824]
諸 雑 費	1	式		54	調整金
計				113,600	
1 m 当り				1,136	

100m当り

第16号代価表

管明示テープ工
 φ200*5000 4箇所/本 天端明示有

P- 16

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員 深夜(1.5)	0.16	人	32,700	5,232	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸雑費	1	式			調整金
計				5,232	
1m当り				52	

第17号代価表

 鑄鉄管切断工
 200mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)

P- 17

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.05	人	38,550	1,927	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.05	日	763	38	
諸雑費 [1]	30	%		1,461	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				6,369	
1口当り				6,369	

10m当り

第18号代価表

撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)

管径200mm

P-

18

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.096	人	32,700	3,139	[R6.3府資料P2] [OS000020]
ハックホリ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.846	時間	10,070	8,519	
諸 雑 費	1	式		2	調整金
計				13,910	
1 m 当り				1,391	

第19号代価表

既設管撤去工 鋳鉄管切断

200mm エンジンカッター(レジンaitプレート) ダクタイル鋳鉄管(FCD)

P-

19

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.014	人	38,550	539	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.05	日	1,240	62	
諸雑費 [1]	30	%		396	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,781	
1口当り				1,781	

第20号代価表

 鑄鉄製仕切弁撤去 縦型
 呼び径200mm

P- 20

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.048	人	32,700	1,569	[R6.3府資料P2] [OS000020]
ハックホリ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.342	時間	10,070	3,443	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,137	
1 基 当 り				6,137	

第21号代価表	消火栓撤去工 機械施工 地下式 単口
---------	-----------------------

P-	21
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.048	人	37,500	1,800	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.186	時間	9,269	1,724	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,486	
1 箇 所 当 り				5,486	

第24号代価表

鉄蓋撤去
角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満

P- 24

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,962	
1 個 当 り				1,962	

1個当り

第25号代価表	レジソコクリート製ボックス撤去 角形(1号) 上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm
---------	---

P-	25
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	32,700	588	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				588	
1 個 当 り				588	

1個当り

第27号代価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)

下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm

P-

27

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.012	人	32,700	392	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				392	
1 個 当 り				392	

1個当り

第28号代価表

レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)

底版 内径440mm*330mm 高さ40mm

P-

28

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	32,700	588	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				588	
1 個 当 り				588	

10m当り

第29号代価表

鑄鉄管吊込み据付(機械)

管径150mm 施工条件の補正:無し

P-

29

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	37,500	3,375	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	32,700	4,905	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	1.34	時間	10,070	13,493	
諸雑費	1	式		7	調整金
計				21,780	
1m当り				2,178	

第30号代価表	GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 呼び径 150mm
---------	---

P-	30
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	37,500	1,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		35	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,545	
1口当り				3,545	

第31号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 150mm
---------	--

P-	31
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第32号代価表

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付

異形管 呼び径 150mm

P-

32

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.096	人	37,500	3,600	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.096	人	32,700	3,139	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		67	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,806	
1口当り				6,806	

100m 当り

第33号代価表

ホ`リエチレンスリーブ被覆工 固定用コムバンド`
呼び径150mm

P- 33

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.35	人	37,500	13,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.35	人	32,700	11,445	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダ`クタイトル鋳鉄管用ホ`リエチレンスリーブ` 呼び径150×6000mm	24	枚	1,720	41,280	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く),積資別冊 R06.04.P107:全国II(除沖縄)] [WA01803]
水道用ダ`クタイトル鋳鉄管用ホ`リエチレンスリーブ` 固定用コムバンド` 呼び径150mm	200	個	154	30,800	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く),積資別冊 R06.04.P107:全国II(除沖縄)] [WA01823]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				96,650	
1 m 当り				966	

第35号代価表	鑄鉄管切断工 150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	P- 35
---------	--------------------------------------	-------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.04	人	38,550	1,542	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.04	日	763	30	
諸雑費 [1]	30	%		1,247	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				5,435	
1口当り				5,435	

第36号代価表

撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管・機械力)

管径150mm

P- 36

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.054	人	37,500	2,025	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.804	時間	10,070	8,096	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				13,070	
1 m 当り				1,307	

第37号代価表	既設管撤去工 鋳鉄管切断 150mm エンジンカッター(レジノイトプレート) ダクタイル鋳鉄管(FCD)
---------	---

P-	37
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.011	人	38,550	424	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.022	人	32,700	719	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.04	日	1,240	49	
諸雑費 [1]	30	%		342	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,534	
1口当り				1,534	

第38号代価表

鑄鉄製仕切弁撤去 縦型

呼び径150mm

P-

38

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	37,500	900	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	32,700	1,177	[R6.3府資料P2] [OS000020]
ハックホリ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.294	時間	10,070	2,960	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,037	
1 基 当 り				5,037	

第39号代価表

鑄鉄製仕切弁設置 縦型

呼び径200mm

P- 39

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	37,500	1,875	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [OS000020]
ハックホリ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.57	時間	10,070	5,739	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				10,230	
1 基 当 り				10,230	

第41号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)

調整リング 内寸250mm 高さ10mm

P-

41

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

1個当り

第42号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 上部壁 内寸250mm 高さ150mm
---------	---

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

1個当り

第43号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)

中部壁 内寸250mm 高さ100mm

P-

43

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

第46号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 下部壁 内寸250mm 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))
---------	--

P-	46
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

第49号代価表	鑄鉄管カニカニ継手工 据付 200mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し
---------	---

P-	49
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.084	人	37,500	3,150	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.084	人	32,700	2,746	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		58	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,954	
1口当り				5,954	

1個当り

第50号代価表

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)

調整リング 内寸250mm 高さ10mm

P- 50

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

第53号代価表	レジコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有 内寸250mm
---------	--

P-	53
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.004	人	32,700	130	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				130	
1 個 当 り				130	

第54号代価表	1ヶ所/分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径200mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P-	54
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	37,500	4,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.13	人	32,700	4,251	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,184	諸雑費
計				10,310	
1 箇 所 当 り				10,310	

第55号代価表	1ヶ所/分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P-	55
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.12	人	37,500	4,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,095	諸雑費
計				9,519	
1 箇 所 当 り				9,519	

第56号代価表	1ヶ所/分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P-	56
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	37,500	3,375	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	12	%		758	諸雑費
計				7,076	
1 箇 所 当 り				7,076	

第57号代価表	コ取付け工 呼び径13mm~50mm
---------	-----------------------

P-	57
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		21	諸雑費 工具損料及び損耗費等
計				2,127	
1 箇所 当り				2,127	

第58号代価表	止水栓取付 全工程 VP用 口径50mm
---------	-------------------------

P-	58
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	37,500	4,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		74	諸雑費 接合器具損料
計				7,565	
1 箇所 当り				7,565	

10m当り

第59号代価表	ホリチン管据付工 25mm
---------	------------------

P- 59

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,549	
1 m 当り				654	

10m当り

第60号代価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

P- 60

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	37,500	3,750	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.18	人	32,700	5,886	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,636	
1 m 当り				963	

第61号代価表

ポリエチレン管継手工 据付

管径25mm

P- 61

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	37,500	750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接合器具損料
計				1,418	
1口当り				1,418	

第62号代価表	ホリチン管継手工 据付 管径20mm
---------	-----------------------

P-	62
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	37,500	750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接合器具損料
計				1,418	
1口当り				1,418	

第63号代価表

硬質塩化ビニル管TS継手工 据付

呼び径50mm

P- 63

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	37,500	1,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		28	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				2,836	
1口当り				1,418	

第64号代価表	止水栓撤去 全工程 VP用 口径50mm
---------	-------------------------

P-	64
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.078	人	37,500	2,925	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.048	人	32,700	1,569	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		44	諸雑費 接合器具損料
計				4,538	
1 箇所 当り				4,538	

10m当り

第65号代価表

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)

20mm

P- 65

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	37,500	1,575	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	32,700	2,354	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,929	
1 m 当り				392	

10m当り

第66号代価表

硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み

呼び径50mm

P- 66

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.108	人	32,700	3,531	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,781	
1 m 当り				578	

第67号代価表

不断水連絡工
 本管口径*取出口径 φ250*φ150

P- 67

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.56	人	38,550	21,588	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.83	人	37,500	31,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	2.07	人	32,700	67,689	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.25	日	9,790	2,447	
諸雑費 [1]	5	%		5,951	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				128,800	
1箇所当り				128,800	

第68号代価表

不断水連絡工
 本管口径*取出口径 φ200*φ150

P- 68

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.3	人	38,550	11,565	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.75	人	37,500	28,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.97	人	32,700	64,419	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.25	日	9,790	2,447	
諸雑費 [1]	5	%		5,144	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				111,700	
1 箇所 当り				111,700	

第69号代価表

不断水連絡工
 本管口径*取出口径 φ150*φ100

P- 69

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.28	人	38,550	10,794	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.67	人	37,500	25,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.82	人	32,700	59,514	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.22	日	9,790	2,153	
諸雑費 [1]	5	%		4,714	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				102,300	
1箇所当り				102,300	

第70号代価表

フアンツ継手 据付

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

P-

70

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第71号代価表	フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm
---------	------------------------------------

P-	71
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第72号代価表

消火栓設置工
機械施工 地下式 単口

P- 72

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	37,500	3,000	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.31	時間	9,269	2,873	
諸雑費 [1]	1	%		62	諸雑費 接合器具損料
計				9,205	
1 箇所 当り				9,205	

第73号代価表	ホリチン管継手工 据付 管径20mm
---------	-----------------------

P-	73
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	37,500	750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接合器具損料
計				1,418	
1口当り				1,418	

第75号代価表	止水栓取付 筐のみ取付け 口径50mm
---------	------------------------

P-	75
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.014	人	37,500	525	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.033	人	32,700	1,079	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,620	
1 箇 所 当 り				1,620	

1個当り

第77号代価表	レジコンクリート製ボックス設置 角形(1号) 上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm
---------	---

P-	77
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				981	
1 個 当 り				981	

第80号代価表	消火栓撤去工 仮設材再使用有 機械施工 地下式 単口
---------	-------------------------------

P-	80
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.032	人	37,500	1,200	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.124	時間	9,269	1,149	
諸雑費 [1]	1	%		25	諸雑費 接合器具損料
計				3,682	
1 箇所 当り				3,682	

10m当り

第81号代価表	ホリチン管撤去工 再使用無 25mm
---------	-----------------------

P- 81

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.021	人	37,500	787	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	32,700	1,177	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,964	
1 m 当り				196	

10m当り

第82号代価表

硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無

呼び径50mm

P-

82

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.054	人	32,700	1,765	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,890	
1 m 当り				289	

第83号代価表	止水栓撤去 筐のみ 再使用有 口径50mm
---------	--------------------------

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.005	人	37,500	187	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.013	人	32,700	425	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		6	諸雑費 接合器具損料
計				618	
1 箇 所 当 り				618	

第84号代価表

マンツ 蓋 取付工

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

P-

84

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第85号代価表

マンツ 蓋 取付工

鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

P-

85

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第86号代価表

フアンツ継手 撤去(再使用有)
 鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm

P- 86

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.028	人	37,500	1,050	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.028	人	32,700	915	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		19	諸雑費 接合器具損料
計				1,984	
1口当り				1,984	

第87号代価表

フアンツ継手 撤去(再使用有)
 鑄鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm

P- 87

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	37,500	900	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,700	
1口当り				1,700	

1個当り

第90号代価表	レゾンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有 下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm
---------	---

P-	90
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.008	人	32,700	261	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				261	
1 個 当 り				261	

第92号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下

P- 92

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		11.50					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・フレート径75cm	7.77	14,200	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 フレート径75cm	14,200		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		40.60					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	14.06	38,550	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	7.26	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	6.11	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		47.90					
Z1	コンクリートカッタフレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	21.21	123,000	コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ	124,000		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市). 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	コンクリートカッタフレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	14.55	84,500	2コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市). 積算資料R04.04.P310:全国
Z3	コンクリートカッタフレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	8.90	51,700	コンクリートカッタ(フレート) 径14インチ	52,100		[WEB建設R06.04:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市). 積算資料R04.04.P310:全国
Z4	レキユアガソリン スタント	2.19	153	ガソリンレキユア スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算 資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積 算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,404.9

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{7.77}{100} \times \frac{14,200}{14,200} \right) \times \frac{11.5}{7.77} \right. \\ & \left. + \left(\frac{14.06}{100} \times \frac{38,550}{25,700} + \frac{7.26}{100} \times \frac{41,250}{26,500} + \frac{6.11}{100} \times \frac{32,700}{22,300} \right) \times \frac{40.6}{(14.06 + 7.26 + 6.11)} \right\} \end{aligned}$$

第93号代価表

舗装版破砕

アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り

P- 94

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		32.95					
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破砕力550~980kN	23.68	17,900	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	17,900		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	バックホウ・クローラ型(貸貸)(長期割引なし) バックホウ容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.27	9,100	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R06.04.P801:近畿地区] 建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東
R		59.47					
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	26.76	38,400	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	23.56	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.15	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		7.58					
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.58	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 781.64

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{23.68}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{9.27}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{32.95}{(23.68 + 9.27)} \right. \\
 & + \left(\frac{26.76}{100} \times \frac{38,400}{25,300} + \frac{23.56}{100} \times \frac{32,700}{22,300} + \frac{9.15}{100} \times \frac{41,250}{26,500} \right) \times \frac{59.47}{(26.76 + 23.56 + 9.15)} \\
 & + \left(\frac{7.58}{100} \times \frac{138}{138} \right) \times \frac{7.58}{7.58} \\
 & \left. + \frac{100 - 32.95 - 59.47 - 7.58}{100} \right\} = 1,064.83238008678 = 1,065(\text{円}/\text{m}^2)
 \end{aligned}$$

第94号代価表

 管路掘削小型ハックホ掘削積込
 クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)

P- 95

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.4	人	41,250	99,000	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.7	人	32,700	219,090	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型ハックホ(排対2次) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	2.273	日	52,680	119,741	
諸雑費	1	式		69	調整金
計				437,900	
1 m3 当り				4,379	

100m3当り

第96号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂

P- 97

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内 {株式会社 英光産業}	126.3	m3	3,350	423,105	[R6.4府見積単価表] [SC172070][単位体積重量:1.6t/m3]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンク及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		309	調整金
計				1,077,000	
1 m3 当り				10,770	

100m3当り

第97号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車

P- 98

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
改良土10t車 現場渡し(門真市)㈱英光産業 東大阪市水走	133.3	m3	1,950	259,935	[R05下期発生土受入P13] [OD004850]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	133.3	m3	1,000	133,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		79	調整金
計				920,600	
1 m3 当り				9,206	

第98号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホリ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン

P- 99

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	126.3	m3	900	113,670	[建設物価R06.04.P133 : 東大阪]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホリ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンク及びプランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		44	調整金
計				767,300	
1 m3 当り				7,673	

100m3当り

第99号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石

P- 100

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整砕石 RM-25 現着 ③枚方・八尾土木管内	126.3	m3	3,050	385,215	[R6.4府見積単価表] [OS006940]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンク及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		199	調整金
計				1,039,000	
1 m3 当り				10,390	

10m3当り

第100号代価表

発生土処分工 タンブ 4t BH0.28m3

14.7km 土砂 良好 DID有

P- 101

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タンブトラック 良好 オンロード・デ・イセブル・積載質量4t積級	1.1	日	47,590	52,349	
投棄料 砂質土(夜間料金) 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町	10	m3	2,700	27,000	[R05下期発生土受入P12] [OD000310]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				79,350	
1 m3 当り				7,935	

10m3当り

第101号代価表

発生土処分工 タンブ 4t BH0.28m3

1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有

P- 102

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タンブトラック 良好 オンロード・デ・イセブル・積載質量4t積級	0.4	日	47,590	19,036	
廃路盤材(クラッシュラン)(夜間料金) 北川ヒューテック(株) 門真合材所 門真市深田町	10	m3	9,180	91,800	[R06.4廃路盤材等受入 P3] [OD029700]
諸 雑 費	1	式		64	調整金
計				110,900	
1 m3 当り				11,090	

第102号代価表

発生土処分工 タンブ 4t BH0.28m3

1.8km As塊(掘削) 良好 DID有

P- 103

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タンブトラック 良好 オンロード・デ・イセブル・積載質量4t積級	0.52	日	47,590	24,746	
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	5,405	54,050	[R05下期廃棄物等受入P11] [OD016290]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				78,800	
1 m3 当り				7,880	

第103号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13

P- 104

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	12.573	t	9,500	119,443	[建設物価R06.04.P215：東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資料調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04：東大阪]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	6	%		8,852	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

第104号代価表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 106

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資料調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンバクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	6	%		8,824	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

第105号代価表

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m

P- 108

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	100	m	4,507	450,700	第112号代価表 117頁
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	100	m	2,158	215,800	第113号代価表 118頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式ハイリフト 66日/式	100	m	6,392	639,200	第114号代価表 119頁
鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用66日 2回使用 補助工法:無	1	式	319,300	319,300	第115号代価表 120頁
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,625,000	
1 m 当り				16,250	

第106号代価表

ポンプ運転工 1台
 作業時排水 発動発電機

P- 109

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.11	人	38,550	4,240	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
工事用水中モーターポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	1	日	108	108	[R5建設機械等損料表] [1][1321-017-050-005]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	1	日	725	725	[R5建設機械等損料表] [1][1510-017-003-001]
諸雑費 [1]	18	%		1,207	諸雑費 電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計				7,915	
1日当り				7,915	

第107号代価表

パッキン舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

P- 110

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.49	人	41,250	20,212	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.74	人	32,700	24,198	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型パッキン(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	52,680	31,924	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				76,340	
1 m2 当り				763	

100m2当り

第108号代価表

アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層
 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 111

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	43	L	100	4,300	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	17	%		25,024	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

第109号代価表	アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道 厚80mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	P- 113
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.435	人	41,250	17,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	1.304	人	38,550	50,269	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.739	人	32,700	56,865	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生安定処理路盤材 再生アスファルト 安定処理材	20.116	t	8,900	179,032	[建設物価R06.04.P215 : 東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	20.116	t	3,000	60,348	[R6府資料調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	20.116	t	200	4,023	[WEB建設R06.04 : 東大阪]
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	126	L	100	12,600	[積算資料R06.04.P331 : 近畿 I (含福井)]
振動ローラ バントカト式・質量0.5~0.6t	0.435	日	40,680	17,695	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.87	日	39,800	34,626	[1]
諸雑費 [1]	15	%		26,599	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

第110号代価表

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m

P- 115

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	100	m	5,271	527,100	第116号代価表 121頁
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	100	m	2,185	218,500	第117号代価表 122頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式ハイホークト 66日/式	100	m	5,737	573,700	第118号代価表 123頁
鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用66日 8回使用 補助工法:無	1	式	246,200	246,200	第119号代価表 124頁
諸 雑 費	1	式		500	調整金
計				1,566,000	
1 m 当り				15,660	

第111号代価表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

P- 116

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		6.05					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.09	5,460	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	5,460		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		55.50					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.28	38,550	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.90	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	8.33	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		38.45					
Z1	コンクリートカッタプレート* 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	35.21	84,500	コンクリートカッタ(プレート*) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市). 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	レキユラーガソリン スタント*	2.19	153	ガソリンレキユラー スタント*	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算 資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積 算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 580.65

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.09}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.05}{4.09} \right. \\
 & + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{38,550}{25,700} + \frac{9.9}{100} \times \frac{41,250}{26,500} + \frac{8.33}{100} \times \frac{32,700}{22,300} \right) \times \frac{55.5}{(19.28 + 9.9 + 8.33)} \\
 & + \left(\frac{35.21}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{2.19}{100} \times \frac{153}{154} \right) \times \frac{38.45}{(35.21 + 2.19)} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.05 - 55.5 - 38.45}{100} \right\} = 742.376063634473 = 742.4(\text{円/m})
 \end{aligned}$$

100m当り

第112号代価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.13m³(平積0.1m³)

P- 117

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2	人	41,250	82,500	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2	人	38,550	77,100	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	6	人	32,700	196,200	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.8	日	52,680	94,824	たて込み
諸 雑 費	1	式		76	調整金
計				450,700	
1 m 当り				4,507	

第113号代価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m3(平積0.2m3)

P- 118

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.9	人	41,250	37,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.9	人	38,550	34,695	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2.7	人	32,700	88,290	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	6.2	時間	8,968	55,601	引抜き
諸 雑 費	1	式		89	調整金
計				215,800	
1 m 当り				2,158	

第114号代価表

支保工(軽量金属)設置・撤去
1段 水圧式ハイブレスト 66日/式

P- 119

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役 深夜(1.5)	1.1	人	41,250	45,375	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	1.1	人	38,550	42,405	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	3.3	人	32,700	107,910	[R6.3府資料P2] [OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 66日/式 1段	100	m	1,492	149,200	第120号代価表 125頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 66日/式 1段	100	m	2,321	232,100	第121号代価表 126頁
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 66日/式	100	m	622	62,200	第122号代価表 127頁
諸雑費	1	式		10	調整金
計				639,200	
1 m 当り				6,392	

第115号代価表

鋼矢板賃料 軽量1型 800枚

供用66日 2回使用 補助工法:無

P- 120

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(賃貸)90日以内 1型 2型 3型	10.32	t・日	8,250	85,140	[積算資料R06.04.P286:近畿]
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	10.32	t	22,687.5	234,135	[積算資料R06.04.P286:近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1	式		25	調整金
計				319,300	
1 式 当 り				319,300	

100m当り

第116号代価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.13m³(平積0.1m³)

P- 121

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.4	人	41,250	99,000	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2.4	人	38,550	92,520	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	7.2	人	32,700	235,440	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.9	日	52,680	100,092	たて込み
諸 雑 費	1	式		48	調整金
計				527,100	
1 m 当り				5,271	

第117号代価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.28m3(平積0.2m3)

P- 122

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.9	人	41,250	37,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.9	人	38,550	34,695	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2.7	人	32,700	88,290	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	6.5	時間	8,968	58,292	引抜き
諸 雑 費	1	式		98	調整金
計				218,500	
1 m 当り				2,185	

100m当り

第118号代価表

支保工(軽量金属)設置・撤去
2段 水圧式ハイブレスト 66日/式

P- 123

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.2	人	41,250	90,750	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2.2	人	38,550	84,810	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	6.6	人	32,700	215,820	[R6.3府資料P2] [OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 66日/式 2段	100	m	660	66,000	第123号代価表 128頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 66日/式 2段	100	m	1,026	102,600	第124号代価表 129頁
軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 66日/式	100	m	137	13,700	第125号代価表 130頁
諸 雑 費	1	式		20	調整金
計				573,700	
1 m 当り				5,737	

第119号代価表

鋼矢板賃料 軽量1型 800枚

供用66日 8回使用 補助工法:無

P- 124

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(賃貸)90日以内 1型 2型 3型	3,225	t・日	8,250	26,606	[積算資料R06.04.P286:近畿]
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	3,225	t	68,062.5	219,501	[積算資料R06.04.P286:近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1	式		93	調整金
計				246,200	
1 式 当 り				246,200	

16.71m 当り

第120号代価表	軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 66日/式 1段
----------	-----------------------------------

P- 125

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	330	本/日	68	22,440	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	5	本	500	2,500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				24,940	
1 m 当り				1,492	

第121号代価表	軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 66日/式 1段
----------	---------------------------------------

P-	126
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧サポート(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	330	本/日	110	36,300	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
水圧サポート(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	5	本	500	2,500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				38,800	
1 m 当り				2,321	

16.71m 当り

第122号代価表	軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 66日/式
----------	----------------------------------

P-	127
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	66	台/日	150	9,900	[積算資料R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台	500	500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				10,400	
1 m 当り				622	

第123号代価表	軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 66日/式 2段
----------	-----------------------------------

P-	128
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	660	本/日	68	44,880	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	10	本	500	5,000	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				49,880	
1 m 当り				660	

第124号代価表	軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 66日/式 2段
----------	---------------------------------------

P-	129
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧サポート(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	660	本/日	110	72,600	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
水圧サポート(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	10	本	500	5,000	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				77,600	
1 m 当り				1,026	

75.56m 当り

第125号代価表	軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 66日/式
----------	----------------------------------

P- 130

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	66	台/日	150	9,900	[積算資料R06.04.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台	500	500	[建設物価R06.04.P819：全国（沖縄除く），積算資料R06.04.P297：全国Ⅱ（除沖縄）]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				10,400	
1 m 当り				137	