

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											

門真市環境水道部

設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	整備事業費	節	工事請負費
設計番号	R 6 整No. 28			工事名	柳田町・東田町地区配水管布設替工事		
工事方法	請負			工事場所	自 門真市柳田町27番 至 門真市東田町13番		
設計者	酒巻 昂平			工事担当者	酒巻 昂平		
期 限				所要日数	135日		

門 真 市 環 境 水 道 部

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鋳鉄管布設工	φ 200	m	40.33	
	鋳鉄管布設工	φ 150	m	210.95	
	鋳鉄管撤去工	φ 200	m	44.46	
	鋳鉄管撤去工	φ 150	m	159.20	
	仕切弁設置工	φ 200	基	2.00	
	仕切弁設置工	φ 150	基	3.00	
	仕切弁撤去工	φ 200	基	3.00	
	仕切弁撤去工	φ 150	基	4.00	
	不断水仕切弁設置工(中蓋)	φ 200	基	2.00	
	不断水仕切弁設置工(中蓋)	φ 150	基	2.00	
	仮設配管布設工	φ 150～φ 75	m	276.77	
	小口径連絡工	φ 100～φ 25	箇所	9.00	
	試掘工	-	箇所	5.00	
	金 額	工事価格	103,270,000 円	内 訳	支給材料費
消費税相当額		10,327,000 円	工事価格		103,270,000 円
請負対象金額		113,597,000 円			
老朽管解消のための柳田町・東田町地区配水管布設替工事である。					

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	17,613,006	17,613,006	第1号内訳書
管工事		1.00	式	7,051,220	7,051,220	第2号内訳書
土工事		1.00	式	31,308,484	31,308,484	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	6,173,100	6,173,100	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		62,145,810	
共通仮設費計		1.00	式		6,495,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		330,000	
運搬費		1.00	式	146,000	146,000	第5号内訳書
事業損失防止施設費		1.00	式	184,000	184,000	第6号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		6,165,000	
純工事費		1.00	式		68,640,810	
現場管理費		1.00	式		19,692,000	
工事原価		1.00	式		88,332,810	

第 1号内訳書

材料費

17,613,006

1頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[鑄鉄管布設工-φ200]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鑄鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径200mm×L5.0m	7.00	本	87,500	612,500	[建設物価R06.04.P285：全国（沖繩除く）、積算資料R06.04.P421：全国Ⅱ（除沖繩）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 200mm	9.00	個	48,600	437,400	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 200mm	2.00	個	43,900	87,800	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 11・1/4度 200mm	2.00	個	43,800	87,600	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 5・5/8度 200mm	1.00	個	43,800	43,800	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 45度 200mm	5.00	個	66,700	333,500	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 二受T字管 200×150mm	1.00	個	69,000	69,000	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 二受T字管 200×200mm	1.00	個	80,000	80,000	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 渦巻式フランジ付きT字管 200×75mm 7.5K	1.00	個	108,000	108,000	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 継ぎ輪 口径200mm	1.00	個	85,400	85,400	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(GX形)	GX形 挿し受片落管 200×150mm	1.00	個	41,100	41,100	[建設物価R06.04.P286：全国（沖繩除く）]
ダクタイル鑄鉄異形管(K形) 継輪	呼び径200mm	2.00	個	28,900	57,800	[WEB建設R06.04：全国（沖繩除く）]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 主に 水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径200mm	4.00	組	10,100	40,400	[建設物価R06.04.P284:全国(北海道・沖縄除く)、積算資料R06.14.P424:全国I(除北海道沖縄)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径200mm	20.00	個	7,730	154,600	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)、積算資料R06.04.P423:全国II(除沖縄)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 切管エレット G-Linkエレット 口径 200mm	14.00	個	29,900	418,600	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)、積算資料R06.04.P423:全国II(除沖縄)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 ライフ 口径200mm	5.00	個	9,650	48,250	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)、積算資料R06.04.P423:全国II(除沖縄)]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	40.33	m	150	6,049	[物価資料:換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	80.66	m	140	11,292	[見積]
小計行	[1]	1.00	式		2,723,091	
[鋳鉄管布設工-φ150]	夜間施工					
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ 樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径150mm×L5.0m	40.00	本	66,700	2,668,000	[建設物価R06.04.P285:全国(沖縄除く)、積算資料R06.04.P421:全国II(除沖縄)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 45度 150mm	14.00	個	33,100	463,400	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 22・1/2度 150mm	9.00	個	30,700	276,300	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 曲管 11・1/4度 150mm	3.00	個	27,600	82,800	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 両受曲管 22・1/2度 150mm	2.00	個	44,900	89,800	[建設物価R06.04.P286:全国(沖縄除く)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 二受T字管 150×100mm	1.00	個	48,100	48,100	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 渦巻式フランジ付きT字管 150×75mm 7.5K	1.00	個	75,000	75,000	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 継ぎ輪 口径150mm	3.00	個	71,100	213,300	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 両受短管 口径150mm	1.00	個	51,900	51,900	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 継輪	呼び径150mm	1.00	個	22,200	22,200	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 45° 曲管 内面エポキシ粉体塗装	呼び径150mm	1.00	個	26,500	26,500	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 22° 1/2曲 管 内面エポキシ粉体塗装	呼び径150mm	2.00	個	25,000	50,000	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管 K形 帽	φ150mm	2.00	個	39,310	78,620	[見積]
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 主に 水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径150mm	7.00	組	9,060	63,420	[建設物価R06.04.P288：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R06.14.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径150mm	27.00	個	6,120	165,240	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 切管エレット G-Linkエレット 口径 150mm	20.00	個	22,100	442,000	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 ライフ 口径150mm	14.00	個	7,010	98,140	[建設物価R06.04.P286：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	210.95	m	150	31,642	[物価資料：換算値]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*管明示テープ	50mm 年号入り	421.90	m	140	59,066	[見積]
小計行	[2]	1.00	式		5,005,428	
[仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
耐震管路用グケタル [®] 鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソトシル仕切弁	両受口 内紗 [®] 式 3種10K FCD製 内面 粉体塗装・外面耐食塗装 径200mm	2.00	個	290,000	580,000	<small>[建設物価06.04.P200：全国（北海道・沖縄除く）、標準資料06.14.P200：全国1（除北海道沖縄）]</small>
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	2.00	個	27,940	55,880	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	4.00	個	2,200	8,800	[見積]
*仕切弁レゾン枠 A型 円形1号	25-150A	2.00	個	9,800	19,600	[見積]
*仕切弁レゾン枠 B型 円形1号	25-100B	2.00	個	5,500	11,000	[見積]
*仕切弁レゾン枠 C型 円形1号	25-300C	2.00	個	13,400	26,800	[見積]
*仕切弁レゾン枠 底版 円形1号	25-40S	2.00	個	16,400	32,800	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	2.00	個	5,230	10,460	[見積]
小計行	[3]	1.00	式		745,340	
[仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソトシル仕切弁	両受口 内襯式 3種10K FCD製 内面 粉体塗装・外面耐食塗装 径150mm	3.00	個	199,000	597,000	<small>〔建設物価006_04.P200：全国（北海道・沖縄除く）〕、積算資料006_14.P428：全国1（除北海道沖縄）</small>
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	3.00	個	27,940	83,820	[見積]
*仕切弁BOX調整枠 円形1号	1cm	6.00	個	2,200	13,200	[見積]
*仕切弁レゾン枠 A型 円形1号	25-150A	3.00	個	9,800	29,400	[見積]
*仕切弁レゾン枠 B型 円形1号	25-100B	3.00	個	5,500	16,500	[見積]
*仕切弁レゾン枠 C型 円形1号	25-300C	3.00	個	13,400	40,200	[見積]
*仕切弁レゾン枠 底版 円形1号	25-40S	3.00	個	16,400	49,200	[見積]
*仕切弁コンクリート 底版	60S	3.00	個	5,230	15,690	[見積]
小計行	[4]	1.00	式		845,010	
[不断水式仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
不断水式仕切弁 鋳鉄管用	φ200mm（夜用）	2.00	個	986,400	1,972,800	[見積]
中蓋	φ200mm（夜用）	2.00	個	152,000	304,000	[見積]
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊割押輪	φ200mm 継手材含む	2.00	組	25,000	50,000	[見積×査定率]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁鉄蓋（仮設材・3回使用・再使用品）	黒色、キャップ付	2.00	個	9,313	18,626	[見積]
*仕切弁レゾン枠 A型（仮設材・3回使用・再使用品）	25-150A	2.00	個	3,266	6,532	[見積]
*仕切弁レゾン枠 B型（仮設材・3回使用・再使用品）	25-100B	1.00	個	1,833	1,833	[見積]
*仕切弁レゾン枠 B型（仮設材・3回使用・再使用品）	25-200B	1.00	個	2,866	2,866	[見積]
*仕切弁レゾン枠 C型（仮設材・3回使用・再使用品）	25-300C	2.00	個	4,466	8,932	[見積]
*仕切弁レゾン枠 底版（仮設材・3回使用・再使用品）	25-40S	2.00	個	5,466	10,932	[見積]
小計行	[5]	1.00	式		2,376,521	
[不断水式仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
不断水式仕切弁 鑄鉄管用	φ150mm（夜用）	2.00	個	447,400	894,800	[見積]
中蓋	φ150mm（夜用）	2.00	個	117,000	234,000	[見積]
ダクタイル鑄鉄管 K形 特殊割押輪	φ150mm 継手材含む	1.00	組	23,200	23,200	[見積×査定率]
*仕切弁鉄蓋（仮設材・3回使用・再使用品）	黒色、キャップ付	2.00	個	9,313	18,626	[見積]
*仕切弁レゾン枠 A型（仮設材・3回使用・再使用品）	25-150A	2.00	個	3,266	6,532	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁レゾン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-100B	1.00	個	1,833	1,833	[見積]
*仕切弁レゾン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	2.00	個	2,866	5,732	[見積]
*仕切弁レゾン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	2.00	個	4,466	8,932	[見積]
*仕切弁レゾン枠 底版 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-40S	2.00	個	5,466	10,932	[見積]
小計行	[6]	1.00	式		1,204,587	
[小口径連絡工-φ100～φ25]	夜間施工					
不断水式仕切弁 鋳鉄管用	φ100mm (夜用)	1.00	個	353,640	353,640	[見積]
中蓋	φ100mm (夜用)	1.00	個	84,000	84,000	[見積]
*仕切弁鉄蓋 (仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ付	1.00	個	9,313	9,313	[見積]
*仕切弁レゾン枠 A型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	1.00	個	3,266	3,266	[見積]
*仕切弁レゾン枠 B型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-200B	1.00	個	2,866	2,866	[見積]
*仕切弁レゾン枠 C型 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-300C	1.00	個	4,466	4,466	[見積]
*仕切弁レゾン枠 底版 (仮設材・3回使用・再使用品)	25-40S	1.00	個	5,466	5,466	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	GX形1種 呼び径100mm×L4.0m	1.00	本	36,700	36,700	[建設物価R06.04.P285：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P421：全国Ⅱ（除沖縄）]
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き 弁 GX形ソトソール仕切弁	受口・挿し口 内衬式 3種10K FCD製 内面粉体塗装・外面耐食塗装 径100mm	1.00	個	123,000	123,000	[建設物価R06.04.P300：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R06.14.P438：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 継輪	呼び径100mm	1.00	個	15,800	15,800	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄異形管(K形) 45° 曲管 内面エポキシ粉体塗装	呼び径100mm	2.00	個	15,100	30,200	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）]
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 主に水道1・2・3種管用	半周タイプ 呼び径100mm	4.00	組	6,020	24,080	[建設物価R06.04.P285：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R06.14.P424：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)	GX形 接合材料 口径100mm	2.00	個	4,310	8,620	[建設物価R06.04.P285：全国（沖縄除く）、積算資料R06.04.P423：全国Ⅱ（除沖縄）]
*埋設標識シート	150mm×50m巻 エコマーク絵柄入	3.05	m	150	457	[物価資料：換算値]
*管明示テープ	50mm 年号入り	6.10	m	140	854	[見積]
*仕切弁鉄蓋 円形1号	黒色、キャップ付	1.00	個	27,940	27,940	[見積]
*仕切弁BOX調整棒 円形1号	1cm	2.00	個	2,200	4,400	[見積]
*仕切弁レジン棒 A型 円形1号	25-150A	1.00	個	9,800	9,800	[見積]
*仕切弁レジン棒 B型 円形1号	25-100B	1.00	個	5,500	5,500	[見積]
*仕切弁レジン棒 C型 円形1号	25-300C	1.00	個	13,400	13,400	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*仕切弁 ^{レゾ} ン枠 底版 円形1号	25-40S	1.00	個	16,400	16,400	[見積]
*仕切弁 ^{コン} クリート 底版	60S	1.00	個	5,230	5,230	[見積]
水道用 ^ホ ール付分水栓 ^ホ ール式(A) 鋳鉄管用	呼び径200×50mm	5.00	個	44,400	222,000	[積算別冊R06.04.P125：全国 I（除北海道沖縄）]
水道用 ^ホ ール付分水栓 ^ホ ール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×50mm	5.00	個	40,600	203,000	[積算別冊R06.04.P125：全国 I（除北海道沖縄）]
水道用 ^ホ ール付分水栓 ^ホ ール式(A) 鋳鉄管用	呼び径150×25mm	1.00	個	14,300	14,300	[積算別冊R06.04.P125：全国 I（除北海道沖縄）]
水道用 ^ホ ール付分水栓 ^ホ ール式(A) 鋳鉄管用	呼び径100×50mm	1.00	個	37,000	37,000	[積算別冊R06.04.P125：全国 I（除北海道沖縄）]
スリーブ	φ 50mm	11.00	個	3,910	43,010	[見積]
スリーブ	φ 25mm	1.00	個	1,680	1,680	[見積]
* ^ホ ール分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 40mm ~ φ 50mm用	φ 200mm ~ φ 250mm	5.00	個	950	4,750	[見積]
* ^ホ ール分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 40mm ~ φ 50mm用	φ 100mm ~ φ 150mm	6.00	個	770	4,620	[見積]
* ^ホ ール分水栓用防食フィルム 止水機構 φ 13mm ~ φ 25mm用	φ 100mm ~ φ 150mm	1.00	個	590	590	[見積]
伸縮可とう継手 分止水栓用	φ 50mm	11.00	個	10,970	120,670	[見積×査定率]
水道用 ^ホ レチレン管金属継手 分止水栓用	φ 25mm	1.00	個	1,470	1,470	[見積×査定率]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
青銅製ハブ	ゲート 10K 50A 2B	5.00	個	16,500	82,500	[建設物価R06.04.P699:近畿地区,積算資料R06.04.P834:大阪]
青銅製ハブ(仮設材・3回使用・再使用品)	ゲート 5K 50A 2B	2.00	個	3,900	7,800	[建設物価R06.04.P699:近畿地区,積算資料R06.04.P834:大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 金属入りハブソケット	II形 呼び径50mm	10.00	個	2,770	27,700	[積算資料R06.04.P823:大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ハブソケット	呼び径50mm	6.00	個	204	1,224	[建設物価R06.04.P693:全国(北海道・沖縄除く)]
*止水栓BOX(分離式)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩化ビニル管等含む	5.00	組	23,849	119,245	[見積]
*止水栓BOX(分離式)(仮設材・3回使用・再使用品)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩化ビニル管等含む	2.00	個	7,949	15,898	[見積]
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径25mm	1.50	m	237	355	[建設物価R06.04.P686:大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	50 60×4	45.50	m	667	30,348	[積算資料R06.04.P812:大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	25 32×4	2.50	m	272	680	[積算資料R06.04.P812:大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	20 26×4	1.50	m	189	283	[積算資料R06.04.P812:大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 塩化ビニル管用ソケット	呼び径25mm	1.00	個	2,700	2,700	[建設物価R06.04.P687:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R06.04.P832:大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 分水栓キャップ	φ50mm	2.00	個	1,394	2,788	[見積×査定率]
水道用ポリエチレン管金属継手 分水栓キャップ	φ25mm	1.00	個	462	462	[見積×査定率]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ	呼び径50mm	32.00	個	340	10,880	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ	呼び径25mm	5.00	個	93	465	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 エルボ	呼び径20mm	2.00	個	61	122	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット	呼び径50mm	13.00	個	244	3,172	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット	呼び径25mm	1.00	個	70	70	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット	呼び径50×40mm	1.00	個	244	244	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット	呼び径25×20mm	1.00	個	70	70	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いソケット	呼び径20×13mm	1.00	個	49	49	[建設物価R06.04.P692：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違いチース	呼び径50×25mm	1.00	個	488	488	[建設物価R06.04.P693：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ	呼び径50mm	2.00	個	193	386	[建設物価R06.04.P694：全国（北海道・沖縄除く）]
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ・伸縮形	呼び径20mm	1.00	個	5,090	5,090	[積資別冊R06.04.P126：全国Ⅰ（除北海道沖縄）]
*樹脂製メーカーBOX	φ20mm	1.00	個	8,600	8,600	[見積]
水道用耐衝撃性塩化ビニル管継手 HI ショックガードソケット付	φ20mm	2.00	個	579	1,158	[見積×査定率]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[7]	1.00	式		1,761,265	
[仮設配管工-φ150～φ75]	夜間施工					
レンタル仮設配管材料φ150mm～φ75mm	レンタル日数:115日	1.00	式	1,108,795	1,108,795	[見積]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径150mm SUS304	2.00	組	4,110	8,220	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径100mm SUS304	2.00	組	2,720	5,440	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄管接合部品 フランジ形接合部品 内面エポキシ RF形7.5K 水道用	呼び径75mm SUS304	3.00	組	2,720	8,160	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]
不断水T字管V型 鋳鉄管用	φ200mm×150mm	2.00	個	367,400	734,800	[見積]
不断水T字管V型 鋳鉄管用(SUS7°ッシュ込み)	φ150mm×100mm	2.00	個	251,900	503,800	[見積]
不断水T字管V型 鋳鉄管用(SUS7°ッシュ込み)	φ100mm×75mm	1.00	個	198,000	198,000	[見積]
水道用地下式消火栓(単口)(仮設材・3回使用・再用品)	φ75mm 内外面紛体塗装 浅埋用	2.00	個	27,200	54,400	[見積]
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形) フランジふた	呼び径150mm	2.00	個	8,090	16,180	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形) フランジふた	呼び径100mm	2.00	個	5,720	11,440	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形) フランジふた	呼び径75mm	1.00	個	4,460	4,460	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く)]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)	呼び径25mm	3.00	m	237	711	[建設物価R06.04.P686:大阪]
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)	50 60×4	20.00	m	667	13,340	[積算資料R06.04.P812:大阪]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ	呼び径50mm	23.00	個	340	7,820	[建設物価R06.04.P692:全国(北海道・沖縄除く)]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 ソケット	呼び径50mm	9.00	個	244	2,196	[建設物価R06.04.P692:全国(北海道・沖縄除く)]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 キャップ	呼び径50mm	5.00	個	193	965	[建設物価R06.04.P694:全国(北海道・沖縄除く)]
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 キャップ	呼び径40mm	1.00	個	122	122	[建設物価R06.04.P694:全国(北海道・沖縄除く)]
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット	呼び径25mm	1.00	個	2,080	2,080	[建設物価R06.04.P687:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R06.04.P832:大阪]
水道用ポリエチレン管金属継手 ハイエント	呼び径25mm	1.00	個	1,590	1,590	[建設物価R06.04.P687:全国(北海道・沖縄除く),積算資料R06.04.P833:大阪]
*仕切弁鉄蓋(仮設材・3回使用・再使用品)	黒色、キャップ付	3.00	個	9,313	27,939	[見積]
*仕切弁レゾン枠 A型(仮設材・3回使用・再使用品)	25-150A	3.00	個	3,266	9,798	[見積]
*仕切弁レゾン枠 底板(浅埋用)(仮設材・3回使用・再使用品)	25-60SS	3.00	個	3,966	11,898	[見積]
*止水栓BOX(分離式)(仮設材・3回使用・再使用品)	鉄蓋(市章入)、底板、調整用塩化ビニル管等含む	18.00	個	7,949	143,082	[見積]
*消火栓鉄蓋 角型(仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm	2.00	個	20,666	41,332	[見積]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*消火栓レン上部 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 200A	2.00	個	7,366	14,732	[見積]
*消火栓レン中下部 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 200BC	2.00	個	4,766	9,532	[見積]
*消火栓レン底版 角型 (仮設材・3回使用・再使用品)	440mm×330mm 40S	2.00	個	5,466	10,932	[見積]
小計行	[8]	1.00	式		2,951,764	
合計		1.00	式		17,613,006	

第 2号内訳書

管工事

7,051,220

15頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[<small>（</small> 铸铁管布設工-φ200 <small>）</small>]	夜間施工					
铸铁管吊込み据付(機械)	管径200mm 施工条件の補正:無し	40.33	m	2,318	93,484	第1号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]</small>
GX形継手接合 P-Linkを使用しない据付	直管 呼び径 200mm	5.00	口	4,254	21,270	第2号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]</small>
GX形継手接合 G-Linkを使用しない据付	異形管 呼び径 200mm	20.00	口	4,963	99,260	第3号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]</small>
GX形継手接合 G-Linkを使用する据付	異形管 呼び径 200mm	14.00	口	7,940	111,160	第4号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]</small>
铸铁管メカニカル継手工 据付	200mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	4.00	口	5,741	22,964	第5号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]</small>
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用コムバンド	呼び径200mm	40.33	m	1,136	45,814	第6号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]</small>
管明示テープ工	φ200*5000 4箇所/本 天端明示有	80.66	m	52	4,194	第7号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]</small>
管明示シート工		40.33	m	130	5,242	第8号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]</small>
铸铁管切断工	200mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	13.00	口	6,369	82,797	第9号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]</small>
撤去管吊上げ積込み(铸铁管・機械力)	管径200mm	44.46	m	1,391	61,843	第10号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]</small>
既設管撤去工铸铁管切断	200mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート) タクタイル铸铁管(FCD)	12.00	口	1,781	21,372	第11号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]</small>
铸铁製仕切弁撤去 縦型	呼び径200mm	3.00	基	6,137	18,411	第12号代価表 <small>[R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]</small>

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	1,177	3,531	第13号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
樹脂コンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	18.00	個	196	3,528	第14号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[1]	1.00	式		594,870	
[鑄鉄管布設工-φ150]	夜間施工					
鑄鉄管吊込み据付(機械)	管径150mm 施工条件の補正:無し	210.95	m	2,178	459,449	第15号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
GX形継手接合 P-Linkを使用しない据付	直管 呼び径 150mm	40.00	口	3,545	141,800	第16号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用しない据付	異形管 呼び径 150mm	27.00	口	4,254	114,858	第17号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
GX形継手接合 G-Linkを使用する据付	異形管 呼び径 150mm	20.00	口	6,806	136,120	第18号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
鑄鉄管メカニカル継手工 据付	150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	7.00	口	4,891	34,237	第19号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド	呼び径150mm	210.95	m	966	203,777	第20号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示テープ工	φ150*5000 4箇所/本 天端明示有	421.90	m	49	20,673	第21号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		210.95	m	130	27,423	第8号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
鑄鉄管切断工	150mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)	21.00	口	5,435	114,135	第22号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P91]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
撤去管吊上げ積込み(铸铁管・機械力)	管径150mm	159.20	m	1,307	208,074	第23号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工铸铁管切断	150mm エンジンカッター(エンジンプレート) タクタイル铸铁管(FCD)	40.00	口	1,534	61,360	第24号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
铸铁製仕切弁撤去 縦型	呼び径150mm	4.00	基	5,037	20,148	第25号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋撤去	円形(1号) 250mm 30kg未満	4.00	個	1,177	4,708	第13号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号)	内寸250mm	24.00	個	196	4,704	第14号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	5,486	10,972	第26号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
鉄蓋撤去	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	2.00	個	1,962	3,924	第27号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	588	1,176	第28号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	中部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	392	784	第29号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	392	784	第30号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号)	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	2.00	個	588	1,176	第31号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[2]	1.00	式		1,570,282	
[仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置 縦型	呼び径200mm	2.00	基	10,230	20,460	第32号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,962	3,924	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	4.00	個	327	1,308	第34号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	2.00	個	327	654	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	2.00	個	327	654	第36号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	2.00	個	327	654	第37号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	2.00	個	327	654	第38号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	2.00	個	327	654	第39号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[3]	1.00	式		28,962	
[仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
鋳鉄製仕切弁設置 縦型	呼び径150mm	3.00	基	8,396	25,188	第40号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	1,962	5,886	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	6.00	個	327	1,962	第34号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	3.00	個	327	981	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	3.00	個	327	981	第36号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	3.00	個	327	981	第37号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	3.00	個	327	981	第38号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	3.00	個	327	981	第39号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[4]	1.00	式		37,941	
[不断水式仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工(铸铁管用)	φ200mm(夜)	2.00	箇所	358,000	716,000	[見積]
不断水仕切弁中蓋取付工	φ200mm(夜)	2.00	箇所	203,000	406,000	[見積]
铸铁管カニカ継手工 据付	200mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し	2.00	口	5,954	11,908	第41号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,962	3,924	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	2.00	個	327	654	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	327	327	第36号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	1.00	個	327	327	第42号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	2.00	個	327	654	第37号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	2.00	個	327	654	第38号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	784	1,568	第43号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	8.00	個	130	1,040	第44号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[5]	1.00	式		1,143,056	
[不断水式仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用)	φ150mm(夜)	2.00	箇所	315,000	630,000	[見積]
不断水仕切弁中蓋取付工	φ150mm(夜)	2.00	箇所	161,000	322,000	[見積]
鋳鉄管カニカ継手工 据付	150mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し	1.00	口	5,104	5,104	第45号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	1,962	3,924	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	2.00	個	327	654	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	327	327	第36号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	2.00	個	327	654	第42号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	2.00	個	327	654	第37号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	2.00	個	327	654	第38号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	2.00	個	784	1,568	第43号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	9.00	個	130	1,170	第44号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[6]	1.00	式		966,709	
[小口径連絡工-φ100～φ25]	夜間施工					
不断水仕切弁設置工(鋳鉄管用)	φ100mm(夜)	1.00	箇所	284,000	284,000	[見積]
不断水仕切弁中蓋取付工	φ100mm(夜)	1.00	箇所	156,000	156,000	[見積]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	327	327	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ200mm	1.00	個	327	327	第42号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	327	327	第37号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レシコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	327	327	第38号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	784	784	第43号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レシコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	4.00	個	130	520	第44号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
铸铁管吊込み据付(機械)	管径100mm 施工条件の補正:無し	3.05	m	1,906	5,813	第46号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P53]
GX形継手接合 G-Linkを使用しない据付	異形管 呼び径 100mm	2.00	口	3,545	7,090	第47号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P58]
铸铁管メカニカル継手工 据付	100mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し	4.00	口	4,111	16,444	第48号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P54]
ポリエチレンスリーブ被覆工 固定用コムバンド	呼び径100mm	3.05	m	879	2,680	第49号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P62]
管明示テープ工	φ100*4000 3箇所/本 天端明示有	6.10	m	52	317	第50号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P65]
管明示シート工		3.05	m	130	396	第51号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P66]
撤去管吊上げ積込み(铸铁管・機械力)	管径100mm	7.03	m	1,144	8,042	第52号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
既設管撤去工铸铁管切断	100mm エンジンカッター(レシノイットプレート) タクタイル铸铁管(FCD)	2.00	口	1,117	2,234	第53号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P106]
铸铁製仕切弁撤去 縦型	呼び径100mm	1.00	基	4,072	4,072	第54号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	784	784	第43号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	6.00	個	130	780	第44号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鋳鉄製仕切弁設置 縦型	呼び径100mm	1.00	基	6,788	6,788	第55号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P98]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	1.00	個	1,962	1,962	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	調整リング 内寸250mm 高さ10mm	2.00	個	327	654	第56号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	1.00	個	327	327	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	中部壁 内寸250mm 高さ100mm	1.00	個	327	327	第36号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	下部壁 内寸250mm 高さ 300mm(RB(C)、RB(CA))	1.00	個	327	327	第37号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	底版 内寸250mm 高さ40mm	1.00	個	327	327	第38号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm	1.00	個	327	327	第57号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
サトル分水栓建込み	鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径 200mm 電動式穿孔機を使用する	5.00	箇所	10,310	51,550	第58号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サトル分水栓建込み	鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径 150mm 電動式穿孔機を使用する	5.00	箇所	9,519	47,595	第59号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サトル分水栓建込み	鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径 150mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	7,076	7,076	第60号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
サトル分水栓建込み	鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径 100mm 電動式穿孔機を使用する	1.00	箇所	9,519	9,519	第61号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コア取付け工	呼び径13mm~50mm	12.00	箇所	2,127	25,524	第62号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P192]
ポリエチレン管据付工	25mm	1.50	m	654	981	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	45.50	m	963	43,816	第64号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	2.50	m	654	1,635	第65号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	1.50	m	654	981	第66号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
ポリエチレン管継手工 据付	管径50mm	2.00	口	2,836	5,672	第67号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
ポリエチレン管継手工 据付	管径25mm	1.00	口	1,418	1,418	第68号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	88.00	口	1,418	124,784	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径40mm	1.00	口	1,063	1,063	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径25mm	14.00	口	709	9,926	第71号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径20mm	6.00	口	709	4,254	第72号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径13mm	1.00	口	354	354	第73号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
止水栓取付 全工程 VP用	口径50mm	7.00	箇所	7,565	52,955	第74号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)	25mm	2.50	m	392	980	第75号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
ポリエチレン管継手工 取外し	管径50mm	2.00	口	1,700	3,400	第76号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径50mm	23.50	m	578	13,583	第77号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み	呼び径13mm	9.50	m	331	3,144	第78号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P108]
量水器撤去(ねじ込み接合) 全工程	口径13mm 標準(特殊メッキ以外)	1.00	箇所	4,340	4,340	第79号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P194]
止水栓撤去 全工程 VP用 再使用有	口径50mm	2.00	箇所	3,025	6,050	第80号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]
量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程	口径20mm 標準(特殊メッキ以外)	1.00	箇所	8,323	8,323	第81号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P194]
小計行	[7]	1.00	式		933,188	
[仮設配管工-φ150～φ75]	夜間施工					
レンタル仮設配管工 φ150mm～φ50mm	設置・撤去	1.00	式	982,703	982,703	[見積]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ200*φ150	2.00	箇所	111,700	223,400	第82号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ150*φ100	2.00	箇所	102,300	204,600	第83号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]
不断水連絡工	本管口径*取出口径 φ100*φ75	1.00	箇所	93,890	93,890	第84号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P64]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手 据付	铸铁管 JWVA7.5K 呼び径150mm	2.00	口	4,963	9,926	第85号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 据付	铸铁管 JWVA7.5K 呼び径100mm	2.00	口	4,254	8,508	第86号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 据付	铸铁管 JWVA7.5K 呼び径75(80)mm	1.00	口	4,254	4,254	第87号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
消火栓設置工	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	9,205	18,410	第88号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
ポリエチレン管据付工	25mm	3.00	m	654	1,962	第63号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	20.00	m	963	19,260	第64号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
ポリエチレン管継手工 据付	管径25mm	3.00	口	1,418	4,254	第68号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径50mm	64.00	口	1,418	90,752	第69号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付	呼び径40mm	1.00	口	1,063	1,063	第70号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
鉄蓋設置	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	1,962	5,886	第33号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	上部壁 内寸250mm 高さ150mm	3.00	個	327	981	第35号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)	浅埋用底版 内寸250mm 高さ60mm	3.00	個	327	981	第89号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
止水栓取付 筐のみ取付け	口径25～100mm	18.00	箇所	1,620	29,160	第90号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	2.00	個	3,270	6,540	第91号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	上部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	981	1,962	第92号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	下部壁 内径440mm*330mm 高さ200mm	2.00	個	654	1,308	第93号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス設置 角形(1号)	底版 内径440mm*330mm 高さ40mm	2.00	個	981	1,962	第94号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
消火栓撤去工 仮設材再使用有	機械施工 地下式 単口	2.00	箇所	3,682	7,364	第95号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P101]
ポリエチレン管撤去工 再使用無	25mm	3.00	m	196	588	第96号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P86]
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無	呼び径50mm	20.00	m	289	5,780	第97号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P84]
フランジ蓋 取付工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	2.00	口	4,963	9,926	第98号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ蓋 取付工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	2.00	口	4,254	8,508	第99号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ蓋 取付工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	1.00	口	4,254	4,254	第100号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 撤去(再使用有)	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm	2.00	口	1,984	3,968	第101号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 撤去(再使用有)	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm	2.00	口	1,700	3,400	第102号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]
フランジ継手 撤去(再使用有)	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm	1.00	口	1,700	1,700	第103号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P56]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水栓撤去 筐のみ 再使用有	口径25～100mm	18.00	箇所	618	11,124	第104号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P193]
鉄蓋撤去 再使用有	円形(1号) 250mm 30kg未満	3.00	個	784	2,352	第43号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有	内寸250mm	6.00	個	130	780	第44号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
鉄蓋撤去 再使用有	角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満	2.00	個	1,308	2,616	第105号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P102]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	392	784	第106号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	下部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm	2.00	個	261	522	第107号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
レジンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 再使用有	底版 内径500mm*400mm 高さ40mm	2.00	個	392	784	第108号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P103、104]
小計行	[8]	1.00	式		1,776,212	
合計		1.00	式		7,051,220	

第 3号内訳書

土工事

31,308,484

29頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
([鑄鉄管布設工-φ200])	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	23.26	m	742.40	17,268	第109号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	31.78	m	1,690	53,708	第110号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cm を超え40cm以下	31.63	m	4,677	147,933	第111号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	12.52	m2	763	9,552	第112号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	4.20	m2	1,061	4,456	第113号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	37.67	m2	1,065	40,118	第114号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破砕	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	12.09	m2	1,360	16,442	第115号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	48.48	m3	4,379	212,293	第116号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	4.74	m3	13,740	65,127	第117号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生 砂	18.33	m3	10,770	197,414	第118号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良 土10t車	24.66	m3	9,206	227,019	第119号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ク ラッシュラン	7.25	m3	7,673	55,629	第120号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生 粒度調整砕石	2.98	m3	10,390	30,962	第121号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬 性粒度調整鉄鋼スラグ	2.42	m3	11,090	26,837	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	43.00	m3	7,935	341,205	第123号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	10.23	m3	11,090	113,450	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良 好 DID有	2.42	m3	11,300	27,346	第125号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	5.91	m3	7,880	46,570	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	12.52	m2	2,332	29,196	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファ ルト安定処理材	14.89	m2	5,208	77,547	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	26.98	m2	3,163	85,337	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	41.87	m2	3,330	139,427	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	12.09	m2	3,413	41,263	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側 分)	機械施工 支保工軽量金属製 H= 2.50m	10.00	m	18,200	182,000	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	5.00	日	7,915	39,575	第133号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小計行	[1]	1.00	式		2,227,674	
[鑄鉄管布設工-φ150]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	148.94	m	742.40	110,573	第109号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	49.82	m	1,690	84,195	第110号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cm を超え40cm以下	314.89	m	4,677	1,472,740	第111号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	215.69	m ²	763	164,571	第112号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	110.89	m ²	1,061	117,654	第113号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	37.88	m ²	1,065	40,342	第114号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破砕	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	110.89	m ²	1,360	150,810	第115号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	303.96	m ³	4,379	1,331,040	第116号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	28.46	m ³	13,740	391,040	第117号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生 砂	100.38	m ³	10,770	1,081,092	第118号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良 土10t車	152.21	m ³	9,206	1,401,245	第119号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	76.04	m3	7,673	583,454	第120号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石	3.79	m3	10,390	39,378	第121号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	22.18	m3	11,090	245,976	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	252.59	m3	7,935	2,004,301	第123号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	79.82	m3	11,090	885,203	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有	22.18	m3	11,300	250,634	第125号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	36.37	m3	7,880	286,595	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	79.95	m2	2,332	186,443	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	40.08	m2	2,947	118,115	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	16.50	m2	5,208	85,932	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	230.03	m2	3,163	727,584	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	106.09	m2	3,125	331,531	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	148.77	m2	3,330	495,404	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	119.22	m ²	3,413	406,897	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	36.88	m	18,200	671,216	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	25.00	日	7,915	197,875	第133号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[2]	1.00	式		13,861,840	
[不断水式仕切弁設置工-φ200]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	5.80	m	742.40	4,305	第109号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	5.80	m	1,690	9,802	第110号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	4.74	m ²	763	3,616	第112号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	2.04	m ²	1,065	2,172	第114号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	5.06	m ³	4,379	22,157	第116号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	2.21	m ³	13,740	30,365	第117号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PII-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂	3.74	m ³	10,770	40,279	第118号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土10t車	1.16	m ³	9,206	10,678	第119号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン	1.15	m3	7,673	8,823	第120号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石	1.25	m3	10,390	12,987	第121号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	4.77	m3	7,935	37,849	第123号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	1.56	m3	11,090	17,300	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.71	m3	7,880	5,594	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	1.44	m2	2,332	3,358	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	2.70	m2	5,208	14,061	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	4.74	m2	3,163	14,992	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	2.04	m2	3,125	6,375	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	5.40	m2	3,330	17,982	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	2.00	日	7,915	15,830	第133号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[3]	1.00	式		278,525	
[不断水式仕切弁設置工-φ150]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	5.00	m	742.40	3,712	第109号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	5.00	m	1,690	8,450	第110号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
バックホ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	4.26	m ²	763	3,250	第112号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	1.56	m ²	1,065	1,661	第114号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	5.81	m ³	4,379	25,441	第116号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
床掘り	土砂 現場制約あり	1.62	m ³	13,740	22,258	第117号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂	3.05	m ³	10,770	32,848	第118号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土10t車	2.25	m ³	9,206	20,713	第119号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生クラッシュラン	1.01	m ³	7,673	7,749	第120号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生粒度調整砕石	1.09	m ³	10,390	11,325	第121号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³	14.7km 土砂 良好 DID有	5.16	m ³	7,935	40,944	第123号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	2.27	m ³	11,090	25,174	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m ³	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	0.71	m ³	7,880	5,594	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	1.56	m ²	2,332	3,637	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	2.70	m ²	5,208	14,061	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	4.26	m ²	3,163	13,474	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	1.56	m ²	3,125	4,875	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	5.40	m ²	3,330	17,982	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	2.00	m	27,190	54,380	第136号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ運転工 1台	作業時排水 発動発電機	1.00	日	7,915	7,915	第133号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[4]	1.00	式		325,443	
[小口径連絡工-φ100～φ25]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	29.40	m	742.40	21,826	第109号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	12.40	m	1,343	16,653	第137号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	30.40	m	1,690	51,376	第110号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下	50.90	m	4,677	238,059	第111号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
はつり工事 カッター入れ 【手間のみ】	モルタル面 厚30mm程度 積込手間別途	4.00	m	450	1,800	[建築施単R06.04.P459：大阪]
コンクリートはつり	3cm以下	1.00	m ²	7,023	7,023	第138号代価表 [R5黄本P1212 / R5赤本PⅡ-2-④-2]
インターロッキングブロック撤去のみ	撤去のみ 100m ² 未満 制約無 夜間有	1.00	m ²	1,470	1,470	第139号代価表 [R6コストP18 / R6施単P14]
人力積込	コンクリート塊	0.09	m ³	6,540	588	第140号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	10.12	m ²	763	7,721	第112号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	15.60	m ²	1,061	16,551	第113号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	16.80	m ²	1,065	17,892	第114号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破砕	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	15.60	m ²	1,360	21,216	第115号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	28.83	m ³	4,379	126,246	第116号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	2.27	m ³	13,740	31,189	第117号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生砂	14.89	m ³	10,770	160,365	第118号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 改良土10t車	7.50	m ³	9,206	69,045	第119号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m ³ 再生クラッシュラン	7.05	m ³	7,673	54,094	第120号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生 粒度調整砕石	3.84	m3	10,390	39,897	第121号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型ハックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬 性粒度調整鉄鋼スラグ	0.96	m3	11,090	10,646	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンプ 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	22.47	m3	7,935	178,299	第123号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンプ 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	8.61	m3	11,090	95,484	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンプ 4t BH0.28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良 好 DID有	3.21	m3	11,300	36,273	第125号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンプ 4t BH0.28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.21	m3	9,055	1,901	第141号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンプ 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	4.71	m3	7,880	37,114	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
左官工事 床 モルタル塗り 【材工共】	コンクリート下地 硬質骨材入り 厚30mm	1.00	m2	2,840	2,840	[建築施単R06.04.P327:大阪]
左官工事 床 モルタル塗り刷毛引き仕 上げ 【材工共】	コンクリート下地 厚30mm	1.00	m2	1,910	1,910	[建築施単R06.04.P327:大阪]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	11.10	m2	2,947	32,711	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスフ ルト安定処理材	8.40	m2	5,208	43,747	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	24.00	m2	3,163	75,912	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	32.40	m2	3,330	107,892	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	15.60	m2	3,413	53,242	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
充填工	エモルタル	0.79	m3	52,340	41,348	第142号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P190]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	2.00	日	7,915	15,830	第133号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[5]	1.00	式		1,618,160	
[仮設配管工-φ150～φ75]	夜間施工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	25.06	m	742.40	18,604	第109号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	16.74	m	1,343	22,481	第137号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	105.64	m	1,690	178,531	第110号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cm を超え40cm以下	248.44	m	4,677	1,161,953	第111号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
インターロッキングブロック撤去のみ	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	1.70	m2	1,470	2,499	第139号代価表 [R6コストP18 / R6施単P14]
人力積込	コンクリート塊	0.10	m3	6,540	654	第140号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
バックホリ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	192.25	m2	763	146,686	第112号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
バックホリ舗装版直接掘削・積込	舗装厚10cm超え15cm以下	167.05	m2	1,061	177,240	第113号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	34.70	m2	1,065	36,955	第114号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
舗装版破砕	コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	167.05	m2	1,360	227,188	第115号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	216.44	m3	4,379	947,790	第116号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
床掘り	土砂 現場制約あり	32.87	m3	13,740	451,633	第117号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	59.78	m3	10,770	643,830	第118号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	43.80	m3	9,206	403,222	第119号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュ	145.67	m3	7,673	1,117,725	第120号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石	6.73	m3	10,390	69,924	第121号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	28.85	m3	11,090	319,946	第122号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	103.51	m3	7,935	821,351	第123号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュ) 良好 DID有	145.82	m3	11,090	1,617,143	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有	33.41	m3	11,300	377,533	第125号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク4t BH0.28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.45	m3	9,055	4,074	第141号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削)良好 DID有	51.43	m3	7,880	405,268	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	11.31	m2	2,332	26,374	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	9.91	m2	2,947	29,204	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	28.45	m2	5,208	148,167	第128号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	374.46	m2	3,163	1,184,416	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	201.75	m2	3,125	630,468	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	201.17	m2	3,330	669,896	第130号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	144.26	m2	3,413	492,359	第131号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m	1.20	m	27,190	32,628	第136号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)	機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m	1.20	m	18,200	21,840	第132号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P48]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	20.00	日	7,915	158,300	第133号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[6]	1.00	式		12,545,882	
[試掘工-5箇所]	夜間施工					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	12.00	m	742.40	8,908	第109号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	コンクリート舗装版 Co:15cm以下	3.00	m	1,343	4,029	第137号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下	12.00	m	1,690	20,280	第110号代価表 [R5黄本P1535 / R5赤本PIV-3-③-1]
インターロッキングブロック撤去のみ	撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有	0.74	m2	1,470	1,087	第139号代価表 [R6コストP18 / R6施単P14]
人力積込	コンクリート塊	0.04	m3	6,540	261	第140号代価表 [R5黄本P1028 / R5赤本PⅡ-1-②-28]
バックホウ舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下	6.01	m2	763	4,585	第112号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P167]
舗装版破砕	アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	4.50	m2	1,065	4,792	第114号代価表 [R5黄本P1533 / R5赤本PIV-3-②-2]
管路掘削小型バックホウ掘削積込	クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	10.14	m3	4,379	44,403	第116号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P161]
床掘り	土砂 現場制約あり	3.06	m3	13,740	42,044	第117号代価表 [R5黄本P1041 / R5赤本PⅡ-1-③-4]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	5.18	m3	10,770	55,788	第118号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車	5.47	m3	9,206	50,356	第119号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュヤーン	1.67	m3	7,673	12,813	第120号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]
管路埋戻(機械埋戻・小型バックホウ)	機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整砕石	1.58	m3	10,390	16,416	第121号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P164]

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	14.7km 土砂 良好 DID有	10.65	m3	7,935	84,507	第123号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有	2.54	m3	11,090	28,168	第124号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km Co塊(無筋) 良好 DID有	0.14	m3	9,055	1,267	第141号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
発生土処分工 タンク 4t BH0.28m3	1.8km As塊(掘削) 良好 DID有	1.27	m3	7,880	10,007	第126号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P175、179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	4.50	m2	2,332	10,494	第127号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	2.25	m2	2,947	6,630	第134号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	4.50	m2	3,163	14,233	第129号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層	車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	4.50	m2	3,125	14,062	第135号代価表 [R5水道施設整備費に係る歩掛表(水道事業実務必携)P179]
ポンプ 運転工 1台	作業時排水 発動発電機	2.00	日	7,915	15,830	第133号代価表 [R5下水白本-管路- A-1-66 / H27下水道協会・開削P297]
小計行	[7]	1.00	式		450,960	
合計		1.00	式		31,308,484	

第 4号内訳書

交通管理費

6,173,100

44頁

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	深夜(1.5)	57.00	人	24,300	1,385,100	[R6.3府資料P2]
交通誘導警備員B	深夜(1.5)	228.00	人	21,000	4,788,000	[R6.3府資料P2]
小計行	[1]	1.00	式		4,788,000	
合計		1.00	式		6,173,100	

