

10m当り

第1号代価表	鑄鉄管吊込み据付(機械) 管径200mm 施工条件の補正:無し
--------	------------------------------------

P-	1
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	37,500	3,750	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.16	人	32,700	5,232	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	1.41	時間	10,070	14,198	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				23,180	
1 m 当り				2,318	

第2号代価表	GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 呼び径 200mm
--------	---

P-	2
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第3号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 200mm
--------	--

P-	3
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第4号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 200mm
--------	---

P-	4
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.112	人	37,500	4,200	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.112	人	32,700	3,662	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		78	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				7,940	
1口当り				7,940	

第5号代価表	鑄鉄管 ^カ 継手工 据付 200mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
--------	--

P-	5
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.081	人	37,500	3,037	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.081	人	32,700	2,648	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		56	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,741	
1口当り				5,741	

100m当り

第6号代価表	ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径200mm
--------	------------------------------------

P-	6
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.43	人	37,500	16,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.43	人	32,700	14,061	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径200×6000mm	24	枚	2,190	52,560	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01804]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径200mm	200	個	154	30,800	[WEB建設R06.04：全国（沖縄除く）] [WA01824]
諸 雑 費	1	式		54	調整金
計				113,600	
1 m 当り				1,136	

100m当り

第7号代価表	管明示テープ工 φ200*5000 4箇所/本 天端明示有
--------	----------------------------------

P-	7
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.16	人	32,700	5,232	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,232	
1 m 当り				52	

100m当り

第8号代価表	管明示シート工
--------	---------

P-	8
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.4	人	32,700	13,080	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				13,080	
1 m 当り				130	

第9号代価表	鑄鉄管切断工 200mm エンジンカッター(ダイヤモンドプレート)
--------	--------------------------------------

P-	9
----	---

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.05	人	38,550	1,927	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.05	日	763	38	
諸雑費 [1]	30	%		1,461	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				6,369	
1口当り				6,369	

10m当り

第10号代価表	撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力) 管径200mm
---------	-------------------------------

P-	10
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.096	人	32,700	3,139	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.846	時間	10,070	8,519	
諸 雑 費	1	式		2	調整金
計				13,910	
1 m 当り				1,391	

第11号代価表	既設管撤去工 鋳鉄管切断 200mm エンジンカッター(レジノイトプレート) ダクタイル鋳鉄管(FCD)
---------	---

P-	11
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.014	人	38,550	539	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.05	日	1,240	62	
諸雑費 [1]	30	%		396	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,781	
1口当り				1,781	

第12号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 呼び径200mm
---------	-------------------------

P-	12
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.048	人	32,700	1,569	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.342	時間	10,070	3,443	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,137	
1 基 当 り				6,137	

1個当り

第14号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 内寸250mm
---------	-----------------------------------

P-	14
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.006	人	32,700	196	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				196	
1 個 当 り				196	

第15号代価表	鑄鉄管吊込み据付(機械) 管径150mm 施工条件の補正:無し
---------	------------------------------------

P-	15
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	37,500	3,375	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	32,700	4,905	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	1.34	時間	10,070	13,493	
諸 雑 費	1	式		7	調整金
計				21,780	
1 m 当り				2,178	

第16号代価表	GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 呼び径 150mm
---------	---

P-	16
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	37,500	1,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		35	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,545	
1口当り				3,545	

第17号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 150mm
---------	--

P-	17
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第18号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 150mm
---------	---

P-	18
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.096	人	37,500	3,600	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.096	人	32,700	3,139	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		67	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				6,806	
1口当り				6,806	

第19号代価表	鑄鉄管カニカ継手工 据付 150mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
---------	---------------------------------------

P-	19
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.069	人	37,500	2,587	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.069	人	32,700	2,256	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		48	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,891	
1口当り				4,891	

100m当り

第20号代価表	ホリエレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径150mm
---------	-----------------------------------

P-	20
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工 深夜(1.5)	0.35	人	37,500	13,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.35	人	32,700	11,445	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエレンスリーブ 呼び径150×6000mm	24	枚	1,720	41,280	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く),積資別冊 R06.04.P107:全国II(除沖縄)] [WA01803]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径150mm	200	個	154	30,800	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く),積資別冊 R06.04.P107:全国II(除沖縄)] [WA01823]
諸雑費	1	式			調整金
計				96,650	
1m当り				966	

100m当り

第21号代価表	管明示テープ工 φ150*5000 4箇所/本 天端明示有
---------	----------------------------------

P-	21
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.15	人	32,700	4,905	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,905	
1 m 当り				49	

第22号代価表	鑄鉄管切断工 150mm エンジンカッター(ダイヤモンドブレード)
---------	--------------------------------------

P-	22
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.04	人	38,550	1,542	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鑄鉄管切断機	0.04	日	763	30	
諸雑費 [1]	30	%		1,247	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				5,435	
1口当り				5,435	

第23号代価表	撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力) 管径150mm
---------	-------------------------------

P-	23
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.054	人	37,500	2,025	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.804	時間	10,070	8,096	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				13,070	
1 m 当り				1,307	

第24号代価表	既設管撤去工 鋳鉄管切断 150mm エンジンカッター(レジノイトプレート) ダクタイル鋳鉄管(FCD)
---------	---

P-	24
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.011	人	38,550	424	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.022	人	32,700	719	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.04	日	1,240	49	
諸雑費 [1]	30	%		342	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,534	
1口当り				1,534	

第25号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 呼び径150mm
---------	-------------------------

P-	25
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	37,500	900	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	32,700	1,177	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.294	時間	10,070	2,960	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,037	
1 基 当 り				5,037	

第26号代価表	消火栓撤去工 機械施工 地下式 単口
---------	-----------------------

P-	26
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.048	人	37,500	1,800	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.186	時間	9,269	1,724	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,486	
1 箇 所 当 り				5,486	

第27号代価表	鉄蓋撤去 角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満
---------	-----------------------------------

P-	27
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,962	
1 個 当 り				1,962	

第31号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 角形(1号) 底版 内径440mm*330mm 高さ40mm
---------	---

P-	31
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.018	人	32,700	588	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				588	
1 個 当 り				588	

第32号代価表	鑄鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径200mm
---------	-------------------------

P-	32
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	37,500	1,875	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.57	時間	10,070	5,739	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				10,230	
1 基 当 り				10,230	

第33号代価表	鉄蓋設置 円形(1号) 250mm 30kg未満
---------	-----------------------------

P-	33
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,962	
1 個 当 り				1,962	

第34号代価表	レゾンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 調整リング 内寸250mm 高さ10mm
---------	---

P-	34
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

第40号代価表	鑄鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径150mm
---------	-------------------------

P-	40
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	37,500	1,500	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.49	時間	10,070	4,934	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				8,396	
1 基 当 り				8,396	

第41号代価表	鑄鉄管 ^カ 継手工 据付 200mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し
---------	---

P-	41
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.084	人	37,500	3,150	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.084	人	32,700	2,746	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		58	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,954	
1口当り				5,954	

1個当り

第42号代価表	ビンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 中部壁 内寸250mm 高さ200mm
---------	---

P-	42
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

1個当り

第44号代価表	ビンコンクリート製ボックス撤去 円形(1号) 再使用有 内寸250mm
---------	--

P-	44
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.004	人	32,700	130	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				130	
1 個 当 り				130	

第45号代価表	鑄鉄管 ^カ 継手工 据付 150mm 特殊割押輪 施工条件の補正:無し
---------	---

P-	45
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.072	人	37,500	2,700	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	32,700	2,354	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		50	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				5,104	
1口当り				5,104	

第46号代価表	鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径100mm 施工条件の補正:無し
---------	------------------------------------

P-	46
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.13	人	32,700	4,251	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	1.21	時間	10,070	12,184	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				19,060	
1 m 当り				1,906	

第47号代価表	GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 100mm
---------	--

P-	47
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.05	人	37,500	1,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		35	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				3,545	
1口当り				3,545	

第48号代価表	鑄鉄管 ^カ 継手工 据付 100mm 特殊押輪 施工条件の補正:無し
---------	--

P-	48
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.058	人	37,500	2,175	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.058	人	32,700	1,896	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		40	諸雑費 滑剤、接合器具損料
計				4,111	
1 口 当 り				4,111	

100m当り

第49号代価表	ホリエチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径100mm
---------	------------------------------------

P-	49
----	----

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工 深夜(1.5)	0.3	人	37,500	11,250	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.3	人	32,700	9,810	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 呼び径100×5000mm	30	枚	1,180	35,400	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く),積資別冊 R06.04.P107:全国II(除沖縄)] [WA01802]
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリエチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径100mm	225	個	140	31,500	[WEB建設R06.04:全国(沖縄除く),積資別冊 R06.04.P107:全国II(除沖縄)] [WA01822]
諸雑費	1	式			調整金
計				87,960	
1m当り				879	

100m当り

第50号代価表	管明示テープ工 φ100*4000 3箇所/本 天端明示有
---------	----------------------------------

P-	50
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.16	人	32,700	5,232	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,232	
1 m 当り				52	

100m当り

第51号代価表	管明示シート工
---------	---------

P-	51
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.4	人	32,700	13,080	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				13,080	
1 m 当り				130	

10m当り

第52号代価表	撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力) 管径100mm
---------	-------------------------------

P-	52
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	37,500	1,575	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.078	人	32,700	2,550	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	0.726	時間	10,070	7,310	
諸 雑 費	1	式		5	調整金
計				11,440	
1 m 当り				1,144	

第53号代価表	既設管撤去工 鋳鉄管切断 100mm エンジンカッター(レジノイトプレート) ダクタイル鋳鉄管(FCD)
---------	---

P-	53
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.008	人	38,550	308	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.016	人	32,700	523	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
鋳鉄管切断機	0.03	日	1,240	37	
諸雑費 [1]	30	%		249	諸雑費 燃料、カッター刃損耗費等
計				1,117	
1口当り				1,117	

第54号代価表	鑄鉄製仕切弁撤去 縦型 呼び径100mm
---------	-------------------------

P-	54
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.018	人	37,500	675	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.24	時間	10,070	2,416	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				4,072	
1 基 当 り				4,072	

第55号代価表	鑄鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径100mm
---------	-------------------------

P-	55
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	0.4	時間	10,070	4,028	
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,788	
1 基 当 り				6,788	

1個当り

第57号代価表	レゾンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) コンクリート底版 内寸250mm 高さ60mm
---------	--

P-	57
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				327	
1 個 当 り				327	

第58号代価表	井戸分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径200mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P-	58
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	37,500	4,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.13	人	32,700	4,251	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,184	諸雑費
計				10,310	
1 箇所 当り				10,310	

第59号代価表	井戸分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P-	59
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.12	人	37,500	4,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,095	諸雑費
計				9,519	
1 箇所 当り				9,519	

第60号代価表	井戸分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径25mm 配水管径150mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P-	60
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.09	人	37,500	3,375	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.09	人	32,700	2,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	12	%		758	諸雑費
計				7,076	
1 箇所 当り				7,076	

第61号代価表	井戸分水栓建込み 鋳鉄管 分水栓径50mm 配水管径100mm 電動式穿孔機を使用する
---------	--

P-	61
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.12	人	37,500	4,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	13	%		1,095	諸雑費
計				9,519	
1 箇所 当り				9,519	

第62号代価表	取付け工 呼び径13mm~50mm
---------	----------------------

P-	62
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		21	諸雑費 工具損料及び損耗費等
計				2,127	
1 箇所 当り				2,127	

10m当り

第63号代価表	ホリエルン管据付工 25mm
---------	-------------------

P-	63
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,549	
1 m 当り				654	

10m当り

第64号代価表	硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm
---------	------------------------

P-	64
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.1	人	37,500	3,750	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.18	人	32,700	5,886	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				9,636	
1 m 当り				963	

10m当り

第65号代価表	硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm
---------	------------------------

P-	65
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,549	
1 m 当り				654	

10m当り

第66号代価表	硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm
---------	------------------------

P-	66
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.12	人	32,700	3,924	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				6,549	
1 m 当り				654	

第67号代価表	ホリエルン管継手工 据付 管径50mm
---------	------------------------

P-	67
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	37,500	1,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		28	諸雑費 接合器具損料
計				2,836	
1口当り				2,836	

第68号代価表	ホリエルン管継手工 据付 管径25mm
---------	------------------------

P-	68
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	37,500	750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接合器具損料
計				1,418	
1口当り				1,418	

第69号代価表	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径50mm
---------	-----------------------------

P-	69
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.04	人	37,500	1,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		28	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				2,836	
1口当り				1,418	

第70号代価表	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径40mm
---------	-----------------------------

P-	70
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.03	人	32,700	981	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		21	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				2,127	
1口当り				1,063	

第71号代価表	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径25mm
---------	-----------------------------

P-	71
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	37,500	750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				1,418	
1口当り				709	

第72号代価表	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径20mm
---------	-----------------------------

P-	72
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.02	人	37,500	750	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.02	人	32,700	654	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		14	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				1,418	
1口当り				709	

第73号代価表	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付 呼び径13mm
---------	-----------------------------

P-	73
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.01	人	37,500	375	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.01	人	32,700	327	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		7	諸雑費 接着剤、接合器具損料
計				709	
1口当り				354	

第74号代価表	止水栓取付 全工程 VP用 口径50mm
---------	-------------------------

P-	74
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.13	人	37,500	4,875	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		74	諸雑費 接合器具損料
計				7,565	
1 箇所 当り				7,565	

10m当り

第75号代価表	撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 25mm
---------	----------------------------

P-	75
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.042	人	37,500	1,575	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.072	人	32,700	2,354	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,929	
1 m 当り				392	

第76号代価表	ホリエルン管継手工 取外し 管径50mm
---------	-------------------------

P-	76
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	37,500	900	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,700	
1口当り				1,700	

第77号代価表	硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積み 呼び径50mm
---------	-----------------------------

P-	77
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.108	人	32,700	3,531	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				5,781	
1 m 当り				578	

10m当り

第78号代価表	硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積み 呼び径13mm
---------	-----------------------------

P-	78
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.036	人	37,500	1,350	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,312	
1 m 当り				331	

第79号代価表	量水器撤去(ねじ込み接合) 全工程 口径13mm 標準(特殊メタ以外)
---------	--

P-	79
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.078	人	37,500	2,925	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.042	人	32,700	1,373	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,340	
1 箇所 当り				4,340	

第80号代価表	止水栓撤去 全工程 VP用 再使用有 口径50mm
---------	------------------------------

P-	80
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.052	人	37,500	1,950	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.032	人	32,700	1,046	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		29	諸雑費 接合器具損料
計				3,025	
1 箇所 当り				3,025	

第81号代価表	量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程 口径20mm 標準(特殊メタ以外)
---------	---

P-	81
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.15	人	37,500	5,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.08	人	32,700	2,616	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		82	諸雑費 接合器具損料
計				8,323	
1 箇所 当り				8,323	

第82号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ200*φ150
---------	-------------------------------

P-	82
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.3	人	38,550	11,565	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.75	人	37,500	28,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.97	人	32,700	64,419	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.25	日	9,790	2,447	
諸雑費 [1]	5	%		5,144	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				111,700	
1 箇所 当り				111,700	

第83号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ150*φ100
---------	-------------------------------

P-	83
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.28	人	38,550	10,794	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.67	人	37,500	25,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.82	人	32,700	59,514	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.22	日	9,790	2,153	
諸雑費 [1]	5	%		4,714	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				102,300	
1 箇所 当り				102,300	

第84号代価表	不断水連絡工 本管口径*取出口径 φ100*φ75
---------	------------------------------

P-	84
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.27	人	38,550	10,408	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
配管工 深夜(1.5)	0.59	人	37,500	22,125	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	1.68	人	32,700	54,936	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
不断水穿孔機	0.21	日	9,790	2,055	
諸雑費 [1]	5	%		4,366	諸雑費 燃料、カッター刃の消耗費、特殊工具損料
計				93,890	
1 箇所 当り				93,890	

第85号代価表	フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm
---------	------------------------------------

P-	85
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第86号代価表	フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm
---------	------------------------------------

P-	86
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第87号代価表	フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm
---------	---------------------------------------

P-	87
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第88号代価表	消火栓設置工 機械施工 地下式 単口
---------	-----------------------

P-	88
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.08	人	37,500	3,000	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.31	時間	9,269	2,873	
諸雑費 [1]	1	%		62	諸雑費 接合器具損料
計				9,205	
1 箇所 当り				9,205	

第90号代価表	止水栓取付 管のみ取付け 口径25～100mm
---------	----------------------------

P-	90
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.014	人	37,500	525	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.033	人	32,700	1,079	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,620	
1 箇所 当り				1,620	

第91号代価表	鉄蓋設置 角形(1号) 440mm*330mm 30kg未満
---------	-----------------------------------

P-	91
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 深夜(1.5)	0.1	人	32,700	3,270	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				3,270	
1 個 当 り				3,270	

第95号代価表	消火栓撤去工 仮設材再使用有 機械施工 地下式 単口
---------	-------------------------------

P-	95
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.032	人	37,500	1,200	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.04	人	32,700	1,308	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	0.124	時間	9,269	1,149	
諸雑費 [1]	1	%		25	諸雑費 接合器具損料
計				3,682	
1 箇所 当り				3,682	

10m当り

第96号代価表	ホリエルン管撤去工 再使用無 25mm
---------	------------------------

P-	96
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.021	人	37,500	787	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.036	人	32,700	1,177	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				1,964	
1 m 当り				196	

10m当り

第97号代価表	硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径50mm
---------	-----------------------------

P-	97
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.03	人	37,500	1,125	[R6.3府資料P2] [OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.054	人	32,700	1,765	[R6.3府資料P2] [OS000020]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				2,890	
1 m 当り				289	

第98号代価表	フランジ蓋 取付工 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm
---------	------------------------------------

P-	98
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.07	人	37,500	2,625	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.07	人	32,700	2,289	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		49	諸雑費 接合器具損料
計				4,963	
1口当り				4,963	

第99号代価表	フランジ蓋 取付工 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm
---------	------------------------------------

P-	99
----	----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第100号代価表	フランジ蓋 取付工 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm
----------	---------------------------------------

P-	100
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.06	人	37,500	2,250	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.06	人	32,700	1,962	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		42	諸雑費 接合器具損料
計				4,254	
1口当り				4,254	

第101号代価表	フランジ継手 撤去(再使用有) 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径150mm
----------	--

P-	101
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.028	人	37,500	1,050	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.028	人	32,700	915	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		19	諸雑費 接合器具損料
計				1,984	
1口当り				1,984	

第102号代価表	フランジ継手 撤去(再使用有) 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径100mm
----------	--

P-	102
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	37,500	900	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,700	
1口当り				1,700	

第103号代価表	フランジ継手 撤去(再使用有) 鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75(80)mm
----------	---

P-	103
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.024	人	37,500	900	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.024	人	32,700	784	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		16	諸雑費 接合器具損料
計				1,700	
1口当り				1,700	

第104号代価表	止水栓撤去 管のみ 再使用有 口径25~100mm
----------	------------------------------

P-	104
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工 深夜(1.5)	0.005	人	37,500	187	[R6.3府資料P2] [1][OS000360]
普通作業員 深夜(1.5)	0.013	人	32,700	425	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
諸雑費 [1]	1	%		6	諸雑費 接合器具損料
計				618	
1 箇所 当り				618	

第109号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下
----------	------------------------------

P-	109
----	-----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		6.05					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・フレート径56cm	4.09	5,460	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径56cm	5,460		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		55.50					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	19.28	38,550	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.90	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	8.33	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		38.45					
Z1	コンクリートカッタフレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	35.21	84,500	コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	レキユラーガソリン スタント	2.19	153	ガソリンレキユラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 580.65

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.09}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{6.05}{4.09} \right. \\
 & + \left(\frac{19.28}{100} \times \frac{38,550}{25,700} + \frac{9.9}{100} \times \frac{41,250}{26,500} + \frac{8.33}{100} \times \frac{32,700}{22,300} \right) \times \frac{55.5}{(19.28 + 9.9 + 8.33)} \\
 & + \left(\frac{35.21}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{2.19}{100} \times \frac{153}{154} \right) \times \frac{38.45}{(35.21 + 2.19)} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.05 - 55.5 - 38.45}{100} \right\} = 742.376063634473 = 742.4(\text{円/m})
 \end{aligned}$$

第110号代価表	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cmを超え30cm以下
----------	-------------------------------------

P-	110
----	-----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		11.50					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深30cm・フレート径75cm	7.77	14,200	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 フレート径75cm	14,200		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		40.60					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	14.06	38,550	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	7.26	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	6.11	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		47.90					
Z1	コンクリートカッタフレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	21.21	123,000	コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ	124,000		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	コンクリートカッタフレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	14.55	84,500	2コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z3	コンクリートカッタフレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	8.90	51,700	コンクリートカッタ(フレート) 径14インチ	52,100		[WEB建設R06.04:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z4	レキユラガソリン スタント	2.19	153	ガソリンレキユラ スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,404.9

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{7.77}{100} \times \frac{14,200}{14,200} \right) \times \frac{11.5}{7.77} \right. \\ & \left. + \left(\frac{14.06}{100} \times \frac{38,550}{25,700} + \frac{7.26}{100} \times \frac{41,250}{26,500} + \frac{6.11}{100} \times \frac{32,700}{22,300} \right) \times \frac{40.6}{(14.06 + 7.26 + 6.11)} \right\} \end{aligned}$$

第111号代価表	舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 Co+As:30cmを超え40cm以下
----------	---

P-	112
----	-----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		7.66					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深40cm・プレート径96cm	5.18	15,100	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深40cm級 プレート径96cm	15,100		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		25.43					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	8.82	38,550	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	4.54	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	3.82	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		66.91					
Z1	コンクリートカッタプレート 径95cm(38インチ) 自走式カッタ車用	26.03	176,000	コンクリートカッタ(プレート) 径38インチ	177,000		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	コンクリートカッタプレート 径75cm(30インチ) 自走式カッタ車用	18.18	123,000	2コンクリートカッタ(プレート) 径30インチ	124,000		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z3	コンクリートカッタプレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	12.49	84,500	3コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z4	コンクリートカッタプレート 径35cm(14インチ) 自走式カッタ車用	7.64	51,700	2コンクリートカッタ(プレート) 径14インチ	52,100		[WEB建設R06.04:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 4,159.7

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{5.18}{100} \times \frac{15,100}{15,100} \right) \times \frac{7.66}{5.18} \right. \\ & \left. + \left(\frac{8.82}{100} \times \frac{38,550}{25,700} + \frac{4.54}{100} \times \frac{41,250}{26,500} + \frac{3.82}{100} \times \frac{32,700}{22,300} \right) \times \frac{25.43}{(8.82 + 4.54 + 3.82)} \right\} \end{aligned}$$

第112号代価表

バック材舗装版直接掘削・積込

舗装厚0cm超え10cm以下

P- 114

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.49	人	41,250	20,212	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	0.74	人	32,700	24,198	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バック材(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	0.606	日	52,680	31,924	
諸 雑 費	1	式		6	調整金
計				76,340	
1 m2 当り				763	

第113号代価表

ハック材舗装版直接掘削・積込

舗装厚10cm超え15cm以下

P- 115

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.7	人	41,250	28,875	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	1.06	人	32,700	34,662	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型ハック材(排対1次) クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	0.87	日	48,890	42,534	
諸 雑 費	1	式		29	調整金
計				106,100	
1 m2 当り				1,061	

第114号代価表	舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り
----------	---

P-	116
----	-----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		32.95					
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破砕力550~980kN	23.68	17,900	パッキホリ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	17,900		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	パッキホリ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) パケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.27	9,100	[賃料]パッキホリ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R06.04.P801:近畿地区] 建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東
R		59.47					
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	26.76	38,400	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	23.56	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	9.15	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		7.58					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.58	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 781.64

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{23.68}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{9.27}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{32.95}{(23.68 + 9.27)} \right. \\ & + \left(\frac{26.76}{100} \times \frac{38,400}{25,300} + \frac{23.56}{100} \times \frac{32,700}{22,300} + \frac{9.15}{100} \times \frac{41,250}{26,500} \right) \times \frac{59.47}{(26.76 + 23.56 + 9.15)} \\ & + \left(\frac{7.58}{100} \times \frac{138}{138} \right) \times \frac{7.58}{7.58} \\ & \left. + \frac{100 - 32.95 - 59.47 - 7.58}{100} \right\} = 1,064.83238008678 = 1,065(\text{円}/\text{m}^2) \end{aligned}$$

第115号代価表	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り
----------	---

P-	117
----	-----

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		31.67					
K1	コンクリート圧砕装置<大割機> 建物・幅735~850mm・破砕力550~980kN	22.37	17,900	パッキホリ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	17,900		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	パッキホリ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) パケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	9.30	9,100	[賃料]パッキホリ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	5,420		[建設物価R06.04.P801:近畿地区] 建設物価R04.04.P801:関東地区,積算資料R04.04.P279:関東
R		60.73					
R1	運転手(特殊) 深夜(1.5)	26.85	38,400	運転手(特殊)	25,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	普通作業員 深夜(1.5)	23.61	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	土木一般世話役 深夜(1.5)	10.27	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		7.60					
Z1	軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.60	138	軽油 パトロール給油	138		[建設物価R06.04.P788:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 992.49

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{22.37}{100} \times \frac{17,900}{17,900} + \frac{9.3}{100} \times \frac{9,100}{5,420} \right) \times \frac{31.67}{(22.37 + 9.3)} \right. \\
 & + \left(\frac{26.85}{100} \times \frac{38,400}{25,300} + \frac{23.61}{100} \times \frac{32,700}{22,300} + \frac{10.27}{100} \times \frac{41,250}{26,500} \right) \times \frac{60.73}{(26.85 + 23.61 + 10.27)} \\
 & + \left(\frac{7.6}{100} \times \frac{138}{138} \right) \times \frac{7.6}{7.6} \\
 & \left. + \frac{100 - 31.67 - 60.73 - 7.6}{100} \right\} = 1,359.15771659602 = 1,360(\text{円}/\text{m}^2)
 \end{aligned}$$

第116号代価表

 管路掘削小型バックホウ掘削積込
 クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

P- 118

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.4	人	41,250	99,000	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.7	人	32,700	219,090	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	2.273	日	52,680	119,741	
諸雑費	1	式		69	調整金
計				437,900	
1 m3 当り				4,379	

100m3当り

第118号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 再生砂	P- 120
----------	--	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生砂 RC-10 現着 ③枚方・八尾土木管内 (株式会社 英光産業)	126.3	m3	3,350	423,105	[R6.4府見積単価表] [SC172070][単位体積重量:1.6t/m3]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンバ 及びピランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		309	調整金
計				1,077,000	
1 m3 当り				10,770	

第119号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 改良土10t車

P- 121

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
改良土10t車 現場渡し(門真市)株英光産業 東大阪市水走	133.3	m3	1,950	259,935	[R05下期発生土受入P13] [OD004850]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	133.3	m3	1,000	133,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンバ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		79	調整金
計				920,600	
1 m3 当り				9,206	

100m3当り

第120号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生クラッシュラン

P- 122

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm	126.3	m3	900	113,670	[建設物価R06.04.P133:東大阪]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンバ及びドラム(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		44	調整金
計				767,300	
1 m3 当り				7,673	

第121号代価表

管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生粒度調整碎石

P- 123

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25 現着 ③枚方・八尾土木管内	126.3	m3	3,050	385,215	[R6.4府見積単価表] [OS006940]
再生碎石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンバ及びプランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		199	調整金
計				1,039,000	
1 m3 当り				10,390	

第122号代価表	管路埋戻(機械埋戻・小型バックホ) 機械投入+締固め 山積0.13m3 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	P- 124
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.5	人	41,250	103,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
普通作業員 深夜(1.5)	6.8	人	32,700	222,360	[R6.3府資料P2] [OS000020]
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	126.3	m3	3,600	454,680	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029910]
再生砕石・スラグ 小型車加算額	126.3	m3	1,000	126,300	[D-1-04-04-19-015]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	1.538	日	52,680	81,021	
タンバ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	3	日	40,260	120,780	
諸 雑 費	1	式		734	調整金
計				1,109,000	
1 m3 当り				11,090	

第123号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 14.7km 土砂 良好 DID有
----------	---

P-	125
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセール・積載質量4t積級	1.1	日	47,590	52,349	
投棄料 砂質土(夜間料金) 堀之内建材糺 枚方市大峰東町	10	m3	2,700	27,000	[R05下期発生土受入P12] [OD000310]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				79,350	
1 m3 当り				7,935	

第124号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 1.2km 岩塊・玉石(クラッシュラン) 良好 DID有
----------	--

P-	126
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ટે・イ・セル・積載質量4t積級	0.4	日	47,590	19,036	
廃路盤材(クラッシュラン)(夜間料金) 北川ヒューテック(株) 門真合材所 門真市深田町	10	m3	9,180	91,800	[R06.4廃路盤材等受入 P3] [OD029700]
諸 雑 費	1	式		64	調整金
計				110,900	
1 m3 当り				11,090	

第125号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 19.4km 岩塊・玉石(水硬性スラグ) 良好 DID有
----------	--

P-	127
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ટે-ィ-セル・積載質量4t積級	1.5	日	47,590	71,385	
廃路盤材(水硬性スラグ)(夜間料金) 新光開発(株) 松原市大堀	10	m3	4,160	41,600	[R06.4廃路盤材等受入 P3] [OD079000]
諸 雑 費	1	式		15	調整金
計				113,000	
1 m3 当り				11,300	

第126号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 1.8km As塊(掘削) 良好 DID有
----------	---

P-	128
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イゼル・積載質量4t積級	0.52	日	47,590	24,746	
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	5,405	54,050	[R05下期廃棄物等受入P11] [OD016290]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				78,800	
1 m3 当り				7,880	

第127号代価表	アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 歩道 厚30mm 再生密粒As 密粒度13	P- 129
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	7.26	t	9,500	68,970	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	7.26	t	3,000	21,780	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	7.26	t	200	1,452	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.4	日	39,800	15,920	[1]
諸雑費 [1]	7	%		9,146	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

第128号代価表	アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道 厚100mm 再生As安定 再生アスファルト安定処理材	P- 131
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.435	人	41,250	17,943	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	1.304	人	38,550	50,269	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.739	人	32,700	56,865	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生安定処理路盤材 再生アスファルト 安定処理材	25.145	t	8,900	223,790	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	25.145	t	3,000	75,435	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	25.145	t	200	5,029	[WEB建設R06.04:東大阪]
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	126	L	100	12,600	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)]
振動ローラ バントカト式・質量0.5~0.6t	0.435	日	40,680	17,695	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.87	日	39,800	34,626	[1]
諸雑費 [1]	15	%		26,548	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

第129号代価表	アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13	P- 133
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	12.573	t	9,500	119,443	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資料調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	6	%		8,852	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

第130号代価表

アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層
 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 135

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
アスファルト乳剤 PK4 タックコート用	43	L	100	4,300	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	17	%		25,024	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

100m2当り

第130号代価表	アスファルト人力舗装 タック 砂無 1層 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20
----------	---

P-	136
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計				333,000	
1 m2 当り				3,330	

第131号代価表

アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層
 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

P- 137

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	126	L	100	12,600	[積算資料R06.04.P331:近畿I(含福井)]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	17	%		25,024	諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等

第132号代価表

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 支保工軽量金属製 H=2.50m

P- 139

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	100	m	5,271	527,100	第143号代価表 152頁
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	100	m	2,185	218,500	第144号代価表 153頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式ハイパネート 92日/式	100	m	7,824	782,400	第145号代価表 154頁
鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用92日 5回使用 補助工法:無	1	式	291,200	291,200	第146号代価表 155頁
諸 雑 費	1	式		800	調整金
計				1,820,000	
1 m 当り				18,200	

第133号代価表	ポンプ運転工 1台 作業時排水 発動発電機
----------	--------------------------

P-	140
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 深夜(1.5)	0.11	人	38,550	4,240	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	0.05	人	32,700	1,635	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
工事用水中ポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	1	日	108	108	[R5建設機械等損料表] [1][1321-017-050-005]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	1	日	725	725	[R5建設機械等損料表] [1][1510-017-003-001]
諸雑費 [1]	18	%		1,207	諸雑費 電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計				7,915	
1日当り				7,915	

第134号代価表	アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 歩道 厚50mm 再生密粒As 密粒度13
----------	---

P-	141
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度13	12.1	t	9,500	114,950	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.1	t	3,000	36,300	[R6府資料調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.1	t	200	2,420	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.4	日	39,800	15,920	[1]
諸雑費 [1]	7	%		9,178	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

第135号代価表	アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	P- 143
----------	---	--------

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.4	人	41,250	16,500	[R6.3府資料P2] [1][OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.8	人	38,550	30,840	[R6.3府資料P2] [1][OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	1.6	人	32,700	52,320	[R6.3府資料P2] [1][OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20	12.573	t	9,200	115,671	[建設物価R06.04.P215:東大阪]
アスコン合材割増額 小型車(4t)割増	12.573	t	3,000	37,719	[R6府資材調査単価表 P80] [SC029860]
アスファルト混合物 夜間割増額	12.573	t	200	2,514	[WEB建設R06.04:東大阪]
振動ローラ バントカイト式・質量0.5~0.6t	0.4	日	40,680	16,272	[1]
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.8	日	39,800	31,840	[1]
諸雑費 [1]	6	%		8,824	諸雑費 舗装用器具、補助機械等

第136号代価表

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 支保工軽量金属製 H=2.00m

P- 145

工種・種別・細別	数量	単位	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	100	m	4,507	450,700	第147号代価表 156頁
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	100	m	2,158	215,800	第148号代価表 157頁
支保工(軽量金属)設置・撤去 1段 水圧式ハイパネート 92日/式	100	m	15,120	1,512,000	第149号代価表 158頁
鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用92日 1回使用 補助工法:無	1	式	540,100	540,100	第150号代価表 159頁
諸 雑 費	1	式		400	調整金
計				2,719,000	
1 m 当り				27,190	

第137号代価表

舗装版切断

コンクリート舗装版 Co:15cm以下

P- 146

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	摘要	備考
K		4.91					
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・フレート径56cm	3.32	5,460	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径56cm	5,460		[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		45.05					
R1	特殊作業員 深夜(1.5)	15.63	38,550	特殊作業員	25,700		[R6.3府資料P2] R4.3
R2	土木一般世話役 深夜(1.5)	8.04	41,250	土木一般世話役	26,500		[R6.3府資料P2] R4.3
R3	普通作業員 深夜(1.5)	6.77	32,700	普通作業員	22,300		[R6.3府資料P2] R4.3
Z		50.04					
Z1	コンクリートカッタフレート 径56cm(22インチ) 自走式カッタ車用	47.42	84,500	コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	85,200		[積算資料R06.04.P310:全国] WEB建設R04.04:全国(57都市), 積算資料R04.04.P310:全国
Z2	レキユラーガソリン スタント	1.77	153	ガソリンレキユラー スタント	154		[建設物価R06.04.P788:大阪,積算資料R06.04.P258:大阪] 建設物価R04.04.P788:東京23区,積算資料R04.04.P259:東京

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,096.7

$$\begin{aligned}
& \times \left\{ \left(\frac{3.32}{100} \times \frac{5,460}{5,460} \right) \times \frac{4.91}{3.32} \right. \\
& + \left(\frac{15.63}{100} \times \frac{38,550}{25,700} + \frac{8.04}{100} \times \frac{41,250}{26,500} + \frac{6.77}{100} \times \frac{32,700}{22,300} \right) \times \frac{45.05}{(15.63 + 8.04 + 6.77)} \\
& + \left(\frac{47.42}{100} \times \frac{84,500}{85,200} + \frac{1.77}{100} \times \frac{153}{154} \right) \times \frac{50.04}{(47.42 + 1.77)} \\
& \left. + \frac{100 - 4.91 - 45.05 - 50.04}{100} \right\} = 1,342.94778963418 = 1,343(\text{円}/\text{m})
\end{aligned}$$

1m2当り

<p>第139号代価表</p>	<p>インターロッキングブロック撤去のみ 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間有</p>
-----------------	---

<p>P-</p>	<p>148</p>
-----------	------------

<p>工 種 ・ 種 別 ・ 細 別</p>	<p>数 量</p>	<p>単 位</p>	<p>単 価</p>	<p>金 額</p>	<p>摘 要</p>
<p>インターロッキングブロック工 撤去[手間のみ] とりこわし</p>	<p>1</p>	<p>m2</p>	<p>1,470</p>	<p>1,470</p>	<p>[土木コストR06.04.P23 : 大阪府]</p>
<p>諸 雑 費</p>	<p>1</p>	<p>式</p>			<p>調整金</p>
<p>計</p>				<p>1,470</p>	
<p>1 m2 当り</p>				<p>1,470</p>	

10m3当り

第141号代価表	発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 1.8km Co塊(無筋)良好 DID有
----------	--

P-	150
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・デ・イセル・積載質量4t積級	0.52	日	47,590	24,746	
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	10	m3	6,580	65,800	[R05下期廃棄物等受入P11] [OD016330]
諸 雑 費	1	式		4	調整金
計				90,550	
1 m3 当り				9,055	

第142号代価表	充填工 エポモルタル
----------	---------------

P-	151
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	1	人	41,250	41,250	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2	人	38,550	77,100	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2	人	32,700	65,400	[R6.3府資料P2] [OS000020]
モルタル(高炉) 配合 1:3	10	m3	32,200	322,000	[WEB建設R06.04:東大阪,積算資料R06.04.P115:東大阪]
グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 横型二連複動ピストン式200L/min	1	日	4,920	4,920	[R5建設機械等損料表] [1][0571-028-200-001]
グラウトミキサ 並列2槽式・攪拌容量300L×2	1	日	2,240	2,240	[R5建設機械等損料表] [1][0572-037-302-001]
発動発電機(賃料) 出力45kVA低騒音・超低騒音	1	日	9,498	9,498	
諸雑費 [1]	15	%		992	諸雑費 空気圧縮機等の付属機器類の損料等
計				523,400	
1 m3 当り				52,340	

第143号代価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）
掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.13m³（平積0.1m³）

P- 152

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.4	人	41,250	99,000	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2.4	人	38,550	92,520	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	7.2	人	32,700	235,440	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.9	日	52,680	100,092	たて込み
諸 雑 費	1	式		48	調整金
計				527,100	
1 m 当り				5,271	

100m当り

第144号代価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

掘削深2.5m以下 クローラ・山積0.28m3(平積0.2m3)

P- 153

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.9	人	41,250	37,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.9	人	38,550	34,695	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2.7	人	32,700	88,290	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホリ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	6.5	時間	8,968	58,292	引抜き
諸 雑 費	1	式		98	調整金
計				218,500	
1 m 当り				2,185	

第145号代価表	支保工(軽量金属)設置・撤去 2段 水圧式 ^ハ イ ^グ ホ ^ト 92日/式
----------	---

P-	154
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2.2	人	41,250	90,750	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2.2	人	38,550	84,810	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	6.6	人	32,700	215,820	[R6.3府資料P2] [OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 92日/式 2段	100	m	1,405	140,500	第151号代価表 160頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 92日/式 2段	100	m	2,208	220,800	第152号代価表 161頁
軽量金属支保賃料(水圧ホ ^ソ フ ^フ) 10m/セット 92日/式	100	m	297	29,700	第153号代価表 162頁
諸 雑 費	1	式		20	調整金
計				782,400	
1 m 当り				7,824	

第146号代価表	鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用92日 5回使用 補助工法:無
----------	--------------------------------------

P-	155
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(賃貸)180日以内 1型 2型 3型	5.16	t・日	11,040	56,966	[積算資料R06.04.P286:近畿]
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	5.16	t	45,375	234,135	[積算資料R06.04.P286:近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1	式		99	調整金
計				291,200	
1 式 当 り				291,200	

100m当り

第147号代価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.13m³（平積0.1m³）

P- 156

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	2	人	41,250	82,500	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	2	人	38,550	77,100	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	6	人	32,700	196,200	[R6.3府資料P2] [OS000020]
小型バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	1.8	日	52,680	94,824	たて込み
諸 雑 費	1	式		76	調整金
計				450,700	
1 m 当り				4,507	

第148号代価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m³（平積0.2m³）

P- 157

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	0.9	人	41,250	37,125	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	0.9	人	38,550	34,695	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	2.7	人	32,700	88,290	[R6.3府資料P2] [OS000020]
バックホリ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	6.2	時間	8,968	55,601	引抜き
諸 雑 費	1	式		89	調整金
計				215,800	
1 m 当り				2,158	

第149号代価表

支保工(軽量金属)設置・撤去
1段 水圧式^ハイ^グホ^ト 92日/式

P- 158

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役 深夜(1.5)	1.1	人	41,250	45,375	[R6.3府資料P2] [OS000250]
特殊作業員 深夜(1.5)	1.1	人	38,550	42,405	[R6.3府資料P2] [OS000010]
普通作業員 深夜(1.5)	3.3	人	32,700	107,910	[R6.3府資料P2] [OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 3.2m/セット 92日/式 1段	100	m	3,378	337,800	第154号代価表 163頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 3.2m/セット 92日/式 1段	100	m	5,312	531,200	第155号代価表 164頁
軽量金属支保賃料(水圧ホソフ) 3.2m/セット 92日/式	100	m	4,468	446,800	第156号代価表 165頁
諸 雑 費	1	式		510	調整金
計				1,512,000	
1 m 当り				15,120	

第150号代価表	鋼矢板賃料 軽量1型 800枚 供用92日 1回使用 補助工法:無
----------	--------------------------------------

P-	159
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板(賃貸)180日以内 1型 2型 3型	20.64	t・日	11,040	227,865	[積算資料R06.04.P286:近畿]
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	20.64	t	15,125	312,180	[積算資料R06.04.P286:近畿]修理・損耗費、整備費
諸 雑 費	1	式		55	調整金
計				540,100	
1 式 当 り				540,100	

48.08m当り

第151号代価表	軽量金属支保賃料(腹起材) 10m/セット 92日/式 2段
----------	-----------------------------------

P- 160

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	920	本/日	68	62,560	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	10	本	500	5,000	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				67,560	
1 m 当り				1,405	

第152号代価表	軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 10m/セット 92日/式 2段
----------	---------------------------------------

P-	161
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ホート(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	920	本/日	110	101,200	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
水圧ホート(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	10	本	500	5,000	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				106,200	
1 m 当り				2,208	

48.08m当り

第153号代価表	軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 10m/セット 92日/式
----------	----------------------------------

P-	162
----	-----

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	92	台/日	150	13,800	[積算資料R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台	500	500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				14,300	
1 m 当り				297	

3.2m当り

第154号代価表	軽量金属支保賃料(腹起材) 3.2m/セット 92日/式 1段
----------	------------------------------------

P- 163

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	147.2	本/日	68	10,009	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	1.6	本	500	800	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式		1	調整金
計				10,810	
1 m 当り				3,378	

3.2m当り

第155号代価表	軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 3.2m/セット 92日/式 1段
----------	--

P- 164

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ホ-ト(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	147.2	本/日	110	16,192	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
水圧ホ-ト(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	1.6	本	500	800	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国II(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式		8	調整金
計				17,000	
1 m 当り				5,312	

3.2m当り

第156号代価表	軽量金属支保賃料(水圧ポンプ) 3.2m/セット 92日/式
----------	-----------------------------------

P- 165

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	92	台/日	150	13,800	[積算資料R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
水圧ポンプ(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	1	台	500	500	[建設物価R06.04.P819:全国(沖縄除く),積算資料 R06.04.P297:全国Ⅱ(除沖縄)]
諸 雑 費	1	式			調整金
計				14,300	
1 m 当り				4,468	