

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											
門真市環境水道部															
設 計 書															
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。															
款	資本的支出			項	建設改良費			目	配水設備改良費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R 6 改 N o . 3						工 事 名		公共下水道第 1 工事に伴う配水管移設工事					
工 事 方 法		請負						工 事 場 所		自 門真市打越町 6 番10号 至 門真市打越町24番17号					
設 計 者		中川 良二						工事担当者		中川 良二					
期 限								所 要 日 数		105日					

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 150	m	44.71	
	鑄鉄管布設工	φ 100	m	86.15	
	鑄鉄管布設工	φ 75	m	0.86	
	鑄鉄管撤去工	φ 150	m	44.43	
	鑄鉄管撤去工	φ 100	m	88.30	
	仕切弁設置工	φ 150	基	2.00	
	仕切弁設置工	φ 100	基	1.00	
	仕切弁設置工	φ 75	基	2.00	
	不断水式仕切弁設置工	φ 150	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 75	基	2.00	
	小口径連絡工	φ 75～φ 25	箇所	17.00	
	仮設配管布設工	φ 100～φ 50	m	171.79	
	試掘工	-	箇所	3.00	
金 額	工事価格 36,590,000 円		内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額 3,659,000 円				
	請負対象金額 40,249,000 円			工事価格	36,590,000 円
公共下水道第 1 工事に伴う配水管移設工事である。					

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	7,896,540	7,896,540	第1号内訳書
管工事		1.00	式	2,953,165	2,953,165	第2号内訳書
土工事		1.00	式	7,904,555	7,904,555	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	1,706,880	1,706,880	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		20,461,140	
共通仮設費計		1.00	式		2,510,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		90,000	
運搬費		1.00	式	90,000	90,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		2,420,000	
純工事費		1.00	式		22,971,140	
現場管理費		1.00	式		7,708,000	
工事原価		1.00	式		30,679,140	
一般管理費等		1.00	式		5,910,860	

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計		1.00	式		5,910,860	
工事価格		1.00	式		36,590,000	
消費税相当額		1.00	式		3,659,000	
設計価格		1.00	式		40,249,000	