

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議			
門真市環境水道部																	
設 計 書																	
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。																	
款	資本的支出				項	建設改良費				目	整備事業費				節	工事請負費	
設 計 番 号	R 7 整No. 11								工 事 名	末広町・速見町地区配水管布設替工事							
工 事 方 法	請負								工 事 場 所	自 門真市末広町26番13号 至 門真市速見町 9 番 9 号							
設 計 者	城土 貴弘								工事担当者	城土 貴弘							
期 限									所 要 日 数	200日							

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 300	m	1.34	
	鑄鉄管布設工	φ 250	m	9.07	
	鑄鉄管布設工	φ 200	m	15.85	
	鑄鉄管布設工	φ 150	m	237.53	
	鑄鉄管布設工	φ 100	m	20.50	
	鑄鉄管撤去工	φ 300	m	11.05	
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	23.92	
	鑄鉄管撤去工	φ 150	m	74.90	
	鑄鉄管撤去工	φ 100	m	25.47	
	仕切弁設置工	φ 250	基	2.00	
	仕切弁設置工	φ 200	基	1.00	
	仕切弁設置工	φ 150	基	6.00	
	仕切弁設置工	φ 100	基	4.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 300	基	2.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 200	基	2.00	
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 150	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工	φ 100	基	2.00	
	仮設配管布設工	φ 200～φ 50	m	331.00	
	小口径連絡工	φ 75～φ 25	箇所	9.00	
	試掘工	－	箇所	8.00	
	道路舗装工	－	m2	1356.20	
金 額	工事価格	146,290,000 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	14,629,000 円			
	請負対象金額	160,919,000 円		工事価格	146,290,000 円
老朽管解消のための末広町・速見町地区配水管布設替工事である。					

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	27,713,910	27,713,910	第1号内訳書
管工事		1.00	式	10,781,081	10,781,081	第2号内訳書
土工事		1.00	式	42,952,088	42,952,088	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	7,864,200	7,864,200	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		89,311,279	
共通仮設費計		1.00	式		8,731,600	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		426,600	第5号内訳書
運搬費		1.00	式	426,600	426,600	
共通仮設費(率計上)		1.00	式		8,305,000	
純工事費		1.00	式		98,042,879	
現場管理費		1.00	式		27,557,000	
工事原価		1.00	式		125,599,879	
一般管理費等		1.00	式		20,690,121	

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計		1.00	式		20,690,121	
工事価格		1.00	式		146,290,000	
消費税相当額		1.00	式		14,629,000	
設計価格		1.00	式		160,919,000	