

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											

門真市環境水道部

設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	整備事業費	節	工事請負費
設 計 番 号	R 7 整No. 12			工 事 名	本町地区配水管布設替工事		
工 事 方 法	請負			工 事 場 所	自 門真市本町43番38号 至 門真市本町46番 6 号		
設 計 者	中川 良二			工事担当者	中川 良二		
期 限				所 要 日 数	155日		

門 真 市 環 境 水 道 部

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要	
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 200	m	138. 11		
	鑄鉄管布設工	φ 150	m	0. 41		
	鑄鉄管布設工	φ 100	m	203. 60		
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	140. 50		
	鑄鉄管撤去工	φ 100	m	209. 95		
	仕切弁設置工	φ 200	基	6. 00		
	仕切弁設置工	φ 100	基	3. 00		
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 200	基	4. 00		
	不断水式仕切弁設置工(中蓋)	φ 100	基	1. 00		
	小口径連絡工	φ 50～φ 20	箇所	14. 00		
	仮設配管布設工	φ 150～φ 100	m	373. 98		
	道路舗装工[切削オーバーレイ工：国道車道]	As t = 5 cm	m ²	235. 67		
	試掘工	—	箇所	13. 00		
金 額	工事価格		114, 100, 000 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額		11, 410, 000 円			
	請負対象金額		125, 510, 000 円		工事価格	114, 100, 000 円
老朽管解消のための本町地区配水管布設替工事である。						

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	22,688,567	22,688,567	第1号内訳書
管工事		1.00	式	9,121,508	9,121,508	第2号内訳書
土工事		1.00	式	28,005,568	28,005,568	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	7,558,110	7,558,110	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		67,373,753	
共通仮設費計		1.00	式		7,447,600	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		595,600	
運搬費		1.00	式	426,600	426,600	第5号内訳書
事業損失防止施設費		1.00	式	169,000	169,000	第6号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		6,852,000	
純工事費		1.00	式		74,821,353	
現場管理費		1.00	式		22,695,000	
工事原価		1.00	式		97,516,353	

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		1.00	式		16,583,647	
一般管理費等計		1.00	式		16,583,647	
工事価格		1.00	式		114,100,000	
消費税相当額		1.00	式		11,410,000	
設計価格		1.00	式		125,510,000	