

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											

門真市環境水道部

# 設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	整備事業費	節	工事請負費
設計番号	R 7 整No. 14			工事名	殿島町地区配水管布設替工事		
工事方法	請負			工事場所	自 門真市殿島町 7 番13号 至 門真市殿島町 9 番10号		
設計者	酒卷 昂平			工事担当者	酒卷 昂平		
期 限				所要日数	113日		

門 真 市 環 境 水 道 部

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 200	m	0.42	
	鑄鉄管布設工	φ 150	m	201.26	
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	0.95	
	鑄鉄管撤去工	φ 150	m	203.71	
	仕切弁設置工	φ 150	基	5.00	
	不斷水仕切弁設置工(中蓋)	φ 150	基	3.00	
	仮設配管布設工	φ 100～φ 25	m	217.64	
	小口径連絡工	φ 100～φ 25	箇所	6.00	
	試掘工	-	箇所	3.00	
金 額	工事価格	52,050,000 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	5,205,000 円		工事価格	52,050,000 円
	請負対象金額	57,255,000 円			
老朽管解消のための殿島町地区配水管布設替工事である。					

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	11,326,795	11,326,795	第1号内訳書
管工事		1.00	式	3,678,084	3,678,084	第2号内訳書
土工事		1.00	式	13,051,969	13,051,969	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	2,400,000	2,400,000	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		30,456,848	
共通仮設費計		1.00	式		3,273,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		110,000	
運搬費		1.00	式	110,000	110,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		3,163,000	
純工事費		1.00	式		33,729,848	
現場管理費		1.00	式		10,208,000	
工事原価		1.00	式		43,937,848	
一般管理費等		1.00	式		8,112,152	

