

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
------------	--	-----	--	------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

門真市環境水道部

設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	整備事業費	節	工事請負費
設計番号	R7整No.7			工事名	大字北島地区配水管布設替工事		
工事方法	請負			工事場所	自 門真市大字北島558-1 至 門真市大字北島585-24		
設計者	岡本 優輝			工事担当者	岡本 優輝 中川良二		
期限				所要日数	170日		

門 真 市 環 境 水 道 部

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 200	m	225.39	
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	219.43	
	仕切弁設置工	φ 200	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工	φ 200	基	1.00	
	小口径連絡工	φ 25	箇所	4.00	
	仮設配管布設工	φ 150	m	246.70	
	試掘工	—	箇所	5.00	
金 額	工事価格	89,760,000 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	8,976,000 円		工事価格	89,760,000 円
	請負対象金額	98,736,000 円			
老朽管更新のための、大字北島地区配水管布設替工事である。					

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	10,295,415	10,295,415	第1号内訳書
管工事		1.00	式	3,721,330	3,721,330	第2号内訳書
土工事		1.00	式	33,182,127	33,182,127	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	4,696,650	4,696,650	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		51,895,522	
共通仮設費計		1.00	式		6,249,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		526,000	
運搬費		1.00	式	264,000	264,000	第5号内訳書
事業損失防止施設費		1.00	式	262,000	262,000	第6号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		5,723,000	
純工事費		1.00	式		58,144,522	
現場管理費		1.00	式		18,506,000	
工事原価		1.00	式		76,650,522	

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
一般管理費等		1.00	式		13,109,478	
一般管理費等計		1.00	式		13,109,478	
工事価格		1.00	式		89,760,000	
消費税相当額		1.00	式		8,976,000	
設計価格		1.00	式		98,736,000	