

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											

門真市環境水道部

設 計 書

※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

款	資本的支出	項	建設改良費	目	整備事業費	節	工事請負費
設 計 番 号	R 8 整No. 5			工 事 名	常盤町・野里町地区配水管布設替工事		
工 事 方 法	請負			工 事 場 所	自 門真市常盤町 5 番 至 門真市野里町 6 番		
設 計 者	酒 卷 昂 平			工事担当者	酒 卷 昂 平		
期 限				所 要 日 数	160日		

門 真 市 環 境 水 道 部

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 250	m	175. 85	
	鑄鉄管布設工	φ 200	m	13. 32	
	鑄鉄管布設工	φ 150	m	117. 83	
	鑄鉄管布設工	φ 100	m	1. 02	
	鑄鉄管撤去工	φ 250	m	0. 67	
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	40. 77	
	鑄鉄管撤去工	φ 150	m	31. 20	
	鑄鉄管撤去工	φ 100	m	156. 30	
	仕切弁設置工	φ 250	基	3. 00	
	仕切弁設置工	φ 200	基	1. 00	
	仕切弁設置工	φ 150	基	5. 00	
	仕切弁撤去工	φ 200	基	4. 00	
	仕切弁撤去工	φ 150	基	8. 00	
	不断水仕切弁設置工(中蓋)	φ 200	基	1. 00	
	不断水仕切弁設置工(中蓋)	φ 150	基	2. 00	
	不断水仕切弁設置工(中蓋)	φ 100	基	1. 00	
	不断水仕切弁設置工	φ 100	基	1. 00	
	仮設配管布設工	φ 150～φ 25	m	250. 00	
	小口径連絡工	φ 75～φ 25	箇所	14. 00	
	試掘工	－	箇所	6. 00	
	道路舗装工	－	m ²	1463. 96	
金 額	工事価格 122, 620, 000 円		内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額 12, 262, 000 円				
	請負対象金額 134, 882, 000 円			工事価格	122, 620, 000 円
老朽管解消のための常盤町・野里町地区配水管布設替工事である。					

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	21,830,693	21,830,693	第1号内訳書
管工事		1.00	式	8,299,984	8,299,984	第2号内訳書
土工事		1.00	式	37,629,061	37,629,061	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	6,030,000	6,030,000	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		73,789,738	
共通仮設費計		1.00	式		7,815,600	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		651,600	
運搬費		1.00	式	382,600	382,600	第5号内訳書
事業損失防止施設費		1.00	式	269,000	269,000	第6号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		7,164,000	
純工事費		1.00	式		81,605,338	
現場管理費		1.00	式		23,390,000	
工事原価		1.00	式		104,995,338	

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		1.00	式		17,624,662	
一般管理費等計		1.00	式		17,624,662	
工事価格		1.00	式		122,620,000	
消費税相当額		1.00	式		12,262,000	
設計価格		1.00	式		134,882,000	