

技 術		課 長		課 長		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
管理者				補 佐											
門真市環境水道部															
設 計 書															
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。															
款	資本的支出			項	建設改良費			目	配水設備改良費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R 8 改No. 10						工 事 名		公共下水道枝 1 工事に伴う配水管移設工事					
工 事 方 法		請負						工 事 場 所		自 門真市深田町21番 至 門真市柳田町15番					
設 計 者		中田 義則						工事担当者		中田 義則					
期 限								所 要 日 数		115日					

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 200	m	104.26	
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	114.46	
	鑄鉄管撤去工	φ 150	m	20.98	
	鑄鉄管撤去工	φ 100	m	3.63	
	仕切弁設置工	φ 200	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工	φ 200	基	2.00	
	仮設配管布設工	φ 150～φ 100	m	53.55	
	小口径連絡工	φ 50～φ 25	箇所	4.00	
	試掘工	-	箇所	2.00	
金 額	工事価格 39,800,000 円		内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額 3,980,000 円				
	請負対象金額 43,780,000 円			工事価格	39,800,000 円
公共下水道枝 1 工事に伴う配水管移設工事である。					

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	8,789,333	8,789,333	第1号内訳書
管工事		1.00	式	2,122,656	2,122,656	第2号内訳書
土工事		1.00	式	10,382,168	10,382,168	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	1,335,600	1,335,600	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		22,629,757	
共通仮設費計		1.00	式		2,808,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		118,000	
運搬費		1.00	式	118,000	118,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		2,690,000	
純工事費		1.00	式		25,437,757	
現場管理費		1.00	式		7,982,000	
工事原価		1.00	式		33,419,757	
一般管理費等		1.00	式		6,380,243	

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計		1.00	式		6,380,243	
工事価格		1.00	式		39,800,000	
消費税相当額		1.00	式		3,980,000	
設計価格		1.00	式		43,780,000	