

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
門真市環境水道部															
設 計 書															
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。															
款	資本的支出			項	建設改良費			目	配水設備改良費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R8改No.11						工 事 名		公共下水道桑才新町管渠築造工事（４）に伴う配水管移設工事					
工 事 方 法		請負						工 事 場 所		自 門真市桑才新町 ８ 番 至 門真市桑才新町25番					
設 計 者		堀口 元気						工事担当者		堀口 元気					
期 限								所 要 日 数		110日					

	種 別	形 質		単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 200		m	19.59	
	鑄鉄管撤去工	φ 200		m	20.20	
	仕切弁設置工	φ 200		基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工（中蓋）	φ 200		基	1.00	
	仮設配管布設工	φ 150		m	26.60	
	小口径連絡工	φ 50～φ 25		箇所	3.00	
	試掘工	－		箇所	2.00	
金 額	工事価格		14,400,000 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額		1,440,000 円			
	請負対象金額		15,840,000 円		工事価格	14,400,000 円
公共下水道桑才新町管渠築造工事（４）に伴う配水管移設工事である。						

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	3,439,082	3,439,082	第1号内訳書
管工事		1.00	式	1,014,469	1,014,469	第2号内訳書
土工事		1.00	式	3,118,207	3,118,207	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	636,000	636,000	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		8,207,758	
共通仮設費計		1.00	式		966,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		59,000	
運搬費		1.00	式	59,000	59,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		907,000	
純工事費		1.00	式		9,173,758	
現場管理費		1.00	式		2,893,000	
工事原価		1.00	式		12,066,758	
一般管理費等		1.00	式		2,333,242	

工事費集計書

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計		1.00	式		2,333,242	
工事価格		1.00	式		14,400,000	
消費税相当額		1.00	式		1,440,000	
設計価格		1.00	式		15,840,000	