

技 術 管理者		課 長		課 長 補 佐		主 任		設 計		検 算		予 算		合 議	
門真市環境水道部															
設 計 書															
※知り得た情報は、門真市以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一時利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。															
款	資本的支出			項	建設改良費			目	配水設備改良費			節	工事請負費		
設 計 番 号		R8改No.12						工 事 名		桑才新町地区配水管布設替工事					
工 事 方 法		請負						工 事 場 所		自 門真市桑才新町 8 番 至 門真市桑才新町25番					
設 計 者		堀口 元気						工事担当者		堀口 元気					
期 限								所 要 日 数		110日					

	種 別	形 質	単 位	数 量	摘 要
設 計 大 要	鑄鉄管布設工	φ 200	m	58.05	
	鑄鉄管撤去工	φ 200	m	58.09	
	仕切弁設置工	φ 200	基	1.00	
	不断水式仕切弁設置工	φ 200	基	1.00	
	仮設配管布設工	φ 150	m	64.10	
	小口径連絡工	φ 50～φ 25	箇所	6.00	
	試掘工	-	箇所	1.00	
金 額	工事価格	23,100,000 円	内 訳	支給材料費	円
	消費税相当額	2,310,000 円			
	請負対象金額	25,410,000 円		工事価格	23,100,000 円
老朽管解消のための桑才新町地区配水管布設替工事である。					

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料費		1.00	式	4,353,358	4,353,358	第1号内訳書
管工事		1.00	式	1,195,614	1,195,614	第2号内訳書
土工事		1.00	式	6,631,372	6,631,372	第3号内訳書
交通管理費		1.00	式	874,500	874,500	第4号内訳書
直接工事費		1.00	式		13,054,844	
共通仮設費計		1.00	式		1,559,000	
共通仮設費(積上げ分計)		1.00	式		59,000	
運搬費		1.00	式	59,000	59,000	第5号内訳書
共通仮設費(率計上)		1.00	式		1,500,000	
純工事費		1.00	式		14,613,844	
現場管理費		1.00	式		4,770,000	
工事原価		1.00	式		19,383,844	
一般管理費等		1.00	式		3,716,156	

工事費集計書						
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計		1.00	式		3,716,156	
工事価格		1.00	式		23,100,000	
消費税相当額		1.00	式		2,310,000	
設計価格		1.00	式		25,410,000	